

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による 2 次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R7国道138号新屋拡幅上吉田地区改良工事
工事地名	山梨県富士吉田市上吉田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025010020	14) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	329日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月 23日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	富士吉田地区	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道138号	22) 処 分 費 等	2,512,380
		23) 公 告 日	令和 8年 1月 30日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (福地用水路)			式	1		51,338,370			
道路土工			式	1		6,838,624			
掘削工			式	1		218,960			
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	170	1,288	218,960			単-1号
路体盛土工			式	1		2,207,506			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	260	7,105	1,847,300			単-2号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	40	901.3	36,052			単-3号
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	250	250	62,500			単-4号
土砂等運搬 現場内		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	80	473.7	37,896			単-5号
土砂等運搬 擁壁工～現場		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20	820	16,400			単-6号
土砂等運搬 道の駅交差点～現場		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	50	1,025	51,250			単-7号
土砂等運搬 上宿交差点～現場		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	50	975.6	48,780			単-8号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 採取場～現場		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	670.8	107,328			単-9号
路床盛土工			式	1		2,738,804			
路床盛土		2.5m未満	m3	290	7,210	2,090,900			単-10号
路床盛土		4.0m以上	m3	320	384	122,880			単-11号
土砂等運搬 上宿交差点～現場		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270	975.6	263,412			単-12号
土砂等運搬 採取場～現場		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	390	670.8	261,612			単-13号
法面整形工			式	1		65,954			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	140	471.1	65,954			単-14号
残土処理工			式	1		1,607,400			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	2,460	467,400			単-15号
残土等処分			m3	190	6,000	1,140,000			単-16号
舗装工			式	1		5,772,098			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (市道)			式	1		643,356			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	161	871	140,231			単-17号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 仕 上り厚 100mm	m2	161	986	158,746			単-18号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	161	2,139	344,379			単-19号
アスファルト舗装工 (市道)		仮舗装	式	1		505,310			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	130	871	113,230			単-20号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 仕 上り厚 100mm	m2	130	986	128,180			単-21号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	130	2,030	263,900			単-22号
アスファルト舗装工 (国道)		仮舗装	式	1		4,623,432			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	664	871	578,344			単-23号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	664	1,309	869,176			単-24号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(4 0) 仕上り厚 80mm	m2	664	2,845	1,889,080			単-25号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	664	1,938	1,286,832			単-26号
擁壁工			式	1		5,782,770			
作業土工			式	1		202,310			
床掘り		土砂	m3	50	2,347	117,350			単-27号
埋戻し		土砂	m3	20	4,248	84,960			単-28号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		5,580,460			
重力式擁壁 ①		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	13	80,540	1,047,020			単-29号
重力式擁壁 ②		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	62	73,120	4,533,440			単-30号
カーポート工			式	1		6,123,406			
作業土工			式	1		1,053,378			
床掘り		土砂	m3	600	635.5	381,300			単-31号
埋戻し			m3	250	2,363	590,750			単-32号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	151	538.6	81,328			単-33号
場所打函渠工			式	1		1,045,497			
基礎材		再生クッション40～0 敷厚 0.2m	m2	10	1,833	18,330			単-34号
均しコンクリート		18-8-25(高炉) 敷厚 10cm	m2	10	3,678	36,780			単-35号
コンクリート		内空幅 2m 内空高さ 0.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	10	31,020	310,200			単-36号
鉄筋		SD345 D13	t	0.41	189,000	77,490			単-37号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.76	186,900	142,044			単-38号
鉄筋		機械式継ぎ手 D16×D16	箇所	28	1,578	44,184			単-39号
鉄筋		機械式継ぎ手 D25×D25	箇所	10	2,168	21,680			単-40号
型枠		一般型枠	m2	27	10,730	289,710			単-41号
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	5	5,536	27,680			単-42号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		ゴム発泡体t=20	m2	3	6,660	19,980			単-43号
シール材			m	8	6,343	50,744			単-44号
スリップパネ		D29×600	本	12	556.3	6,675			単-45号
巻立工 2			式	1		340,531			
基礎材		再生クラッシュン40～0 敷厚 0.2m	m2	8	1,833	14,664			単-46号
均しコンクリート		18-8-25(高炉) 敷厚 10cm	m2	8	4,070	32,560			単-47号
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	4	34,410	137,640			単-48号
鉄筋		SD345 D13	t	0.05	189,000	9,450			単-49号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.23	186,900	42,987			単-50号
型枠		一般型枠	m2	9	10,730	96,570			単-51号
目地板		ゴム発泡体t=20	m2	1	6,660	6,660			単-52号
プレキャストカーポート工			式	1		3,684,000			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス		内幅 1.5m 内高 1.5m	m	10	165,900	1,659,000			単-53号
プレキャストボックス		内幅 2m 内高 0.6m	m	10	202,500	2,025,000			単-54号
排水構造物工			式	1		4,762,088			
作業土工			式	1		89,420			
床掘り		土砂	m3	20	2,347	46,940			単-55号
埋戻し		土砂	m3	10	4,248	42,480			単-56号
側溝工			式	1		1,369,840			
プレキャストL形側溝		幅 50cm 高さ 15cm 500A 鉄筋コンクリートL形(665×270×600)	m	2	23,320	46,640			単-57号
プレキャストU型側溝		鉄筋コンクリートU型 300B	m	21	12,110	254,310			単-58号
プレキャストU型側溝		B1500×H2000×L2000mm	m	5	162,000	810,000			単-59号
自由勾配側溝		B300×H400mm	m	2	17,600	35,200			単-60号
自由勾配側溝		B300×H500mm	m	2	19,060	38,120			単-61号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		B300×H600mm	m	2	20,930	41,860			単-62号
自由勾配側溝		B300×H800mm	m	2	25,060	50,120			単-63号
自由勾配側溝		B300×H1000mm	m	2	29,890	59,780			単-64号
側溝蓋		自由勾配側溝蓋 300用	枚	10	3,381	33,810			単-65号
管渠工			式	1		18,756			
暗渠排水管 (取付管)		据付 直管 200～400mm	m	0.8	4,933	3,946			単-66号
暗渠排水管 (清光院水路)		据付 直管 200～400mm 穴あけ加工	m	2	7,405	14,810			単-67号
集水桝・マンホール工			式	1		269,470			
現場打ち集水桝 1号集水桝		B500×L500×H500 現 場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	56,030	56,030			単-68号
現場打ち集水桝 2号集水桝		B500×L500×H1100 現 場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	111,900	111,900			単-69号
蓋		集水桝蓋 (鋼製グレーチ ング) 500×500用	枚	2	50,770	101,540			単-70号
地下排水工			式	1		133,513			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水		直管	m	19	7,027	133,513			単-71号
場所打水路工			式	1		941,213			
現場打水路 ①		内幅1500mm 内高2000mm 24-12-25(20)(高炉)	m	2	234,100	468,200			単-72号
現場打水路 ②		内幅1500mm 内高2000mm 24-12-25(20)(高炉)	m	2	233,800	467,600			単-73号
足場		安全ネット必要	掛m2	1	5,413	5,413			単-74号
付属施設工			式	1		1,925,650			
スラブゲート (清光院水路)			基	1	1,686,000	1,686,000			単-75号
取水口スクリーン (清光院水路)		W364×H380mm	基	1	195,500	195,500			単-76号
足掛金物 (清光院水路)			本	5	7,408	37,040			単-77号
場所打コンクリート		18-8-40 (高炉)	m3	0.1	71,100	7,110			単-78号
コンクリートシール			式	1		14,226			
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 厚7cm	m2	3	4,742	14,226			単-79号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			式	1		835,756			
路側防護柵工			式	1		297,280			
ガードレール		塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無 景観色塗装	m	16	18,580	297,280			単-80号
防止柵工			式	1		538,476			
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 180×180×450mm	基	6	4,331	25,986			単-81号
基礎ブロック(現場打), 鋼管基礎		基礎ブロック 550×550×700mm	基	2	28,610	57,220			単-82号
フェンス・支柱(メッシュフェンス)		支柱高 1.2m 支柱間隔 2.0m 景観色塗装	m	10	18,770	187,700			単-83号
門扉		片開き 景観色塗装	基	1	228,900	228,900			単-84号
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m 土中建込 景観色塗装	m	3	12,890	38,670			単-85号
区画線工			式	1		1,375,797			
区画線工 (夜間)			式	1		1,178,747			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	430	493	211,990			単-86号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	20	530.2	10,604			単-87号
溶融式区画線		溶融式手動 めづラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	7	1,214	8,498			単-88号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	31	1,195	37,045			単-89号
区画線消去		削取り式	m	938	970.8	910,610			単-90号
区画線工			式	1		197,050			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	420	369	154,980			単-91号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	5	694.9	3,474			単-92号
溶融式区画線		溶融式手動 めづラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	14	937.7	13,127			単-93号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	31	821.6	25,469			単-94号
道路付属施設工			式	1		336,600			
道路付属物工			式	1		336,600			
場所打地覆			箇所	3	112,200	336,600			単-95号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		4,606,590			
防護柵撤去工			式	1		103,883			
防護柵撤去(ガードレール)			m	61	1,703	103,883			単-96号
構造物取壊し工			式	1		3,140,209			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	251	11,600	2,911,600			単-97号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	1	20,920	20,920			単-98号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	33	719.9	23,756			単-99号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	34	1,528	51,952			単-100号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	230	226	51,980			単-101号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	90	888.9	80,001			単-102号
運搬処理工			式	1		1,362,498			
殻運搬 現場～処分場		コンクリート殻(無筋)	m3	251	1,827	458,577			単-103号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀運搬 現場～処分場		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2,270	2,270			単-104号
穀運搬 現場～処分場		アスファルト殻	m3	12	3,774	45,288			単-105号
穀運搬 現場～処分場		アスファルト殻	m3	17	2,168	36,856			単-106号
穀処分		コンクリート殻(無筋)	m3	251					単-107号
穀処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1					単-108号
穀処分		アスファルト殻	m3	28					単-109号
現場発生品運搬 現場～赤池大橋下		ガードレール	t	1.18	22,650	26,727			単-110号
仮設工			式	1		14,904,641			
作業土工			式	1		706,440			
床掘り		土砂	m3	120	2,347	281,640			単-111号
埋戻し		土砂	m3	100	4,248	424,800			単-112号
水替工			式	1		1,865,760			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水		120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水 設置 ・撤去	日	48	38,870	1,865,760			単-113号
仮水路工			式	1		7,062,103			
コレクトパイプ		フランジ型 管径800mm 据付・撤去	m	29	31,840	923,360			単-114号
コレクトパイプ		フランジ型 管径1000mm 据付・撤去	m	18	35,350	636,300			単-115号
コレクトパイプ		フランジ型 管径1200mm 据付	m	16	38,420	614,720			単-116号
コレクトリユーム		幅1000×高850mm 撤去	m	4	10,630	42,520			単-117号
コレクトリユーム		各種 φ500mm半割り管 据付	m	192	21,500	4,128,000			単-118号
コレクトリユーム		各種 φ500mm半割り管 撤去	m	49	8,123	398,027			単-119号
現場発生品運搬 現場～赤池大橋下		仮設材（コレクトパイプ 、コレクトリユーム）	t	3.01	21,490	64,684			単-120号
現場打ち集水枘 G2		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	65,930	65,930			単-121号
蓋		集水枘蓋（鋼製グレーチ ング）600×600用	枚	1	32,370	32,370			単-122号
土のう積		設置	m2	8	14,030	112,240			単-123号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積		撤去	m2	8	5,494	43,952			単-124号
防護施設工									
仮設ガードレール		H鋼基礎 設置	式	1		3,222,888			単-125号
仮設ガードレール		H鋼基礎 撤去	m	542	5,270	2,856,340			
			m	266	1,378	366,548			単-126号
交通管理工			式	1		2,047,450			
交通誘導警備員			式	1		1,785,000			内-1号
交通誘導警備員 (夜間)			式	1		262,450			内-2号
道路改良 (新屋 擁壁工)			式	1		3,079,035			
地盤改良工			式	1		35,134			
安定処理工			式	1		35,134			
安定処理		1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量5.6t/100m2 セメント系固化材	m2	11	3,194	35,134			単-127号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1		2,702,630			
作業土工			式	1		466,110			
床掘り		土砂	m3	90	2,347	211,230			単-128号
埋戻し		土砂	m3	60	4,248	254,880			単-129号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		1,449,720			
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	18	80,540	1,449,720			単-130号
プレキャスト擁壁工			式	1		786,800			
プレキャスト擁壁		1.0mを超え2.0m以下	m	7	112,400	786,800			単-131号
構造物撤去工			式	1		26,271			
構造物取壊し工			式	1		18,828			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	0.9	20,920	18,828			単-132号
運搬処理工			式	1		7,443			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
般運搬 現場～処分場		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9	2,270	2,043			単-133号
般処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9					単-134号
仮設工			式	1		315,000			
交通管理工			式	1		315,000			
交通誘導警備員			式	1		315,000			内-3号
道路改良 (道の駅交差点)			式	1		9,706,006			
道路土工			式	1		224,602			
掘削工			式	1		23,562			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	70	336.6	23,562			単-135号
路体盛土工			式	1		56,840			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	8	7,105	56,840			単-136号
路床盛土工			式	1		144,200			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		2.5m未満	m3	20	7,210	144,200			単-137号
舗装工									
アスファルト舗装工 (夜間)(支道舗装)			式	1		2,663,457			
			式	1		991,287			
路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 仕 上り厚 250mm	m2	209	2,553	533,577			単-138号
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生密粒度アスコ ン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	209	2,190	457,710			単-139号
透水性舗装工 (夜間)(歩道一般部)			式	1		82,698			
フィルター層		砂 仕上り厚 100mm	m2	14	1,935	27,090			単-140号
路盤(歩道部)		再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	14	1,427	19,978			単-141号
表層		透水性アスコン 開粒度アスコ ン(13) 2.4m以上 舗装 厚 40mm	m2	14	2,545	35,630			単-142号
ブロック舗装工 (夜間)			式	1		1,589,472			
凍上抑制層(歩道部)		再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	144	1,427	205,488			単-143号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(歩道部)		再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	m2	144	1,427	205,488			単-144号
インターロッキングブロック舗装		標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上	m2	144	8,184	1,178,496			単-145号
排水構造物工			式	1		2,968,615			
作業土工			式	1		6,595			
床掘り		土砂	m3	1	2,347	2,347			単-146号
埋戻し		土砂	m3	1	4,248	4,248			単-147号
側溝工			式	1		2,733,560			
L形側溝		一般部 幅 50cm 高さ 20cm 18-8-25(高炉)	m	15	15,890	238,350			単-148号
L形側溝		切下げ部 幅 50cm 高さ 2cm 18-8-25(高炉)	m	17	15,470	262,990			単-149号
L形側溝		すり付け部 幅 50cm 高さ 20cm~2cm 18-8-25(高炉)	m	3	17,320	51,960			単-150号
自由勾配側溝		B300×H400mm (横断用)	m	13	32,590	423,670			単-151号
管(函)渠型側溝		円形水路 (横断用-舗装対応型) 幅 30cm	m	39	40,230	1,568,970			単-152号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		自由勾配側溝(横断用) 蓋 鋼製グレーチング 300 用	枚	6	31,270	187,620			単-153号
集水枒・マンホール工			式	1		228,460			
現場打ち集水枒 G2		B500×L500×H700 現 場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	63,460	126,920			単-154号
蓋		集水枒蓋(鋼製グレーチ ング) 500×500用	枚	2	50,770	101,540			単-155号
防護柵工			式	1		502,740			
路側防護柵工			式	1		502,740			
ガードパイプ		Gp-Bp-2E 塗装品 20m 以上50m未満 曲線部補 正無 景観色塗装	m	21	23,940	502,740			単-156号
区画線工			式	1		1,206,402			
区画線工 (夜間)			式	1		76,482			
熔融式区画線		熔融式手動 べアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	63	1,214	76,482			単-157号
路面標示工 (夜間)			式	1		1,129,920			
矢羽根型路面標示		高輝度反射貼付式 750 ×1500	箇所	54	18,100	977,400			単-158号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒートケラム		溶融噴射式(自転車マーク+矢印)	箇所	6	25,420	152,520			単-159号
構造物撤去工			式	1		1,282,760			
構造物取壊し工			式	1		802,095			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	5	11,600	58,000			単-160号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	24	20,920	502,080			単-161号
舗装版切断 (夜間)		アスファルト舗装版 15cm以下	m	2	931.3	1,862			単-162号
舗装版切断 (夜間)		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	12	1,866	22,392			単-163号
舗装版破碎 (夜間)		アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	56	318.6	17,841			単-164号
舗装版破碎 (夜間)		アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	170	1,176	199,920			単-165号
運搬処理工			式	1		480,665			
殻運搬 現場～処分場		コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,827	9,135			単-166号
殻運搬 現場～処分場		コンクリート殻(鉄筋)	m3	24	2,270	54,480			単-167号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
般運搬 (夜間) 現場～出張所		アスファルト殻 (15cm以下)	m3	2	3,028	6,056			単-168号
般運搬 (夜間) 現場～出張所		アスファルト殻 (15cm超)	m3	31	1,758	54,498			単-169号
般運搬 富士吉田(出)～処分場		アスファルト殻	m3	33	3,192	105,336			単-170号
般処分		コンクリート殻(無筋)	m3	5					単-171号
般処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	24					単-172号
般処分		アスファルト殻	m3	33					単-173号
仮設工			式	1		857,430			
交通管理工			式	1		857,430			
交通誘導警備員			式	1		490,000			内-4号
交通誘導警備員 (夜間)			式	1		367,430			内-5号
直接工事費			式	1		64,123,411			
共通仮設費			式	1		9,863,250			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,230,250				
運搬費		式	1		554,450				
仮設材運搬費		式	1		554,450			内-6号	
技術管理費		式	1		7,800				
土質等試験費		式	1		7,800			内-7号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		668,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,633,000				
純工事費		式	1		73,986,661				
現場管理費		式	1		25,571,000				
工事原価		式	1		123,629,911				
一般管理費等		式	1		20,360,089				
工事価格		式	1		143,990,000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事（上宿交差点）（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （上宿交差点）			式	1		14,674,264			
道路土工			式	1		258,644			
掘削工			式	1		114,444			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	340	336.6	114,444			単-1号
路床盛土工			式	1		144,200			
路床盛土		2.5m未満	m3	20	7,210	144,200			単-2号
舗装工			式	1		9,873,799			
切削オーバーレイ工 （夜間）			式	1		1,913,749			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差す りつけ無 改質As 密粒 Ⅱ型（20）	m2	487	3,903	1,900,761			単-3号
殻運搬（路面切削） 現場～富士吉田（出）		アスファルト殻（切削材）	m3	24	541.2	12,988			単-4号
アスファルト舗装工 （夜間）（車道）			式	1		7,960,050			
下層路盤（車道・路肩部）		再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 350mm	m2	665	2,171	1,443,715			単-5号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事（上宿交差点）（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm	m2	665	2,229	1,482,285			単-6号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	m2	665	2,941	1,955,765			単-7号
基層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度7スロ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	665	2,073	1,378,545			単-8号
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 密粒Ⅱ型 (20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	665	2,556	1,699,740			単-9号
排水構造物工			式	1		236,707			
作業土工			式	1		15,537			
床掘り		土砂	m3	3	2,347	7,041			単-10号
埋戻し		土砂	m3	2	4,248	8,496			単-11号
側溝工			式	1		221,170			
L形側溝		平坦部 幅 50cm 高さ 2cm 18-8-25(高炉)	m	9	15,470	139,230			単-12号
プレキャストU型側溝		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 B300×H300mm	m	5	11,920	59,600			単-13号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事（上宿交差点）（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		300 41.2×9.5×50	枚	10	2,234	22,340			単-14号
区画線工			式	1		822,274			
区画線工 （夜間）			式	1		822,274			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	120	573.8	68,856			単-15号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	370	493	182,410			単-16号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	17	530.2	9,013			単-17号
溶融式区画線		溶融式手動 めづら 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	310	1,214	376,340			単-18号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	53	1,195	63,335			単-19号
区画線消去		削取り式	m	126	970.8	122,320			単-20号
道路付属施設工			式	1		765,120			
道路付属物工			式	1		765,120			
車線分離標		H=650mm 可変式(穿孔 式・1本脚) 30本以上	本	32	23,910	765,120			単-21号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事（上宿交差点）（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		1,491,796			
構造物取壊し工			式	1		975,200			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	48	11,600	556,800			単-22号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	20	20,920	418,400			単-23号
運搬処理工			式	1		516,596			
殻運搬 現場～処分場		コンクリート殻（無筋）	m3	48	1,606	77,088			単-24号
殻運搬 現場～処分場		コンクリート殻（鉄筋）	m3	20	1,993	39,860			単-25号
殻運搬 富士吉田（出）～処分場		アスファルト殻（切削材）	m3	24	3,192	76,608			単-26号
殻処分		コンクリート殻（無筋）	m3	48					単-27号
殻処分		コンクリート殻（鉄筋）	m3	20					単-28号
殻処分		アスファルト殻（切削殻）	m3	24					単-29号
仮設工			式	1		1,225,924			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事（上宿交差点）（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護施設工		式	1		298,494				
仮設ガードレール		m	103	2,898	298,494			単-30号	
交通管理工		式	1		927,430				
交通誘導警備員		式	1		560,000			内-1号	
交通誘導警備員 （夜間）		式	1		367,430			内-2号	
直接工事費		式	1		14,674,264				
共通仮設費		式	1		2,858,986				
共通仮設費		式	1		751,986				
運搬費		式	1		289,986				
建設機械運搬費		式	1		215,200			内-3号	
仮設材運搬費		式	1		74,786			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		462,000				

一式当たり内訳書

[山梨県富士吉田市上吉田地先]

交通誘導警備員
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	51	18,570	947,070			
交通誘導警備員 B		人日	51	16,430	837,930			
合 計					1,785,000			

一式当たり内訳書

[山梨県富士吉田市上吉田地先]

交通誘導警備員
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	9	18,570	167,130			
交通誘導警備員 B		人日	9	16,430	147,870			
合 計					315,000			

一式当たり内訳書

[山梨県富士吉田市上吉田地先]

交通誘導警備員
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	14	18,570	259,980			
交通誘導警備員B		人日	14	16,430	230,020			
合 計					490,000			

一式当たり内訳書

[山梨県富士吉田市上吉田地先]

第 5号内訳書 交通誘導警備員
(夜間)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	7	27,850	194,950			
交通誘導警備員 B		人日	7	24,640	172,480			
合 計					367,430			

一式当たり内訳書

[山梨県富士吉田市上吉田地先]

仮設材運搬費
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	85.3	5,750	490,475			
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込みのみ	t	65.8	750	49,350			
仮設材等の積込み、取卸し 費	取卸しのみ	t	19.5	750	14,625			
合 計					554,450			

一式当たり内訳書

[山梨県富士吉田市上吉田地先]

交通誘導警備員
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	16	18,570	297,120			
交通誘導警備員 B		人日	16	16,430	262,880			
合 計					560,000			

一式当たり内訳書

[山梨県富士吉田市上吉田地先]

第 2号内訳書 交通誘導警備員
(夜間)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	7	27,850	194,950			
交通誘導警備員 B		人日	7	24,640	172,480			
合 計					367,430			

一式当たり内訳書

[山梨県富士吉田市上吉田地先]

建設機械運搬費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 38.8km 無 有 20600円	台	2	107,600	215,200			
合 計					215,200			

一式当たり内訳書

[山梨県富士吉田市上吉田地先]

仮設材運搬費
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 38.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	12.2	5,380	65,636			
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込みのみ	t	12.2	750	9,150			
合 計					74,786			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,288	1,288		
計						1,288		
単価						1,288	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	7,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	7,105	7,105		
計						7,105		
単価						7,105	円／m3	

1 次単価表

1 次单価表						单価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	901.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	901.3	901.3		
計						901.3		
単価						901.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬 現場内	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	77.9	単価 473.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 ハック杓山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³	14.2	820	11,644	
土砂等運搬		標準 ハック杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	63.7	396.4	25,250.68	
計						36,894.68	
単価						473.7	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-6号	土砂等運搬 擁壁工～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 ハック杓山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³	1	820	820	
計						820	
単価						820	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬 道の駅交差点～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価	1,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	1	1,025	1,025		
計						1,025		
単価						1,025	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬 上宿交差点～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価	975.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハック材山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m ³	1	975.6	975.6		
計						975.6		
単価						975.6	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 9号	土砂等運搬 採取場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価 670.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m ³	1	670.8	670.8	
計						670.8	
単価						670.8	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 10号	路床盛土	2.5m未満	単位	m ³	数量	1	単価 7,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2.5m未満	m ³	1	7,210	7,210	
計						7,210	
単価						7,210	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-11号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	384	384	
計						384	
単価						384	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬 上宿交差点～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 975.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ハック材山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m 3	1	975.6	975.6	
計						975.6	
単価						975.6	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬 採取場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	670.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m 3	1	670.8	670.8		
計						670.8		
単価						670.8	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-14号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	471.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 1は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	471.1	471.1		
計						471.1		
単価						471.1	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価 2,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 ハック砂山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下	m ³	1	2,460	2,460	
計						2,460	
単価						2,460	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 16号	残土等処分		単位	m ³	数量	1	単価 6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m ³	1	6,000	6,000	
計						6,000	
単価						6,000	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	1	単価 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1	871	871	
計						871	
単価						871	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-18号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m ²	数量	1	単価 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1	986	986	
計						986	
単価						986	円/m ²

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m ²	数量	1	単価 2,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,139	2,139	
計						2,139	
単価						2,139	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-20号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	1	単価 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1	871	871	
計						871	
単価						871	円/m ²

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 21号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m ²	数量	1	単価	986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1	986	986		
計						986		
単価						986	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライマコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,030	2,030		
計						2,030		
単価						2,030	円/m ²	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュン RC-40 全ての費用	m 2	1	871	871	
計						871	
単価						871	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 24号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 1,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,309	1,309	
計						1,309	
単価						1,309	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 25号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	2,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 (40) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,845	2,845		
計						2,845		
単価						2,845	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,938	1,938		
計						1,938		
単価						1,938	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,347	2,347		
計						2,347		
単価						2,347	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,248	4,248		
計						4,248		
単価						4,248	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 29号	重力式擁壁 ①	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 80,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	80,540	80,540	
計						80,540	
単価						80,540	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 30号	重力式擁壁 ②	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 73,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	73,120	73,120	
計						73,120	
単価						73,120	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	600	単価	635.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	490	251.2	123,088		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	110	2,347	258,170		
計						381,258		
単価						635.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 32号	埋戻し		単位	m3	数量	250	単価	2,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	220	2,105	463,100		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	30	4,248	127,440		
計						590,540		
単価						2,363	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 33号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	538.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	538.6	538.6			
計						538.6			
単価						538.6	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 34号	基礎材	再生クワッシャラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,833	1,833		
計						1,833		
単価						1,833	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 35号	均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10cm	単位	m ²	数量	10.16	単価 3,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m ³	1.02	32,740	33,394.8	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.73	5,436	3,968.28	
計						37,363.08	
単価						3,678	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 36号	コンクリート	内空幅 2m 内空高さ 0.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し	単位	m ³	数量	1	単価 31,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m ³	1	31,020	31,020	
計						31,020	
単価						31,020	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 37号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 189,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189,000	189,000	
計						189,000	
単価						189,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 38号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価 186,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	186,900	186,900	
計						186,900	
単価						186,900	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 39号	鉄筋	機械式継ぎ手 D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価 1,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		ねじ節鉄筋継手 無し 無し D16×D16	箇所	1	1,578	1,578	
計						1,578	
単価						1,578	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 40号	鉄筋	機械式継ぎ手 D25×D25	単位	箇所	数量	1	単価 2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		ねじ節鉄筋継手 無し 無し D25×D25	箇所	1	2,168	2,168	
計						2,168	
単価						2,168	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-41号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,730	10,730		
計						10,730		
単価						10,730	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-42号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	1	5,536	5,536		
計						5,536		
単価						5,536	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 43号	目地板	ウレタン発泡体t=20	単位	m ²	数量	1	単価 6,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2未満 ウレタン発泡体t=20	m ²	1	6,660	6,660	
計						6,660	
単価						6,660	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 44号	シール材		単位	m	数量	1	単価 6,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材			m	1	2,543	2,543	
シール材 (材料費)			m	1	3,800	3,800	
計						6,343	
単価						6,343	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-45号	スリッパハー	D29×600	単位	本	数量	1	単価	556.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパハー設置		D29×600mm	本	1	556.3	556.3		
計						556.3		
単価						556.3	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-46号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,833	1,833		
計						1,833		
単価						1,833	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-47号	均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10cm	単位	m ²	数量	8	単価 4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m ³	0.8	32,740	26,192	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.17	5,436	6,360.12	
計						32,552.12	
単価						4,070	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-48号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m ³	数量	1	単価 34,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	1	34,410	34,410	
計						34,410	
単価						34,410	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 49号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 189,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189,000	189,000	
計						189,000	
単価						189,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 50号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価 186,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	186,900	186,900	
計						186,900	
単価						186,900	円/t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 51号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,730	10,730		
計						10,730		
単価						10,730	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 52号	目地板	ㄅㄥ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 ㄅㄥ発泡体t=20	m 2	1	6,660	6,660		
計						6,660		
単価						6,660	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-53号	プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.5m	単位	m	数量	1	単価	165,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	165,900	165,900		
計						165,900		
単価						165,900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-54号	プレキャストボックス	内幅 2m 内高 0.6m	単位	m	数量	1	単価	202,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	202,500	202,500		
計						202,500		
単価						202,500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 55号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,347	2,347		
計						2,347		
単価						2,347	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-56号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,248	4,248		
計						4,248		
単価						4,248	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-57号	プレキャストL形側溝	幅 50 c m 高さ 15 c m 500A 鉄筋コンクリートL形(665×270×600)	単位	m	数量	1	単価 23,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0. 6 m/個)		据付 有り 500A 鉄筋コンクリートL形(665×270×600) 全ての費用	m	1	23,320	23,320	
計						23,320	
単価						23,320	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-58号	プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートU型 300B	単位	m	数量	1	単価 12,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュサン 40～0	m	1	12,110	12,110	
計						12,110	
単価						12,110	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 59号	プレキャストU型側溝	B1500×H2000×L2000mm	単位	m	数量	10	単価 162,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け L=2000mm 2900を越え4000kg/個以下	m	10	49,660	496,600	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキ材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.8	42,970	77,346	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,436	10,872	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	18	1,667	30,006	
U型水路 (材料費)		B1500×H2000×L2000mm	個	5	201,000	1,005,000	
計						1,619,824	
単価						162,000	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 60号	自由勾配側溝	B300×H400mm	単位	m	数量	1	単価	17,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリト(各種) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシュヤシ 40～0 0.93m3/10m	m	1	17,600	17,600		
計						17,600		
単価						17,600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 61号	自由勾配側溝	B300×H500mm	単位	m	数量	1	単価	19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.93m3/10m	m	1	19,060	19,060		
計						19,060		
単価						19,060	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 62号	自由勾配側溝	B300×H600mm	単位	m	数量	1	単価 20,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシュヤシ 40～0 0.93m3/10m	m	1	20,930	20,930	
計						20,930	
単価						20,930	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 63号	自由勾配側溝	B300×H800mm	単位	m	数量	1	単価 25,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシュヤシ 40～0 0.93m3/10m	m	1	25,060	25,060	
計						25,060	
単価						25,060	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 64号	自由勾配側溝	B300×H1000mm	単位	m	数量	1	単価 29,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシュヤン 40～0 0.93m3/10m	m	1	29,890	29,890	
計						29,890	
単価						29,890	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 65号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用	単位	枚	数量	1	単価 3,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,381	3,381	
計						3,381	
単価						3,381	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 66号	暗渠排水管 (取付管)	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価 4,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	4,933	4,933	
計						4,933	
単価						4,933	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 67号	暗渠排水管 (清光院水路)	据付 直管 200～400mm 穴あけ加工	単位	m	数量	2	単価 7,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	2	3,054	6,108	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満	孔	1	8,701	8,701	
計						14,809	
単価						7,405	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 68号	現場打ち集水桝 1号集水桝	B500×L500×H500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価 56,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,030	56,030	
計						56,030	
単価						56,030	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 69号	現場打ち集水桝 2号集水桝	B500×L500×H1100 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 111,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 ハック材(クレン機能付)打設	箇所	1	108,500	108,500	
足掛金物（材料費）			個	2	1,700	3,400	
計						111,900	
単価						111,900	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-70号	蓋	集水桟蓋（鋼製ケ*レ*タンク）500×500用	単位	枚	数量	1	単価	50,770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,770	50,770			
計						50,770			
単価						50,770	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-71号	地下排水	直管	単位	m	数量	10	単価	7,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	5,872	58,720		
フィルター材		再生クワツヤシ RC-40 全ての費用	m ³	1.23	9,385	11,543.55		
計						70,263.55		
単価						7,027	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-72号	現場打水路 ①	内幅1500mm 内高2000mm 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1.766	単価 234,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
-1次施工-							
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	4.06	1,833	7,441.98	
コンクリート (均しコンクリート)		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m 3	0.41	41,950	17,199.5	
型枠 (均しコンクリート)		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.81	5,436	4,403.16	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	2.17	43,620	94,655.4	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	10.58	10,730	113,523.4	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1	189,000	18,900	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.081	186,900	15,138.9	
-2次施工-							
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.06	37,510	39,760.6	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8.26	10,730	88,629.8	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-72号	現場打水路 ①	内幅1500mm 内高2000mm 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1.766	単価 234,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.049	189,000	9,261	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.024	186,900	4,485.6	
計						413,399.34	
単価						234,100	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-73号	現場打水路 ②	内幅1500mm 内高2000mm 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1.548	単価 233,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
-1次施工-							
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	3.5	1,833	6,415.5	
コンクリート (均しコンクリート)		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m 3	0.35	41,950	14,682.5	
型枠 (均しコンクリート)		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.76	5,436	4,131.36	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	1.9	43,620	82,878	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	9.63	10,730	103,329.9	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.085	189,000	16,065	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07	186,900	13,083	
-二次施工-							
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.89	37,510	33,383.9	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7.12	10,730	76,397.6	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-73号	現場打水路 ②	内幅1500mm 内高2000mm 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1.548	単価 233,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04	189,000	7,560	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.021	186,900	3,924.9	
計						361,851.66	
単価						233,800	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-74号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価 5,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,413	5,413	
計						5,413	
単価						5,413	円/掛m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-75号	スライドゲート (清光院水路)		単位	基	数量	1	単価 1,686,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライドゲート設置		清光院水路用	基	1	235,600	235,600	
スライドゲート (材料費)		清光院水路用	基	1	1,450,000	1,450,000	
計						1,685,600	
単価						1,686,000	円/基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-76号	取水口スクリーン (清光院水路)	W364×H380mm	単位	基	数量	1	単価 195,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーン設置		W364×H380mm	基	1	93,490	93,490	
スクリーン (材料費)		W364×H380mm	基	1	102,000	102,000	
計						195,490	
単価						195,500	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-77号	足掛金物 (清光院水路)		単位	本	数量	1	単価 7,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛け金物設置		後付け用 W400	本	1	3,918	3,918	
足掛け金物 (材料費)		後付け用 W400mm	個	1	3,490	3,490	
計						7,408	
単価						7,408	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-78号	場所打コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	0.12	単価	71,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.12	43,920	5,270.4			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.6	5,436	3,261.6			
計						8,532			
単価						71,100	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-79号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 厚7cm	単位	m2	数量	1	単価 4,742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	3,293	3,293	
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	114.1	114.1	
	基礎砕石	7.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,334	1,334	
	計					4,741.1	
	単価					4,742	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 80号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価 18,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	5,595	5,595	
ガードレール 路側用（材料費）		コンクリート建込 Gr-C-2B 景観色塗装	m	1	12,980	12,980	
計						18,575	
単価						18,580	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 81号	基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450mm	単位	基	数量	1	単価 4,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック、鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,331	4,331	
計						4,331	
単価						4,331	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-82号	基礎ブロック（現場打），鋼管基礎	基礎ブロック 550×550×700mm	単位	基	数量	1	単価 28,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用	m ²	0.42	1,500	630	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.21	43,260	9,084.6	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.84	9,699	17,846.16	
	箱抜き	各種 全ての費用	m	0.6	1,736	1,041.6	
	計					28,602.36	
	単価					28,610	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 83号	フェンス・支柱 (メッシュフェンス)	支柱高 1.2m 支柱間隔 2.0m 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価 18,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱・フェンス設置		メッシュフェンス 支柱高1.2m 支柱間隔2.0m	m	1	14,370	14,370	
メッシュフェンス (材料費)		高1200mm	m	1	4,400	4,400	
計						18,770	
単価						18,770	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 84号	門扉	片開き 景観色塗装	単位	基	数量	1	単価 228,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置		メッシュフェンス用門扉 片開き 門柱高1.2m 幅2.0m	基	1	39,900	39,900	
メッシュフェンス用門扉 (材料費)		片開き 幅2000×高1200mm	基	1	189,000	189,000	
計						228,900	
単価						228,900	円/基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 85号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価 12,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 50m未満 無	m	1	12,890	12,890	
計						12,890	
単価						12,890	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単 - 86号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	493	493	
計						493	
単価						493	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単 - 87号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 530.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	530.2	530.2	
計						530.2	
単価						530.2	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単 - 88号	溶融式区画線	溶融式手動 セツラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し セツラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,214	1,214	
計						1,214	
単価						1,214	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単 - 89号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,195	1,195	
計						1,195	
単価						1,195	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単 - 90号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価 970.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	970.8	970.8	
計						970.8	
単価						970.8	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 91号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	369	369	
計						369	
単価						369	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 92号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 694.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	694.9	694.9	
計						694.9	
単価						694.9	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 93号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 937.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	937.7	937.7	
計						937.7	
単価						937.7	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 94号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 821.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	821.6	821.6	
計						821.6	
単価						821.6	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 95号	場所打地覆		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	112,200
	コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.56	43,900	68,484		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	9.26	9,699	89,812.74		
	差し筋アンカー	D13×240mm	本	28	3,104	86,912		
	差し筋アンカー	D13×720mm	本	28	3,254	91,112		
	計					336,320.74		
	単価					112,200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 96号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,703	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,703	1,703			
計						1,703			
単価						1,703	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 97号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11,600	11,600		
計						11,600		
単価						11,600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 98号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量	1	単価 20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1	20,920	20,920	
計						20,920	
単価						20,920	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 99号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 719.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	719.9	719.9	
計						719.9	
単価						719.9	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 100号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価 1,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,528	1,528	
計						1,528	
単価						1,528	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 101号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	226	226	
計						226	
単価						226	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-102号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 18cm	単位	m ²	数量	1	単価 888.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	888.9	888.9	
計						888.9	
単価						888.9	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-103号	穀運搬 現場～処分場	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	単価 1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穀運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1	1,827	1,827	
計						1,827	
単価						1,827	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-104号	殻運搬 現場～処分場	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m ³	数量	1	単価	2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1	2,270	2,270		
計						2,270		
単価						2,270	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-105号	殻運搬 現場～処分場	アスファルト殻	単位	m ³	数量	1	単価	3,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1	3,774	3,774		
計						3,774		
単価						3,774	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-106号	穀運搬 現場～処分場	アスファルト穀	単位	m3	数量	1	単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,168	2,168		
計						2,168		
単価						2,168	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-107号	穀処分	コンクリート穀(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35				
計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-108号	穀処分	コンクリート穀(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	2.5					
計									
単価							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-109号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35				
計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-110号	現場発生産品運搬 現場～赤池大橋下	カート・トラクタ	単位	t	数量	1	単価 22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1	12,170	12,170	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,480	10,480	
計						22,650	
単価						22,650	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-111号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 2,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,347	2,347	
計						2,347	
単価						2,347	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-112号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,248	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,248	4,248			
計						4,248			
単価						4,248	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-113号	ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水 設置・撤去	単位	日	数量	48	単価	38,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	98,310	98,310		
ポンプ運転		120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	日	48	36,820	1,767,360		
計						1,865,670		
単価						38,870	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-114号	コルゲートパイプ	フランジ型 管径800mm 据付・撤去	単位	m	数量	1	単価 31,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1	31,840	31,840	
計						31,840	
単価						31,840	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-115号	コルゲートパイプ	フランジ型 管径1000mm 据付・撤去	単位	m	数量	1	単価 35,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1	35,350	35,350	
計						35,350	
単価						35,350	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-116号	コルゲートパイプ	フランジ型 管径1200mm 据付	単位	m	数量	1	単価	38,420
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ			据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1	38,420	38,420	
計						38,420		
単価						38,420	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-117号	コルゲートフリューム	幅1000×高850mm 撤去	単位	m	数量	1	単価	10,630
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム撤去			幅1000×高850mm	m	1	10,630	10,630	
計						10,630		
単価						10,630	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	コルゲートアリウム	各種 φ500mm半割り管 据付	単位	m	数量	1	単価	21,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム据付		φ500半割り管	m	1	16,100	16,100		
コルゲートパイプ (半割) (材料費)円型1形 直径								
コルゲートパイプ(半割)(材料費)円形1形 直径500mm		板厚1.6mm 黒皮	m	1	5,400	5,400		
計						21,500		
単価						21,500	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-119号	コルゲートフリューム	各種 φ500mm半割り管 撤去	単位	m	数量	1	単価 8,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム撤去		φ500半割り管	m	1	8,123	8,123	
計						8,123	
単価						8,123	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-120号	現場発生品運搬 現場～赤池大橋下	仮設材（コルゲートパイプ、コルゲートフリューム）	単位	t	数量	1	単価 21,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1	11,550	11,550	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,939	9,939	
計						21,489	
単価						21,490	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-121号	現場打ち集水桝 G2	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	65,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	65,930	65,930		
計						65,930		
単価						65,930	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-122号	蓋	集水桝蓋（鋼製クレーシング）600×600用	単位	枚	数量	1	単価	32,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	32,370	32,370		
計						32,370		
単価						32,370	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-123号	土のう積	設置	単位	m2	数量	1	単価	14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ 仕掛・積立	m 2	1	14,030	14,030		
計						14,030		
単価						14,030	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-124号	土のう積	撤去	単位	m2	数量	1	単価	5,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ 撤去	m 2	1	5,494	5,494		
計						5,494		
単価						5,494	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-125号	仮設ガードレール	H鋼基礎 設置	単位	m	数量	542	単価 5,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	542	1,656	897,552	
	仮設防護柵資料	5.0m/基 資料期間216日	基	7	49,680	347,760	
	仮設防護柵資料	5.0m/基 資料期間141日	基	23	32,430	745,890	
	仮設防護柵資料	5.0m/基 資料期間39日	基	32	9,555	305,760	
	仮設防護柵資料	5.0m/基 資料期間67日	基	21	15,410	323,610	
	仮設防護柵資料	5.0m/基 資料期間41日	基	25	9,430	235,750	
	計					2,856,322	
	単価					5,270	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-126号	仮設ガードレール	H鋼基礎 撤去	単位	m	数量	1	単価 1,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去		無し 無し H鋼基礎	m	1	1,378	1,378	
計						1,378	
単価						1,378	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-127号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 5.6t/100m2 2 ｾﾝﾄ系固化材	単位	m2	数量	1	単価 3,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理 【固化材の確認中】		ﾊﾞｯｸﾌﾙ 構造物基礎 1mを超え2m以下 5.6t/100m2	m 2	1	3,194	3,194	
計						3,194	
単価						3,194	円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-128号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,347	2,347		
計						2,347		
単価						2,347	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-129号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,248	4,248		
計						4,248		
単価						4,248	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	80,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	80,540	80,540		
計						80,540		
単価						80,540	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-131号	プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	単位	m	数量	7.34	単価 112,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	7.34	13,800	101,292	
プレキャスト逆L型擁壁 (材料費)		H=1650~1700mm 短尺 L=1046mm 天端ｽｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ	個	1	192,000	192,000	
プレキャスト逆L型擁壁 (材料費)		H=1554~1650mm 標準 L=2000mm 天端ｽｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ	個	1	134,000	134,000	
プレキャスト逆L型擁壁 (材料費)		H=1458~1554mm 標準 L=2000mm 天端ｽｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ	個	1	109,000	109,000	
プレキャスト逆L型擁壁 (材料費)		H=1408~1458mm 短尺 L=1046mm 天端ｽｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ	個	1	144,000	144,000	
プレキャスト逆L型擁壁 (材料費)		H=1346~1408mm 短尺 L=1227mm 天端ｽｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ	個	1	144,000	144,000	
計						824,292	
単価						112,400	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-132号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量	1	単価 20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1	20,920	20,920	
計						20,920	
単価						20,920	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-133号	殻運搬 現場～処分場	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m ³	数量	1	単価 2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1	2,270	2,270	
計						2,270	
単価						2,270	円/m ³

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-134号	穀処分	コンクリート穀(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	2.5					
計									
単価							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-135号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	336.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	336.6	336.6		
計						336.6		
単価						336.6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-136号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	7,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	7,105	7,105		
計						7,105		
単価						7,105	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-137号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	7,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	7,210	7,210		
計						7,210		
単価						7,210	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-138号	路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm	単位	m ²	数量	1	単価 2,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 250mm 2層施工 全ての費用	m ²	1	2,553	2,553	
計						2,553	
単価						2,553	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-139号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗 装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価 2,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) プレミアムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,190	2,190	
計						2,190	
単価						2,190	円/m ²

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-140号	フィルター層	砂 仕上り厚 100mm	単位	m ²	数量	1	単価 1,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層		100mm以上120mm未満	m ²	1	1,935	1,935	
計						1,935	
単価						1,935	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-141号	路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m ²	数量	1	単価 1,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1	1,427	1,427	
計						1,427	
単価						1,427	円/m ²

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-142号	表層	透水性アスコン 開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価 2,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	m 2	1	2,545	2,545	
計						2,545	
単価						2,545	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-143号	凍上抑制層(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 1,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	1,427	1,427	
計						1,427	
単価						1,427	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-144号	路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m ²	数量	1	単価 1,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	1,427	1,427	
計						1,427	
単価						1,427	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-145号	インターロッキングブロック舗装	標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m ² 以上	単位	m ²	数量	1	単価 8,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置		直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m ² 以上 無 有	m ²	1	8,184	8,184	
計						8,184	
単価						8,184	円/m ²

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-146号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,347	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,347	2,347			
計						2,347			
単価						2,347	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-147号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,248	4,248		
計						4,248		
単価						4,248	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-148号	L形側溝	一般部 幅 50cm 高さ 20cm 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価 15,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クッション 40~0 全ての費用	m ²	9.7	1,667	16,169.9	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.984	43,260	42,567.84	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2.7	9,699	26,187.3	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	7,393	73,930	
計						158,855.04	
単価						15,890	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-149号	L形側溝	切下げ部 幅 50cm 高さ 2cm 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価 15,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用	m ²	9.7	1,667	16,169.9	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.984	43,260	42,567.84	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2.7	9,699	26,187.3	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,968	69,680	
計						154,605.04	
単価						15,470	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-150号	L形側溝	すり付け部 幅 50cm 高さ 20cm～2cm 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価 17,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m ²	9.7	1,667	16,169.9	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.984	43,260	42,567.84	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2.7	9,699	26,187.3	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	8,819	88,190	
計						173,115.04	
単価						17,320	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-151号	自由勾配側溝	B300×H400mm (横断用)	単位	m	数量	1	単価 32,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュヤン 40～0 0.6m3/10m	m	1	32,590	32,590	
計						32,590	
単価						32,590	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-152号	管(函)渠型側溝	円形水路 (横断用-舗装対応型) 幅 30 c m	単位	m	数量	1	単価 40,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	40,230	40,230	
計						40,230	
単価						40,230	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-153号	側溝蓋	自由勾配側溝(横断用)蓋 鋼製グレーチング 300用	単位	枚	数量	1	単価 31,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,270	31,270	
計						31,270	
単価						31,270	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-154号	現場打ち集水桝 G2	B500×L500×H700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価 63,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	63,460	63,460	
計						63,460	
単価						63,460	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-155号	蓋	集水樹蓋（鋼製ケーシング） 500×500用	単位	枚	数量	1	単価 50,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,770	50,770	
計						50,770	
単価						50,770	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-156号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無 景 観色塗装	単位	m	数量	1	単価 23,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 2 0 m以上 5 0 m未満 無 無 無	m	1	6,832	6,832	
ガードパイプ（材料費）		土中建込 Gp-Bp-2E 景観色塗装	m	1	17,100	17,100	
計						23,932	
単価						23,940	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-157号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,214	1,214	
計						1,214	
単価						1,214	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-158号	矢羽根型路面標示	高輝度反射貼付式 750×1500	単位	箇所	数量	1	単価 18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢羽根型路面標示設置 (夜間施工)		高輝度反射貼付式 750×1500 溶融噴射式紙型枠工法	箇所	1	18,100	18,100	
計						18,100	
単価						18,100	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-159号	ピクトグラム	溶融噴射式(自転車マーク+矢印)	単位	箇所	数量	1	単価	25,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピクトグラム設置(夜間施工)		溶融噴射式(自転車マーク+矢印) 白色 750×2200	箇所	1	25,420	25,420		
計						25,420		
単価						25,420	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-160号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11,600	11,600		
計						11,600		
単価						11,600	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-161号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量	1	単価 20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1	20,920	20,920	
計						20,920	
単価						20,920	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-162号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 931.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	931.3	931.3	
計						931.3	
単価						931.3	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単 - 163号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価 1,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,866	1,866	
計						1,866	
単価						1,866	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単 - 164号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m ²	数量	1	単価 318.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	318.6	318.6	
計						318.6	
単価						318.6	円/m ²

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-165号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 18cm	単位	m ²	数量	1	単価	1,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	1,176	1,176		
計						1,176		
単価						1,176	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-166号	穀運搬 現場～処分場	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	単価	1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1	1,827	1,827		
計						1,827		
単価						1,827	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-167号	殻運搬 現場～処分場	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,270	2,270	
計						2,270	
単価						2,270	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-168号	殻運搬 (夜間) 現場～出張所	アスファルト殻 (15cm以下)	単位	m3	数量	1	単価 3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,028	3,028	
計						3,028	
単価						3,028	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-169号	穀運搬 (夜間) 現場～出張所	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (15cm超)	単位	m3	数量	1	単価	1,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 3.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,758	1,758		
計						1,758		
単価						1,758	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-170号	穀運搬 富士吉田(出)～処分場	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,827	1,827		
積込 (ｱｽﾌｧﾙﾄ殻)			m 3	1	1,365	1,365		
計						3,192		
単価						3,192	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-171号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	2.35					
計									
単価							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-172号	穀処分	コンクリート穀(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5				
計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 173号	穀処分	アスファルト穀	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35				
計								
単価							円 / m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	110,000	113,300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,658.5	75,658		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					189,000		
	単価					189,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	186,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	108,000	111,240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,658.5	75,658		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					186,900		
	単価					186,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価 1,578
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ねじ節鉄筋継手 屋間	時間制約無 有機ゲラト材・ロックナット無 D16×D16	箇所	1	518.16	518	
	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D16 土木用	組	1	1,060	1,060	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,578	
	単価					1,578	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 無し 無し D25×D25	単位	箇所	数量	1	単価 2,168
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ねじ鉄筋継手 屋間	時間制約無 有機ガラス材・ロックナット無 D25×D25	箇所	1	788.46	788	
	機械式継手	ねじ鉄筋継手 D25 土木用	組	1	1,380	1,380	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2,168	
	単価					2,168	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさむ結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m ³ $f \leq 40$ kN/m ² [$t \leq 120$ cm]	単位	空m ³	数量	100	単価	5,536
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.9	31,620	91,698		
	型わく工		人	5.3	32,130	170,289		
	とび工		人	2.5	29,784	74,460		
	普通作業員		人	5.7	26,928	153,489		
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		63,664		
	計					553,600		
	単価					5,536	円／空m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	シール材（材料費）		単位	m	数量	1	単価 3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水膨張シール材			m	1	3,800	3,800	
計						3,800	
単価						3,800	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	スリップバー設置	D29×600mm	単位	本	数量	100	単価 556.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.302	184,200	55,628	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						55,630	
単価						556.3	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価 12,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 屋 無	m	10	7,316.46	73,164	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,800	46,200	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,770	1,662	
諸雑費（まるめ）			式	1		74	
計						121,100	
単価						12,110	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け L=2000mm 2900を越え4000kg/個以下	単位	m	数量	5	単価 49,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.2	31,620	6,324	
	特殊作業員		人	2	29,070	58,140	
	普通作業員		人	2	26,928	53,856	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	53,200	106,400	
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		23,580	
	計					248,300	
	単価					49,660	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	U型水路（材料費）	B1500×H2000×L2000mm	単位	個	数量	1	単価 201,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費（個）		個	1	201,000	201,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					201,000	
	単価					201,000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.52m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.93m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 17,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,033.92	70,339	
	自由勾配側溝	幅300×高400×長2000mm 374 (399) kg/個	個	5	15,500	77,500	
	生コンクリート (高炉)	18-8-25 (20)	m ³	0.551	25,900	14,270	
	生コンクリート (高炉)	18-8-25 (20)	m ³	0.417	25,900	10,800	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.116	2,770	3,091	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					176,000	
	単価					17,600	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.52m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.93m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 19,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,033.92	70,339	
	自由勾配側溝	幅300×高500×長2000mm 426 (450) kg/個	個	5	17,800	89,000	
	生コンクリート (高炉)	18-8-25 (20)	m ³	0.551	25,900	14,270	
	生コンクリート (高炉)	18-8-25 (20)	m ³	0.536	25,900	13,882	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.116	2,770	3,091	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		18	
	計					190,600	
	単価					19,060	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.52m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.93m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 20,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,033.92	70,339	
	自由勾配側溝	幅300×高600×長2000mm 530 (558) kg/個	個	5	21,600	108,000	
	生コンクリート (高炉)	18-8-25 (20)	m ³	0.551	25,900	14,270	
	生コンクリート (高炉)	18-8-25 (20)	m ³	0.522	25,900	13,519	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.116	2,770	3,091	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		81	
	計					209,300	
	単価					20,930	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.52m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.93m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 25,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,033.92	70,339	
	自由勾配側溝	幅300×高800×長2000mm 725 (754) kg/個	個	5	29,100	145,500	
	生コンクリート (高炉)	18-8-25 (20)	m ³	0.551	25,900	14,270	
	生コンクリート (高炉)	18-8-25 (20)	m ³	0.67	25,900	17,353	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.116	2,770	3,091	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		47	
	計					250,600	
	単価					25,060	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.52m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.93m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 29,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,033.92	70,339	
	自由勾配側溝	幅300×高1000×長2000mm 910 (995) kg/個	個	5	38,500	192,500	
	生コンクリート (高炉)	18-8-25 (20)	m ³	0.551	25,900	14,270	
	生コンクリート (高炉)	18-8-25 (20)	m ³	0.721	25,900	18,673	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.116	2,770	3,091	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		27	
	計					298,900	
	単価					29,890	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,381
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,060.8	106,080		
自由勾配側溝蓋	300用 車道用 (2枚掛) 41kg/枚	枚	100	2,320	232,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
計					338,100		
単価					3,381	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足掛金物（材料費）		単位	個	数量		単価	
						1		1,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,700		
単価						1,700	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 50,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,060.8	106,080	
	集水枡蓋 鋼製カレシク	500×500 ホル固定細目 t=25 65.1kg/組	枚	100	49,700	4,970,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		920	
	計					5,077,000	
	単価					50,770	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 5,413
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	31,620	50,592	
	とび工		人	8.5	29,784	253,164	
	普通作業員		人	1.3	26,928	35,006	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.4	53,200	74,480	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		128,058	
	計					541,300	
	単価					5,413	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	スライドゲート設置	清光院水路用	単位	基	数量	1	単価 235,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
	機械設備据付工		人	2	30,906	61,812	
	普通作業員		人	2	26,928	53,856	
	運転手（特殊）		人	1	30,906	30,906	
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1	7,050	7,050	
	機械器具損料（労務費の）		%	10	1,472	14,720	
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		35,636	
	計					235,600	
	単価					235,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スライドゲート（材料費）	清光院水路用	単位	基	数量	1	単価	1,450,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スライドゲート	清光院水路用	基	1	1,450,000	1,450,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,450,000		
	単価					1,450,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	スクリーン設置	W364×H380mm	単位	基	数量	1	単価 93,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.1	31,620	3,162	
	特殊作業員		人	0.5	29,070	14,535	
	普通作業員		人	2	26,928	53,856	
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	0.5	39,600	19,800	
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,137	
	計					93,490	
	単価					93,490	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スクリーン（材料費）	W364×H380mm	単位	基	数量	1	単価	102,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクリーン	W364×H380mm	基	1	102,000	102,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					102,000		
	単価					102,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足掛け金物設置	後付け用 W400	単位	本	数量	1	単価	3,918
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0.07	29,070	2,034		
	普通作業員		人	0.07	26,928	1,884		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,918		
	単価					3,918	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足掛け金物（材料費）	後付け用 W400mm	単位	個	数量	1	単価	3,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	3,490	3,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,490		
単価						3,490	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 3,293
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
	普通作業員		人	2.9	26,928	78,091	
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	8.47	25,900	219,373	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		216	
	計					329,300	
	単価					3,293	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	114.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	31,620	2,845		
	普通作業員		人	0.31	26,928	8,347		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		218		
	計					11,410		
	単価					114.1	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1	16,515	16,515		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-10,920	-10,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,595		
	単価					5,595	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール 路側用（材料費）	コンクリート建込 Gr-C-2B 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価	12,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1.3	9,980	12,974		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
※20m未満のため、標準材料費×1.3（30%割増）								
計						12,980		
単価						12,980	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱・フェンス設置	メッシュフェンス 支柱高1.2m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	10	単価	14,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
	特殊作業員		人	2	29,070	58,140		
	普通作業員		人	2	26,928	53,856		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					143,700		
	単価					14,370	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	メッシュフェンス（材料費）	高1200mm	単位	m	数量		1	単価	4,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（m）			m	1	4,400	4,400			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4,400			
単価						4,400	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	門扉設置	メッシュフェンス用門扉 片開き 門柱高1.2m 幅2.0m	単位	基	数量	1	単価 39,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.2	31,620	6,324	
	普通作業員		人	1	26,928	26,928	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		6,648	
	計					39,900	
	単価					39,900	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	メッシュフェンス用門扉（材料費）	片開き 幅2000×高1200mm	単位	基	数量	1	単価	189,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費				1	189,000	189,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						189,000		
単価						189,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価 12,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,484.72	248,472	
	防護柵（P種）	縦格子型 土中式 景観色	m	100	10,400	1,040,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		528	
	計					1,289,000	
	単価					12,890	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	329.46	329,460	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	130	5,200	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,765	
	計					493,000	
	単価					493	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 530.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	44	130	5,720	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,725	
	計					530,200	
	単価					530.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 1,214
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	730.32	730,320	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375	
	軽油		L	89	130	11,570	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,735	
	計					1,214,000	
	単価					1,214	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	824.16	988,992	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550	
	軽油		L	120	130	15,600	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,718	
	計					1,195,000	
	単価					1,195	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 970.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	957.78	957,780	
	軽油		L	62	130	8,060	
	ガソリン	レギュラー	L	35	140	4,900	
	諸雑費（まるめ）		式	1		60	
	計					970,800	
	単価					970.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	206.06	206,060	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	36	130	4,680	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,685	
	計					369,000	
	単価					369	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 694.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	372.2	372,200	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	235	265,550	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	50	180	9,000	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	
	軽油		L	66	130	8,580	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,320	
	計					694,900	
	単価					694.9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 937.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	454.81	454,810	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375	
	軽油		L	81	130	10,530	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,985	
	計					937,700	
	単価					937.7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 821.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	514.22	617,064	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550	
	軽油		L	109.2	130	14,196	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,650	
	計					821,600	
	単価					821.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	差し筋アンカー	D13×240mm	単位	本	数量	1	単価	3,104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	1	1,454	1,454		
	材料費（本）		本	1	1,650	1,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,104		
	単価					3,104	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	差し筋アンカー	D13×720mm	単位	本	数量	1	単価	3,254
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	1	1,454	1,454		
	材料費（本）		本	1	1,800	1,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,254		
	単価					3,254	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,703.4	1,703	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,703	
単価						1,703	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価 11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	11,595.1	11,595	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						11,600	
単価						11,600	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	20,920.93	20,920	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						20,920	
単価						20,920	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 コンクリート殻（無筋）		【(株)土手影建設富士河口湖リサイクルプラント】	t	100	1,200	120,000	
計						120,000	
単価						1,200	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻（鉄筋）	【(株)土手影建設富士河口湖リサイクルプラント】	t	100	2,400	240,000		
	計					240,000		
	単価					2,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻	【(株)土手影建設富士河口湖リサイクルプラント】	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	98,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810		
	特殊作業員		人	0.1	29,070	2,907		
	普通作業員		人	2	26,928	53,856		
	バックホウ運転		日	0.5	51,460	25,730		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					98,310		
	単価					98,310	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 36,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	0.17	29,070	4,941	
	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	1,335	1,335	
	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	29,480	29,480	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,064	
	計					36,820	
	単価					36,820	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	コルゲートフリューム撤去	幅1000×高850mm	単位	m	数量	10	単価 10,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810	
	特殊作業員		人	1	29,070	29,070	
	普通作業員		人	0.5	26,928	13,464	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.45m3/平積0.35m3 2.9t 吊	日	1	47,900	47,900	
	諸雑費（まるめ）		式	1		56	
	計					106,300	
	単価					10,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コルゲートフリューム据付	φ 500半割り管	単位	m	数量	10	単価	16,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	31,620	3,162		
	特殊作業員		人	1	29,070	29,070		
	普通作業員		人	3	26,928	80,784		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.45m3/平積0.35m3 2.9t 吊	日	1	47,900	47,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					161,000		
	単価					16,100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コルゲートパイプ(半割)(材料費)円 形1形 直径500mm	板厚1.6mm 黒皮	単位	m	数量	1	単価	5,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	5,400	5,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,400		
単価						5,400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コルゲートフリューム撤去	φ 500半割り管	単位	m	数量	10	単価	8,123
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810		
	特殊作業員		人	0.5	29,070	14,535		
	普通作業員		人	1	26,928	26,928		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.45m3/平積0.35m3 2.9t 吊	日	0.5	47,900	23,950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					81,230		
	単価					8,123	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 32,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,060.8	106,080	
	集水枡蓋 鋼製カレシク	600×600 落とし込み細目(鎖付) t=2 46.1kg/組	枚	100	31,300	3,130,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		920	
	計					3,237,000	
	単価					32,370	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	単位	m ²	数量	10	単価 14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土のう積工購入土	流用土のため、0円を入力する。	m ³	3.4	0	0	
	土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	
	普通作業員		人	5.1	26,928	137,332	
	諸雑費（まるめ）		式	1		78	
	計					140,300	
	単価					14,030	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	土のう積工	小口並べ 撤去	単位	m 2	数量	10	単価	5,494	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	2.04	26,928	54,933			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						54,940			
単価						5,494	円／m 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,656.48	1,656		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,656		
単価						1,656	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵賃料	5.0m/基 賃料期間216日	単位	基	数量	1	単価 49,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (基・日)				216	230	49,680	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						49,680	
単価						49,680	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵賃料	5.0m/基 賃料期間141日	単位	基	数量	1	単価 32,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (基・日)				141	230	32,430	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						32,430	
単価						32,430	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵賃料	5.0m/基 賃料期間39日	単位	基	数量	1	単価 9,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (基・日)				39	245	9,555	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,555	
単価						9,555	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵賃料	5.0m/基 賃料期間67日	単位	基	数量	1	単価 15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (基・日)				67	230	15,410	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						15,410	
単価						15,410	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵賃料	5.0m/基 賃料期間41日	単位	基	数量	1	単価 9,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (基・日)				41	230	9,430	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,430	
単価						9,430	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価 1,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,378.02	1,378	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,378	
単価						1,378	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	18,564	18,564	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						18,570	
単価						18,570	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	16,422	16,422	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						16,430	
単価						16,430	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	27,846	27,846	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						27,850	
単価						27,850	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	24,633	24,633	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						24,640	
単価						24,640	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	プレキャスト逆L型擁壁（材料費）	H=1650～1700mm 短尺 L=1048mm 天端α=7°タイ°	単位	個	数量	1	単価 192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			個	1	192,000	192,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						192,000	
単価						192,000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	プレキャスト逆L型擁壁（材料費）	H=1554～1650mm 標準 L=2000mm 天端α=7°タイ°	単位	個	数量	1	単価 134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			個	1	134,000	134,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						134,000	
単価						134,000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	プレキャスト逆L型擁壁（材料費）	H=1458～1554mm 標準 L=2000mm 天端α=7°タイ°	単位	個	数量	1	単価 109,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			個	1	109,000	109,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						109,000	
単価						109,000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	プレキャスト逆L型擁壁（材料費）	H=1408～1458mm 短尺 L=1048mm 天端α=7°タイ°	単位	個	数量	1	単価 144,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			個	1	144,000	144,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						144,000	
単価						144,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャスト逆L型擁壁（材料費）	H=1346～1408mm 短尺 L=1227mm 天端ｽﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量		単価	
						1		144,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	144,000	144,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						144,000		
単価						144,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	インターロッキングブロック設置	直線配置 7°ブロック厚 6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 無 有	単位	m 2	数量	100	単価 8,184
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100	8,014.35	801,435	
	砂	クッション用	m 3	3.87	4,370	16,911	
	諸雑費（まるめ）		式	1		54	
	計					818,400	
	単価					8,184	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価 32,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,033.92	70,339	
	自由勾配側溝（横断用）	幅300×高400×長2000mm 492kg/個	個	5	47,400	237,000	
	生コンクリート（高炉）	18-8-25 (20)	m ³	0.318	25,900	8,236	
	生コンクリート（高炉）	18-8-25 (20)	m ³	0.318	25,900	8,236	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	2,770	1,994	
	諸雑費（まるめ）		式	1		95	
	計					325,900	
	単価					32,590	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 31,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,060.8	106,080	
	自由勾配側溝蓋（横断用） 鋼製グレーチング	車道用おし固定式 300用 t-25 長995mm 49.5kg/組	枚	100	30,200	3,020,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		920	
	計					3,127,000	
	単価					31,270	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 6,832
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	22,332	22,332	
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-15,500	-15,500	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					6,832	
	単価					6,832	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	ガードパイプ（材料費）	土中建込 Gp-Bp-2E 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価 17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			m	1	17,100	17,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						17,100	
単価						17,100	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	矢羽根型路面標示設置（夜間施工）	高輝度反射貼付式 750×1500 溶融噴射式紙型枠工法	単位	箇所	数量	1	単価 18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢羽根型路面標示		高輝度反射貼付式 750×1500溶融噴射式紙型枠工法	箇所	1	18,100	18,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,100	
単価						18,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ピクトグラム設置（夜間施工）	溶融噴射式（自転車マーク+矢印）白色 750×2200	単位	箇所	数量	10	単価	25,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	47,430	18,972		
	普通作業員		人	1.6	40,392	64,627		
	直進矢印マーク（自転車）	溶融シート白色317H（加工）	箇所	10	16,900	169,000		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,601		
	計					254,200		
	単価					25,420	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	穀運搬	アスファルト穀 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	1,827
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,827	1,827		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,827		
単価						1,827	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	積込（アスファルト殻）		単位	m ³	数量	10	単価	1,365
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.4	26,928	10,771		
	バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m ³	日	0.038	75,780	2,879		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13,650		
	単価					1,365	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,750	5,750	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,750	
単価						5,750	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						750	
単価						750	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					750	
	単価					750	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	土質等試験費（一式入力） 六価加溶出試験費	7.8千円	単位	式	数量	1	単価 7,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土質等試験費		式	1		7,800	
	計					7,800	
	単価					7,800	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	184,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	109,000	112,270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,908.47	71,908		
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					184,200		
	単価					184,200	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	201,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型水路		B1500×H2000×L2000mm	個	1	201,000	201,000			
計						201,000			
単価						201,000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		現場打用 φ19mm	個	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

機械器具損料（労務費の）		単位	%	数量	100	単価	1,472
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812		
普通作業員		人	2	26,928	53,856		
計					147,288		
単価					1,472	円／%	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 3,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	足掛金物	後付け用 φ19mm W=400mm	個	1	3,490	3,490	
	計					3,490	
	単価					3,490	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価 9,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標準型ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 景観色塗装	m	1	9,980	9,980	
	計					9,980	
	単価					9,980	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	4,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
メッシュフェンス		高1200mm	m	1	4,400	4,400			
計						4,400			
単価						4,400	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	材料費		単位		数量	1	単価	189,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メッシュフェンス用門扉		片開き 幅2000×高1200mm	基	1	189,000	189,000		
計						189,000		
単価						189,000	円／	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価 1,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	差し筋アンカー	D13×240mm	本	1	1,650	1,650	
	計					1,650	
	単価					1,650	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価 1,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	差し筋アンカー	D13×720mm	本	1	1,800	1,800	
	計					1,800	
	単価					1,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,906	30,906		
	軽油		L	45	130	5,850		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積 0. 8 m ³ （平積 0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.47	10,000	14,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					51,460		
	単価					51,460	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 1,335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.1	299	328	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2.2	458	1,007	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,335	
	単価					1,335	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	29,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	204	130	26,520		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A	日	1.1	2,690	2,959		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						29,480		
単価						29,480	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.45m3/平積0.35m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 47,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30,906	30,906	
軽油			L	59	130	7,670	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊	日	1.42	6,560	9,315	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						47,900	
単価						47,900	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	5,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲートパイプ（半割）	円形1形 直径500mm 板厚1.6mm 黒皮	m	1	5,400	5,400		
	計					5,400		
	単価					5,400	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.45m3/平積0.35m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 47,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30,906	30,906	
軽油			L	59	130	7,670	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊	日	1.42	6,560	9,315	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						47,900	
単価						47,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	材料費 (基・日)		単位		数量	1	単価 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ガードレール賃料	5.0m/基 360日	基・日	1	230	230	
	計					230	
	単価					230	円／

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	材料費 (基・日)		単位		数量	1	単価 245
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ガードレール賃料	5.0m/基 180日	基・日	1	245	245	
	計					245	
	単価					245	円／

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	192,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト逆L型擁壁		H=1650～1700mm 短尺 L=1046mm 天端ｽﾎﾟﾝﾀﾞｲﾌﾟ	個	1	192,000	192,000			
計						192,000			
単価						192,000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト逆L型擁壁		H=1554～1650mm 標準 L=2000mm 天端ｽﾎﾟﾝﾀﾞｲﾌﾟ	個	1	134,000	134,000		
計						134,000		
単価						134,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価
							109,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト逆L型擁壁		H=1458～1554mm 標準 L=2000mm 天端ｽﾍﾟｰｼﾝｸﾞ	個	1	109,000	109,000	
計						109,000	
単価						109,000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価
							144,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト逆L型擁壁		H=1408～1458mm 短尺 L=1046mm 天端ｽﾍﾟｰｼﾝｸﾞ	個	1	144,000	144,000	
計						144,000	
単価						144,000	円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	144,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト逆L型擁壁	H=1346~1408mm 短尺 L=1227mm 天端ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ	個	1	144,000	144,000		
計					144,000		
単価					144,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	17,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ歩車道境界用	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装(景観色)	m	1	17,100	17,100		
計					17,100		
単価					17,100	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m ³	単位	日	数量	1	単価 75,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	30,906	30,906	
	軽油		L	102	130	13,260	
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m ³	供用日	1.47	21,500	31,605	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					75,780	
	単価					75,780	円／日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	336.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	336.6	336.6		
計						336.6		
単価						336.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 2号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	7,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	7,210	7,210		
計						7,210		
単価						7,210	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-3号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒Ⅱ型 (20)	単位	m ²	数量	1	単価 3,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ 各種 43L/100m ²	m ²	1	3,903	3,903	
計						3,903	
単価						3,903	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-4号	殻運搬(路面切削) 現場～富士吉田(出)	アスファルト殻 (切削材)	単位	m ³	数量	1	単価 541.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 1.0km以下 全ての費用	m ³	1	541.2	541.2	
計						541.2	
単価						541.2	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-5号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュン RC-40 仕上り厚 350mm	単位	m ²	数量	1	単価 2,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		350mm 2層施工 再生クラッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1	2,171	2,171	
計						2,171	
単価						2,171	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-6号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm	単位	m ²	数量	1	単価 2,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用	m ²	1	2,229	2,229	
計						2,229	
単価						2,229	円/m ²

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-7号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	単位	m ²	数量	1	単価 2,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,941	2,941	
計						2,941	
単価						2,941	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-8号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価 2,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,073	2,073	
計						2,073	
単価						2,073	円/m ²

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単 - 9号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 密粒Ⅱ型 (20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,556	2,556	
計						2,556	
単価						2,556	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 2,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,347	2,347	
計						2,347	
単価						2,347	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,248	4,248		
計						4,248		
単価						4,248	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-12号	L形側溝	平坦部 幅 50cm 高さ 2cm 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価 15,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クッション 40~0 全ての費用	m ²	9.7	1,667	16,169.9	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.984	43,260	42,567.84	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2.7	9,699	26,187.3	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,968	69,680	
計						154,605.04	
単価						15,470	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-13号	プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 B300×H300mm	単位	m	数量	1	単価 11,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,920	11,920	
計						11,920	
単価						11,920	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-14号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価 2,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,234	2,234	
計						2,234	
単価						2,234	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-15号	熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価 573.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	573.8	573.8	
計						573.8	
単価						573.8	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-16号	熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	493	493	
計						493	
単価						493	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-17号	熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 530.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	530.2	530.2	
計						530.2	
単価						530.2	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-18号	熔融式区画線	熔融式手動 セツアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 熔融式手動 無し セツアラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,214	1,214	
計						1,214	
単価						1,214	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単 - 19号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 1,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,195	1,195	
計						1,195	
単価						1,195	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単 - 20号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価 970.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	970.8	970.8	
計						970.8	
単価						970.8	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 21号	車線分離標	H=650mm 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 23,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (サインポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間 + 材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,910	23,910	
計						23,910	
単価						23,910	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 22号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量	1	単価 11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1	11,600	11,600	
計						11,600	
単価						11,600	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 23号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量	1	単価 20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1	20,920	20,920	
計						20,920	
単価						20,920	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 24号	穀運搬 現場～処分場	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	単価 1,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穀運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	1,606	1,606	
計						1,606	
単価						1,606	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 25号	穀運搬 現場～処分場	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 1,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穀運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,993	1,993	
計						1,993	
単価						1,993	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単 - 26号	穀運搬 富士吉田(出)～処分場	アスファルト殻 (切削材)	単位	m3	数量	1	単価 3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穀運搬		アスファルト殻 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,827	1,827	
積込 (アスファルト殻)			m 3	1	1,365	1,365	
計						3,192	
単価						3,192	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 27号	穀処分	コンクリト穀(無筋)	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	2.35					
計									
単価							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 28号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5				
計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 29号	穀処分	アスファルト穀（切削穀）	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）			t	2.35					
計									
単価							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 30号	仮設ガードレール		単位	m	数量	5	単価	2,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		無し 無し H鋼基礎	m	5	1,656	8,280		
仮設防護柵資材		5.0m/基 資料日数27日	基	1	6,210	6,210		
計						14,490		
単価						2,898	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3,903	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	47,430	6,497			
特殊作業員			人	0.41	43,605	17,878			
普通作業員			人	0.683	40,392	27,587			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型（20）夜間割増	t	12.573	17,300	217,512			
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	123	5,289			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	272,800	37,373			
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	87,710	12,016			
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	167,900	23,002			
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	74,710	10,235			
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	72,010	9,865			
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		23,046			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3,903
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					390,300		
	単価					3,903	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 11,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,624.68	46,246	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	14,200	71,000	
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,770	1,861	
諸雑費（まるめ）			式	1		93	
計						119,200	
単価						11,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,234
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	433.5	43,350		
	道路用側溝蓋	1種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,800	180,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					223,400		
	単価					2,234	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 573.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	329.46	329,460	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	370	210,900	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	130	5,200	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,615	
	計					573,800	
	単価					573.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	329.46	329,460	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	130	5,200	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,765	
	計					493,000	
	単価					493	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 530.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	44	130	5,720	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,725	
	計					530,200	
	単価					530.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 1,214
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	730.32	730,320	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375	
	軽油		L	89	130	11,570	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,735	
	計					1,214,000	
	単価					1,214	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	824.16	988,992		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	130	15,600		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,718		
	計					1,195,000		
	単価					1,195	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	970.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	957.78	957,780		
	軽油		L	62	130	8,060		
	ガソリン	レギュラー	L	35	140	4,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					970,800		
	単価					970.8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 23,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,906.7	23,906	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						23,910	
単価						23,910	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11,595.1	11,595	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						11,600	
単価						11,600	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	20,920.93	20,920	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						20,920	
単価						20,920	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	殻運搬	アスファルト殻 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価 1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,827	1,827	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,827	
単価						1,827	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	積込（アスファルト殻）		単位	m ³	数量	10	単価	1,365
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.4	26,928	10,771		
	バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m ³	日	0.038	75,780	2,879		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13,650		
	単価					1,365	円／m ³	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 コンクリート殻（無筋）		【(株)土手影建設富士河口湖リサイクルプラント】	t	100	1,200	120,000			
計						120,000			
単価						1,200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（鉄筋）		【(株)土手影建設富士河口湖リサイクルプラント】	t	100	2,400	240,000		
計						240,000		
単価						2,400	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 アスファルト殻（切削殻）		【(株)土手影建設富士河口湖リサイクルプラント】	t	100	1,200	120,000			
計						120,000			
単価						1,200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,656.48	1,656		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,656		
単価						1,656	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵賃料	5.0m/基 賃料日数27日	単位	基	数量	1	単価 6,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (基・日)				27	230	6,210	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,210	
単価						6,210	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	18,564	18,564	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						18,570	
単価						18,570	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,422	16,422	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						16,430	
単価						16,430	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	27,846	27,846	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						27,850	
単価						27,850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	24,633	24,633		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					24,640		
	単価					24,640	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（オイル式・廃材積込装置付）2.0m 38.8km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					107,600		
	単価					107,600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 38.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 40kmまで	t	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,380	
単価						5,380	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						750	
単価						750	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 272,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359	
	軽油		L	215	130	27,950	
	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第３次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	
	諸雑費（まるめ）		式	1		91	
	計					272,800	
	単価					272,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	40,086	40,086		
	軽油		L	39	130	5,070		
	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					87,710		
	単価					87,710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	167,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359		
	軽油		L	59	130	7,670		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					167,900		
	単価					167,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359		
	軽油		L	29	130	3,770		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					74,710		
	単価					74,710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	72,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359		
	軽油		L	22	130	2,860		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2014 年規制]	運転質量 13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					72,010		
	単価					72,010	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m ³	単位	日	数量	1	単価 75,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	30,906	30,906	
	軽油		L	102	130	13,260	
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m ³	供用日	1.47	21,500	31,605	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					75,780	
	単価					75,780	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費 (基・日)		単位		数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ガードレール賃料	5.0m/基 360日	基・日	1	230	230		230
	計					230		
	単価					230	円／	

R 7 国道 1 3 8 号新屋拡張上吉田地区改良工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	78, 797, 675
(2) 共通仮設費 -----	12, 722, 236
(3) 純工事費 -----	91, 519, 911

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	32, 110, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	123, 629, 911
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	20, 360, 089
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	143, 990, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	14, 399, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	158, 389, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	143, 990, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	143, 682, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	130, 620, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	20, 360, 577
-------------------------	--------------

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	78,797,675	直接工事費	78,797,675	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,512,380	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		148,450				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		148,450	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		78,649,225	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		76,285,295		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		9.99 %		0 %		
施工地域等補正		1.3	ICT施工補正	1		
率（補正後）		13.25 %	（12.99% × 週休1.02）			
計上額		10,421,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	76,285,295	直接工事費	78,797,675		
非対象額計（－）	2,512,380				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	2,512,380	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	76,285,295	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.04 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.04 %				
計上額	793,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	852,236				
運搬費	844,436	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					12,066,236

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	64, 123, 411	直接工事費	64, 123, 411	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	2, 189, 340	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）	265, 638					
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）				
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T	265, 638	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	63, 857, 773	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く 共通仮設費対象額	61, 934, 071		0			0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	10. 19 %		0 %			
施工地域等補正	1. 3	ICT施工補正	1			
率（補正後）	13. 52 %	（13. 25% × 週休1. 02）				
計上額	8, 633, 000		0			0
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0	調整工事計上額				0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	61,934,071	直接工事費	64,123,411		
非対象額計（－）	2,189,340				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	2,189,340	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	61,934,071	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.08 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.08 %				
計上額	668,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	562,250				
運搬費	554,450	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					9,863,250

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	14, 674, 264	直接工事費	14, 674, 264	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	323, 040	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		14, 674, 264	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		14, 351, 224		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		11. 73 %		0 %		
施工地域等補正		1. 2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		14. 36 %	（14. 08% × 週休1. 02）			
計上額		2, 107, 000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	14,351,224	直接工事費	14,674,264		
非対象額計（－）	323,040				
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	323,040	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	14,351,224	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	3.22 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	3.22 %				
計上額	462,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	289,986				
運搬費	289,986	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,858,986

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	90,863,911	単独（追加工事）直接工事費	78,797,675	単独（追加工事）共通仮設費	12,066,236
非対象額計（一）	156,250				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	7,800	（間接費非対象額）			
管理費区分T	148,450	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	90,707,661	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	88,343,731		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.9　%		0　%		0　%
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0.44　%	熱中症補正	0　%	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0　%				
砂防・地すべり補正	0　%		0　%		
率（補正後）	34.33　%（33.33% × 週休1.03）		0　%		
計上額	31,139,000		0		0
			5,226,837（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	73,986,661	単独（追加工事）直接工事費	64,123,411	単独（追加工事）共通仮設費	9,863,250
非対象額計（－）	273,438				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	7,800	（間接費非対象額）			
管理費区分T	265,638	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	73,713,223	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	71,789,521		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	30.22　％		0　％		0　％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0.44　％	熱中症補正	0　％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0　％				
砂防・地すべり補正	0　％		0　％		
率（補正後）	34.69　％（33.68％ × 週休1.03）		0　％		
計上額	25,571,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	17,533,250	単独（追加工事）直接工事費	14,674,264	単独（追加工事）共通仮設費	2,858,986
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	17,533,250	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	17,210,210		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.52％		0％		0％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0.44％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	37.3％（36.21％×週休1.03）		0％		
計上額	6,539,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所 工務第二課	工事番号	2025010020	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			道路改良工事	

工事原価	122,002,911				
純工事費	90,863,911	現場管理費	31,139,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	156,250				
管理費区分 9	7,800	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	148,450	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	121,846,661	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	119,482,731	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	121,846,661				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.67 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	20,360,089				
業務委託料等	0				
調査基準価格	143,682,000				
調査基準価格の100/110	130,620,000	（ 90.71 % ）			