

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 3 9 号富士吉田国道出張所管内舗装修繕（その 2）工事
工事地名	山梨県南都留郡富士河口湖町船津地先他 2 箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 1 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 2 月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025010022	1 4) 単価適用年月	2026 年 2 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 2 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	157 日間 自 令和 8 年 4 月 27 日 (当初) 至 令和 8 年 9 月 30 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富士吉田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 3 9 号	2 2) 処 分 費 等	1, 269, 190
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 1 月 20 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 9 号富士吉田国道出張所管内舗装修繕（その2）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【船津地区】		式	1		28,993,614				
舗装工		式	1		27,120,220				
切削オーバーレイ工		式	1		27,120,220				
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型（20） 再生粗粒度アスコン（20）	m2	3,800	6,267	23,814,600			単-1号	
殻運搬（路面切削）	アスファルト殻（路面切削）	m3	380	7,171	2,724,980			単-2号	
殻処分	アスファルト殻（路面切削）	m3	380	1,528	580,640			単-3号	
区画線工		式	1		562,184				
区画線工		式	1		562,184				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	270	493	133,110			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	700	530.2	371,140			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	40	552.1	22,084			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 9 号富士吉田国道出張所管内舗装修繕（その2）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	30	1,195	35,850			単-7号	
仮設工		式	1		1,311,210				
交通管理工		式	1		1,311,210				
交通誘導警備員	A	人日	17	27,850	473,450			単-8号	
交通誘導警備員	B	人日	34	24,640	837,760			単-9号	
直接工事費		式	1		28,993,614				
共通仮設費		式	1		5,675,775				
共通仮設費		式	1		570,775				
運搬費		式	1		107,600				
建設機械運搬費		台	1		107,600			内-1号	
技術管理費		式	1		103,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-2号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 9 号富士吉田国道出張所管内舗装修繕（その2）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
DB登録料			式	1		40,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）			式	1		360,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		5,105,000			
純工事費			式	1		34,669,389			
現場管理費			式	1		13,311,000			
工事原価			式	1		109,783,713			
一般管理費等			式	1		17,346,287			
工事価格			式	1		127,130,000			
消費税相当額			式	1		12,713,000			
工事費計			式	1		139,843,000			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 9 号富士吉田国道出張所管内舗装修繕（その 2）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【本栖地区】			式	1		24,851,598			
舗装工			式	1		23,120,280			
切削オーバーレイ工			式	1		23,120,280			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 改質As 密粒Ⅱ型（20） 再生粗粒度アスコン（20）	m2	3,600	5,809	20,912,400			単-1号
殻運搬（路面切削）		アスファルト殻（路面切削）	m3	360	4,723	1,700,280			単-2号
殻処分		アスファルト殻（路面切削）	m3	360	1,410	507,600			単-3号
区画線工			式	1		959,868			
区画線工			式	1		959,868			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,200	390	468,000			単-4号
熔融式区画線		熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,100	415	456,500			単-5号
熔融式区画線		熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	40	884.2	35,368			単-6号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 9 号富士吉田国道出張所管内舗裝修繕（その2）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		771,450				
交通管理工		式	1		771,450				
交通誘導警備員	A	人日	15	18,570	278,550			単-7号	
交通誘導警備員	B	人日	30	16,430	492,900			単-8号	
直接工事費		式	1		24,851,598				
共通仮設費		式	1		4,933,300				
共通仮設費		式	1		415,300				
運搬費		式	1		97,300				
建設機械運搬費		台	1		97,300			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		318,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,518,000				
純工事費		式	1		29,784,898				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 9 号富士吉田国道出張所管内舗裝修繕（その２）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【精進地区】			式	1		11,248,126			
舗装工			式	1		10,420,874			
舗装打換え工			式	1		7,331,874			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	100	719.9	71,990			単-1号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	680	634.3	431,324			単-2号
殻運搬		舗装版破碎	m3	30	7,547	226,410			単-3号
殻処分		アスファルト殻	m3	30	2,585	77,550			単-4号
基層		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	680	4,364	2,967,520			単-5号
表層		改質As 密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	680	5,231	3,557,080			単-6号
切削オーバーレイ工			式	1		3,089,000			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 設置撤去 改質As 密粒Ⅱ型(20)	m2	800	3,561	2,848,800			単-7号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(路面切削)	m3	40	3,420	136,800			単-8号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 9 号富士吉田国道出張所管内舗装修繕（その2）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻（路面切削）	m3	40	2,585	103,400			単-9号
区画線工									
区画線工			式	1		210,092			
区画線工			式	1		210,092			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	250	390	97,500			単-10号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無							
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	250	415	103,750			単-11号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	10	884.2	8,842			単-12号
仮設工			式	1		617,160			
交通管理工									
交通管理工			式	1		617,160			
交通誘導警備員		A	人日	12	18,570	222,840			単-13号
交通誘導警備員									
交通誘導警備員		B	人日	24	16,430	394,320			単-14号
交通誘導警備員			人日	24	16,430	394,320			
直接工事費			式	1		11,248,126			
共通仮設費									
共通仮設費			式	1		2,746,300			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 3 9 号富士吉田国道出張所管内舗裝修繕（その2）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		337,300				
運搬費		式	1		168,300				
建設機械運搬費		式	1		168,300			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		169,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,409,000				
純工事費		式	1		13,994,426				
現場管理費		式	1		6,277,000				
工事原価		式	1		20,271,426				

1台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 38.5km 無 有 20600円	台	1	107,600	107,600			
合 計					107,600			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			
合 計					63,175			

一式当たり内訳書

DB登録料
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
DB登録料		式	1		40,000			
合 計					40,000			

1台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホィール式・廃材積込装置付）2.0m 22.3km 無 有 10300円	台	1	97,300	97,300			
合 計					97,300			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 9.2km 無 無	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 32.2km 無 有 10300円	台	1	97,300	97,300			
合 計					168,300			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20) 再生 粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価 6,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6,267	6,267	
計						6,267	
単価						6,267	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価 7,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,171	7,171	
計						7,171	
単価						7,171	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	殻処分	アスファルト殻（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価	1, 528	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）			t	2. 35	650	1, 527. 5			
計						1, 527. 5			
単価						1, 528	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	493	493		
計						493		
単価						493	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	530.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	530.2	530.2		
計						530.2		
単価						530.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	552.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	552.1	552.1		
計						552.1		
単価						552.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,195	1,195		
計						1,195		
単価						1,195	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,850	27,850		
計						27,850		
単価						27,850	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,640	24,640		
計						24,640		
単価						24,640	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 267
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	47, 430	9, 438		
特殊作業員			人	0. 596	43, 605	25, 988		
普通作業員			人	0. 994	40, 392	40, 149		
アスファルト混合物		改質As 密粒Ⅱ型 (20)	t	12. 573	16, 800	211, 226		
アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (2 0)	t	12. 573	13, 000	163, 449		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	271, 700	54, 068		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	87, 580	17, 428		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	180, 200	35, 859		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	75, 100	14, 944		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6,267
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	74,710	14,867		
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		29,738		
	計					626,700		
	単価					6,267	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		丸浜興業(株)	t	100	650	65,000		
	計					65,000		
	単価					650	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	329.46	329,460	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	130	5,200	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
	計					493,000	
	単価					493	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 530.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	44	130	5,720	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725	
	計					530,200	
	単価					530.2	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 552.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	387.6	387,600	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	47	130	6,110	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,815	
	計					552,100	
	単価					552.1	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	824.16	988,992	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550	
	軽油		L	120	130	15,600	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,718	
	計					1,195,000	
	単価					1,195	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	27,846	27,846	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						27,850	
単価						27,850	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	24,633	24,633	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						24,640	
単価						24,640	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 38.5km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					107,600		
	単価					107,600	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
単価						63,175	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 271,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	46,359	46,359	
軽油			L	207	130	26,910	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		31	
計						271,700	
単価						271,700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 87,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	40,086	40,086	
	軽油		L	38	130	4,940	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					87,580	
	単価					87,580	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 180,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	46,359	46,359	
軽油			L	65	130	8,450	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）			式	1		42	
計						180,200	
単価						180,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	75,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359		
	軽油		L	32	130	4,160		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					75,100		
	単価					75,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46,359	46,359		
軽油			L	25	130	3,250		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]			供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						74,710		
単価						74,710	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 密粒Ⅱ型 (20) 再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	5,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5,809	5,809		
計						5,809		
単価						5,809	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	4,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 47.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,723	4,723		
計						4,723		
単価						4,723	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-3号	殻処分	アスファルト殻（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価 1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）			t	2.35	600	1,410	
計						1,410	
単価						1,410	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	390	390	
計						390	
単価						390	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	415	415		
計						415		
単価						415	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	884.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	884.2	884.2		
計						884.2		
単価						884.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,570	18,570		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,430	16,430		
計						16,430		
単価						16,430	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 809
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	31, 620	6, 292		
特殊作業員			人	0. 596	29, 070	17, 325		
普通作業員			人	0. 994	26, 928	26, 766		
アスファルト混合物		改質As 密粒Ⅱ型 (20)	t	12. 573	16, 800	211, 226		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (2 0)	t	12. 573	13, 000	163, 449		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	256, 300	51, 003		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	74, 220	14, 769		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	164, 800	32, 795		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	59, 650	11, 870		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5,809
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	59,260	11,792		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		24,067		
	計					580,900		
	単価					5,809	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		湯澤工業(株)第一プラント	t	100	600	60,000		
	計					60,000		
	単価					600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	226.44	226,440		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油		L	40	130	5,200		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,785		
計					390,000		
単価					390	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	250.92	250,920	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	44	130	5,720	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,785	
	計					415,000	
	単価					415	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 884.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	565.08	678,096		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
軽油		L	120	130	15,600		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,814		
計					884,200		
単価					884.2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 564	18, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 570		
単価						18, 570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 422	16, 422		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16, 430		
単価						16, 430	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 22.3km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97,300		
	単価					97,300	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	256, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 906	30, 906		
軽油			L	207	130	26, 910		
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］			排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						256, 300		
単価						256, 300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 74, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	26, 724	26, 724	
	軽油		L	38	130	4, 940	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					74, 220	
	単価					74, 220	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	164, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 906	30, 906		
軽油			L	65	130	8, 450		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]			排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349	
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						164, 800		
単価						164, 800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 59,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	30,906	30,906	
	軽油		L	32	130	4,160	
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					59,650	
	単価					59,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	59, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 906	30, 906		
軽油			L	25	130	3, 250		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]			供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						59, 260		
単価						59, 260	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	719. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	719. 9	719. 9		
計						719. 9		
単価						719. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	634. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	634. 3	634. 3		
計						634. 3		
単価						634. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価 7,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,547	7,547	
計						7,547	
単価						7,547	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,100	2,585	
計						2,585	
単価						2,585	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一5号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 4,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,023	2,023	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 有	m2	1	2,341	2,341	
計						4,364	
単価						4,364	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一6号	表層	改質As 密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 5,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,500	2,500	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m2	1	2,731	2,731	
計						5,231	
単価						5,231	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置撤去 改質As 密粒Ⅱ型 (20)	単位	m2	数量	1	単価	3,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,561	3,561		
計						3,561		
単価						3,561	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 26.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,420	3,420		
計						3,420		
単価						3,420	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	殻処分	アスファルト殻（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2.35	1,100	2,585		
計						2,585		
単価						2,585	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	390	390		
計						390		
単価						390	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	415	415	
計						415	
単価						415	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一12号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 884.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	884.2	884.2	
計						884.2	
単価						884.2	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,570	18,570		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,430	16,430		
計						16,430		
単価						16,430	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(有)上田屋商会	t	100	1,100	110,000		
	計					110,000		
	単価					1,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 有	単位	m 2	数量	100	単価	2, 341
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 074	31, 620	2, 339		
	特殊作業員		人	0. 223	29, 070	6, 482		
	普通作業員		人	0. 297	26, 928	7, 997		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	13, 000	163, 449		
	タイヤローラ（８～２０t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	41, 480	7, 632		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	38, 100	7, 162		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 370	19, 770		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		19, 269		
	計					234, 100		
	単価					2, 341	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 731
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	31, 620	2, 339		
特殊作業員			人	0. 223	29, 070	6, 482		
普通作業員			人	0. 297	26, 928	7, 997		
アスファルト混合物		改質As 密粒Ⅱ型 (20)	t	12. 573	16, 800	211, 226		
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	41, 480	7, 632		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	38, 100	7, 162		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 370	19, 770		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		10, 492		
計						273, 100		
単価						2, 731	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 561
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 137	31, 620	4, 331		
	特殊作業員		人	0. 41	29, 070	11, 918		
	普通作業員		人	0. 683	26, 928	18, 391		
	アスファルト混合物	改質As 密粒Ⅱ型 (20)	t	12. 573	16, 800	211, 226		
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0. 137	257, 300	35, 250		
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0. 137	74, 350	10, 185		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	152, 400	20, 878		
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	59, 260	8, 118		
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	56, 550	7, 747		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		23, 283		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,561
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					356,100		
	単価					3,561	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	226.44	226,440		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	130	5,200		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,785		
	計					390,000		
	単価					390	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	250.92	250,920		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	44	130	5,720		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,785		
	計					415,000		
	単価					415	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 884.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	565.08	678,096	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550	
	軽油		L	120	130	15,600	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,814	
	計					884,200	
	単価					884.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 564	18, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 570		
単価						18, 570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 422	16, 422		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16, 430		
単価						16, 430	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 9.2km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 32.2km 無 有 10300円	単位	台	数量		単価	
						1		97,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで						
			台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）						
			台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					97,300		
	単価					97,300	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	41, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 906	30, 906		
軽油			L	34	130	4, 420		
タイヤローラ〔普通型〕			日	1. 34	4, 590	6, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						41, 480		
単価						41, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,906	30,906		
	軽油		L	18	130	2,340		
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	日	1.34	3,620	4,850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					38,100		
	単価					38,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	59,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	30,906	21,016		
軽油			L	38	130	4,940		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	30,100	33,411		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						59,370		
単価						59,370	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	257, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 906	30, 906		
軽油			L	215	130	27, 950		
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］			排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						257, 300		
単価						257, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	26, 724	26, 724		
	軽油		L	39	130	5, 070		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					74, 350		
	単価					74, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	152, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 906	30, 906		
軽油			L	59	130	7, 670		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]			排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792	
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						152, 400		
単価						152, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 906	30, 906		
軽油			L	29	130	3, 770		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59, 260		
単価						59, 260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 906	30, 906		
軽油			L	22	130	2, 860		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]			供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 550		
単価						56, 550	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	65,093,338	直接工事費	65,093,338	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,269,190	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		65,093,338		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		63,824,148			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		10.42 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		14.88 %	（14.59% × 週休1.02）			
計上額		9,685,000		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	63,824,148	直接工事費	65,093,338		
非対象額計（－）	1,269,190				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,269,190	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	63,824,148	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.08 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.08 %				
計上額	689,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	476,375				
運搬費	373,200	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	103,175
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10,850,375

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	28,993,614	直接工事費	28,993,614	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	580,640	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		28,993,614		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		28,412,974			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.33	%	0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		17.61	%（17.26% × 週休1.02）			
計上額		5,105,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	28,412,974	直接工事費	28,993,614		
非対象額計（－）	580,640				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	580,640	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	28,412,974	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.27 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.27 %				
計上額	360,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）					210,775				
運搬費		107,600	準備費		0	事業損失防止施設費		0	
安全費		0	役務費		0	技術管理費		103,175	
営繕費		0	現場環境改善費		0				
共通仮設費計								5,675,775	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	24,851,598	直接工事費	24,851,598	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	507,600	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		24,851,598		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		24,343,998			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.73 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		18.18 %	（17.82% × 週休1.02）			
計上額		4,518,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	24,343,998	直接工事費	24,851,598		
非対象額計（－）	507,600				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	507,600	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	24,343,998	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.31 %	0 %		0 %	
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.31 %				
計上額	318,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）：舗装工事			合算工事：0			
対象工事費	11,248,126	直接工事費	11,248,126	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	180,950	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2,7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		11,248,126		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,067,176			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		15 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		21.42 %	（21 % × 週休1.02）			
計上額		2,409,000		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	11,067,176	直接工事費	11,248,126		
非対象額計（－）	180,950				
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	180,950	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	11,067,176	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.53 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.53 %				
計上額	169,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	75,943,713	単独（追加工事）直接工事費	65,093,338	単独（追加工事）共通仮設費	10,850,375
非対象額計（一）	40,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	40,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	75,903,713	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	74,634,523		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	27.21 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	33.63 %（32.65% × 週休1.03）		0 %		
計上額	25,526,000		0		0
			4,919,931（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	34,669,389	単独（追加工事）直接工事費	28,993,614	単独（追加工事）共通仮設費	5,675,775
非対象額計（－）	40,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	40,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	34,629,389	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	34,048,749		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	31.1　％		0　％		0　％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0　％	熱中症補正	0　％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0　％				
砂防・地すべり補正	0　％		0　％		
率（補正後）	38.44　％（37.32％ × 週休1.03）		0　％		
計上額	13,311,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	29,784,898	単独（追加工事）直接工事費	24,851,598	単独（追加工事）共通仮設費	4,933,300
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	29,784,898	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	29,277,298		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	31.91％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	39.44％（38.29％×週休1.03）		0％		
計上額	11,747,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	13,994,426	単独（追加工事）直接工事費	11,248,126	単独（追加工事）共通仮設費	2,746,300
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	13,994,426	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,813,476		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	36.29％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	44.86％（43.55％×週休1.03）		0％		
計上額	6,277,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	工事番号	2025010022	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			舗装工事	

工事原価	101,469,713				
純工事費	75,943,713	現場管理費	25,526,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	40,000				
管理費区分9	40,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	101,429,713	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	100,160,523	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	101,429,713				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	17.07 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	17,346,287				
業務委託料等	0				
調査基準価格	126,665,000				
調査基準価格の100/110	115,150,000	（ 90.58 %）			

R 7 国道 1 3 9 号富士吉田国道出張所管内舗装修繕 (その 2) 工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	65,093,338
(2) 共通仮設費 -----	13,355,375
(3) 純工事費 -----	78,448,713

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	31,335,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	109,783,713
-----------------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	17,346,287
------------------------	------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	127,130,000
-----------------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	12,713,000
-------------------	------------

(12) 請負工事価格 -----	139,843,000
-------------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	127,130,000
--------------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	126,665,000
-------------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	115,150,000
---------------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	17,354,623
-------------------------	------------