

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 大月・大和国道出張所管内防災対策工事
工事地名	山梨県上野原市上野原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025010024	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	306日間 自 令和 8年 4月27日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大月地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 大月・大和国道出張所管内防災対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 上野原地区		式	1		44,538,421				
落石雪害防止工		式	1		34,405,280				
落石防護柵工		式	1		34,405,280				
既設防護柵かさ上げ補強工 No. 6その1	H=1.5mをH=4.0m	m	80	165,300	13,224,000			単-1号	
既設防護柵かさ上げ補強工 No. 6その2	H=1.5mをH=4.0m	m	50	177,800	8,890,000			単-2号	
既設防護柵かさ上げ補強工 No. 7	H=1.5mをH=4.0m	m	50	177,800	8,890,000			単-3号	
足場	安全ネット不要	掛m2	720	4,724	3,401,280			単-4号	
構造物撤去工		式	1		11,021				
落石雪害防止撤去工		式	1		8,282				
落石防護柵撤去		本	1	8,282	8,282			単-5号	
運搬処理工		式	1		2,739				
現場発生品運搬	落石防護柵	t	0.13	21,070	2,739			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 大月・大和国道出張所管内防災対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		10,122,120				
交通管理工		式	1		10,122,120				
交通誘導警備員 A 8時～20時	A	人日	62	26,780	1,660,360			単-7号	
交通誘導警備員 B 8時～20時	B	人日	124	25,150	3,118,600			単-8号	
交通誘導警備員 A 20時～8時	A	人日	62	29,860	1,851,320			単-9号	
交通誘導警備員 B 20時～8時	B	人日	124	28,160	3,491,840			単-10号	
直接工事費		式	1		44,538,421				
共通仮設費		式	1		5,575,000				
共通仮設費		式	1		516,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		516,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,059,000				
純工事費		式	1		50,113,421				

設計内訳書

工事名	R 7 大月・大和国道出張所管内防災対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		22,335,000				
工事原価		式	1		155,952,081				
一般管理費等		式	1		24,117,919				
工事価格		式	1		180,070,000				
消費税相当額		式	1		18,007,000				
工事費計		式	1		198,077,000				

設計内訳書

工事名	R 7 大月・大和国道出張所管内防災対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 初鹿野地区		式	1		52, 009, 660				
落石雪害防止工		式	1		40, 744, 720				
落石防護柵工		式	1		40, 744, 720				
既設防護柵かさ上げ補強工 No. 30その1	H=1. 5mをH=3. 5m	m	80	156, 600	12, 528, 000			単-1号	
既設防護柵かさ上げ補強工 No. 30その2	H=1. 5mをH=3. 5m	m	110	149, 300	16, 423, 000			単-2号	
既設防護柵かさ上げ補強工 No. 31その1	H=1. 5mをH=3. 5m	m	6	473, 100	2, 838, 600			単-3号	
既設防護柵かさ上げ補強工 No. 31その2	H=1. 5mをH=3. 5m	m	24	219, 600	5, 270, 400			単-4号	
足場	安全ネット不要	掛m2	780	4, 724	3, 684, 720			単-5号	
仮設工		式	1		11, 264, 940				
交通管理工		式	1		11, 264, 940				
交通誘導警備員 A 8時～20時	A	人日	69	26, 780	1, 847, 820			単-6号	
交通誘導警備員 B 8時～20時	B	人日	138	25, 150	3, 470, 700			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 大月・大和国道出張所管内防災対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A 20時～8時	A	人日	69	29,860	2,060,340			単-8号	
交通誘導警備員 B 20時～8時	B	人日	138	28,160	3,886,080			単-9号	
直接工事費		式	1		52,009,660				
共通仮設費		式	1		6,173,000				
共通仮設費		式	1		582,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		582,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,591,000				
純工事費		式	1		58,182,660				
現場管理費		式	1		25,321,000				
工事原価		式	1		83,503,660				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.6その1	H=1.5mをH=4.0m	単位	m	数量	80	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱工 嵩上げタイプ 新便覧対応(落石対策便覧)		H29.12月) 支柱高3.5<H≦4.0	本	1	150,900	150,900		
支柱部材・ロープ・金網設置工		嵩上げタイプ 支柱高3.5<H≦4.0 間隔2.0<W≦3.0	m	80	21,380	1,710,400		
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱 柵高4.00m	本	1	94,050	94,050		
コンクリート削孔(さく岩機)		300mm以上400mm未満	孔	12	1,683	20,196		
アンカー		25mm以下 下方向	本	12	1,560	18,720		
下部接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	18	23,300	419,400		
下部接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 勾配対応型 付属品含	組	6	55,400	332,400		
下部接続部材(斜材接続用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	1	111,000	111,000		
斜材接続部材		アンカー打設型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	73,000	146,000		
かさ上げ接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	26	77,400	2,012,400		
かさ上げ接続部材(端末支柱用)		H-150×150用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	1	79,100	79,100		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	既設防護柵かさ上げ補強工 No. 6その1	H=1.5mをH=4.0m	単位	m	数量	80	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かさ上げ支柱(中間支柱用)		H-200×100用 L=2500 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	26	87,100	2,264,600		
かさ上げ支柱(端末支柱用)		H-150×150用 L=2500 溶融亜鉛めっき	本	1	123,000	123,000		
端末支柱		H-150×150用 L=4000 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	1	329,000	329,000		
端末補強部材		H-150×150用 L=2200 溶融亜鉛めっき	本	2	50,600	101,200		
上部拘束バー		M22 W=3.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	54	28,900	1,560,600		
上部拘束バーつなぎ材		M22用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	27	4,280	115,560		
金網		3種亜鉛めっき・Z-GS3 3.2×50	m ²	240	1,290	309,600		
ワイヤロープ		3×7 φ18 G/0	m	640	1,520	972,800		
ワイヤロープ		6×24 φ10 G/0	m	192	450	86,400		
斜材		[-150×75 L=3600～4400 溶融亜鉛めっき 付属品含	本	4	114,000	456,000		
斜材		[-150×75 L=1200～1800 溶融亜鉛めっき 付属品含	本	2	51,800	103,600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-1号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.6その1	H=1.5mをH=4.0m	単位	m	数量	80	単価 165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤグリッパ		φ18用 溶融亜鉛めっき	組	32	850	27,200	
索端金具		3×7 φ18用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	21	9,360	196,560	
金網抑えプレート 端末支柱用		H=4.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	1	30,100	30,100	
金網抑えプレート 端末支柱用		H=2.5m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	1	17,100	17,100	
間隔保持材		H=4.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	27	30,100	812,700	
緩衝金具		BSK-20 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	10	60,200	602,000	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル		26×300 フィルムチューブ [※]	本	12	1,370	16,440	
計						13,219,026	
単価						165,300	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.6その2	H=1.5mをH=4.0m	単位	m	数量	50	単価	177,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱工 嵩上げタイプ 新便覧対応(落石対策便覧)		H29.12月) 支柱高3.5<H≤4.0	本	2	150,900	301,800		
支柱部材・ロープ・金網設置工		嵩上げタイプ 支柱高3.5<H≤4.0 間隔2.0<W≤3.0	m	50	21,380	1,069,000		
下部接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	11	23,300	256,300		
下部接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 勾配対応型 付属品含	組	4	55,400	221,600		
下部接続部材(斜材接続用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	111,000	222,000		
かさ上げ接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	16	77,400	1,238,400		
かさ上げ接続部材(端末支柱用)		H-150×150用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	79,100	158,200		
かさ上げ支柱(中間支柱用)		H-200×100用 L=2500 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	16	87,100	1,393,600		
かさ上げ支柱(端末支柱用)		H-150×150用 L=2500 溶融亜鉛めっき	本	2	123,000	246,000		
端末補強部材		H-150×150用 L=2200 溶融亜鉛めっき	本	2	50,600	101,200		
上部拘束バー		M22 W=3.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	34	28,900	982,600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-2号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.6その2	H=1.5mをH=4.0m	単位	m	数量	50	単価 177,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部拘束バーつなぎ材		M22用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	17	4,280	72,760	
金網		3種亜鉛めっき・Z-GS3 3.2×50	m 2	150	1,290	193,500	
ワイヤロープ		3×7 φ18 G/0	m	400	1,520	608,000	
ワイヤロープ		6×24 φ10 G/0	m	120	450	54,000	
斜材		[-150×75 L=3600～4400 溶融亜鉛めっき 付属品含	本	4	114,000	456,000	
ワイヤグリップ		φ18用 溶融亜鉛めっき	組	20	850	17,000	
索端金具		3×7 φ18用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	16	9,360	149,760	
金網抑えプレート 端末支柱用		H=2.5m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	17,100	34,200	
間隔保持材		H=4.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	17	30,100	511,700	
緩衝金具		BSK-20 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	10	60,200	602,000	
計						8,889,620	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	既設防護柵かさ上げ補強工 No. 6その2	H=1. 5mをH=4. 0m	単位	m	数量	50	単価	177, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						177, 800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
単－3号	既設防護柵かさ上げ補強工 No. 7	H=1. 5mをH=4. 0m	単位	m	数量	50	単価 177, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱工 嵩上げタイプ 新便覧対応(落石対策便覧)		H29. 12月) 支柱高3. 5<H≤4. 0	本	2	150, 900	301, 800	
支柱部材・ロープ・金網設置工		嵩上げタイプ 支柱高3. 5<H≤4. 0 間隔2. 0<W≤3. 0	m	50	21, 380	1, 069, 000	
下部接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	11	23, 300	256, 300	
下部接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 勾配対応型 付属品含	組	4	55, 400	221, 600	
下部接続部材(斜材接続用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	111, 000	222, 000	
かさ上げ接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	16	77, 400	1, 238, 400	
かさ上げ接続部材(端末支柱用)		H-150×150用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	79, 100	158, 200	
かさ上げ支柱(中間支柱用)		H-200×100用 L=2500 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	16	87, 100	1, 393, 600	
かさ上げ支柱(端末支柱用)		H-150×150用 L=2500 溶融亜鉛めっき	本	2	123, 000	246, 000	
端末補強部材		H-150×150用 L=2200 溶融亜鉛めっき	本	2	50, 600	101, 200	
上部拘束バー		M22 W=3. 0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	34	28, 900	982, 600	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.7	H=1.5mをH=4.0m	単位	m	数量	50	単価	177,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部拘束バーつなぎ材		M22用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	17	4,280	72,760		
金網		3種亜鉛めっき・Z-GS3 3.2×50	m ²	150	1,290	193,500		
ワイヤロープ		3×7 φ18 G/0	m	400	1,520	608,000		
ワイヤロープ		6×24 φ10 G/0	m	120	450	54,000		
斜材		[-150×75 L=3600～4400 溶融亜鉛めっき 付属品含	本	4	114,000	456,000		
ワイヤグリップ		φ18用 溶融亜鉛めっき	組	20	850	17,000		
索端金具		3×7 φ18用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	16	9,360	149,760		
金網抑えプレート 端末支柱用		H=2.5m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	17,100	34,200		
間隔保持材		H=4.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	17	30,100	511,700		
緩衝金具		BSK-20 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	10	60,200	602,000		
計						8,889,620		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.7	H=1.5mをH=4.0m	単位	m	数量	50	単価	177,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						177,800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 不要 標準	掛m 2	1	4,724	4,724		
計						4,724		
単価						4,724	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	落石防護柵撤去		単位	本	数量	1	単価	8,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去（支柱撤去工）		端末支柱 柵高1.50m メッキ 無 無	本	1	8,282	8,282		
計						8,282		
単価						8,282	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	現場発生品運搬	落石防護柵	単位	t	数量	1	単価	21, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 20. 5km以下	t	1	10, 810	10, 810		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	1	10, 260	10, 260		
計						21, 070		
単価						21, 070	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員 A 8時～20時	A	単位	人日	数量	1	単価	26, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1. 375	19, 470	26, 771. 25		
計						26, 771. 25		
単価						26, 780	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員 B 8時～20時	B	単位	人日	数量	1	単価	25,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1.375	18,290	25,148.75		
計						25,148.75		
単価						25,150	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員 A 20時～8時	A	単位	人日	数量	1	単価	29,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1.375	21,710	29,851.25		
計						29,851.25		
単価						29,860	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	交通誘導警備員 B 20時～8時	B	単位	人日	数量	1	単価	28,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1.375	20,480	28,160		
計						28,160		
単価						28,160	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	端末支柱工 嵩上げタイプ 新便覧対応 (落石対策便覧)	H29.12月)支柱高3.5<H≤4.0	単位	本	数量	10	単価	150,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10.2	33,966	346,453		
普通作業員			人	40.8	27,438	1,119,470		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		43,077		
計						1,509,000		
単価						150,900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	支柱部材・ロープ・金網設置工	嵩上げタイプ 支柱高3.5<H≤4.0 間隔2.0<W≤3.0	単位	m	数量	30	単価 21,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3	33,966	101,898	
	普通作業員		人	18	27,438	493,884	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.7	40,000	28,000	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		17,818	
	計					641,600	
	単価					21,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵（支柱設置工）	端末支柱 柵高4.00m	単位	本	数量	10	単価	94,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	33,966	169,830		
普通作業員			人	20	27,438	548,760		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		12～13t吊	日	5	44,400	222,000		
計						940,590		
単価						94,050	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	端末支柱工 嵩上げタイプ 新便覧対応 (落石対策便覧)	H29.12月)支柱高3.5<H≤4.0	単位	本	数量	10	単価	150,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10.2	33,966	346,453		
普通作業員			人	40.8	27,438	1,119,470		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		43,077		
計						1,509,000		
単価						150,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱部材・ロープ・金網設置工	嵩上げタイプ 支柱高3.5<H≦4.0 間隔2.0<W≦3.0	単位	m	数量	30	単価	21,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	33,966	101,898		
普通作業員			人	18	27,438	493,884		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊	日	0.7	40,000	28,000		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		17,818		
計						641,600		
単価						21,380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4,724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	33,966	64,535		
	とび工		人	6.9	30,396	209,732		
	普通作業員		人	1.8	27,438	49,388		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	53,200	42,560		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		106,185		
	計					472,400		
	単価					4,724	円／掛㎡	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高1.50m メッキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高1.50m	本	1	8,282	8,282		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,282		
単価						8,282	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,461	19,461		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						19,470		
単価						19,470	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,286	18,286		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,290		
単価						18,290	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.205-30-00-1-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	21,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,708	21,708		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21,710		
単価						21,710	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	20,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	20,479	20,479		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					20,480		
	単価					20,480	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	既設防護柵かさ上げ補強工 No. 30その1	H=1.5mをH=3.5m	単位	m	数量	80	単価 156,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱工 嵩上げタイプ 新便覧対応(落石対策便覧)		H29.12月) 支柱高3.0<H≤3.5	本	2	132,100	264,200	
支柱部材・ロープ・金網設置工		嵩上げタイプ 支柱高3.0<H≤3.5 間隔2.0<W≤3.0	m	80	18,830	1,506,400	
下部接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	28	23,300	652,400	
下部接続部材(斜材接続用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	111,000	222,000	
かさ上げ接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	29	77,400	2,244,600	
かさ上げ接続部材(端末支柱用)		H-150×150用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	79,100	158,200	
かさ上げ支柱(中間支柱用)		H-200×100用 L=2000 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	29	74,100	2,148,900	
かさ上げ支柱(端末支柱用)		H-150×150用 L=2000 溶融亜鉛めっき	本	2	102,000	204,000	
端末補強部材		H-150×150用 L=1700 溶融亜鉛めっき	本	2	40,800	81,600	
上部拘束バー		M22 W=3.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	60	28,900	1,734,000	
上部拘束バーつなぎ材		M22用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	30	4,280	128,400	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.30その1	H=1.5mをH=3.5m	単位	m	数量	80	単価 156,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網		3種亜鉛めっき・Z-GS3 3.2×50	m 2	200	1,290	258,000	
ワイヤロープ		3×7 φ18 G/0	m	560	1,520	851,200	
ワイヤロープ		6×24 φ10 G/0	m	192	450	86,400	
斜材		[-150×75 L=4000～4500 溶融亜鉛めっき 付属品含	本	4	104,000	416,000	
ワイヤグリップ		φ18用 溶融亜鉛めっき	組	35	850	29,750	
索端金具		3×7 φ18用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	14	9,360	131,040	
金網抑えプレート 端末支柱用		H=2.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	14,300	28,600	
間隔保持材		H=3.5m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	30	26,000	780,000	
緩衝金具		BSK-20 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	10	60,200	602,000	
計						12,527,690	
単価						156,600	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-2号	既設防護柵かさ上げ補強工 No. 30その2	H=1.5mをH=3.5m	単位	m	数量	110	単価 149,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱工 嵩上げタイプ 新便覧対応(落石対策便覧)		H29.12月) 支柱高3.0<H≤3.5	本	2	132,100	264,200	
支柱部材・ロープ・金網設置工		嵩上げタイプ 支柱高3.0<H≤3.5 間隔2.0<W≤3.0	m	110	18,830	2,071,300	
下部接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	38	23,300	885,400	
下部接続部材(斜材接続用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	111,000	222,000	
かさ上げ接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	40	77,400	3,096,000	
かさ上げ接続部材(端末支柱用)		H-150×150用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	79,100	158,200	
かさ上げ支柱(中間支柱用)		H-200×100用 L=2000 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	40	74,100	2,964,000	
かさ上げ支柱(端末支柱用)		H-150×150用 L=2000 溶融亜鉛めっき	本	2	102,000	204,000	
端末補強部材		H-150×150用 L=1700 溶融亜鉛めっき	本	2	40,800	81,600	
上部拘束バー		M22 W=3.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	82	28,900	2,369,800	
上部拘束バーつなぎ材		M22用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	41	4,280	175,480	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-2号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.30その2	H=1.5mをH=3.5m	単位	m	数量	110	単価 149,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網		3種亜鉛めっき・Z-GS3 3.2×50	m 2	275	1,290	354,750	
ワイヤロープ		3×7 φ18 G/0	m	770	1,520	1,170,400	
ワイヤロープ		6×24 φ10 G/0	m	264	450	118,800	
斜材		[-150×75 L=4000～4500 溶融亜鉛めっき 付属品含	本	4	104,000	416,000	
ワイヤグリップ		φ18用 溶融亜鉛めっき	組	48	850	40,800	
索端金具		3×7 φ18用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	14	9,360	131,040	
金網抑えプレート 端末支柱用		H=2.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	14,300	28,600	
間隔保持材		H=3.5m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	41	26,000	1,066,000	
緩衝金具		BSK-20 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	10	60,200	602,000	
計						16,420,370	
単価						149,300	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-3号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.31その1	H=1.5mをH=3.5m	単位	m	数量	6	単価 473,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱工 嵩上げタイプ 新便覧対応(落石対策便覧)		H29.12月) 支柱高3.0<H≤3.5	本	2	132,100	264,200	
支柱部材・ロープ・金網設置工		嵩上げタイプ 支柱高3.0<H≤3.5 間隔2.0<W≤3.0	m	6	18,830	112,980	
下部接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	23,300	46,600	
下部接続部材(斜材接続用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	111,000	222,000	
かさ上げ接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	77,400	154,800	
かさ上げ接続部材(端末支柱用)		H-150×150用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	79,100	158,200	
かさ上げ支柱(中間支柱用)		H-200×100用 L=2000 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	2	74,100	148,200	
かさ上げ支柱(端末支柱用)		H-150×150用 L=2000 溶融亜鉛めっき	本	2	102,000	204,000	
端末補強部材		H-150×150用 L=1700 溶融亜鉛めっき	本	2	40,800	81,600	
上部拘束バー		M22 W=3.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	4	28,900	115,600	
上部拘束バーつなぎ材		M22用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	4,280	8,560	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-3号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.31その1	H=1.5mをH=3.5m	単位	m	数量	6	単価 473,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網		3種亜鉛めっき・Z-GS3 3.2×50	m 2	15	1,290	19,350	
ワイヤロープ		3×7 φ18 G/0	m	42	1,520	63,840	
ワイヤロープ		6×24 φ10 G/0	m	14	450	6,300	
斜材		[-150×75 L=4000～4500 溶融亜鉛めっき 付属品含	本	4	104,000	416,000	
ワイヤグリップ		φ18用 溶融亜鉛めっき	組	3	850	2,550	
索端金具		3×7 φ18用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	14	9,360	131,040	
金網抑えプレート 端末支柱用		H=2.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	14,300	28,600	
間隔保持材		H=3.5m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	26,000	52,000	
緩衝金具		BSK-20 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	10	60,200	602,000	
計						2,838,420	
単価						473,100	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.31その2	H=1.5mをH=3.5m	単位	m	数量	24	単価	219,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱工 嵩上げタイプ 新便覧対応(落石対策便覧)		H29.12月) 支柱高3.0<H≤3.5	本	2	132,100	264,200		
支柱部材・ロープ・金網設置工		嵩上げタイプ 支柱高3.0<H≤3.5 間隔2.0<W≤3.0	m	24	18,830	451,920		
下部接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	8	23,300	186,400		
下部接続部材(斜材接続用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	111,000	222,000		
かさ上げ接続部材(中間支柱用)		I-200×100用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	9	77,400	696,600		
かさ上げ接続部材(端末支柱用)		H-150×150用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	79,100	158,200		
かさ上げ支柱(中間支柱用)		H-200×100用 L=2000 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	9	74,100	666,900		
かさ上げ支柱(端末支柱用)		H-150×150用 L=2000 溶融亜鉛めっき	本	2	102,000	204,000		
端末補強部材		H-150×150用 L=1700 溶融亜鉛めっき	本	2	40,800	81,600		
上部拘束バー		M22 W=3.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	本	18	28,900	520,200		
上部拘束バーつなぎ材		M22用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	9	4,280	38,520		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	既設防護柵かさ上げ補強工 No.31その2	H=1.5mをH=3.5m	単位	m	数量	24	単価	219,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網		3種亜鉛めっき・Z-GS3 3.2×50	m 2	60	1,290	77,400		
ワイヤロープ		3×7 φ18 G/0	m	168	1,520	255,360		
ワイヤロープ		6×24 φ10 G/0	m	58	450	26,100		
斜材		[-150×75 L=4000～4500 溶融亜鉛めっき 付属品含	本	4	104,000	416,000		
ワイヤグリップ		φ18用 溶融亜鉛めっき	組	10	850	8,500		
索端金具		3×7 φ18用 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	14	9,360	131,040		
金網抑えプレート 端末支柱用		H=2.0m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	2	14,300	28,600		
間隔保持材		H=3.5m型 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	9	26,000	234,000		
緩衝金具		BSK-20 溶融亜鉛めっき 付属品等含む	組	10	60,200	602,000		
計						5,269,540		
単価						219,600	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 不要 標準	掛m 2	1	4,724	4,724		
計						4,724		
単価						4,724	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員 A 8時～20時	A	単位	人日	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1.375	19,470	26,771.25		
計						26,771.25		
単価						26,780	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員 B 8時～20時	B	単位	人日	数量	1	単価	25,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1.375	18,290	25,148.75		
計						25,148.75		
単価						25,150	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員 A 20時～8時	A	単位	人日	数量	1	単価	29,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1.375	21,710	29,851.25		
計						29,851.25		
単価						29,860	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	交通誘導警備員 B 20時～8時	B	単位	人日	数量	1	単価	28, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1. 375	20, 480	28, 160		
計						28, 160		
単価						28, 160	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	端末支柱工 嵩上げタイプ 新便覧対応 (落石対策便覧)	H29.12月)支柱高3.0<H≤3.5	単位	本	数量	10	単価	132,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8.93	33,966	303,316		
普通作業員			人	35.7	27,438	979,536		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		38,148		
計						1,321,000		
単価						132,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱部材・ロープ・金網設置工	嵩上げタイプ 支柱高3.0<H≦3.5 間隔2.0<W≦3.0	単位	m	数量	30	単価	18,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.63	33,966	89,330		
普通作業員			人	15.75	27,438	432,148		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊	日	0.7	40,000	28,000		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		15,622		
計						565,100		
単価						18,830	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱部材・ロープ・金網設置工	嵩上げタイプ 支柱高3.0<H≤3.5 間隔2.0<W≤3.0	単位	m	数量	30	単価	18,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.63	33,966	89,330		
普通作業員			人	15.75	27,438	432,148		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊	日	0.7	40,000	28,000		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		15,622		
計						565,100		
単価						18,830	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱部材・ロープ・金網設置工	嵩上げタイプ 支柱高3.0<H≤3.5 間隔2.0<W≤3.0	単位	m	数量	30	単価	18,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.63	33,966	89,330		
	普通作業員		人	15.75	27,438	432,148		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.7	40,000	28,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		15,622		
	計					565,100		
	単価					18,830	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱部材・ロープ・金網設置工	嵩上げタイプ 支柱高3.0<H≤3.5 間隔2.0<W≤3.0	単位	m	数量	30	単価	18,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.63	33,966	89,330		
普通作業員			人	15.75	27,438	432,148		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊	日	0.7	40,000	28,000		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		15,622		
計						565,100		
単価						18,830	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4,724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	33,966	64,535		
	とび工		人	6.9	30,396	209,732		
	普通作業員		人	1.8	27,438	49,388		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	53,200	42,560		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		106,185		
	計					472,400		
	単価					4,724	円／掛㎡	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 068-30-00-1-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	19, 461	19, 461			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						19, 470			
単価						19, 470	円／人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 068-30-00-1-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18, 286	18, 286		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18, 290		
単価						18, 290	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 205-30-00-1-0	
	交通誘導警備員A			単位	人日	数量	1	単価	21,710
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人	1	21,708	21,708		
諸雑費（まるめ）				式	1		2		
計							21,710		
単価							21,710	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 205-30-00-1-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	20, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20, 479	20, 479		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						20, 480		
単価						20, 480	円／人日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	96,548,081	直接工事費	96,548,081	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		96,548,081	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		96,548,081		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		6.05 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		8.64 %	（8.47% × 週休1.02）			
計上額		8,341,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	96,548,081	直接工事費	96,548,081		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	96,548,081	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.99 %	0 %		0 %	
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.99 %				
計上額	955,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					9,296,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	44,538,421	直接工事費	44,538,421	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0（間接費非対象額）				
管理費区分 T		0（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		44,538,421	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		44,538,421		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		7.96 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		11.36 %（11.14% × 週休1.02）				
計上額		5,059,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	44, 538, 421	直接工事費	44, 538, 421		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	44, 538, 421	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1. 16 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1. 16 %				
計上額	516, 000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,575,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	52, 009, 660	直接工事費	52, 009, 660	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		52, 009, 660	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		52, 009, 660		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		7. 53 %		0 %		
施工地域等補正		1. 4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		10. 75 %	（10. 54% × 週休1. 02）			
計上額		5, 591, 000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	52,009,660	直接工事費	52,009,660		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	52,009,660	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.12 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.12 %				
計上額	582,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,173,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	105,844,081	単独（追加工事）直接工事費	96,548,081	単独（追加工事）共通仮設費	9,296,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	105,844,081	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	105,844,081		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	39.91％（38.75％×週休1.03）		0％		
計上額	42,242,000		0		0
			8,409,269（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	50,113,421	単独（追加工事）直接工事費	44,538,421	単独（追加工事）共通仮設費	5,575,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	50,113,421	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	50,113,421		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	36.06％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	44.57％（43.27％×週休1.03）		0％		
計上額	22,335,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	58,182,660	単独（追加工事）直接工事費	52,009,660	単独（追加工事）共通仮設費	6,173,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	58,182,660	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	58,182,660		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	35.21％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	43.52％（42.25％×週休1.03）		0％		
計上額	25,321,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	工事番号	2025010024	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	148,086,081				
純工事費	105,844,081	現場管理費	42,242,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	148,086,081	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	148,086,081	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	148,086,081				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.25 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	24,117,919				
業務委託料等	0				
調査基準価格	179,861,000				
調査基準価格の100/110	163,510,000	（ 90.8 %）			

R 7 大月・大和国道出張所管内防災対策工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	96, 548, 081
(2) 共通仮設費 -----	11, 748, 000
(3) 純工事費 -----	108, 296, 081

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	47, 656, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	155, 952, 081
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	24, 117, 919
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	180, 070, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	18, 007, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	198, 077, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	180, 070, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	179, 861, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	163, 510, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	24, 123, 222	)
-------------------	--------------	---