

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事
工事地名	自) 山梨県南巨摩郡南部町富士 至) 山梨県南巨摩郡身延町角打外 1 箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026010013	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	360日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	身延地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	11, 399, 350
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月23日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 和田地区機能補償道路			式	1		82, 473, 985			
道路土工			式	1		13, 420, 576			
掘削工 (ICT)			式	1		1, 936, 260			
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m3	900	1, 503	1, 352, 700			単-1号
土砂等運搬 (場内運搬)		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	900	400. 3	360, 270			単-2号
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未 満	m3	900	248. 1	223, 290			単-3号
路体盛土工			式	1		1, 559, 848			
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m3	210	7, 252	1, 522, 920			単-4号
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	40	923. 2	36, 928			単-5号
路体盛土工 (ICT)			式	1		9, 048, 480			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	3, 900	262. 9	1, 025, 310			単-6号
土砂等運搬 (下山～現場)		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3, 720	1, 910	7, 105, 200			単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	3,700	248.1	917,970			単-8号
法面整形工(ICT)			式	1		875,988			
法面整形(切土部)(ICT)		け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	450	909.3	409,185			単-9号
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	810	576.3	466,803			単-10号
地盤改良工			式	1		362,424			
路床安定処理工			式	1		362,424			
安定処理		1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.4t/100m2 セメント高炉B種	m2	24	2,453	58,872			単-11号
安定処理		1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 12.9t/100m2 セメント高炉B種	m2	68	4,464	303,552			単-12号
法面工			式	1		12,648,870			
植生工			式	1		3,446,010			
種子散布		肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	810	286	231,660			単-13号

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生基材吹付		5cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満	m2	450	7, 143	3, 214, 350			単-14号
かご工			式	1		9, 202, 860			
ふとんかご		階段式 高さ50cm×幅1 20cm 割栗石 150-200m m	m	284	17, 760	5, 043, 840			単-15号
ふとんかご		階段式 高さ50cm×幅8 0cm 割栗石 150-200mm	m	264	14, 770	3, 899, 280			単-16号
壁面上端処理		幅0.6m 高さ0.2m	m	37	7, 020	259, 740			単-17号
擁壁工			式	1		11, 375, 505			
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)			式	1		11, 375, 505			
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		鋼製壁面材 H=600	m2	221	17, 500	3, 867, 500			単-18号
ジオテキスタイル敷設		補強材 TA=24.7KN/m	m2	707	1, 802	1, 274, 014			単-19号
ジオテキスタイル敷設		補強材 TA=37.1KN/m	m2	415	1, 843	764, 845			単-20号
ジオテキスタイル敷設		壁面強化材 TA=24.7KN /m	m2	248	1, 802	446, 896			単-21号
まき出し・敷均し、締固め		土砂	m3	1, 000	1, 224	1, 224, 000			単-22号

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層		再生クラッシャーラン RC-40	m3	110	4,941	543,510			単-23号
採取土盛土材 (下山～現場)		土砂	m3	1,130	2,159	2,439,670			単-24号
排水管敷設 縦断・基盤排水溝		高密度ポリエチレン管 有孔管 管径 150mm	m	53	6,799	360,347			単-25号
吸出し防止材 分離材(土砂セパレーション)		長繊維系不織布 1.5mm	m2	220	504	110,880			単-26号
吸出し防止材 水平排水材		長繊維系不織布 3.0mm	m2	360	829.5	298,620			単-27号
縦排水溝		高耐压型面状排水材 t=8.0mm	m	3	808.5	2,425			単-28号
土のう		植生土のう 40×60 標準品	袋	42	1,019	42,798			単-29号
排水構造物工			式	1		7,789,801			
作業土工			式	1		393,373			
床掘り		土砂	m3	70	2,395	167,650			単-30号
埋戻し		土砂 流用土	m3	50	4,348	217,400			単-31号
土砂等運搬 (場内運搬)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	832.3	8,323			単-32号

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1		4,356,612			
プレキャストU型側溝		PU1-240×240	m	59	8,250	486,750			単-33号
プレキャストU型側溝		PU1-300×360	m	101	12,840	1,296,840			単-34号
プレキャストU型側溝		PU3-250×250	m	94	12,460	1,171,240			単-35号
プレキャストU型側溝		PU3-400×400	m	27	16,400	442,800			単-36号
プレキャストU型側溝		PU-300×430(横断用) グレーチング 蓋付き T-25	m	11	78,910	868,010			単-37号
側溝蓋		250 36.2×9×50	枚	38	2,394	90,972			単-38号
管渠工			式	1		168,796			
ヒューム管(B形管)		外圧管1種	m	2	20,660	41,320			単-39号
ヒューム管(B形管)		外圧管2種	m	4	22,070	88,280			単-40号
巻き立てコンクリート		18-8-25(高炉)	m3	0.4	97,990	39,196			単-41号
集水桝・マンホール工			式	1		1,783,490			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 G1 (G)-500×500×600		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	59,950	119,900			単-42号
現場打ち集水桝 G1 (G)-800×800×800		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	95,750	191,500			単-43号
現場打ち集水桝 G1 (G)-800×800×1900		現場打材 18-12-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	367,000	367,000			単-44号
現場打ち集水桝 G1 (G)-800×800×2100		現場打材 18-12-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	389,700	389,700			単-45号
現場打ち集水桝 G2 (S)-500×500×500		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	52,410	52,410			単-46号
現場打ち集水桝 G2 (S)-500×500×600		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	57,440	57,440			単-47号
現場打ち集水桝 G2 (S)-800×800×1100		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	115,300	115,300			単-48号
蓋		500×500用 鋼製グレーチ ング T-25 ボルト固定	枚	2	35,070	70,140			単-49号
蓋		800×800用 鋼製グレーチ ング T-25 ボルト固定	枚	4	80,470	321,880			単-50号
蓋		500×500用 縞鋼板蓋	枚	2	25,340	50,680			単-51号
蓋		800×800用 縞鋼板蓋	枚	1	47,540	47,540			単-52号
地下排水工			式	1		361,444			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事					事業区分		道路新設・改築	
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下排水	波状管	m	31	7,276	225,556			単-53号	
水平排水層	再生クワッシャーソ RC-40	m2	57	2,384	135,888			単-54号	
排水工		式	1		726,086				
小段排水	鉄筋コンクリートベンチフリューム 内幅 300mm 内高 200mm	m	42	9,770	410,340			単-55号	
縦排水	鉄筋コンクリートベンチフリューム 内幅 250mm 内高 175mm	m	2	7,795	15,590			単-56号	
張りコンクリート 小段排水	18-8-25 (20) (高炉)	m2	38	7,226	274,588			単-57号	
張りコンクリート 縦排水	18-8-25 (20) (高炉)	m2	2	9,643	19,286			単-58号	
側溝蓋	250 36.2×9×50	枚	3	2,094	6,282			単-59号	
舗装工		式	1		4,613,574				
アスファルト舗装工		式	1		82,890				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャーソ RC-40 仕 上り厚 120mm	m2	15	1,214	18,210			単-60号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	15	1,463	21,945			単-61号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	15	2,849	42,735			単-62号	
コンクリート舗装工		式	1		4,530,684				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	360	1,138	409,680			単-63号	
コンクリート舗装	18N/mm2 オリンク 仕上げ 敷厚 100mm 舗装厚 1 00mm	m2	360	11,400	4,104,000			単-64号	
横目地	膨張目地	m	12	280	3,360			単-65号	
横目地	収縮目地	m	60	227.4	13,644			単-66号	
防護柵工		式	1		13,030,170				
路側防護柵工		式	1		13,030,170				
ガードレール	塗装品 Gr-B-2B プレキ スト連続基礎	m	249	52,330	13,030,170			単-67号	
構造物撤去工		式	1		238,515				
構造物取壊し工		式	1		167,811				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	7	18,360	128,520			単-68号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	21	1,871	39,291			単-69号	
排水構造物撤去工		式	1		3,288				
蓋版撤去	PU300用 クレーニング	枚	5	657.7	3,288			単-70号	
運搬処理工		式	1		67,416				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	2,351	16,457			単-71号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	7,175	7,175			単-72号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	5,250	36,750			単-73号	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	2,820	2,820			単-74号	
現場発生品運搬 (現場～六郷IC置場)	クレーニング	t	0.2	21,070	4,214			単-75号	
仮設工		式	1		2,594,550				
交通管理工		式	1		2,594,550				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日	147	17,650	2,594,550			単-76号	
保守保全工		式	1		16,400,000				
保守管理工		式	1		16,400,000				
浸潤水運搬処理	廃アルカリ水	t	400	41,000	16,400,000			単-77号	
直接工事費		式	1		82,473,985				
共通仮設費		式	1		9,493,800				
共通仮設費		式	1		1,905,800				
技術管理費		式	1		1,153,800				
土質等試験費	六価カドミ溶出試験費	式	1		7,800			内-1号	
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		752,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,588,000				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		91,967,785			
現場管理費			式	1		25,847,000			
工事原価			式	1		178,023,490			
一般管理費等			式	1		26,596,510			
工事価格			式	1		204,620,000			
消費税相当額			式	1		20,462,000			
工事費計			式	1		225,082,000			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 町道真篠線		式	1		906, 163				
排水構造物工		式	1		258, 563				
作業土工		式	1		97, 363				
床掘り	土砂	m3	7	2, 869	20, 083			単-1号	
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7	11, 040	77, 280			単-2号	
管渠工		式	1		161, 200				
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	m	20	8, 060	161, 200			単-3号	
舗装工		式	1		172, 946				
アスファルト舗装工		式	1		172, 946				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	86	2, 011	172, 946			単-4号	
構造物撤去工		式	1		262, 854				
構造物取壊し工		式	1		194, 174				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	45	739.3	33,268			単-5号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	86	1,871	160,906			単-6号
運搬処理工			式	1		68,680			
殻運搬		アスファルト殻	m3	4	14,350	57,400			単-7号
殻処分		アスファルト殻	m3	4	2,820	11,280			単-8号
仮設工			式	1		211,800			
交通管理工			式	1		211,800			
交通誘導警備員		B	人日	12	17,650	211,800			単-9号
直接工事費			式	1		906,163			
共通仮設費			式	1		140,000			
共通仮設費			式	1		22,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		22,000			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		118,000				
純工事費		式	1		1,046,163				
現場管理費		式	1		367,000				
工事原価		式	1		1,413,163				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 塩沢川工事用道路		式	1		11,648,207				
石・ブ ^レ ック積(張)工		式	1		4,325,790				
コンクリートブ ^レ ック工(コンクリートブ ^レ ック積)		式	1		4,325,790				
現場打基礎 ^ン クリート	18-8-25(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	43	12,490	537,070			単-1号	
現場打小口止 ^ン クリート	18-8-40(高炉)	m3	0.2	82,000	16,400			単-2号	
^ン クリート(間知)ブ ^レ ック積	控350	m2	106	31,680	3,358,080			単-3号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	20	9,552	191,040			単-4号	
現場打天端 ^ン クリート	18-8-25(高炉)	m3	3	74,400	223,200			単-5号	
排水構造物工		式	1		3,672,653				
作業土工		式	1		478,910				
床掘り	土砂	m3	70	2,395	167,650			単-6号	
埋戻し	土砂 流用土	m3	40	4,348	173,920			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (現場～下山)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	4,578	137,340			単-8号
側溝工			式	1		1,305,920			
プレキャストU型側溝		PU1-300×300	m	77	12,120	933,240			単-9号
プレキャストU型側溝		PU1-360×360	m	28	13,310	372,680			単-10号
管渠工			式	1		46,707			
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm	m	9	3,263	29,367			単-11号
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm	m	2	8,670	17,340			単-12号
集水桝・マンホール工			式	1		1,711,430			
現場打ち集水桝 G1-500×500×500		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	52,410	52,410			単-13号
現場打ち集水桝 G2-500×500×500		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	57,440	114,880			単-14号
現場打ち集水桝 G2-500×500×600		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	62,460	62,460			単-15号
現場打ち集水桝 G2-500×500×800		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	73,140	73,140			単-16号

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 G2-600×600×500		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無(角落し桝)	箇所	1	117, 700	117, 700			単-17号
蓋		GC-B500-L500 63×31 ×10	枚	2	26, 270	52, 540			単-18号
蓋		縞鋼板蓋 500×500用	枚	4	25, 340	101, 360			単-19号
蓋		縞鋼板蓋 600×600用	枚	1	31, 940	31, 940			単-20号
油水分離桝			基	1	1, 105, 000	1, 105, 000			単-21号
排水工			式	1		129, 686			
縦排水		鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 内幅 300mm 内 高 200mm	m	6	8, 365	50, 190			単-22号
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	3	18, 880	56, 640			単-23号
蓋		コンクリート蓋 BF300用	枚	4	2, 344	9, 376			単-24号
継手コンクリート		18N/mm2	m3	0. 08	168, 500	13, 480			単-25号
舗装工			式	1		492, 366			
アスファルト舗装工			式	1		492, 366			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	124	914.7	113,422			単-26号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm	m2	124	1,045	129,580			単-27号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	124	2,011	249,364			単-28号
防護柵工			式	1		515,002			
路側防護柵工			式	1		132,160			
ガードレール		塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	8	16,520	132,160			単-29号
防護柵基礎工			式	1		382,842			
基礎材		再生クワッシュラン40〜0 敷厚 0.1m	m2	5	1,556	7,780			単-30号
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	3	41,610	124,830			単-31号
コンクリート 調整コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	2	41,610	83,220			単-32号
型枠		一般型枠	m2	13	10,130	131,690			単-33号
敷モルタル		t=30mm	m3	0.3	111,200	33,360			単-34号

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
円形空洞型枠	Φ125							単-35号	
		m	2	981.4	1,962				
橋梁付属物工		式	1		656,894				
排水装置工		式	1		656,894				
排水管	鋼管							単-36号	
		m	5	23,470	117,350				
排水管	VP管							単-37号	
		m	9	34,600	311,400				
コンクリートアンカーボルト設置								単-38号	
		本	42	5,432	228,144				
構造物撤去工		式	1		855,318				
防護柵撤去工		式	1		13,624				
防護柵撤去(ガードレール)								単-39号	
		m	8	1,703	13,624				
作業土工		式	1		627,570				
床掘り	土砂							単-40号	
		m3	90	2,395	215,550				
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-41号	
		m3	90	4,578	412,020				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		82,048			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	2	18,360	36,720			単-42号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	1	8,919	8,919			単-43号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	739.3	7,393			単-44号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	124	234	29,016			単-45号
排水構造物撤去工			式	1		33,912			
暗渠排水管撤去		撤去	m	62	451.5	27,993			単-46号
蓋版撤去		300用グレーチング	枚	9	657.7	5,919			単-47号
運搬処理工			式	1		98,164			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	3,246	6,492			単-48号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,239	2,239			単-49号
殻運搬		アスファルト殻	m3	6	5,108	30,648			単-50号

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5,250	10,500			単-51号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,820	2,820			単-52号	
殻処分	アスファルト殻	m3	6	2,820	16,920			単-53号	
現場発生品運搬 (現場～六郷IC置場)	カート・レール、クレーニング、硬質ポリ塩化ビニル管等	t	1.14	25,040	28,545			単-54号	
仮設工		式	1		1,130,184				
工事用道路工		式	1		31,740				
土のう	大型土のう 撤去	袋	30	1,058	31,740			単-55号	
土留・仮締切工		式	1		39,444				
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 5 m H型鋼平均引抜長 4.1m	本	2	5,766	11,532			単-56号	
横矢板	横矢板厚さ 0.07m	m2	12	2,326	27,912			単-57号	
交通管理工		式	1		1,059,000				
交通誘導警備員	B	人日	60	17,650	1,059,000			単-58号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		11,648,207				
共通仮設費		式	1		1,576,370				
共通仮設費		式	1		178,370				
運搬費		式	1		6,370				
仮設材運搬費 (現場～六郷IC置場)		t	0.98	6,500	6,370			単-59号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		172,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,398,000				
純工事費		式	1		13,224,577				
現場管理費		式	1		4,417,000				
工事原価		式	1		17,641,577				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 大島トンネル工事用道路		式	1		5,690,476				
排水構造物工		式	1		101,500				
管渠工		式	1		101,500				
取水管	VP300	m	10	10,150	101,500			単-1号	
舗装工		式	1		881,991				
アスファルト舗装工		式	1		881,991				
下層路盤(車道・路肩部) (1)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 120mm	m2	178	801.9	142,738			単-2号	
下層路盤(車道・路肩部) (2)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 120mm	m2	33	1,214	40,062			単-3号	
上層路盤(車道・路肩部) (1)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	178	1,057	188,146			単-4号	
上層路盤(車道・路肩部) (2)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	33	1,463	48,279			単-5号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	178	2,011	357,958			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	33	3,176	104,808			単-7号	
縁石工		式	1		588,285				
作業土工		式	1		62,067				
床掘り	土砂	m3	9	2,395	21,555			単-8号	
埋戻し	土砂 流用土	m3	3	4,348	13,044			単-9号	
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	4,578	27,468			単-10号	
縁石工		式	1		526,218				
地先境界ブロック (舗装止めブロック)	C種(150×150×600)	m	66	7,973	526,218			単-11号	
防護柵工		式	1		362,080				
路側防護柵工		式	1		362,080				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	31	11,680	362,080			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
農地復旧工			式	1		1, 423, 773			
復旧土工			式	1		1, 423, 773			
床掘り		土砂	m3						単-13号
				30	2, 395	71, 850			
土砂等運搬 (現場～下山)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3						単-14号
				30	4, 578	137, 340			
整地		敷均し(ルース)	m3						単-15号
				190	149. 9	28, 481			
埋戻し		土砂 客土	m3						単-16号
				7	6, 586	46, 102			
土材料		客土	m3						単-17号
				190	6, 000	1, 140, 000			
構造物撤去工			式						
				1		1, 134, 057			
防護柵撤去工			式						
				1		20, 670			
防護柵撤去(ガードレール)		仮設ガードレール	m						単-18号
				15	1, 378	20, 670			
作業土工			式						
				1		415, 488			
床掘り		土砂	m3						単-19号
				160	255. 8	40, 928			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	2,341	374,560			単-20号
構造物取壊し工			式	1		348,248			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	66	739.3	48,793			単-21号
舗装版破砕 (1)		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	65	1,871	121,615			単-22号
舗装版破砕 (2)		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	760	234	177,840			単-23号
運搬処理工			式	1		349,651			
殻運搬 (1)		アスファルト殻	m3	3	8,610	25,830			単-24号
殻運搬 (2)		アスファルト殻	m3	38	3,811	144,818			単-25号
殻処分		アスファルト殻	m3	41	2,820	115,620			単-26号
現場発生品運搬 (現場～六郷IC置場)		仮設ガードレール、硬質ポリ塩化ビニル管等	t	2.63	24,100	63,383			単-27号
仮設工			式	1		1,198,790			
工事用道路工			式	1		67,712			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう	大型土のう 撤去	袋	64	1,058	67,712			単-28号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		707,478				
橋脚	撤去	t	15	27,490	412,350			単-29号	
仮橋上部	撤去	t	21.8	7,987	174,116			単-30号	
仮設高欄	単管パイプ型 撤去	m	20	780	15,600			単-31号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	4	18,360	73,440			単-32号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	2,743	10,972			単-33号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	5,250	21,000			単-34号	
交通管理工		式	1		423,600				
交通誘導警備員	B	人日	24	17,650	423,600			単-35号	
直接工事費		式	1		5,690,476				
共通仮設費		式	1		1,076,965				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		334,965				
運搬費		式	1		237,965				
仮設材運搬費 (現場～六郷IC置場)		t	36.61	6,500	237,965			単-36号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		97,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		742,000				
純工事費		式	1		6,767,441				
現場管理費		式	1		2,376,000				
工事原価		式	1		9,143,441				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 宮原沢川工事用道路		式	1		3,457,725				
道路土工		式	1		2,789,260				
掘削工 (ICT)		式	1		2,789,260				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,200	430.3	516,360			単-1号	
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,190	1,910	2,272,900			単-2号	
防護柵工		式	1		357,600				
路側防護柵工		式	1		357,600				
ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	24	14,900	357,600			単-3号	
構造物撤去工		式	1		169,665				
構造物取壊し工		式	1		70,200				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	300	234	70,200			単-4号	
運搬処理工		式	1		99,465				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15	3, 811	57, 165			単-5号
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							
			m3	15	2, 820	42, 300			単-6号
仮設工			式	1		141, 200			
交通管理工									
			式	1		141, 200			
交通誘導警備員		B	人日	8	17, 650	141, 200			単-7号
直接工事費			式	1		3, 457, 725			
共通仮設費			式	1		1, 114, 000			
共通仮設費			式	1		664, 000			
技術管理費			式	1		598, 000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			式	1		598, 000			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		66, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		450, 000			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		4, 571, 725				
現場管理費		式	1		1, 605, 000				
工事原価		式	1		6, 176, 725				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 桑柄川橋高架下		式	1		6,681,407				
排水構造物工		式	1		6,187,207				
作業土工		式	1		923,460				
床掘り	土砂	m3	420	255.8	107,436			単-1号	
埋戻し	土砂 流用土	m3	340	2,156	733,040			単-2号	
基面整正		m2	30	548.8	16,464			単-3号	
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	1,663	66,520			単-4号	
側溝工		式	1		72,720				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	6	12,120	72,720			単-5号	
管渠工		式	1		195,507				
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm	m	27	7,241	195,507			単-6号	
集水枿・マンホール工		式	1		4,995,520				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H800		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	73, 140	73, 140			単-7号
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H500		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	57, 440	57, 440			単-8号
蓋		GC-B500-L500 63×31 ×10	枚	2	26, 270	52, 540			単-9号
油水分離桝		橋梁下(平地) 0.100m3 /s以下	基	1	284, 400	284, 400			単-10号
取水槽		24-12-25(20)(高炉)	基	1	4, 528, 000	4, 528, 000			単-11号
仮設工			式	1		494, 200			
交通管理工			式	1		494, 200			
交通誘導警備員		B	人日	28	17, 650	494, 200			単-12号
直接工事費			式	1		6, 681, 407			
共通仮設費			式	1		1, 129, 000			
共通仮設費			式	1		129, 000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		129, 000			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,000,000				
純工事費		式	1		7,810,407				
現場管理費		式	1		3,123,000				
工事原価		式	1		10,933,407				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 江尻窪処分場		式	1		9,579,792				
舗装工		式	1		8,661,292				
路面切削工		式	1		1,501,248				
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	2,060	560.9	1,155,454			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削材)	m3	82	1,867	153,094			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削材)	m3	82	2,350	192,700			単-3号	
舗装打換え工		式	1		3,276,944				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	240	739.3	177,432			単-4号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	1,300	234	304,200			単-5号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	52	3,811	198,172			単-6号	
殻処分	アスファルト殻	m3	52	2,820	146,640			単-7号	
表層	密粒度キ ャップ アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m 超	m2	1,300	1,885	2,450,500			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
オーバーレイ工		式	1		3,883,100				
表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m 超	m2	2,060	1,885	3,883,100			単-9号	
区画線工		式	1		565,500				
区画線工		式	1		565,500				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1,450	390	565,500			単-10号	
仮設工		式	1		353,000				
交通管理工		式	1		353,000				
交通誘導警備員	B	人日	20	17,650	353,000			単-11号	
直接工事費		式	1		9,579,792				
共通仮設費		式	1		1,528,600				
共通仮設費		式	1		340,600				
運搬費		式	1		194,600				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費	路面切削機	台	1	194,600	194,600			単-12号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		146,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,188,000				
純工事費		式	1		11,108,392				
現場管理費		式	1		3,792,000				
工事原価		式	1		14,900,392				

一式当たり内訳書

土質等試験費
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	7.8千円							
六価クロム溶出試験費		式	1		7,800			
合 計					7,800			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548,000			
合 計					1,146,000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			
合 計					598,000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
						1		1,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,503	1,503		
計						1,503		
単価						1,503	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		400.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	400.3	400.3		
計						400.3		
単価						400.3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248.1	248.1		
計						248.1		
単価						248.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	7,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	7,252	7,252		
計						7,252		
単価						7,252	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	923.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	923.2	923.2		
計						923.2		
単価						923.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	262.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し	m 3	1	262.9	262.9		
計						262.9		
単価						262.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬 (下山～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,910	1,910		
計						1,910		
単価						1,910	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248.1	248.1		
計						248.1		
単価						248.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	909. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	909. 3	909. 3		
計						909. 3		
単価						909. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	576. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	576. 3	576. 3		
計						576. 3		
単価						576. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.4t/100m2 セメント高炉B種	単位	m2	数量	1	単価	2,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホ 構造物基礎 1m以下 6.4t/100m2	m 2	1	2,453	2,453		
計						2,453		
単価						2,453	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 12.9t/100m2 セメント高炉B種	単位	m2	数量	1	単価	4,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 12.9t/100m2	m 2	1	4,464	4,464		
計						4,464		
単価						4,464	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	m 2	1	286	286		
計						286		
単価						286	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	7,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	7,143	7,143		
計						7,143		
単価						7,143	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-15号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	284	単価 17,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご設置		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	284	1,948	553,232	
詰石 (材料費)		150-200mm	m ³	162	6,400	1,036,800	
小粒石対応かご 最上段用 120型 (材料費)		0.5×1.2×2.0 (上蓋1.2×2.0) 亜鉛めっき	m	38	13,000	494,000	
小粒石対応かご 最上段用 120型 (材料費)		0.5×1.2×1.0 (上蓋1.2×1.0) 亜鉛めっき	m	7	13,000	91,000	
小粒石対応かご 中下段用 120型 (材料費)		0.5×1.2×2.0 (上蓋0.35×2.0) 亜鉛めっき	m	224	11,100	2,486,400	
小粒石対応かご 中下段用 120型 (材料費)		0.5×1.2×1.0 (上蓋0.35×1.0) 亜鉛めっき	m	15	11,100	166,500	
小粒石対応かご 側面網 120型 (材料費)		0.5×1.2 亜鉛めっき	枚	44	4,860	213,840	
計						5,041,772	
単価						17,760	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-16号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅80cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	264	単価 14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご設置		設置 階段式 高さ50cm×幅80cm	m	264	1,684	444,576	
詰石 (材料費)		150-200mm	m ³	100	6,400	640,000	
小粒石対応かご 最上段用 80型 (材料費)		0.5×0.8×2.0 (上蓋0.8×2.0) 亜鉛めっき	m	20	10,600	212,000	
小粒石対応かご 最上段用 80型 (材料費)		0.5×0.8×1.0 (上蓋0.8×1.0) 亜鉛めっき	m	5	10,600	53,000	
小粒石対応かご 中下段用 80型 (材料費)		0.5×0.8×2.0 (上蓋0.35×2.0) 亜鉛めっき	m	210	9,540	2,003,400	
小粒石対応かご 中下段用 80型 (材料費)		0.5×0.8×1.0 (上蓋0.35×1.0) 亜鉛めっき	m	29	9,540	276,660	
小粒石対応かご 側面網 80型 (材料費)		0.5×0.8 亜鉛めっき	枚	68	3,960	269,280	
計						3,898,916	
単価						14,770	円/m

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	壁面上端処理	幅0. 6m 高さ0. 2m	単位	m	数量	10	単価	7, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 2	41, 610	49, 932		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	10, 130	20, 260		
計						70, 192		
単価						7, 020	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製壁面材 H=600	単位	m2	数量	221	単価 17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			m 2	221	2,026	447,746	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)		0.83個/m2	m 2	221	14,780	3,266,380	
植生シート (材料費)		肥料袋無 1重ネット	m 2	389	390	151,710	
計						3,865,836	
単価						17,500	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	ジオテキスタイル敷設	補強材 TA=24.7KN/m	単位	m2	数量	1	単価	1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			m 2	1	307.9	307.9		
ジオテキスタイル (材料費) EX-40			m 2	1.03	1,450	1,493.5		
計						1,801.4		
単価						1,802	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	ジオテキスタイル敷設	補強材 TA=37.1KN/m	単位	m2	数量	1	単価	1,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			m 2	1	307.9	307.9		
ジオテキスタイル (材料費) EX-60			m 2	1.03	1,490	1,534.7		
計						1,842.6		
単価						1,843	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	ジオテキスタイル敷設	壁面強化材 TA=24.7KN/m	単位	m2	数量	1	単価	1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			m 2	1	307.9	307.9		
ジオテキスタイル (材料費)			m 2	1.03	1,450	1,493.5		
計						1,801.4		
単価						1,802	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	まき出し・敷均し、締固め	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め			m 3	1	1,224	1,224		
計						1,224		
単価						1,224	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め		m 3	1	1,224	1,224		
	基盤排水層 (材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	m 3	1.26	2,950	3,717		
	計					4,941		
	単価					4,941	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	採取土盛土材 (下山～現場)	土砂	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248.1	248.1		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,910	1,910		
	計					2,158.1		
	単価					2,159	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-25号	排水管敷設 縦断・基盤排水溝	高密度ポリエチレン管 有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	10	単価 6,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10	2,582	25,820	
フィルター材 単粒度砕石5号		各種 全ての費用	m ³	2	13,440	26,880	
吸出し防止材設置 不織布 厚1.5mm以上			m ²	20	764.3	15,286	
計						67,986	
単価						6,799	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	吸出し防止材 分離材(土砂セパレーション)	長繊維系不織布 1.5mm	単位	m2	数量	1	単価	504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材 (材料費)		スパンボンド不織布 厚1.5mm	m 2	1.05	480	504		
計						504		
単価						504	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	吸出し防止材 水平排水材	長繊維系不織布 3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	829.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材 (材料費)		スパンボンド不織布 厚3.0mm	m 2	1.05	790	829.5		
計						829.5		
単価						829.5	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	縦排水溝	高耐压型面状排水材 t=8. 0mm	単位	m	数量	1	単価	808. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦排水溝（材料費）		水平排水材 8×300	m	1. 05	770	808. 5			
計						808. 5			
単価						808. 5	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	土のう	植生土のう 40×60 標準品	単位	袋	数量	1	単価	1,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立						
			袋	1	840.2	840.2		
一般土のう袋 (減額)		48×62cm (PE)						
			袋	-1	17	-17		
植生土のう (材料費)		40×60 標準品						
			袋	1	195	195		
計						1,018.2		
単価						1,019	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						
			m 3	1	2,395	2,395		
計						2,395		
単価						2,395	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	埋戻し	土砂 流用土	単位	m3	数量		単価	
						1		4,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
			m 3	1	4,348	4,348		
計						4,348		
単価						4,348	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価 832. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m 3	1	832. 3	832. 3		
計						832. 3		
単価						832. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	プレキャストU型側溝	PU1-240×240	単位	m	数量		1	単価 8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	8,250	8,250		
計						8,250		
単価						8,250	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	プレキャストU型側溝	PU1-300×360	単位	m	数量	1	単価	12,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	12,840	12,840		
計						12,840		
単価						12,840	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャストU型側溝	PU3-250×250	単位	m	数量	1	単価	12,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り	m	1	12,460	12,460		
計						12,460		
単価						12,460	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一36号	プレキャストU型側溝	PU3-400×400	単位	m	数量	1	単価 16,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	16,400	16,400	
計						16,400	
単価						16,400	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一37号	プレキャストU型側溝	PU-300×430(横断用) グレナック 蓋付き T-25	単位	m	数量	1	単価 78,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュサン 40～0	m	1	78,910	78,910	
計						78,910	
単価						78,910	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一38号	側溝蓋	250 36.2×9×50	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	枚	1	2,394	2,394		
	計					2,394		
	単価					2,394	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一39号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 90° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-25(20) (高炉) 全ての費用	m	1	20,660	20,660		
	計					20,660		
	単価					20,660	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	ヒューム管(B形管)	外圧管2種	単位	m	数量	1	単価	22,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 無し 外圧管2種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	m	1	22,070	22,070		
計						22,070		
単価						22,070	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	巻き立てコンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.36	単価	97,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.36	42,270	15,217.2		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.98	10,130	20,057.4		
計						35,274.6		
単価						97,990	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	現場打ち集水桝 G1(G)-500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	59,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,950	59,950		
計						59,950		
単価						59,950	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	現場打ち集水桝 G1(G)-800×800×800	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	95,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	95,750	95,750		
計						95,750		
単価						95,750	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一44号	現場打ち集水桝 G1(G)-800×800×1900	現場打材 18-12-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 367,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 1.90m3を超え2.00m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	271,700	271,700	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.484	186,900	90,459.6	
足掛金物(材料費)		D13×700	個	4	1,200	4,800	
計						366,959.6	
単価						367,000	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一45号	現場打ち集水桝 G1(G)-800×800×2100	現場打材 18-12-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 389,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 2.00m3を超え2.11m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	285,000	285,000	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.528	186,900	98,683.2	
足掛金物(材料費)		D13×700	個	5	1,200	6,000	
計						389,683.2	
単価						389,700	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	現場打ち集水桝 G2(S)-500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,410	52,410		
計						52,410		
単価						52,410	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	現場打ち集水桝 G2(S)-500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	57,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57,440	57,440		
計						57,440		
単価						57,440	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	現場打ち集水桝 G2(S)-800×800×1100	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	115,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	115,300	115,300		
計						115,300		
単価						115,300	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	蓋	500×500用 鋼製グレーチング T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,070	35,070		
計						35,070		
単価						35,070	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	蓋	800×800用 鋼製 ^{ケレチンク} T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	80,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,470	80,470		
計						80,470		
単価						80,470	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	蓋	500×500用 縞鋼板蓋	単位	枚	数量	1	単価	25,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,340	25,340		
計						25,340		
単価						25,340	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	蓋	800×800用 縞鋼板蓋	単位	枚	数量	1	単価	47,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47,540	47,540		
計						47,540		
単価						47,540	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	地下排水	波状管	単位	m	数量	10	単価	7,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	4,079	40,790		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	2.4	13,320	31,968		
計						72,758		
単価						7,276	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-54号	水平排水層	再生クワッシャー RC-40	単位	m2	数量		単価	
						10		2,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層敷設			m 3	3	7,946	23,838		
計						23,838		
単価						2,384	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-55号	小段排水	鉄筋コンクリートベンチフレーム 内幅 300mm 内高 200mm	単位	m	数量		単価	
						1		9,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	9,770	9,770		
計						9,770		
単価						9,770	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	縦排水	鉄筋コンクリートベンチフレーム 内幅 250mm 内高 175mm	単位	m	数量	1	単価	7, 795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	7, 795	7, 795		
計						7, 795		
単価						7, 795	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一57号	張りコンクリート 小段排水	18-8-25 (20) (高炉)	単位	m2	数量	10	単価 7,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		小段排水溝	m 2	1	12,470	12,470	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフデレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し 標準	m 2	10	5,749	57,490	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	229.4	2,294	
計						72,254	
単価						7,226	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一58号	張りコンクリート 縦排水	18-8-25 (20) (高炉)	単位	m2	数量	10	単価 9,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		縦排水溝	m 2	2	13,550	27,100	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	10	6,703	67,030	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	229.4	2,294	
計						96,424	
単価						9,643	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一59号	側溝蓋	250 36.2×9×50	単位	枚	数量	1	単価	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	枚	1	2,094	2,094		
計						2,094		
単価						2,094	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,214	1,214		
計						1,214		
単価						1,214	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	1,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	1,463	1,463		
計						1,463		
単価						1,463	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	2,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,849	2,849		
計						2,849		
単価						2,849	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一63号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	1,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	1,138	1,138		
計						1,138		
単価						1,138	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	コンクリート舗装	18N/mm2 Oリング仕上げ 敷厚 100mm 舗装厚 100mm	単位	m2	数量		1	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設 (Oリング仕上げ)		10cm、目地施工含む	m 2	1	8,780	8,780		
コンクリート舗装工 (材料)		0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.1m 無	m 2	1	2,616	2,616		
計						11,396		
単価						11,400	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	横目地	膨張目地	単位	m	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工）横目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 100m2/1000m 0kg/1000m	m	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	1	単価	227.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工）横目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 535kg/1000m	m	1	227.4	227.4		
計						227.4		
単価						227.4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-67号	ガードレール	塗装品 Gr-B-2B プレキャスト連続基礎	単位	m	数量	101	単価 52,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール (材料費)		Gr-B-2B 塗装品	m	101	9,810	990,810	
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	101	7,694	777,094	
プレキャスト連続基礎 (材料費)		A型 逆偏芯型 基本	個	49	64,000	3,136,000	
プレキャスト連続基礎 (材料費)		A型 逆偏芯 端部AN	個	1	58,900	58,900	
プレキャスト連続基礎 (材料費)		A型 逆偏芯 端部BN	個	1	63,200	63,200	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	1.3	111,200	144,560	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	73.7	1,556	114,677.2	
計						5,285,241.2	
単価						52,330	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	18,360	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	18,360	18,360		
	計					18,360		
	単価					18,360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,871	
	舗装版破砕積込 (小規模土工)	全ての費用	m 2	1	1,871	1,871		
	計					1,871		
	単価					1,871	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	蓋版撤去	PU300用 クレチンク	単位	枚	数量	1	単価	657.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	657.7	657.7		
計						657.7		
単価						657.7	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,351	2,351		
計						2,351		
単価						2,351	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,175	7,175		
計						7,175		
単価						7,175	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) コンクリート鉄筋			t	2.5	2,100	5,250		
計						5,250		
単価						5,250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) アスファルト舗装版			t	2.35	1,200	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	現場発生品運搬 (現場～六郷IC置場)	クレーン	単位	t	数量	1	単価	21,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1	10,810	10,810		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	10,260	10,260		
計						21,070		
単価						21,070	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一76号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	浸潤水運搬処理	廃アルカリ水	単位	t	数量	1	単価	41,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃アルカリ水運搬費		(梱ミダック	t	1	14,000	14,000		
処分費 (t)			t	1	27,000	27,000		
計						41,000		
単価						41,000	円／t	