

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,869	2,869		
計						2,869		
単価						2,869	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	11,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	11,040	11,040		
計						11,040		
単価						11,040	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	10	単価	8,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	3,862	38,620		
フィルター材		粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m 3	3.3	12,720	41,976		
計						80,596		
単価						8,060	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,011	2,011		
計						2,011		
単価						2,011	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	739. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	739. 3	739. 3			
計						739. 3			
単価						739. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	1, 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	m 2	1	1, 871	1, 871		
計						1, 871		
単価						1, 871	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	14,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	14,350	14,350		
計						14,350		
単価						14,350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) アスファルト舗装版			t	2.35	1,200	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	12, 490	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 36	91, 830	124, 888. 8		
計						124, 888. 8		
単価						12, 490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	82, 000	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	82, 000	82, 000		
計						82, 000		
単価						82, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	コンクリート(間知)ブロック積	控350	単位	m2	数量	1	単価	31,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-25(20)(高炉)	m 2	1	31,680	31,680		
計						31,680		
単価						31,680	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,552	9,552		
計						9,552		
単価						9,552	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一5号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 74,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	1	74,400	74,400	
計						74,400	
単価						74,400	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,395	2,395	
計						2,395	
単価						2,395	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	埋戻し	土砂 流用土	単位	m3	数量		単価	
						1		4,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
			m 3	1	4,348	4,348		
計						4,348		
単価						4,348	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		4,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
			m 3	1	4,578	4,578		
計						4,578		
単価						4,578	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一9号	プレキャストU型側溝	PU1-300×300	単位	m	数量	1	単価 12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	12, 120	12, 120	
計						12, 120	
単価						12, 120	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一10号	プレキャストU型側溝	PU1-360×360	単位	m	数量	1	単価 13, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	13, 310	13, 310	
計						13, 310	
単価						13, 310	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-11号	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	10	単価	3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	10	3,263	32,630		
計						32,630		
単価						3,263	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-12号	暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	10	単価	8,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	7,196	71,960		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	1.28	11,510	14,732.8		
計						86,692.8		
単価						8,670	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	現場打ち集水桝 G1-500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,410	52,410		
計						52,410		
単価						52,410	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	現場打ち集水桝 G2-500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	57,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57,440	57,440		
計						57,440		
単価						57,440	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	現場打ち集水桝 G2-500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	62,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	62,460	62,460		
計						62,460		
単価						62,460	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	現場打ち集水桝 G2-500×500×800	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	73,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	73,140	73,140		
計						73,140		
単価						73,140	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一17号	現場打ち集水桝 G2-600×600×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(角落し桝)	単位	箇所	数量	1	単価 117,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.2	41,610	8,322	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.2	10,130	52,676	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1.7	1,733	2,946.1	
セキ板 (材料費)		塩化ビニル 300×660×30	枚	2	26,840	53,680	
計						117,624.1	
単価						117,700	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	蓋	GC-B500-L500 63×31×10	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,270	26,270		
	計					26,270		
	単価					26,270	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,340	25,340		
	計					25,340		
	単価					25,340	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-20号	蓋	縞鋼板蓋 600×600用	単位	枚	数量	1	単価	31,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,940	31,940		
計						31,940		
単価						31,940	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-21号	油水分離柵		単位	基	数量	1	単価 1,105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油水分離柵設置		平地タイプ 小型	基	1	104,000	104,000	
プレキャスト集水柵 (材料費) 油水分離柵			基	1	980,000	980,000	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	3.3	1,556	5,134.8	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.24	34,970	8,392.8	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0.58	11,220	6,507.6	
計						1,104,035.2	
単価						1,105,000	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	縦排水	鉄筋コンクリートベンチフレーム 2種 内幅 300mm 内高 200mm m	単位	m	数量	1	単価	8, 365	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	8, 365	8, 365			
計						8, 365			
単価						8, 365	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-23号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		10	単価	18,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		縦排水溝	m 2	7.75	13,550	105,012.5			
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	10	8,142	81,420			
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	229.4	2,294			
計						188,726.5			
単価						18,880	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	蓋	コクリ-ト蓋 BF300用	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	2,344
摘要		据付け 無し 鉄筋コクリ-トU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	枚	1	2,344	2,344	
計						2,344	
単価						2,344	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-25号	継手コンクリート	18N/mm2	単位	m3	数量	0.08	単価 168,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート 継手A		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.05	41,610	2,080.5	
コンクリート 継手B		小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.03	42,270	1,268.1	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	10,130	10,130	
計						13,478.6	
単価						168,500	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-26号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 914.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	914.7	914.7		
計						914.7		
単価						914.7	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-27号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 1,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,045	1,045		
計						1,045		
単価						1,045	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-28号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,011	2,011		
計						2,011		
単価						2,011	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-29号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価 16,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	16,520	16,520		
計						16,520		
単価						16,520	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量		単価	
						1		1,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,556	1,556		
計						1,556		
単価						1,556	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		41,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,610	41,610		
計						41,610		
単価						41,610	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート 調整コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,610	41,610		
計						41,610		
単価						41,610	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	10,130	10,130		
計						10,130		
単価						10,130	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	敷モルタル	t=30mm	単位	m3	数量	1	単価	111,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	1	111,200	111,200		
計						111,200		
単価						111,200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	円形空洞型砕	Φ125	単位	m	数量	1	単価	981.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D125 全ての費用	m	1	981.4	981.4		
計						981.4		
単価						981.4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	排水管	鋼管	単位	m	数量	5	単価	23, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管設置		無し	m	5	6, 632	33, 160			
工場製作材料費（k g） 排水管 直管			k g	98	859	84, 182			
計						117, 342			
単価						23, 470	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-37号	排水管	VP管	単位	m	数量	8.5	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置		無し					
			m	8.5	6,632	56,372	
排水管（材料費）		加工管 VP150×2193（スリーブ付）					
			本	1	53,500	53,500	
排水管（材料費）		加工管 VP150×2299（スリーブ付）					
			本	1	111,000	111,000	
排水管（材料費）		加工管 VP150×2260（スリーブ付）					
			本	1	33,700	33,700	
排水管（材料費）		加工管 VP150×2603（スリーブ付）					
			本	1	39,500	39,500	
計						294,072	
単価						34,600	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-38号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	42	単価	5,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		無し	本	42	1,722	72,324		
工場製作材料費 (k g) FB, BN, AN			k g	82	1,900	155,800		
計						228,124		
単価						5,432	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-39号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,703	1,703		
計						1,703		
単価						1,703	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,395	2,395		
計						2,395		
単価						2,395	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	4,578	4,578		
計						4,578		
単価						4,578	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	18,360	18,360		
計						18,360		
単価						18,360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,919	8,919		
計						8,919		
単価						8,919	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	739.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	739.3	739.3		
計						739.3		
単価						739.3	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	234	234		
計						234		
単価						234	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	451.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm	m	1	451.5	451.5			
計						451.5			
単価						451.5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	蓋版撤去	300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	単位	枚	数量	1	単価	657.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	657.7	657.7		
計						657.7		
単価						657.7	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 3,246	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,246	3,246		
計						3,246		
単価						3,246	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2,239	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,239	2,239		
計						2,239		
単価						2,239	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,108	5,108		
計						5,108		
単価						5,108	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) コンクリート鉄筋			t	2.5	2,100	5,250		
計						5,250		
単価						5,250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) コンクリート無筋			t	2.35	1,200	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) アスファルト舗装版			t	2.35	1,200	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	現場発生品運搬 (現場へ六郷IC置場)	カート・レール、クレーン・クレーン、硬質ポリ塩化ビニル管等	単位	t	数量	1	単価	25,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1	14,780	14,780		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	10,260	10,260		
計						25,040		
単価						25,040	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	土のう	大型土のう 撤去	単位	袋	数量	1	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	1	1,058	1,058		
計						1,058		
単価						1,058	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 5m H型鋼平均引抜長 4.1m	単位	本	数量	1	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 油圧式242kW 6m以下	本	1	5,766	5,766		
計						5,766		
単価						5,766	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	横矢板	横矢板厚さ 0.07m	単位	m2	数量	1	単価	2,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		撤去	m 2	1	2,326	2,326		
計						2,326		
単価						2,326	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－58号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－59号	仮設材運搬費 (現場～六郷IC置場)		単位	t	数量	1	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 25.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,000	5,000		
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
計						6,500		
単価						6,500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	取水管	VP300	単位	m	数量	1	単価 10, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	10, 150	10, 150	
計						10, 150	
単価						10, 150	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一2号	下層路盤(車道・路肩部) (1)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価 801.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	801.9	801.9	
計						801.9	
単価						801.9	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	下層路盤(車道・路肩部) (2)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量		1	単価 1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		120mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	1,214	1,214		
計						1,214		
単価						1,214	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	上層路盤(車道・路肩部) (1)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 1,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,057	1,057		
計						1,057		
単価						1,057	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	上層路盤(車道・路肩部) (2)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	1,463	1,463		
計						1,463		
単価						1,463	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,011	2,011		
計						2,011		
単価						2,011	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,176	3,176		
計						3,176		
単価						3,176	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,395	2,395		
計						2,395		
単価						2,395	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	埋戻し	土砂 流用土	単位	m3	数量	1	単価	4,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,348	4,348		
計						4,348		
単価						4,348	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	4,578	4,578		
計						4,578		
単価						4,578	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-11号	地先境界ブロック (舗装止めブロック)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価 7,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 無し 18-8-25(高炉) 無し	m	1	7,973	7,973	
計						7,973	
単価						7,973	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-12号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,680	11,680	
計						11,680	
単価						11,680	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2,395	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					摘要	
			m 3	1	2,395	2,395		
	計					2,395		
	単価					2,395	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 4,578	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し					摘要	
			m 3	1	4,578	4,578		
	計					4,578		
	単価					4,578	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		単価	
						1		149.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 有り	m 3	1	149.9	149.9		
計						149.9		
単価						149.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	埋戻し	土砂 客土	単位	m3	数量		単価	
						1		6,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	6,586	6,586		
計						6,586		
単価						6,586	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-17号	土材料	客土	単位	m3	数量		単価	
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	6,000	6,000		
計						6,000		
単価						6,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-18号	防護柵撤去 (ガードレール)	仮設ガードレール	単位	m	数量		単価	
						1		1,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し H鋼基礎	m	1	1,378	1,378		
計						1,378		
単価						1,378	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 255.8	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	255.8	255.8		
計						255.8		
単価						255.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2,341	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1	2,341	2,341		
計						2,341		
単価						2,341	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	739.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	739.3	739.3			
計						739.3			
単価						739.3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	1,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	m 2	1	1,871	1,871		
計						1,871		
単価						1,871	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	234	234		
計						234		
単価						234	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬 (1)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	8,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,610	8,610		
計						8,610		
単価						8,610	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬 (2)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		3,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,811	3,811		
計						3,811		
単価						3,811	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) アスファルト舗装版			t	2.35	1,200	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	現場発生品運搬 (現場へ六郷IC置場)	仮設ガードレール、硬質ポリ塩化ビニル管等	単位	t	数量		単価	24,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1	13,310	13,310		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,790	10,790		
	計					24,100		
	単価					24,100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	土のう	大型土のう 撤去	単位	袋	数量		単価	1,058
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,058	1,058		
	計					1,058		
	単価					1,058	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－29号	橋脚	撤去	単位	t	数量	1	単価	27,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	t	1	27,490	27,490		
計						27,490		
単価						27,490	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－30号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	7,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	t	1	7,987	7,987		
計						7,987		
単価						7,987	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－31号	仮設高欄	単管ハ イ 型 撤去	単位	m	数量	1	単価	780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ イ 型 撤去	m	1	780	780		
計						780		
単価						780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-32号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	18,360	18,360		
計						18,360		
単価						18,360	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,743	2,743		
計						2,743		
単価						2,743	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) コンクリート鉄筋			t	2.5	2,100	5,250		
計						5,250		
単価						5,250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	仮設材運搬費 (現場～六郷IC置場)		単位	t	数量	1	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 21.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,000	5,000		
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
計						6,500		
単価						6,500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	430.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	430.3	430.3		
計						430.3		
単価						430.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,910	1,910		
計						1,910		
単価						1,910	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,900	14,900		
計						14,900		
単価						14,900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	234	234		
計						234		
単価						234	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,811	3,811		
計						3,811		
単価						3,811	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) アスファルト舗装版			t	2.35	1,200	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		255.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	255.8	255.8		
計						255.8		
単価						255.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂 流用土	単位	m3	数量		単価	
						1		2,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,156	2,156		
計						2,156		
単価						2,156	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一3号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価 548.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m 2	1	548.8	548.8	
計						548.8	
単価						548.8	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一4号	土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,663	1,663	
計						1,663	
単価						1,663	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価 12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生グラツェラン 40～0	m	1	12, 120	12, 120		
計						12, 120		
単価						12, 120	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm	単位	m	数量		1	単価 7, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	7, 241	7, 241		
計						7, 241		
単価						7, 241	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一7号	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H800	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 73,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	73,140	73,140	
計						73,140	
単価						73,140	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一8号	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 57,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57,440	57,440	
計						57,440	
単価						57,440	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	蓋	GC-B500-L500 63×31×10	単位	枚	数量	1	単価	26, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26, 270	26, 270			
計						26, 270			
単価						26, 270	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一10号	油水分離柵	橋梁下(平地) 0.100m3/s以下	単位	基	数量	1	単価 284,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油水分離柵設置		平地タイプ 0.100m3/s	基	1	219,200	219,200	
プレキャスト集水柵 (材料費)		油水分離柵【支給品】	基	1	0	0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.9	34,970	31,473	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3	11,220	33,660	
計						284,333	
単価						284,400	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一11号	取水槽	24-12-25(20)(高炉)	単位	基	数量	1	単価 4,528,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (均しコンクリート)		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	2.4	33,920	81,408	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2.4	5,692	13,660.8	
コンクリート (躯体コンクリート)		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24 12 25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	44.3	32,320	1,431,776	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.41	189,000	455,490	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.19	186,900	35,511	
型枠 (躯体コンクリート)		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	151.3	11,220	1,697,586	
箱抜き (φ600)		各種 全ての費用	m	1.2	7,457	8,948.4	
箱抜き (φ400)		各種 全ての費用	m	0.8	3,993	3,194.4	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	95	5,539	526,205	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≤40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]	空m 3	34	5,767	196,078	
足掛金物(材料費)		B=300	本	26	2,970	77,220	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	取水槽	24-12-25(20)(高炉)	単位	基	数量	1	単価	4,528,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4,527,077.6		
単価						4,528,000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量		単価	560.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	560.9	560.9		
	計					560.9		
	単価					560.9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削材)	単位	m3	数量		単価	1,867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,867	1,867		
	計					1,867		
	単価					1,867	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻処分	アスファルト殻(切削材)	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) アスファルト舗装版(切削材)			t	2. 35	1, 000	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	739.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	739.3	739.3		
計								
単価						739.3	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量		単価	
						1		234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	234	234		
計						234		
単価						234	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量		単価	
						1		3,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,811	3,811		
計						3,811		
単価						3,811	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	処処分	アスファルト舗	単位	m3	数量		単価	
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t） アスファルト舗装版			t	2.35	1,200	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	表層	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 密粒度ギャップアスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,885	1,885		
計						1,885		
単価						1,885	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	表層(車道・路肩部)	密粒度キ ^キ ャップ ^キ アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 密粒度ギャップアスコン (13) プ ^キ ライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,885	1,885		
計						1,885		
単価						1,885	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	390	390		
計						390		
単価						390	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	建設機械運搬費	路面切削機	単位	台	数量	1	単価	194,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 34.3km 無 有 10300円	台	2	97,300	194,600		
計						194,600		
単価						194,600	円／台	

R 7 中部横断道改良保全その1 工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	120,437,755
(2)共通仮設費	16,058,735
(3)純工事費	136,496,490

(1)+(2)

(4)現場管理費	41,527,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	178,023,490
----------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	26,596,510
-----------------	------------

(8')その他費目計	0
------------	---

(9)業務委託料等	0
------------	---

(10)工事価格	204,620,000
----------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	20,462,000
------------	------------

(12)請負工事価格	225,082,000
------------	-------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	204,620,000
-------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	205,403,000
------------	-------------

(15)調査基準価格の100/110	186,730,000
--------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	26,602,223	)
------------------	------------	---

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0				
対象工事費	120,437,755	直接工事費	120,437,755	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	11,399,350	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		7,997,438					
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）				
管理費区分 5		240,020	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T		7,757,418	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		1,200,000					
無償貸付機械評価額（＋）		0					
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		113,640,317		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		109,998,385			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		9.64 %			0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正		1		
率（補正後）		9.83 %	(9.64% × 週休1.02)				
計上額		11,170,000			0		0
比較結果							
当該追加工事		A					
	0	0				調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	109,998,385	直接工事費	120,437,755		
非対象額計（－）	11,639,370				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	240,020	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	11,399,350	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	1,200,000				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	109,998,385	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.97 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.97 %				
計上額	1,066,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	2,190,735				
運搬費	438,935	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,751,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					14,426,735

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	82,473,985	直接工事費	82,473,985	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	10,839,570	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）	8,365,351					
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）				
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T	8,365,351	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）				
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	74,108,634	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額	71,634,415		0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	10.04 %		0 %			
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1			
率（補正後）	10.24 %	(10.04% × 週休1.02)				
計上額	7,588,000		0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0			調整工事計上額	0	

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	71,634,415	直接工事費	82,473,985		
非対象額計 (一)	10,839,570				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	10,839,570	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	71,634,415	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.05 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.05 %				
計上額	752,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	1,153,800				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,153,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					9,493,800

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	906,163	直接工事費	906,163	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	11,280	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		906,163	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		894,883		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.78 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		13.04 %	（12.78% × 週休1.02）			
計上額		118,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	894,883	直接工事費	906,163		
非対象額計（－）	11,280				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	11,280	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	894,883	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.54 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	2.54 %				
計上額	22,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					140,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	11,648,207	直接工事費	11,648,207	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	30,240	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（一）		240,020				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		240,020	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		11,408,187	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,377,947		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.02 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		12.26 %	（12.02% × 週休1.02）			
計上額		1,398,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	11,377,947	直接工事費	11,648,207		
非対象額計（－）	270,260				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	240,020	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	30,240	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	11,377,947	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.52 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.52 %				
計上額	172,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	6,370				
運搬費	6,370	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,576,370

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	5,690,476	直接工事費	5,690,476	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	136,620	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)			
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額)			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		5,690,476	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		5,553,856		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.78 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）		13.04 %	(12.78% × 週休1.02)			
計上額		742,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	5,553,856	直接工事費	5,690,476		
非対象額計（－）	136,620				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	136,620	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	5,553,856	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.76 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.76 %				
計上額	97,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	237,965				
運搬費	237,965	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,076,965

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	3,457,725	直接工事費	3,457,725	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	42,300	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		3,457,725	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		3,415,425		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.78 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		13.04 %	（12.78% × 週休1.02）			
計上額		450,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	3,415,425	直接工事費	3,457,725		
非対象額計（－）	42,300				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	42,300	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	3,415,425	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.94 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.94 %				
計上額	66,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	598,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	598,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,114,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	6,681,407	直接工事費	6,681,407	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		1,200,000				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		7,881,407	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		7,881,407		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.45 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		12.7 %	（12.45% × 週休1.02）			
計上額		1,000,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	7,881,407	直接工事費	6,681,407		
非対象額計 (一)	0				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	1,200,000				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	7,881,407	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.64 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.64 %				
計上額	129,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,129,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路改良工事

合算工事： 0

対象工事費	9,579,792	直接工事費	9,579,792	準備費	0	事業損失	0
-------	-----------	-------	-----------	-----	---	------	---

対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	339,340	現工事	0	合算工事	0
-----------------	----------	---------	-----	---	------	---

非対象額計（一）	51,947
----------	--------

管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)
管理費区分 T	51,947	(全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額)

対象額 支 給 品（＋）	0
--------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	9,527,845	現工事	0	合算工事	0
----------	-----------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	9,240,452	0	0
------------------	-----------	---	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	12.23 %	0 %
--------	---------	-----

施工地域等補正	0 %	ICT 施工補正	1
---------	-----	----------	---

率（補正後）	12.47 %	(12.23% × 週休1.02)
--------	---------	-------------------

計上額	1,188,000	0	0
-----	-----------	---	---

比較結果	当該追加工事	A
------	--------	---

0	0	調整工事計上額	0
---	---	---------	---

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	9,240,452	直接工事費	9,579,792		
非対象額計（－）	339,340				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	339,340	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	9,240,452	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.59 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.59 %				
計上額	146,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	194,600				
運搬費	194,600	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,528,600

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	134,864,490	単独（追加工事）直接工事費	120,437,755	単独（追加工事）共通仮設費	14,426,735
非対象額計（－）	8,005,238				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	240,020	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	7,800	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	7,757,418	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	1,200,000				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	128,059,252	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	124,417,320		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.38 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	30.26 %（29.38% × 週休1.03）		0 %		
計上額	38,750,000		0		0
			7,427,706（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	91,967,785	単独（追加工事）直接工事費	82,473,985	単独（追加工事）共通仮設費	9,493,800
非対象額計（－）	8,373,151				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	7,800	（間接費非対象額）			
管理費区分T	8,365,351	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	83,594,634	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	81,120,415		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	30.02 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	30.92 %（30.02% × 週休1.03）		0 %		
計上額	25,847,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	1, 046, 163	単独（追加工事）直接工事費	906, 163	単独（追加工事）共通仮設費	140, 000
非対象額計（－）	0				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	1, 046, 163	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	1, 034, 883		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	34. 09 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	35. 11 %（34. 09% × 週休1. 03）		0 %		
計上額	367, 000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	13,224,577	単独（追加工事）直接工事費	11,648,207	単独（追加工事）共通仮設費	1,576,370
非対象額計（－）	240,020				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	240,020	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3000 万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	12,984,557	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,954,317		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	33.03 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	34.02 %（33.03% × 週休1.03）		0 %		
計上額	4,417,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	6,767,441	単独（追加工事）直接工事費	5,690,476	単独（追加工事）共通仮設費	1,076,965
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	6,767,441	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	6,630,821		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	34.09 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	35.11 %（34.09% × 週休1.03）		0 %		
計上額	2,376,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	4,571,725	単独（追加工事）直接工事費	3,457,725	単独（追加工事）共通仮設費	1,114,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	4,571,725	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	4,529,425		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	34.09 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	35.11 %（34.09% × 週休1.03）		0 %		
計上額	1,605,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	7,810,407	単独（追加工事）直接工事費	6,681,407	単独（追加工事）共通仮設費	1,129,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	1,200,000				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	9,010,407	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,010,407		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	33.65 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	34.66 %（33.65% × 週休1.03）		0 %		
計上額	3,123,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	11,108,392	単独（追加工事）直接工事費	9,579,792	単独（追加工事）共通仮設費	1,528,600
非対象額計（－）	51,947				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	51,947	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	11,056,445	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	10,769,052		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	33.3 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	34.3 %	（33.3 % × 週休1.03）	0 %		
計上額	3,792,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
	0	0		調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所 工務第二課	工事番号	2026010013	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			道路改良工事	

工事原価	173,614,490				
純工事費	134,864,490	現場管理費	38,750,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	7,765,218				
管理費区分 9	7,800	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	7,757,418	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	165,849,272	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	162,207,340	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	165,849,272				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	26,596,510				
業務委託料等	0				
調査基準価格	205,403,000				
調査基準価格の100/110	186,730,000	（ 91.26 %）			

業務委託料等<データ無し>

事務所名	甲府河川国道事務所	工務第二課	工事番号	2026010013	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	道路改良工事