

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 7 中部横断道改良保全その1 工事

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所 工務第二課

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良 和田地区機能補償道路		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工 (ICT)		式		1		
掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	m3		900		
土砂等運搬 (場内運搬)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3		900		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3		900		
路体盛土工		式		1		
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m3		210		
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m3		40		
路体盛土工 (ICT)		式		1		
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		m3		3,900		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 (下山～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,720		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3		3,700		
法面整形工(ICT)		式		1		
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		450		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2		810		
地盤改良工		式		1		
路床安定処理工		式		1		
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.4t/100m2 セメント高炉B種	m2		24		
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 12.9t/100m2 セメント高炉B種	m2		68		
法面工		式		1		
植生工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2		810		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2		450		
かご工		式		1		
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m		284		
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅80cm 割栗石 150-200mm	m		264		
壁面上端処理	幅0.6m 高さ0.2m	m		37		
擁壁工		式		1		
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)		式		1		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製壁面材 H=600	m2		221		
ジオテキスタイル敷設	補強材 TA=24.7KN/m	m2		707		
ジオテキスタイル敷設	補強材 TA=37.1KN/m	m2		415		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ジオテキスタイル敷設	壁面強化材 TA=24.7KN/m	m2		248		
まき出し・敷均し、締固め	土砂	m3		1,000		
まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m3		110		
採取土盛土材 (下山～現場)	土砂	m3		1,130		
排水管敷設 縦断・基盤排水溝	高密度ポリエチレン管 有孔管 管径 150mm	m		53		
吸出し防止材 分離材(土砂セパレーション)	長繊維系不織布 1.5mm	m2		220		
吸出し防止材 水平排水材	長繊維系不織布 3.0mm	m2		360		
縦排水溝	高耐圧型面状排水材 t=8.0mm	m		3		
土のう	植生土のう 40×60 標準品	袋		42		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂 流用土	式		1		
土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	PU1-240×240	m		59		
プレキャストU型側溝	PU1-300×360	m		101		
プレキャストU型側溝	PU3-250×250	m		94		
プレキャストU型側溝	PU3-400×400	m		27		
プレキャストU型側溝	PU-300×430(横断用) グレーチング 蓋付き T-25	m		11		
側溝蓋	250 36.2×9×50	枚		38		
管渠工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ヒューム管 (B形管)	外圧管1種	m		2		
ヒューム管 (B形管)	外圧管2種	m		4		
巻き立てコンクリート	18-8-25 (高炉)	m3		0.4		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち集水桝 G1 (G)-500×500×600	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所		2		
現場打ち集水桝 G1 (G)-800×800×800	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所		2		
現場打ち集水桝 G1 (G)-800×800×1900	現場打材 18-12-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G1 (G)-800×800×2100	現場打材 18-12-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G2 (S)-500×500×500	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G2 (S)-500×500×600	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G2 (S)-800×800×1100	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
蓋	500×500用 鋼製グレーチング T-25 ボルト固定	枚		2		
蓋	800×800用 鋼製グレーチング T-25 ボルト固定	枚		4		
蓋	500×500用 縞鋼板蓋	枚		2		
蓋	800×800用 縞鋼板蓋	枚		1		
地下排水工		式		1		
地下排水	波状管	m		31		
水平排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m2		57		
排水工		式		1		
小段排水	鉄筋コンクリートベンチリウム 内幅 300mm 内高 200mm	m		42		
縦排水	鉄筋コンクリートベンチリウム 内幅 250mm 内高 175mm	m		2		
張りコンクリート 小段排水	18-8-25 (20) (高炉)	m2		38		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
張りコンクリート 縦排水	18-8-25 (20) (高炉)	m2		2		
側溝蓋	250 36.2×9×50	枚		3		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	m2		15		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2		15		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		15		
コンクリート舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2		360		
コンクリート舗装	18N/mm2 オリング仕上げ 敷厚 100mm 舗装厚 100mm	m2		360		
横目地	膨張目地	m		12		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
横目地	収縮目地	m		60		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	塗装品 Gr-B-2B フレキャスト連続基礎	m		249		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		7		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2		21		
排水構造物撤去工		式		1		
蓋版撤去	PU300用 グレチンク	枚		5		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻 (鉄筋)	m3		7		
殻運搬	アスファルト殻	m3		1		
殻処分	コンクリート殻 (鉄筋)	m3		7		
殻処分	アスファルト殻	m3		1		
現場発生品運搬 (現場～六郷IC置場)	グレーティング	t		0.2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
保守保全工		式		1		
保守管理工		式		1		
浸潤水運搬処理	廃アルカリ水	t		400		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費	六価クロム溶出試験費	式		1		
システム初期費 (ICT)		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良 町道真篠線		式		1		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
管渠工		式		1		
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	m		20		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2		86		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2		86		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		4		
殻処分	アスファルト殻	m3		4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良 塩沢川工事用道路		式		1		
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式		1		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m		43		
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3		0.2		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控350	m2		106		
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3		20		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3		3		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土砂 流用土	式		1		
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	PU1-300×300	m		77		
プレキャストU型側溝	PU1-360×360	m		28		
管渠工		式		1		
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	m		9		
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	m		2		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち集水桝 G1-500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G2-500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		2		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 G2-500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G2-500×500×800	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G2-600×600×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(角落し桝)	箇所		1		
蓋	GC-B500-L500 63×31×10	枚		2		
蓋	縞鋼板蓋 500×500用	枚		4		
蓋	縞鋼板蓋 600×600用	枚		1		
油水分離桝		基		1		
排水工		式		1		
縦排水	鉄筋コンクリートベンチフレーム 2種 内幅 300mm 内高 200mm	m		6		
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2		3		
蓋	コンクリート蓋 BF300用	枚		4		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
継手コンクリート	18N/mm2	m3		0.08		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2		124		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	m2		124		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2		124		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正 無	m		8		
防護柵基礎工		式		1		
基礎材	再生クラッシャー40～0 敷厚 0.1m	m2		5		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3		3		
コンクリート 調整コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3		2		
型枠	一般型枠	式		1		
敷モルタル	t=30mm	m3		0.3		
円形空洞型枠	Φ125	式		1		
橋梁付属物工		式		1		
排水装置工		式		1		
排水管	鋼管	m		5		
排水管	VP管	m		9		
コンクリートアンカーボルト設置		本		42		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去 (ガードレール)		m		8		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		2		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2		124		
排水構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
暗渠排水管撤去	撤去	m		62		
蓋版撤去	300用 ^ク レ ^チ ン ^ク	枚		9		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		6		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	アスファルト殻	m3		6		
現場発生品運搬 (現場～六郷IC置場)	ガート ^レ ール、ク ^レ チン ^ク 、硬質 ^ポ リ塩化ビ ^ニ ル管等	t		1.14		
仮設工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1		
土のう	大型土のう 撤去	袋		30		
土留・仮締切工		式		1		
H鋼杭	H300 H鋼長さ (杭長) 5m H型鋼平均 引抜長 4.1m	本		2		
横矢板	横矢板厚さ 0.07m	m2		12		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費 (現場～六郷IC置場)		t		0.98		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良 大島トンネル工事用道路		式		1		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
取水管	VP300	m		10		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部) (1)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 120m m	m2		178		
下層路盤(車道・路肩部) (2)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 120m m	m2		33		
上層路盤(車道・路肩部) (1)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100m m	m2		178		
上層路盤(車道・路肩部) (2)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100m m	m2		33		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2		178		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm 以下)	m2		33		
縁石工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂 流用土	式		1		
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
縁石工		式		1		
地先境界ブロック (舗装止めブロック)	C種(150×150×600)	m		66		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲 線部補正無	m		31		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
農地復旧工		式		1		
復旧土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地	敷均し(ルーズ)	式		1		
埋戻し	土砂 客土	式		1		
土材料	客土	式		1		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)	仮設ガードレール	m		15		
作業土工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土砂	式		1		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2		65		
舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2		760		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 (1)	アスファルト殻	m3		3		
殻運搬 (2)	アスファルト殻	m3		38		
殻処分	アスファルト殻	m3		41		
現場発生品運搬 (現場～六郷IC置場)	仮設ガードレール、硬質ポリ塩化ビニル管等	t		2.63		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土のう	大型土のう 撤去	袋		64		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
橋脚	撤去	t		15		
仮橋上部	撤去	t		21.8		
仮設高欄	単管パイプ型 撤去	m		20		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		4		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費 (現場～六郷IC置場)		t		36.61		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良 宮原沢川工事用道路		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工 (ICT)		式		1		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3		1,200		
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,190		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m		24		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2		300		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		15		
殻処分	アスファルト殻	m3		15		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
システム初期費 (ICT)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事						(当 初)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)			式		1			
共通仮設費 (率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良 桑柄川橋高架下		式		1		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂 流用土	式		1		
基面整正		式		1		
土砂等運搬 (現場～下山)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m		6		
管渠工		式		1		
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm	m		27		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
集水枥・マンホール工		式		1		
現場打ち集水枥 G1-B500-L500-H800	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水枥 G2-B500-L500-H500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
蓋	GC-B500-L500 63×31×10	枚		2		
油水分離枥	橋梁下(平地) 0.100m ³ /s以下	基		1		
取水槽	24-12-25(20)(高炉)	基		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕 江尻窪処分場		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差 すりつけ撤去作業無	m2		2,060		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削材)	m3		82		
殻処分	アスファルト殻(切削材)	m3		82		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2		1,300		
殻運搬	舗装版破碎	m3		52		
殻処分	アスファルト殻	m3		52		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層	密粒度キ ャップ アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2		1,300		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	密粒度キ ャップ アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2		2,060		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	m		1,450		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費	路面切削機	式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		