

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事
工事地名	自) 山梨県南巨摩郡身延町角打 至) 山梨県西八代郡市川三郷町宮原

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026010014	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	360日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	身延地区	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道52号	22) 処 分 費 等	50,685
		23) 公 告 日	令和 8年 1月23日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		131,872,299			
道路土工			式	1		1,474,575			
掘削工 (ICT)			式	1		229,392			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	590	388.8	229,392			単-1号
路体盛土工			式	1		163,255			
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m3	10	7,252	72,520			単-2号
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	90	923.2	83,088			単-3号
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上	m3	30	254.9	7,647			単-4号
法面整形工 (ICT)			式	1		76,224			
法面整形 (切土部) (ICT)		け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	906.7	18,134			単-5号
法面整形 (盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	100	580.9	58,090			単-6号
残土処理工			式	1		1,005,704			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	560	132. 9	74, 424			単-7号
土砂等運搬 下山置場		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	560	1, 663	931, 280			単-8号
法面工			式	1		112, 438, 693			
植生工			式	1		3, 395, 520			
植生マット		植生マット工 厚層タイプ®	m2	360	6, 534	2, 352, 240			単-9号
獣害対策ネット		アーチ状沓対策ネット 幅0. 9 5m×長さ0. 8m	m2	270	3, 864	1, 043, 280			単-10号
法面吹付工			式	1		324, 480			
モルタル吹付 (水路)		厚10cm	m2	24	13, 520	324, 480			単-11号
法枠工			式	1		36, 099, 960			
吹付枠		300×300 500m以上 ス ーラップ® 有	m2	951	37, 960	36, 099, 960			単-12号
鉄筋挿入工			式	1		68, 111, 490			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入		SD345 D22 削孔長 4.6 m III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難	m	1,150	32,270	37,110,500			単-13号
鉄筋挿入		SD345 D19 削孔長 3.6 m III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難	m	889	31,560	28,056,840			単-14号
ワイヤースト		非樹林帯	回	55	53,530	2,944,150			単-15号
かご工			式	1		4,507,243			
かごマット(多段積型)		亜鉛アルミメッキ鉄線割栗石 15~20cm	m2	125	31,730	3,966,250			単-16号
床掘り		土砂	m3	60	2,395	143,700			単-17号
埋戻し		土砂	m3	90	4,348	391,320			単-18号
押土(ルーズ)		土砂	m3	30	199.1	5,973			単-19号
石・ブロック積(張)工			式	1		2,682,568			
作業土工			式	1		91,380			
床掘り		土砂	m3	20	2,395	47,900			単-20号

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	10	4,348	43,480			単-21号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)									
			式	1		2,591,188			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	34	10,110	343,740			単-22号
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1	82,000	82,000			単-23号
コンクリート(間知)ブロック積		控350	m2	62	30,350	1,881,700			単-24号
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	14	9,552	133,728			単-25号
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	2	75,010	150,020			単-26号
排水構造物工 法面工			式	1		732,860			
作業土工			式	1		91,380			
床掘り		土砂	m3	20	2,395	47,900			単-27号
埋戻し		土砂	m3	10	4,348	43,480			単-28号
側溝工			式	1		492,820			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートU型 300B 300×300×600	m	39	12,120	472,680			単-29号	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートベンチリュウム 400×260×1000	m	1	20,140	20,140			単-30号	
集水桝・マンホール工		式	1		148,660				
現場打ち集水桝 G1-500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	52,410	52,410			単-31号	
現場打ち集水桝 G2-600×600×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	67,480	67,480			単-32号	
蓋	鋼製グレーチング 500×500用 T-25 落とし込み鎖付き	枚	1	28,770	28,770			単-33号	
排水構造物工 機能補償道路		式	1		10,758,355				
作業土工		式	1		869,048				
床掘り	土砂	m3	370	310	114,700			単-34号	
埋戻し	土砂	m3	210	3,566	748,860			単-35号	
基面整正		m2	10	548.8	5,488			単-36号	
側溝工		式	1		7,396,897				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		鉄筋コンクリートU型 300B 300×300×600	m	31	12,120	375,720			単-37号
プレキャストU型側溝		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	m	17	14,110	239,870			単-38号
プレキャストU型側溝		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000	m	71	13,360	948,560			単-39号
プレキャストU型側溝		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 600 600×600×2000	m	96	26,460	2,540,160			単-40号
プレキャストU型側溝		横断側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 600 600×600×2000	m	5	55,890	279,450			単-41号
側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	30	3,471	104,130			単-42号
側溝蓋		鋼製グレーチング 側溝用 (JISタイプ) 300用 T-25 かさ上げ・すべり止め型	枚	3	11,040	33,120			単-43号
側溝蓋		1種 300 41.2×9.5×50	枚	129	2,234	288,186			単-44号
側溝蓋		鋼製グレーチング 側溝用 (JISタイプ) 300用 T-2 かさ上げ・すべり止め型	枚	12	9,814	117,768			単-45号
側溝蓋		600用 3種 長さ50cm 車道用	枚	173	7,161	1,238,853			単-46号
側溝蓋		鋼製グレーチング 600用×長さ500mm T-25 普通目 ボルト固定	枚	19	48,670	924,730			単-47号

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		鋼製グレーチング 600用 横断用 T-25 995×700 ×90	枚	5	61,270	306,350			単-48号
管渠工			式	1		200,260			
暗渠排水管		道路側溝用横断暗渠 3 00A 300(280)×290×1 000	m	4	23,020	92,080			単-49号
鉄筋コンクリート台付管		300×2000	m	6	18,030	108,180			単-50号
集水桝・マンホール工			式	1		1,629,750			
現場打ち集水桝 G2-500×500×600		500×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	2	52,410	104,820			単-51号
現場打ち集水桝 G2-500×500×700		500×500×700 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	3	57,440	172,320			単-52号
現場打ち集水桝 G2-500×500×900		500×500×900 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	67,480	67,480			単-53号
現場打ち集水桝 G1-800×800×900		800×800×900 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	3	84,450	253,350			単-54号
現場打ち集水桝 G2-800×800×1700		800×800×1700 現場 打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	217,300	217,300			単-55号
現場打ち集水桝 G1(角落し)-800×800 ×900		800×800×900 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	160,800	160,800			単-56号
現場打ち集水桝 G1(角落し)-500×500 ×600		500×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	85,370	85,370			単-57号

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト集水桝	500×500×500 移設	箇所	1	14,440	14,440			単-58号	
蓋	縞鋼板蓋 桝蓋 500×500用 溶融亜鉛めっき	枚	7	25,840	180,880			単-59号	
蓋	縞鋼板蓋 桝蓋 800×800用 溶融亜鉛めっき	枚	1	47,540	47,540			単-60号	
蓋	鋼製グレーチング 500×500用 T-25 落とし込み鎖付き	枚	1	28,770	28,770			単-61号	
蓋	鋼製グレーチング 800×800用 T-25 落とし込み鎖付き	枚	4	74,170	296,680			単-62号	
場所打水路工		式	1		662,400				
現場打水路	B300 H630 18-12-25(高炉)	m	15	44,160	662,400			単-63号	
防護柵工		式	1		3,384,266				
防止柵工		式	1		3,384,266				
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×t3.2	基	63	5,532	348,516			単-64号	
金網・支柱(立入防止柵)	一般型非積雪地用 柵高1.5m 支柱間隔2m	m	100	13,350	1,335,000			単-65号	
金網・支柱(立入防止柵)	急傾斜型 柵高1.5m 支柱間隔2m	m	25	12,670	316,750			単-66号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
門扉	両開き	基	2	692,000	1,384,000			単-67号	
構造物撤去工		式	1		224,482				
構造物取壊し工		式	1		88,247				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,919	8,919			単-68号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	10	1,334	13,340			単-69号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	22	234	5,148			単-70号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	260	234	60,840			単-71号	
排水構造物撤去工		式	1		19,263				
暗渠排水管撤去	撤去	m	88	218.9	19,263			単-72号	
運搬処理工		式	1		116,972				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,623	1,623			単-73号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	3,811	7,622			単-74号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	13	3, 811	49, 543			単-75号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	1	3, 525	3, 525			単-76号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5, 250	10, 500			単-77号
殻処分		アスファルト殻	m3	13	2, 820	36, 660			単-78号
現場発生品運搬 六郷 I C 置場		高密度ポリエチレン管	t	0. 39	19, 230	7, 499			単-79号
仮設工			式	1		176, 500			
交通管理工			式	1		176, 500			
交通誘導警備員 B			人日	10	17, 650	176, 500			単-80号
直接工事費			式	1		131, 872, 299			
共通仮設費			式	1		14, 016, 000			
共通仮設費			式	1		1, 225, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		1, 225, 000			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1		12,791,000			
純工事費			式	1		145,888,299			
現場管理費			式	1		43,854,000			
工事原価			式	1		189,742,299			
一般管理費等			式	1		29,877,701			
工事価格			式	1		219,620,000			
消費税相当額			式	1		21,962,000			
工事費計			式	1		241,582,000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	388. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）（土工 1,000 m3未満）		土砂 オープンカット 無し 1,000m3未満	m 3	1	388. 8	388. 8	WYB00036 単一 81号	
計						388. 8		
単価						388. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	7,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	7,252	7,252	CB210510	
計						7,252		
単価						7,252	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		923.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満					CB210510	
			m 3	1	923.2	923.2		
計						923.2		
単価						923.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	
						1		254.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し					CB210510	
			m 3	1	254.9	254.9		
計						254.9		
単価						254.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部) (ICT)	㊦質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		906.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ICT）（土工 1,000 m3未満）		切土部(切土整形) ㊦質土・砂・砂質土・粘性土					WYB00043	
			m 2	1	906.7	906.7	単一	82号
計						906.7		
単価						906.7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		単価	
						1		580.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ICT）（土工 1,000 m3未満）		盛土部 無し(削取り整形) ㊦質土・砂・砂質土・粘性土					WYB00046	
			m 2	1	580.9	580.9	単一	83号
計						580.9		
単価						580.9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		132.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	1	132.9	132.9		
計						132.9		
単価						132.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 下山置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下					CB210110	
			m 3	1	1,663	1,663		
計						1,663		
単価						1,663	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	植生マット	植生マット工 厚層タイプ	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植生マット工	厚層植生マット 半開型	m 2	1	6,534	6,534	WYB00024	
	計					6,534		
	単価					6,534	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一10号	獣害対策ネット	アーチ状シカ対策ネット 幅0.95m×長さ0.8m	単位	m2	数量	270	単価 3,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
獣害対策ネット工		アーチ状シカ対策ネット 幅0.95m×長さ0.8m	m 2	270	1,379	372,330	WYB00011 単一 84号
アーチ状シカ対策ネット		幅0.95m 高密度ポリエチレン 公称目合：縦63mm×横80mm	m	284	1,890	536,760	
アンカーピン		D10×250mm	本	2,130	63	134,190	
計						1,043,280	
単価						3,864	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	モルタル吹付 (水路)	厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	13, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 100m2未満 無 無	m 2	1	13, 520	13, 520	WB810810 単一 85号	
計						13, 520		
単価						13, 520	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	吹付枠	300×300 500m以上 スターラップ 有	単位	m2	数量	951	単価	37,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]		1000m2以上(標準) 無 無	m 2	951	2,303	2,190,153	WB811120 単一 86号	
吹付枠工		300×300 500m以上 スターラップ 有	m	1,353	23,533	31,840,149	WYB00018	
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			m 3	24	76,460	1,835,040	WB811130 単一 87号	
間詰モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			m 3	3	76,460	229,380	WB811150 単一 88号	
計						36,094,722		
単価						37,960	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一13号	鉄筋挿入	SD345 D22 削孔長 4.6m III 重機搬入, 仮設足場設置 , 土足場の確保困難	単位	m	数量	4.6	単価 32,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工		SD345D22 削孔長4.6m/箇所 削孔径90mm 現場条件III	m	4.6	28,381	130,552.6	WYB00002
鉄筋挿入（材料費）		SD345 D22×5000 頭部処理材含む	本	1	16,510	16,510	WYB00014 単一 89号
グラウト材		普通ポルトランドセメント 1230kg/m3	m 3	0.041	33,210	1,361.61	WYB00015 単一 90号
計						148,424.21	
単価						32,270	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 3.6m III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難	単位	m	数量	3.6	単価	31,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		SD345D19 削孔長3.6m/箇所 削孔径90mm 現場条件III	m	3.6	28,179	101,444.4	WYB00004	
鉄筋挿入（材料費）		SD345 D19×4000 頭部処理材含む	本	1	11,100	11,100	WYB00016 単一 91号	
グラウト材		普通ポルトランドセメント 1230kg/m3	m 3	0.032	33,210	1,062.72	WYB00017 単一 92号	
計						113,607.12		
単価						31,560	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	ワイヤースト	非樹林帯	単位	回	数量	1	単価	53, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーセット工		非樹林帯	回	1	53, 530	53, 530	WYB00007	
計						53, 530		
単価						53, 530	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm	単位	m2	数量	125	単価	31,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工(多段積型)		80型 組立・設置・石詰 割栗石7.6m3/10m3	m 2	125	8,490	1,061,250	WYB00038 単一 93号	
めっきかご枠		80型 500×2000×800mm	m 2	125	17,100	2,137,500		
吸い出し防止シート		河川護岸用 t = 1 0 m m	m 2	208	765	159,120		
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 m m	m 3	95	6,400	608,000		
計						3,965,870		
単価						31,730	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030	
			m 3	1	2,395	2,395		
計						2,395		
単価						2,395	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		4,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	4,348	4,348		
計						4,348		
単価						4,348	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	199.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂	m 3	1	199.1	199.1	CB210010	
計						199.1		
単価						199.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,395	2,395	CB210030	
計						2,395		
単価						2,395	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-21号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		4,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	4,348	4,348		
計						4,348		
単価						4,348	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-22号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量		単価	
						10		10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)					CB226170	
			m 3	1.1	91,830	101,013		
計						101,013		
単価						10,110	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-23号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		82,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生					CB226190	
			m 3	1	82,000	82,000		
計						82,000		
単価						82,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート(間知)ブロック積	控350	単位	m2	数量		単価	
						1		30,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)					WB825010	
			m 2	1	30,350	30,350	単- 94号	
計						30,350		
単価						30,350	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		9,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	9,552	9,552	CB226120	
計						9,552		
単価						9,552	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		75,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	74,400	74,400	CB226180	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10	m 2	0.1	6,092	609.2	CB224710	
計						75,009.2		
単価						75,010	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030	
			m 3	1	2,395	2,395		
計						2,395		
単価						2,395	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		4,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	4,348	4,348		
計						4,348		
単価						4,348	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリート型 300B 300×300×600	単位	m	数量		1	単価 12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	12, 120	12, 120	WB821410 単一 95号	
計						12, 120		
単価						12, 120	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートベンチフレーム 400×260×1000	単位	m	数量		10	単価 20, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	19, 530	195, 300	WB821410 単一 96号	
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	0. 2	30, 400	6, 080		
計						201, 380		
単価						20, 140	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	現場打ち集水桝 G1-500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,410	52,410	CB222950	
計						52,410		
単価						52,410	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	現場打ち集水桝 G2-600×600×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	67,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67,480	67,480	CB222950	
計						67,480		
単価						67,480	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－33号	蓋	鋼製グレート 500×500用 T-25 落とし込み鎖付き	単位	枚	数量	1	単価	28,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28,770	28,770	WB821430 単－ 97号	
計						28,770		
単価						28,770	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	310	310	CB210030	
計						310		
単価						310	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,566	3,566	CB210410	
計						3,566		
単価						3,566	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
						1		548.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	548.8	548.8	CB210080	
計						548.8		
単価						548.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一37号	プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリート型 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価 12,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0	m	1	12,120	12,120	WB821410 単一 95号
計						12,120	
単価						12,120	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一38号	プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価 14,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	14,110	14,110	WB821410 単一 98号
計						14,110	
単価						14,110	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一39号	プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000	単位	m	数量	1	単価 13,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	13,360	13,360	WB821410 単一 99号
計						13,360	
単価						13,360	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一40号	プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 600 600×600×2000	単位	m	数量	1	単価 26,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 1.08m3/10m	m	1	26,460	26,460	WB821410 単一 100号
計						26,460	
単価						26,460	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	プレキャストU型側溝	横断側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 600 600×600×2000	単位	m	数量		1	単価 55,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	55,890	55,890	WB821410 単一 101号	
計						55,890		
単価						55,890	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		1	単価 3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,471	3,471	WB821430 単一 102号	
計						3,471		
単価						3,471	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	側溝蓋	鋼製グレーチング 側溝用 (JISタイプ) 300用 T-25 かさ上げ ・すべり止め型	単位	枚	数量	1	単価	11,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	11,040	11,040	WB821430 単一 103号	
計						11,040		
単価						11,040	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	側溝蓋	1種 300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,234	2,234	WB821430 単一 104号	
計						2,234		
単価						2,234	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	側溝蓋	鋼製グレーチング 側溝用 (JISタイプ) 300用 T-2 かさ上げ・すべり止め型	単位	枚	数量	1	単価	9,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	9,814	9,814	WB821430 単一 105号	
計						9,814		
単価						9,814	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	側溝蓋	600用 3種 長さ50cm 車道用	単位	枚	数量	1	単価	7,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	7,161	7,161	WB821430 単一 106号	
計						7,161		
単価						7,161	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600用×長さ500mm T-25 普通目 ﾎｰﾙ固定	単位	枚	数量	1	単価	48,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	48,670	48,670	WB821430 単一 107号	
計						48,670		
単価						48,670	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600用 横断用 T-25 995×700×90	単位	枚	数量	1	単価	61,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	61,270	61,270	WB821430 単一 108号	
計						61,270		
単価						61,270	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	暗渠排水管	道路側溝用横断暗渠 300A 300(280)×290×1000	単位	m	数量	10	単価	23,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 1m/個 全ての費用	m	10	22,710	227,100	CB222850	
モルタル		1：3 高炉	m 3	0.1	30,400	3,040		
計						230,140		
単価						23,020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	鉄筋コンクリート台付管	300×2000	単位	m	数量	10	単価	18,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	17,870	178,700	CB222850	
モルタル		1：3 高炉	m 3	0.05	30,400	1,520		
計						180,220		
単価						18,030	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	現場打ち集水桝 G2-500×500×600	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,410	52,410	CB222950	
計						52,410		
単価						52,410	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	現場打ち集水桝 G2-500×500×700	500×500×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	57,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57,440	57,440	CB222950	
計						57,440		
単価						57,440	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－53号	現場打ち集水桝 G2-500×500×900	500×500×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	67,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67,480	67,480	CB222950	
計						67,480		
単価						67,480	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－54号	現場打ち集水桝 G1-800×800×900	800×800×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	84,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	84,450	84,450	CB222950	
計						84,450		
単価						84,450	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	現場打ち集水桝 G2-800×800×1700	800×800×1700 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	217,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	202,400	202,400	CB222950	
足掛金物		現場打用 303×φ19	個	5	2,970	14,850		
計						217,250		
単価						217,300	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	現場打ち集水桝 G1(角落し)-800×800 ×900	800×800×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	10	単価	160,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	158,900	1,589,000	CB222950	
足場板		杉	m 3	0.26	70,500	18,330		
計						1,607,330		
単価						160,800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－57号	現場打ち集水桝 G1(角落し)-500×500 ×600	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	84,450	844,500	CB222950	
足場板		杉						
			m 3	0.13	70,500	9,165		
計						853,665		
単価						85,370	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－58号	プレキャスト集水桝	500×500×500 移設	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付・撤去 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	14,440	14,440	CB222800	
計						14,440		
単価						14,440	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－59号	蓋	縞鋼板蓋 柵蓋 500×500用 溶融亜鉛めっき	単位	枚	数量	1	単価	25,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,840	25,840	WB821430 単－ 109号	
計						25,840		
単価						25,840	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－60号	蓋	縞鋼板蓋 柵蓋 800×800用 溶融亜鉛めっき	単位	枚	数量	1	単価	47,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47,540	47,540	WB821430 単－ 110号	
計						47,540		
単価						47,540	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 500×500用 T-25 落とし込み鎖付き	単位	枚	数量	1	単価	28,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28,770	28,770	WB821430 単一 97号	
計						28,770		
単価						28,770	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 800×800用 T-25 落とし込み鎖付き	単位	枚	数量	1	単価	74,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	74,170	74,170	WB821430 単一 111号	
計						74,170		
単価						74,170	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	現場打水路	B300 H630 18-12-25(高炉)	単位	m	数量	15	単価	44, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4	42, 270	169, 080	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	47	10, 130	476, 110	CB240210	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	11	1, 556	17, 116	CB221110	
計						662, 306		
単価						44, 160	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×t3.2	単位	基	数量	1	単価	5,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,532	5,532	CB420820	
計						5,532		
単価						5,532	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	金網・支柱(立入防止柵)	一般型非積雪地用 柵高1.5m 支柱間隔2m	単位	m	数量	10	単価	13,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	10	3,765	37,650	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	10	6,570	65,700	CB420841	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.45	41,610	18,724.5	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,692	11,384	CB240210	
計						133,458.5		
単価						13,350	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	金網・支柱(立入防止柵)	急傾斜型 柵高1.5m 支柱間隔2m	単位	m	数量	10	単価	12,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2m以下 2m	m	10	3,765	37,650	CB420840	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	10	5,890	58,900	CB420841	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.45	41,610	18,724.5	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,692	11,384	CB240210	
計						126,658.5		
単価						12,670	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	門扉	両開き	単位	基	数量	1	単価	692, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	1	43, 010	43, 010	CB420850	
門扉 (材料費)			基	1	532, 000	532, 000	CB420851	
縐り編み樹脂網		L=2000(有効長)×H400 高耐候性樹脂(ポリエステル)	枚	2	6, 400	12, 800		
結束バンド		幅7.5mm 長さ300mm 高耐候性樹脂(ナイロン)	本	8	19. 8	158. 4		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 93	41, 610	38, 697. 3	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5. 3	10, 130	53, 689	CB240210	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2	1, 556	3, 112	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 14	41, 610	5, 825. 4	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 46	5, 692	2, 618. 32	CB240210	
計						691, 910. 42		
単価						692, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－68号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,919	8,919	WB824010 単－ 112号	
計						8,919		
単価						8,919	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－69号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		1,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,334	1,334	CB430510	
計						1,334		
単価						1,334	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	234	234	CB430310	
計						234		
単価						234	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	234	234	CB430310	
計						234		
単価						234	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	218. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 200～400mm	m	1	218. 9	218. 9	CB222770	
計						218. 9		
単価						218. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,623	1,623	CB227010	
計						1,623		
単価						1,623	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,811	3,811	CB227010	
計						3,811		
単価						3,811	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,811	3,811	CB227010	
計						3,811		
単価						3,811	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－76号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) コンクリート殻(無筋)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単－ 113号	
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－77号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) コンクリート殻(有筋)			t	2.5	2,100	5,250	WB020052 単－ 114号	
計						5,250		
単価						5,250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t） アスファルト殻			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単一 115号	
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一79号	現場発生品運搬 六郷 I C 置場	高密度ポリエチレン管	単位	t	数量		単価	
						1		19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	8,967	8,967	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	10,260	10,260	CB010420	
計						19,227		
単価						19,230	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650	WB010212 単一 116号	
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

R 7 中部横断道改良保全その2工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	131, 872, 299
(2)共通仮設費	14, 016, 000
(3)純工事費	145, 888, 299

(1)+(2)

(4)現場管理費	43, 854, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	189, 742, 299
----------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	29, 877, 701
-----------------	--------------

(8')その他費目計	0
------------	---

(9)業務委託料等	0
------------	---

(10)工事価格	219, 620, 000
----------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	21, 962, 000
------------	--------------

(12)請負工事価格	241, 582, 000
------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	219, 620, 000
-------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	220, 341, 000
------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110	200, 310, 000
--------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	29, 884, 412	)
------------------	--------------	---

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路改良工事

合算工事： 0

対象工事費	131,872,299	直接工事費	131,872,299	準備費	0	事業損失	0
-------	-------------	-------	-------------	-----	---	------	---

対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	50,685	現工事	0	合算工事	0
-----------------	----------	--------	-----	---	------	---

非対象額計（－） 0

管理費区分 1 0 （橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）

管理費区分 2, 7 0 （工場原価）

管理費区分 5 0 （一般管理費等のみ対象額）

管理費区分 9 0 （間接費非対象額）

管理費区分 T 0 （全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 ）

対象額 支 給 品（＋） 0

無償貸付機械評価額（＋） 0

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	131,872,299	現工事	0	合算工事	0
----------	-------------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	131,821,614	0	0
------------------	-------------	---	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	9.51 %	0 %
--------	--------	-----

施工地域等補正	0 %	ICT 施工補正	1
---------	-----	----------	---

率（補正後）	9.7 %	(9.51% × 週休1.02)
--------	-------	------------------

計上額	12,791,000	0	0
-----	------------	---	---

比較結果	当該追加工事	A
------	--------	---

0	0	調整工事計上額	0
---	---	---------	---

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	131,821,614	直接工事費	131,872,299		
非対象額計（－）	50,685				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	50,685	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	131,821,614	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.93 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.93 %				
計上額	1,225,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					14,016,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	145,888,299	単独（追加工事）直接工事費	131,872,299	単独（追加工事）共通仮設費	14,016,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	145,888,299	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	145,837,614		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.18 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	30.06 %（29.18% × 週休1.03）		0 %		
計上額	43,854,000		0		0
			7,972,206（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名
甲府河川国道事務所 工務第二課

工事番号
2026010014

第 0 回変更

発注年月
令和08年01月

契約区分
単年度（繰越を含む）の分任官

主工種
道路改良工事

工事原価	189,742,299				
純工事費	145,888,299	現場管理費	43,854,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	189,742,299	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	189,691,614	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	189,742,299				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	15.71 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	29,877,701				
業務委託料等	0				
調査基準価格	220,341,000				
調査基準価格の100/110	200,310,000	（ 91.21 %）			