

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 7 中部横断道改良保全その2工事

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所 工務第二課

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工 (ICT)		式		1		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3		590		
路体盛土工		式		1		
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m3		10		
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m3		90		
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上	m3		30		
法面整形工 (ICT)		式		1		
法面整形 (切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		20		
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2		100		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
整地	残土受入れ地での処理	m3		560		
土砂等運搬 下山置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		560		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生マット	植生マット工 厚層タイプ	m2		360		
獣害対策ネット	アーチ状シ対策ネット 幅0.95m×長さ0.8m	m2		270		
法面吹付工		式		1		
モルタル吹付 (水路)	厚10cm	m2		24		
法枠工		式		1		
吹付枠	300×300 500m以上 スターラップ 有	m2		951		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入	SD345 D22 削孔長 4.6m III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難	m		1,150		
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 3.6m III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難	m		889		
ワイヤースト	非樹林帯	回		55		
かご工		式		1		
かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15~20cm	m2		125		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
押土(ルーズ)	土砂	式		1		
石・ブロック積(張)工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m		34		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		1		
コンクリート(間知)ブロック積	控350	m2		62		
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3		14		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		2		
排水構造物工 法面工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土砂	式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートU型 300B 300×300×600	m		39		
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートベンチリウム 400×260×1000	m		1		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち集水桝 G1-500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G2-600×600×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
蓋	鋼製グレーチング 500×500用 T-25 落し込み鎖付き	枚		1		
排水構造物工 機能補償道路		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土砂	式		1		
基面整正		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートU型 300B 300×300×600	m		31		
プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	m		17		
プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000	m		71		
プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 600 600×600×2000	m		96		
プレキャストU型側溝	横断側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 600 600×600×2000	m		5		
側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚		30		
側溝蓋	鋼製グレーチング 側溝用(JISタイプ) 300用 T-25 かさ上げ・すべり止め型	枚		3		
側溝蓋	1種 300 41.2×9.5×50	枚		129		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝蓋	鋼製グレーチング 側溝用(JISタイプ) 300用 T-2 かさ上げ・すべり止め型	枚		12		
側溝蓋	600用 3種 長さ50cm 車道用	枚		173		
側溝蓋	鋼製グレーチング 600用×長さ500mm T-2 5 普通目 ボルト固定	枚		19		
側溝蓋	鋼製グレーチング 600用 横断用 T-25 99 5×700×90	枚		5		
管渠工		式		1		
暗渠排水管	道路側溝用横断暗渠 300A 300(280)×290×1000	m		4		
鉄筋コンクリート台付管	300×2000	m		6		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち集水桝 G2-500×500×600	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		2		
現場打ち集水桝 G2-500×500×700	500×500×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		3		
現場打ち集水桝 G2-500×500×900	500×500×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 G1-800×800×900	800×800×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		3		
現場打ち集水桝 G2-800×800×1700	800×800×1700 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G1(角落し)-800×800×900	800×800×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G1(角落し)-500×500×600	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
プレキャスト集水桝	500×500×500 移設	箇所		1		
蓋	縞鋼板蓋 桝蓋 500×500用 溶融亜鉛めっき	枚		7		
蓋	縞鋼板蓋 桝蓋 800×800用 溶融亜鉛めっき	枚		1		
蓋	鋼製グレーチング 500×500用 T-25 落し込み鎖付き	枚		1		
蓋	鋼製グレーチング 800×800用 T-25 落し込み鎖付き	枚		4		
場所打水路工		式		1		
現場打水路	B300 H630 18-12-25(高炉)	m		15		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×t3.2	基		63		
金網・支柱(立入防止柵)	一般型非積雪地用 柵高1.5m 支柱間隔2m	m		100		
金網・支柱(立入防止柵)	急傾斜型 柵高1.5m 支柱間隔2m	m		25		
門扉	両開き	基		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		1		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2		22		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2		260		
排水構造物撤去工		式		1		
暗渠排水管撤去	撤去	m		88		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻運搬	アスファルト殻	m3		13		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻処分	アスファルト殻	m3		13		
現場発生品運搬 六郷 I C 置場	高密度ポリエチレン管	t		0.39		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道改良保全その2 工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		