

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 中部横断道工事中道路撤去その1 工事
工事地名	自) 山梨県南巨摩郡身延町帯金 至) 山梨県南巨摩郡身延町上八木沢

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026010015	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	361日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	身延地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	5, 172, 885
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【泥之沢川 工事用道路】			式	1		63, 871, 952			
構造物撤去工			式	1		12, 881, 300			
防護柵撤去工			式	1		1, 565, 892			
防護柵撤去 (ガードレール)		Gr-C-4E							単-1号
			m	69	1, 448	99, 912			
防護柵撤去 (ガードレール)		Gr-C-2B							単-2号
			m	78	1, 703	132, 834			
防護柵撤去 (ガードレール)		Gr-SB-1B							単-3号
			m	16	3, 066	49, 056			
積荷転落防止柵撤去		橋梁添架タイプ							単-4号
			m	53	18, 610	986, 330			
積荷転落防止柵撤去		コンクリート基礎タイプ							単-5号
			m	16	18, 610	297, 760			
作業土工			式	1		1, 538, 835			
床掘り (掘削)		土砂 (小規模)							単-6号
			m3	50	1, 315	65, 750			
床掘り		土砂							単-7号
			m3	670	312. 6	209, 442			
土砂等運搬 (1) (下山置場)		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む) (小規模)							単-8号
			m3	50	2, 289	114, 450			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (2) (下山置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	920	1, 109	1, 020, 280			単-9号
整地		残土受入れ地での処理							m3
補強土壁撤去工			式	1		884, 528			
帯鋼補強土壁撤去									m2
構造物取壊し工			式	1		4, 152, 644			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工							m3
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	92	20, 920	1, 924, 640			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m							m2
排水構造物撤去工			式	1		148, 166			
暗渠排水管撤去		直管 50～150mm							m
かご撤去工			式	1		1, 973, 711			
大型箆枠撤去		1000×2000×1000							m2

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3号鋼製箆杵擁壁撤去	H=2. 0m	m	10	23, 880	238, 800			単-17号	
4号鋼製箆杵擁壁撤去	H=1. 0m～1. 5m	m	13	23, 880	310, 440			単-18号	
5号鋼製箆杵擁壁撤去	H=1. 5m～2. 5m	m	41	23, 880	979, 080			単-19号	
積込 (ルース)	岩塊・玉石 土量50, 000 m3未満	m3	250	295. 7	73, 925			単-20号	
階段撤去工		式	1		49, 390				
再生プラスチック階段撤去	W=1. 0m 9段	箇所	1	49, 390	49, 390			単-21号	
運搬処理工		式	1		2, 568, 134				
殻運搬	アスファルト殻	m3	281	2, 189	615, 109			単-22号	
殻運搬	コンクリート殻 (無筋)	m3	35	1, 623	56, 805			単-23号	
殻運搬	コンクリート殻 (鉄筋)	m3	92	2, 015	185, 380			単-24号	
殻処分	アスファルト殻	m3	281	2, 820	792, 420			単-25号	
殻処分	コンクリート殻 (無筋)	m3	35	3, 525	123, 375			単-26号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	92	5,250	483,000			単-27号	
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	カート・レール、積荷転落防止柵	t	16.84	18,530	312,045			単-28号	
仮設工		式	1		50,990,652				
工事用道路工		式	1		3,500,903				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,100	430.3	903,630			単-29号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	7,252	797,720			単-30号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	370	923.2	341,584			単-31号	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	510	262.9	134,079			単-32号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	200	576.3	115,260			単-33号	
土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	970	1,109	1,075,730			単-34号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	132.9	132,900			単-35号	
仮橋・仮栈橋工 LIBRA工法		式	1		42,959,676				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚		撤去	本	53	522, 000	27, 666, 000			単-36号
鋼管杭切断		φ 457.2mm t=12mm		箇所	53	25, 020	1, 326, 060		
砂充填			m3	129	17, 100	2, 205, 900			単-38号
仮橋上部		撤去		t	176. 6	47, 030	8, 305, 498		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		撤去	m2	634	4, 242	2, 689, 428			単-40号
仮設高欄		ガードレール型 撤去		m	186	2, 121	394, 506		
仮設足場設置・撤去		橋面工足場	m2	634	587. 2	372, 284			単-42号
仮橋・仮栈橋工 (PG接続部) 従来工法				式	1	183, 994			
橋脚		撤去	t	0. 9	34, 810	31, 329			単-43号
仮橋上部		撤去		t	9. 3	11, 020	102, 486		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		撤去	m2	35	706. 5	24, 727			単-45号
仮設高欄		ガードレール型 撤去		m	12	2, 121	25, 452		

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その1工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋・仮栈橋工 H鋼式従来工法		式	1		337,236				
橋脚	撤去	t	4	18,050	72,200			単-47号	
仮橋上部	撤去	t	14.5	11,580	167,910			単-48号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2	80	747	59,760			単-49号	
仮設高欄	ガードレール型 撤去	m	17	2,198	37,366			単-50号	
運搬処理工		式	1		2,243,843				
産業廃棄物運搬	鋼管杭(モルタル付)	t	47.7	4,000	190,800			単-51号	
産業廃棄物処分	鋼管杭(モルタル付)	t	47.7	36,000	1,717,200			単-52号	
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	H形鋼, 覆工板, ガードレール, 仮橋継材等	t	54.52	6,160	335,843			単-53号	
交通管理工		式	1		1,765,000				
交通誘導警備員	B	人日	100	17,650	1,765,000			単-54号	
直接工事費		式	1		63,871,952				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		22, 107, 024			
共通仮設費			式	1		15, 583, 024			
運搬費			式	1		13, 775, 024			
重建設機械分解組立輸送費			回	2	1, 316, 000	2, 632, 000			単-55号
仮設材運搬費		LIBRA資材	t	461. 6	24, 140	11, 143, 024			単-56号
技術管理費			式	1		1, 146, 000			
ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT)			式	1	1, 146, 000	1, 146, 000			単-57号
現場環境改善費（率計上）			式	1		662, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		6, 524, 000			
純工事費			式	1		85, 978, 976			
現場管理費			式	1		26, 196, 000			
工事原価			式	1		165, 382, 694			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事に用道路撤去その1工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		25,847,306				
工事価格		式	1		191,230,000				
消費税相当額		式	1		19,123,000				
工事費計		式	1		210,353,000				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【大久保沢川 工事用道路】		式	1		5,129,885				
構造物撤去工		式	1		4,569,622				
防護柵撤去工		式	1		296,784				
防護柵撤去 (ハートレベル)	連続基礎型PCタイプ	m	54	5,496	296,784			単-1号	
作業土工									
床掘り	土砂	m3	810	312.6	253,206			単-2号	
土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
整地	残土受入れ地での処理	m3	810	132.9	107,649			単-4号	
補強土壁撤去工									
帯鋼補強土壁撤去		m2	258	3,748	966,984			単-5号	
構造物取壊し工									
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版 厚 25 c m	m2	690	878.4	606,096			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その1工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		1,590,625				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	172	5,108	878,576			単-7号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	172	2,000	344,000			単-8号	
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	ガートレール	t	20.9	17,610	368,049			単-9号	
仮設工		式	1		560,263				
工事用道路工		式	1		383,763				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	270	341.1	92,097			単-10号	
土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	270	923.8	249,426			単-11号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	270	132.9	35,883			単-12号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	19	334.6	6,357			単-13号	
交通管理工		式	1		176,500				
交通誘導警備員	B	人日	10	17,650	176,500			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		5,129,885				
共通仮設費		式	1		744,448				
共通仮設費		式	1		100,448				
運搬費		式	1		14,448				
仮設材運搬費 (大久保沢川)	一般資材	t	2.1	6,880	14,448			単-15号	
技術管理費		式	1		0				
現場環境改善費（率計上）		式	1		86,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		644,000				
純工事費		式	1		5,874,333				
現場管理費		式	1		1,995,000				
工事原価		式	1		7,869,333				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【松葉沢川橋 工事用道路】			式	1		30,726,385			
法面工			式	1		12,262,800			
植生工			式	1		12,262,800			
植生マット		植生マット工 1000m2以上							単-1号
			m2	4,400	2,787	12,262,800			
農地復旧工			式	1		6,802,112			
復旧土工			式	1		6,802,112			
床掘り (1)		土砂							単-2号
			m3	820	255.8	209,756			
床掘り (2)		土砂（小規模）							単-3号
			m3	40	2,395	95,800			
土砂等運搬 (1)（下山置場）		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-4号
			m3	820	800.7	656,574			
土砂等運搬 (2)（下山置場）		土砂(岩塊・玉石混り土 含む）（小規模）							単-5号
			m3	40	1,457	58,280			
整地		残土受入れ地での処理							単-6号
			m3	860	132.9	114,294			
整地		敷均し(ルース) 障害無 し							単-7号
			m3	1,110	132.8	147,408			

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料	客土	m3	920	6,000	5,520,000			単-8号	
構造物撤去工		式	1		7,381,108				
防護柵撤去工		式	1		181,970				
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	m	46	1,448	66,608			単-9号	
防護柵撤去 (ガードレール)	連続基礎型PCタイプ	m	18	6,409	115,362			単-10号	
作業土工		式	1		1,156,146				
床掘り (1)	土砂	m3	570	255.8	145,806			単-11号	
床掘り (2)	土砂 (小規模)	m3	120	2,395	287,400			単-12号	
土砂等運搬 (1) (下山置場)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	570	800.7	456,399			単-13号	
土砂等運搬 (2) (下山置場)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) (小規模)	m3	120	1,457	174,840			単-14号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	690	132.9	91,701			単-15号	
構造物取壊し工		式	1		1,750,791				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	13	8,919	115,947			単-16号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m 小規模土工	m2	140	1,871	261,940			単-17号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	1,150	234	269,100			単-18号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	1,670	234	390,780			単-19号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m	m2	510	878.4	447,984			単-20号	
隔壁	撤去 高さ 2m	m	80	3,313	265,040			単-21号	
運搬処理工		式	1		4,292,201				
殻運搬	アスファルト殻(小規模土工)	m3	7	5,262	36,834			単-22号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	115	3,081	354,315			単-23号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	13	3,290	42,770			単-24号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)(舗装版破砕)	m3	112	3,081	345,072			単-25号	
殻運搬(1)	コンクリート殻(鉄筋)(舗装版破砕)	m3	139	3,081	428,259			単-26号	

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(鉄筋)(舗装版破碎)	m3	101	5,108	515,908			単-27号	
殻処分	アスファルト殻	m3	122	2,820	344,040			単-28号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	124	3,525	437,100			単-29号	
殻処分 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	139	5,250	729,750			単-30号	
殻処分 (2)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	101	2,000	202,000			単-31号	
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	Gr-C-4E, 連続基礎型PCタイプ, 隔壁, 防音壁	t	50.63	16,910	856,153			単-32号	
仮設工		式	1		4,280,365				
工事用道路工		式	1		1,844,340				
土のう	撤去	袋	1,002	1,058	1,060,116			単-33号	
土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	840	800.7	672,588			単-34号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	840	132.9	111,636			単-35号	
防護施設工		式	1		1,200,525				

設計内訳書

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い		撤去 丸パイ 土中打込式 高さ 3m	m	121	3,840	464,640			単-36号
仮囲い		撤去 丸パイ 土中打込式 高さ 4.5m	m	79	9,315	735,885			単-37号
交通管理工			式	1		1,235,500			
交通誘導警備員		B	人日	70	17,650	1,235,500			単-38号
直接工事費			式	1		30,726,385			
共通仮設費			式	1		3,711,000			
共通仮設費			式	1		365,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		365,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		3,346,000			
純工事費			式	1		34,437,385			
現場管理費			式	1		10,901,000			
工事原価			式	1		45,338,385			

内訳書<データ無し>

[自) 山梨県南巨摩郡身延町帯金 至) 山梨県南巨摩郡]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[自) 山梨県南巨摩郡身延町帯金 至) 山梨県南巨摩郡]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[自) 山梨県南巨摩郡身延町帯金 至) 山梨県南巨摩郡]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,448	1,448		
計						1,448		
単価						1,448	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,703	1,703		
計						1,703		
単価						1,703	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－3号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-SB-1B	単位	m	数量	1	単価	3,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-SB-1B	m	1	3,066	3,066		
計						3,066		
単価						3,066	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－4号	積荷転落防止柵撤去	橋梁添架タイプ	単位	m	数量	1	単価	18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積荷転落防止柵撤去工		橋梁添架タイプ	m	1	18,610	18,610		
計						18,610		
単価						18,610	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積荷転落防止柵撤去	コンクリート基礎タイプ	単位	m	数量	1	単価	18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積荷転落防止柵撤去工		コンクリート基礎タイプ	m	1	18,610	18,610		
計						18,610		
単価						18,610	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	床掘り(掘削)	土砂(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	1,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,315	1,315		
計						1,315		
単価						1,315	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		312.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m 3	1	312.6	312.6		
計						312.6		
単価						312.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 (1) (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) (小規模)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	1	2,289	2,289		
計						2,289		
単価						2,289	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬 (2) (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,109	1,109		
計						1,109		
単価						1,109	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		132.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132.9	132.9		
計						132.9		
単価						132.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	帯鋼補強土壁撤去		単位	m2	数量	1	単価	3,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
帯鋼補強土壁撤去工			m 2	1	3,748	3,748		
計						3,748		
単価						3,748	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11,600	11,600		
計						11,600		
単価						11,600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	20,920	20,920		
計						20,920		
単価						20,920	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	648.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	648.4	648.4		
計						648.4		
単価						648.4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－15号	暗渠排水管撤去	直管 50～150mm	単位	m	数量		単価	
						1		232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50～150mm	m	1	232.6	232.6		
計						232.6		
単価						232.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－16号	大型箆棒撤去	1000×2000×1000	単位	m2	数量		単価	
						1		6,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型箆棒撤去		1000×2000×1000	m	1	6,879	6,879		
計						6,879		
単価						6,879	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－17号	3号鋼製箆杵擁壁撤去	H=2.0m	単位	m	数量	1	単価	23,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3号鋼製箆杵擁壁撤去		H=2.0m	m	1	23,880	23,880		
計						23,880		
単価						23,880	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－18号	4号鋼製箆杵擁壁撤去	H=1.0m～1.5m	単位	m	数量	1	単価	23,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
4号鋼製箆杵擁壁撤去		H=1.0m～1.5m	m	1	23,880	23,880		
計						23,880		
単価						23,880	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	5号鋼製箆杵擁壁撤去	H=1.5m～2.5m	単位	m	数量		単価	
						1		23,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
5号鋼製箆杵擁壁撤去		H=1.5m～2.5m	m	1	23,880	23,880		
計						23,880		
単価						23,880	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		295.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m 3	1	295.7	295.7		
計						295.7		
単価						295.7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	再生プラスチック階段撤去	W=1.0m 9段	単位	箇所	数量	1	単価	49,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生プラスチック階段撤去		W=1.0m 9段	m	9	5,487	49,383		
計						49,383		
単価						49,390	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,189	2,189		
計						2,189		
単価						2,189	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,623	1,623		
計						1,623		
単価						1,623	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,015	2,015		
計						2,015		
単価						2,015	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－25号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 200	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 500	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	2,100	5,250		
計						5,250		
単価						5,250	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	現場発生産品運搬 (六郷IC置場)	カートレール、積荷転落防止柵	単位	t	数量	1	単価	18,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	7,737	7,737		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,790	10,790		
計						18,527		
単価						18,530	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		430.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満						
			m 3	1	430.3	430.3		
計						430.3		
単価						430.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		7,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築 堤) 盛 土		2.5m未満						
			m 3	1	7,252	7,252		
計						7,252		
単価						7,252	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－31号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	923.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	923.2	923.2		
計						923.2		
単価						923.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－32号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	262.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し	m 3	1	262.9	262.9		
計						262.9		
単価						262.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	576.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	576.3	576.3		
計						576.3		
単価						576.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,109	1,109		
計						1,109		
単価						1,109	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	132.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132.9	132.9		
計						132.9		
単価						132.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	橋脚	撤去	単位	本	数量	53	単価	522, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚引抜工		LIBRA工法 引抜長16m以下 φ457. 2mm 平均杭長22. 20m	本	47	191, 500	9, 000, 500		
杭橋脚引抜工		LIBRA工法 引抜長20m以下 φ457. 2mm 平均杭長18. 84m	本	6	191, 500	1, 149, 000		
LIBRA工法 橋脚主部材 賃料		支持杭・回転抑止材 整備費	t	135. 061	18, 000	2, 431, 098		
LIBRA工法 橋脚主部材 賃料		支持杭・回転抑止材 スクラブ 損耗費	t	10. 759	315, 000	3, 389, 085		
LIBRA工法 橋脚主部材 賃料		支持杭・回転抑止材 不足弁償金	t	13. 572	350, 000	4, 750, 200		
LIBRA工法 橋脚副部材 賃料		ケーシングトップ（φ457. 2）不足弁償金	個	53	131, 000	6, 943, 000		
計						27, 662, 883		
単価						522, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－37号	鋼管杭切断	φ 457. 2mm t=12mm	単位	箇所	数量	1	単価	25, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭切断工		φ 457. 2mm t=12mm	箇所	1	25, 020	25, 020		
計						25, 020		
単価						25, 020	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－38号	砂充填		単位	m3	数量	1	単価	17, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂充填		φ 457. 2mm	m 3	1	12, 900	12, 900		
砂（材料費）		埋め戻し用	m 3	1	4, 200	4, 200		
計						17, 100		
単価						17, 100	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	176.55	単価	47,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工撤去工		LIBRA工法	t	176.55	31,590	5,577,214.5		
LIBRA工法 上部工主部材 賃料		鋼製ハ 衦部材(異形含まず) 整備費	t	143.519	18,000	2,583,342		
LIBRA工法 上部工副部材 賃料		車止・覆工衿 整備費	t	11.875	12,000	142,500		
計						8,303,056.5		
単価						47,030	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	撤去	単位	m2	数量	633.5	単価	4,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板撤去工		LIBRA工法	m 2	633.5	1,893	1,199,215.5		
LIBRA工法 覆工板 賃料		補強型(異形含まず) 整備費	m 2	620	2,400	1,488,000		
計						2,687,215.5		
単価						4,242	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	仮設高欄	ガードレール型 撤去	単位	m	数量	1	単価	2,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		ガードレール型 撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型 70t吊	m	1	2,121	2,121		
計						2,121		
単価						2,121	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－42号	仮設足場設置・撤去	橋面工足場	単位	m2	数量	1	単価	587.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設足場設置・撤去工（撤去時）		LIBRA工法 橋面工足場	m 2	1	587.2	587.2		
計						587.2		
単価						587.2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－43号	橋脚	撤去	単位	t	数量	1	単価	34,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）撤去		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスプ®型70t吊	t	1	34,810	34,810		
計						34,810		
単価						34,810	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 70t吊	t	1	11,020	11,020		
計						11,020		
単価						11,020	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	撤去	単位	m2	数量	1	単価	706.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 70t吊	m 2	1	706.5	706.5		
計						706.5		
単価						706.5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	仮設高欄	ガードレール型 撤去	単位	m	数量		単価	
						1		2,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		ガードレール型 撤去 クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラチスシブ型 70t吊	m	1	2,121	2,121		
計						2,121		
単価						2,121	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	橋脚	撤去	単位	t	数量		単価	
						4.464		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚引抜き工		6m以下 クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラチスシブ型 80t吊	本	8	10,070	80,560		
計						80,560		
単価						18,050	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 80t吊	t	1	11,580	11,580		
計						11,580		
単価						11,580	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	撤去	単位	m2	数量	1	単価	747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 80t吊	m 2	1	747	747		
計						747		
単価						747	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	仮設高欄	ガードレール型 撤去	単位	m	数量	1	単価	2,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		ガードレール型 撤去 クロークレーン油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 80t吊	m	1	2,198	2,198		
計						2,198		
単価						2,198	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	産業廃棄物運搬	鋼管杭(モルタル付)	単位	t	数量	1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬費		鋼管杭(モルタル付)	t	1	4,000	4,000		
計						4,000		
単価						4,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	産業廃棄物処分	鋼管杭 (モルタル付)	単位	t	数量		単価	
						1		36,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	36,000	36,000		
計						36,000		
単価						36,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	現場発生産品運搬 (六郷IC置場)	H形鋼, 覆工板, ガードレール, 仮橋継材等	単位	t	数量		単価	
						1		6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) の運搬		関東・中部・近畿 13.2km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	t	1	4,660	4,660		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し (片道分)	t	1	1,500	1,500		
計						6,160		
単価						6,160	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,316,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,316,000	1,316,000		
計						1,316,000		
単価						1,316,000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	仮設材運搬費	LIBRA資材	単位	t	数量		単価	
						1		24,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 490km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 1385円/t	t	1	22,640	22,640		
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
計						24,140		
単価						24,140	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	システム初期費(ICT)		単位	式	数量		単価	
						1		1,146,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 (ICT)		バックホ	式	1		598,000		
システム初期費 (ICT)		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						1,146,000		
単価						1,146,000	円/式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	防護柵撤去 (カーポートレベル)	連続基礎型PCタイプ	単位	m	数量	1	単価	5,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	1	5,496	5,496		
計						5,496		
単価						5,496	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	312.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m 3	1	312.6	312.6		
計						312.6		
単価						312.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		923.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	923.8	923.8		
計						923.8		
単価						923.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		132.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132.9	132.9		
計						132.9		
単価						132.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	帯鋼補強土壁撤去		単位	m2	数量	1	単価	3,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
帯鋼補強土壁撤去工			m 2	1	3,748	3,748		
計						3,748		
単価						3,748	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量	1	単価	878.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	878.4	878.4		
計						878.4		
単価						878.4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		5,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,108	5,108		
計						5,108		
単価						5,108	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	800	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	現場発生産品運搬 (六郷IC置場)	カートレベル	単位	t	数量	1	単価	17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	7,350	7,350		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	10,260	10,260		
計						17,610		
単価						17,610	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	341.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	341.1	341.1		
計						341.1		
単価						341.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		923.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	923.8	923.8		
計						923.8		
単価						923.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		132.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132.9	132.9		
計						132.9		
単価						132.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－13号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	単位	m2	数量		単価	
						18.6		334.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m 2	18.6	216.3	4,023.18		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 0日 無有	枚	2	1,100	2,200		
計						6,223.18		
単価						334.6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量		単価	
						1		17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	仮設材運搬費 (大久保沢川)	一般資材	単位	t	数量	1	単価	6,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 37.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,380	5,380		
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
計						6,880		
単価						6,880	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	植生マット	植生マット工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	2,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	2,787	2,787		
計						2,787		
単価						2,787	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	床掘り (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	255.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	255.8	255.8		
計						255.8		
単価						255.8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	床掘り (2)	土砂（小規模）	単位	m3	数量		単価	
						1		2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						
			m 3	1	2,395	2,395		
計						2,395		
単価						2,395	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬 (1) (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		800.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下						
			m 3	1	800.7	800.7		
計						800.7		
単価						800.7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬 (2) (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) (小規模)	単位	m3	数量	1	単価	1,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m 3	1	1,457	1,457		
計						1,457		
単価						1,457	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	132.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132.9	132.9		
計						132.9		
単価						132.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	整地	敷均し(ルース) 障害無し	単位	m3	数量		単価	
						1		132.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	132.8	132.8		
計						132.8		
単価						132.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土材料	客土	単位	m3	数量		単価	
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	6,000	6,000		
計						6,000		
単価						6,000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－9号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,448	1,448		
計						1,448		
単価						1,448	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－10号	防護柵撤去 (ガードレール)	連続基礎型PCタイプ	単位	m	数量	1	単価	6,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	1	6,409	6,409		
計						6,409		
単価						6,409	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	床掘り (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	255.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	255.8	255.8		
計						255.8		
単価						255.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	床掘り (2)	土砂（小規模）	単位	m3	数量	1	単価	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,395	2,395		
計						2,395		
単価						2,395	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬 (1) (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		800.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1	800.7	800.7		
計						800.7		
単価						800.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬 (2) (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) (小規模)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m 3	1	1,457	1,457		
計						1,457		
単価						1,457	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		132.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理						
			m 3	1	132.9	132.9		
計						132.9		
単価						132.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
			m 3	1	8,919	8,919		
計						8,919		
単価						8,919	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m 小規模土工	単位	m2	数量	1	単価	1, 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	m 2	1	1, 871	1, 871		
計						1, 871		
単価						1, 871	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	234	234		
計						234		
単価						234	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	234	234		
計						234		
単価						234	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m	単位	m2	数量	1	単価	878. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	878. 4	878. 4		
計						878. 4		
単価						878. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	隔壁	撤去 高さ 2m	単位	m	数量	1	単価	3,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
隔壁撤去		H=2.0m	m	1	3,313	3,313		
計						3,313		
単価						3,313	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(小規模土工)	単位	m3	数量	1	単価	5,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,262	5,262		
計						5,262		
単価						5,262	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		3,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,081	3,081		
計						3,081		
単価						3,081	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	2.35	1,400	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)(舗装版破碎)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,081	3,081		
計						3,081		
単価						3,081	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬 (1)	コンクリート殻(鉄筋)(舗装版破碎)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,081	3,081		
計						3,081		
単価						3,081	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	殻運搬 (2)	コンクリート殻(鉄筋)(舗装版破碎)	単位	m3	数量		単価	
						1		5,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,108	5,108		
計						5,108		
単価						5,108	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,200	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－29号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 500	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－30号	殻処分 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 5	2, 100	5, 250		
計						5, 250		
単価						5, 250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	殻処分 (2)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	800	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	現場発生産品運搬 (六郷IC置場)	Gr-C-4E, 連続基礎型PCタイプ, 隔壁, 防音壁	単位	t	数量		単価	
						1		16,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	6,113	6,113		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,790	10,790		
計						16,903		
単価						16,910	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,058	1,058		
計						1,058		
単価						1,058	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	800.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1	800.7	800.7		
計						800.7		
単価						800.7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		132.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理						
			m 3	1	132.9	132.9		
計						132.9		
単価						132.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	仮囲い	撤去 丸バ イ 土中打込式 高さ 3m	単位	m	数量		単価	
						1		3,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		撤去						
			m	1	3,840	3,840		
計						3,840		
単価						3,840	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－37号	仮囲い	撤去 丸ハ イ7 土中打込式 高さ 4.5m	単位	m	数量		単価	
						1		9,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い撤去		H=4.5m	m	1	9,315	9,315		
計						9,315		
単価						9,315	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－38号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量		単価	
						1		17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

R 7 中部横断道工事用道路撤去その1工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	99,728,222
(2)共通仮設費	26,562,472
(3)純工事費	126,290,694

(1)+(2)

(4)現場管理費	39,092,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	165,382,694
----------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	25,847,306
-----------------	------------

(8')その他費目計	0
------------	---

(9)業務委託料等	0
------------	---

(10)工事価格	191,230,000
----------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	19,123,000
------------	------------

(12)請負工事価格	210,353,000
------------	-------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	191,230,000
-------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	190,740,000
------------	-------------

(15)調査基準価格の100/110	173,400,000
--------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	25,855,366	)
------------------	------------	---

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路改良工事

合算工事： 0

対象工事費	99,728,222	直接工事費	99,728,222	準備費	0	事業損失	0
-------	------------	-------	------------	-----	---	------	---

対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	5,172,885	現工事	0	合算工事	0
-----------------	----------	-----------	-----	---	------	---

非対象額計（一）	2,181,039
----------	-----------

管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)
管理費区分 T	2,181,039	(全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額)

対象額 支 給 品（＋）	0
--------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	97,547,183	現工事	0	合算工事	0
----------	------------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	94,555,337	0	0
------------------	------------	---	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	9.78 %	0 %
--------	--------	-----

施工地域等補正	0 %	ICT 施工補正	1
---------	-----	----------	---

率（補正後）	9.98 %	(9.78% × 週休1.02)
--------	--------	------------------

計上額	9,735,000	0	0
-----	-----------	---	---

比較結果	当該追加工事	A
------	--------	---

0	0	調整工事計上額	0
---	---	---------	---

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	94,555,337	直接工事費	99,728,222		
非対象額計（－）	5,172,885				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	5,172,885	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	94,555,337	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1 %				
計上額	945,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	14,935,472				
運搬費	13,789,472	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					25,615,472

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	63,871,952	直接工事費	63,871,952	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	3,115,995	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）	1,199,837					
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）				
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T	1,199,837	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）				
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	62,672,115	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額	60,755,957		0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	10.21 %		0 %			
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1			
率（補正後）	10.41 %	(10.21% × 週休1.02)				
計上額	6,524,000		0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0			調整工事計上額	0	

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	60,755,957	直接工事費	63,871,952		
非対象額計 (一)	3,115,995				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	3,115,995	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	60,755,957	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.09 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.09 %				
計上額	662,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	14,921,024				
運搬費	13,775,024	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					22,107,024

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	5,129,885	直接工事費	5,129,885	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	344,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		190,104				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		190,104	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		4,939,781	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		4,785,885		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.78 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）		13.04 %	（12.78% × 週休1.02）			
計上額		644,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	4,785,885	直接工事費	5,129,885		
非対象額計 (一)	344,000				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	344,000	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	4,785,885	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.81 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.81 %				
計上額	86,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	14,448				
運搬費	14,448	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					744,448

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	30,726,385	直接工事費	30,726,385	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,712,890	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（一）		791,099				
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)			
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T		791,099	(全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額)			
対象額 支 給 品 (+)		0				
無償貸付機械評価額 (+)		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		29,935,286	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		29,013,495		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		10.96 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		11.18 %	(10.96% × 週休1.02)			
計上額		3,346,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	29,013,495	直接工事費	30,726,385		
非対象額計 (一)	1,712,890				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	1,712,890	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	29,013,495	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.26 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.26 %				
計上額	365,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,711,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	125,343,694	単独（追加工事）直接工事費	99,728,222	単独（追加工事）共通仮設費	25,615,472
非対象額計（－）	2,181,039				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	2,181,039	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	123,162,655	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	120,170,809		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.43 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	30.31 %（29.43% × 週休1.03）		0 %		
計上額	37,330,000		0		0
			6,941,649（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	85,978,976	単独（追加工事）直接工事費	63,871,952	単独（追加工事）共通仮設費	22,107,024
非対象額計（－）	1,199,837				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	1,199,837	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	84,779,139	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	82,862,981		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	30 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	30.9 %（30 % × 週休1.03）		0 %		
計上額	26,196,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	5,874,333	単独（追加工事）直接工事費	5,129,885	単独（追加工事）共通仮設費	744,448
非対象額計（－）	190,104				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	190,104	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,684,229	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	5,530,333		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	34.09 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	35.11 %（34.09% × 週休1.03）		0 %		
計上額	1,995,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	34,437,385	単独（追加工事）直接工事費	30,726,385	単独（追加工事）共通仮設費	3,711,000
非対象額計（－）	791,099				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	791,099	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	33,646,286	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	32,724,495		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	31.46 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	32.4 %（31.46% × 週休1.03）		0 %		
計上額	10,901,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名
甲府河川国道事務所 工務第二課

工事番号
2026010015

第 0 回変更

発注年月
令和08年01月

契約区分
国債（翌債を含む）の分任官

主工種
道路改良工事

工事原価	162,673,694				
純工事費	125,343,694	現場管理費	37,330,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	2,181,039				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	2,181,039	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	160,492,655	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	157,500,809	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	160,492,655				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.07 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	25,847,306				
業務委託料等	0				
調査基準価格	190,740,000				
調査基準価格の100/110	173,400,000	（ 90.68 %）			