

(第 1 回) 最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月26日
契約業者名	湯澤工業株式会社
契約業者の住所	山梨県南アルプス市六科1375番地1
工事の名称	R 6 広河内工事用道路工事
工事場所	山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先
工事種別	一般土木
工事概要	・道路改良 1式 ・道路土工 1式 ・路体盛土工 約 550m3 ・路体盛土工 (I C T) 約7,100m3 ・路床盛土工 (I C T) 約1,100m3 ・法面工 1式 ・植生工 約 720m2 ・擁壁工 1式 ・補強土壁工 約 124m ・排水構造物工 1式 ・舗装工 1式 ・アスファルト舗装工 約 710m2 ・コンクリート舗装工 約 470m2 ・仮設工 1式
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和8年11月30日
契約金額	198,000,000 円 (税込み)
変更金額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	198,000,000 円 (税込み)
変更理由	1. 「令和7年4月より適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更について、令和7年3月12日付で受注者より請求があったため、変更するものとする。 2. 排水構造物工 プレキャストL 型側溝の施工数量を変更(減)する。 3. 工期 工期は元設計のとおりとする。

(第2回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	湯澤工業株式会社
契約業者の住所	山梨県南アルプス市六科1375番地1
工事の名称	R 6 広河内工事用道路工事
工事場所	山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先
工事種別	一般土木
工事概要	・道路改良 1式 ・道路土工 1式 ・路体盛土工 約 29m³ ・路体盛土工 (ICT) 約9,100m³ ・路床盛土工 (ICT) 約1,300m³ ・法面工 1式 ・植生工 約 770m² ・擁壁工 1式 ・補強土壁工 約 107m ・排水構造物工 1式 ・舗装工 1式 ・アスファルト舗装工 約 710m² ・コンクリート舗装工 約 470m² ・仮設工 1式
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和8年11月30日
契約金額	198,000,000 円 (税込み)
変更金額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	198,000,000 円 (税込み)
変更理由	<変更内容> 1. 道路土工 三次元起工測量の結果、当初想定地盤と現地盤に差異が生じたため、掘削工、路体盛土工 (ICT) 等の施工数量を変更 (増) し、路体盛土工の施工数量を変更 (減) する。 2. 法面工 現地精査の結果、植生工の施工数量を変更 (増) する。 3. 擁壁工 現地精査の結果、擁壁裏の盛土材について、転石が多く確認され、盛土材の粒径処理が必要となったため、ジオテキスタイル補強土壁工を増工する。 また、現地精査の結果、施工範囲の見直しに伴い、T-2区間のジオテキスタイル補強土壁工について施工数量を変更 (減) する。 4. 排水構造物工 現地精査の結果、かご工の施工数量を変更 (減) する。 5. 舗装工 現地精査の結果、施工範囲の見直しに伴い、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工を減工する。 6. 防護柵工 現地精査の結果、施工範囲の見直しに伴い、路側防護柵工を減工する。 7. 構造物撤去工 現地精査の結果、擁壁基礎の施工にあたり既設モルタル吹付箇所が干渉することが判明したため、構造物取壊し工及び運搬処理工を新たに追加増工する。 8. 共通仮設費 現地精査の結果、準備費 (伐採・伐木、木根等処分費) 及び安全費 (落石防護ネット) を新たに追加増工し、受発注者間協議の結果、安全費 (土石流感知設備費) 及び技術管理費 (三次元起工測量・三次元設計データの作成費用、遠隔臨場設備費等) を新たに追加増工する。