単　価　合　意　書

令和８年８月２６日に契約したＲ８都幾川遊水地工事用道路整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年9月7日

発注者　住所　埼玉県川越市新宿町3-12

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

荒川上流河川事務所　萩原　健介

受注者　住所　埼玉県志木市中宗岡1－3－34

氏名　関口工業株式会社

代表取締役　関口清久

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		54,199,343	
河川土工		式	1		19,020,542	
掘削工(ICT)		式	1		856,114	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	870	400.5	348,435	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		507,679	
土砂改良工		式	1		18,164,428	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,172,662	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,996,682	
押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂 5,000m3以上	式	1		1,126,908	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		622,247	
土砂改良	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ混合 撹拌2回	m3	10,000	566	5,660,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,345,324	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,993,365	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,247,240	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付帯道路工		式	1		29,492,642	
盛土工		式	1		4,155,358	
路床盛土	4.0m以上	m3	4,500	366.2	1,647,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,733,501	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		773,957	
工事用道路工		式	1		19,115,100	
砕石舗装	RC-40 t=500mm	m2	10,050	1,902	19,115,100	
側溝工		式	1		6,222,184	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	29	2,908	84,332	
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ400mm	m	247	12,271	3,030,937	
埋戻し	土砂	式	1		326,835	
土側溝		m	1,520	1,829	2,780,080	
仮設工		式	1		5,686,159	
工事用道路工		式	1		3,354,972	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土		式	1		775,877	
敷砂利	敷厚 500ｍｍ	式	1		1,810,529	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		768,566	
仮水路工		式	1		1,079,372	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1800mm	式	1		249,631	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1350mm	式	1		305,541	
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ400mm	式	1		227,962	
現場発生品運搬		式	1		4,313	
土のう積		式	1		291,925	
交通管理工		式	1		1,251,815	
交通誘導警備員		式	1		1,251,815	
直接工事費		式	1		54,199,343	
共通仮設費		式	1		9,246,255	
共通仮設費		式	1		4,840,193	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		2,177,339	
建設機械運搬費		式	1		213,394	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		450,214	
仮設材運搬費		式	1		1,513,731	
準備費		式	1		1,540,046	
表土運搬		式	1		1,540,046	
技術管理費		式	1		651,547	
土質等試験費		式	1		104,336	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		547,211	
現場環境改善費（率計上）		式	1		471,261	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,406,062	
純工事費		式	1		63,445,598	
現場管理費		式	1		17,454,961	
工事原価		式	1		80,900,559	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		15,099,441	
工事価格		式	1		96,000,000	
消費税相当額		式	1		9,600,000	
工事費計		式	1		105,600,000	