

単 価 合 意 書

令和8年7月14日に契約したR8利根川下流管内CCTV設備設置他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月03日

発注者 住所 千葉県香取市佐原イ4149

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局利根川下流河川事務所長 三枝 伸太郎

受注者 住所 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目5番15号

氏名 日本エレクトロニクスシステムズ株式会社 代表取締役社長 藤田 佳宏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
		式	1		39,709,513	
CCTV設備						
		式	1		39,709,513	
CCTV装置						
		式	1		39,709,513	
CCTVカメラ装置	HDIPカメラ装置 本体(高感度))、機側装置本体(屋外用ポール 取付型)含む	台	4	7,339,821	29,359,284	
L2-SW	固定型タイプD					
		台	4	293,411	1,173,644	
1000BASE-Xインタフェース(SFP)	ギガビットイーサネット 中距離インタフェース					
		枚	5	1,026,484	5,132,420	
1000BASE-Xインタフェース(SFP)	ギガビットイーサネット 短距離インタフェース					
		枚	3	257,983	773,949	
分電盤	屋外用ポール取付型、電源切替部 あり					
		面	4	817,554	3,270,216	
機器単体費						
		式	1		39,709,513	
電子応用設備						
		式	1		18,890,295	
CCTV設備工						
(日川)		式	1		1,109,375	
CCTV装置設置工						
		式	1		138,802	
CCTVカメラ装置設置	HDIPカメラ装置(高感度) 本 体 機側装置(ポール取付型)含 む	台	1	138,802	138,802	
支柱設置工						
		式	1		519,237	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱設置						
		箇所	1	519,237	519,237	
支柱基礎工						
		式	1		160,422	
支柱基礎設置	1300×1300×950					
		箇所	1	160,422	160,422	
分電盤設置工						
		式	1		69,928	
屋外分電盤設置	屋外用ポール取付型					
		面	1	69,928	69,928	
光ケーブル敷設工						
		式	1		153,115	
光地中配線	シールドモート光ファイバケーブル SM-4C WB					
(管内)		m	54	618.7	33,409	
光屋外配線	シールドモート光ファイバケーブル SM-4C WB					
(管内)		m	2	804.4	1,608	
光ケーブル接続	SM-4C					
既設クロージャ		箇所	1	46,745	46,745	
光ケーブル成端	SM-4C					
		箇所	1	30,140	30,140	
光ケーブル試験	SM-4C					
(接続損失)		対向	1	23,990	23,990	
光ケーブル試験	SM-4C					
(伝送損失)		方向	1	17,223	17,223	
配管・配線工						
		式	1		67,871	
屋外配管	KPF 径 28mm					
(露出)		m	7	2,602	18,214	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (管内)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm ²	m	4	986	3,944	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	7	1,695	11,865	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 2.0mm ² ×3C	m	4	1,668	6,672	
屋外配線 (管内)	Cat5e 0.5mm-4P LAPシース	m	4	946	3,784	
屋外配線 (露出)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	1	2,571	2,571	
屋外配線 (露出)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 2.0mm ² ×3C	m	1	2,544	2,544	
屋外配線 (露出)	Cat5e 0.5mm-4P LAPシース	m	1	1,291	1,291	
配管配線附属品		式	1		6,376	
ケーブル接続	屋外用LANケーブル UTPCat5e 0.5mm-4P LAPシース	箇所	2	5,305	10,610	
CCTV設備工 (石神)		式	1		1,242,396	
CCTV装置設置工		式	1		138,802	
CCTVカメラ装置設置	HDIPカメラ装置(高感度) 本体 機側装置(ボール取付型)含む	台	1	138,802	138,802	
支柱設置工		式	1		519,237	
支柱設置		箇所	1	519,237	519,237	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱基礎工		式	1		160,422	
支柱基礎設置	1300×1300×950	箇所	1	160,422	160,422	
分電盤設置工		式	1		69,928	
屋外分電盤設置	屋外用ポール取付型	面	1	69,928	69,928	
光ケーブル敷設工		式	1		286,136	
光地中配線 (管内)	シールドモット光ファイバケーブル SM-4C WB	m	269	618.7	166,430	
光屋外配線 (管内)	シールドモット光ファイバケーブル SM-4C WB	m	2	804.4	1,608	
光ケーブル接続 既設クローシヤ	SM-4C	箇所	1	46,745	46,745	
光ケーブル成端	SM-4C	箇所	1	30,140	30,140	
光ケーブル試験 (接続損失)	SM-4C	対向	1	23,990	23,990	
光ケーブル試験 (伝送損失)	SM-4C	方向	1	17,223	17,223	
配管・配線工		式	1		67,871	
屋外配管 (露出)	KPF 径 28mm	m	7	2,602	18,214	
屋外配線 (管内)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm ²	m	4	986	3,944	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	7	1,695	11,865	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	4	1,668	6,672	
屋外配線 (管内)	Cat5e 0.5mm-4P LAPシース	m	4	946	3,784	
屋外配線 (露出)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	1	2,571	2,571	
屋外配線 (露出)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	1	2,544	2,544	
屋外配線 (露出)	Cat5e 0.5mm-4P LAPシース	m	1	1,291	1,291	
配管配線附属品		式	1		6,376	
ケーブル接続	屋外用LANケーブル UTPCat5e 0.5mm-4P LAPシース	箇所	2	5,305	10,610	
CCTV設備工 (大倉)		式	1		1,738,178	
CCTV装置設置工		式	1		138,802	
CCTVカメラ装置設置	HDIPカメラ装置(高感度) 本体 機側装置(ボール取付型)含む	台	1	138,802	138,802	
支柱設置工		式	1		519,237	
支柱設置		箇所	1	519,237	519,237	
支柱基礎工		式	1		160,422	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱基礎設置	1300×1300×950					
		箇所	1	160,422	160,422	
引込柱設置工						
		式	1		145,524	
引込柱設置	9-14-2.5 高さ 9m					
		本	1	145,524	145,524	
分電盤設置工						
		式	1		69,928	
屋外分電盤設置	屋外用ポール取付型					
		面	1	69,928	69,928	
光ケーブル敷設工						
		式	1		458,134	
光地中配線	シールドモート光ファイバケーブル SM-4C WB					
(管内)		m	547	618.7	338,428	
光屋外配線	シールドモート光ファイバケーブル SM-4C WB					
(管内)		m	2	804.4	1,608	
光ケーブル接続	SM-4C					
既設クロスィヤ		箇所	1	46,745	46,745	
光ケーブル成端	SM-4C					
		箇所	1	30,140	30,140	
光ケーブル試験	SM-4C					
(接続損失)		対向	1	23,990	23,990	
光ケーブル試験	SM-4C					
(伝送損失)		方向	1	17,223	17,223	
配管・配線工						
		式	1		246,131	
地中配管	HIVE 径 22mm					
(構内)		m	2	1,463	2,926	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配線 (管内)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm ²	m	2	986	1,972	
屋外配管 (露出)	KPF 径 28mm	m	8	2,602	20,816	
屋外配管 (露出)	G 径 28mm	m	11	4,594	50,534	
屋外配線 (管内)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm ²	m	4	986	3,944	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	18	1,695	30,510	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 2.0mm ² ×3C	m	4	1,668	6,672	
屋外配線 (管内)	Cat5e 0.5mm-4P LAPシース	m	4	946	3,784	
屋外配線 (露出)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	2	2,571	5,142	
屋外配線 (露出)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 2.0mm ² ×3C	m	1	2,544	2,544	
屋外配線 (露出)	Cat5e 0.5mm-4P LAPシース	m	1	1,291	1,291	
架空配線 L=14m	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	径間	1	74,960	74,960	
接地設置	D種	箇所	1	10,809	10,809	
配管配線附属品		式	1		19,617	
ケーブル接続	屋外用LANケーブル UTPCat5e 0.5mm-4P LAPシース	箇所	2	5,305	10,610	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTV設備工 (余津谷)		式	1		1,496,762	
CCTV装置設置工		式	1		138,802	
CCTVカメラ装置設置	HDIPカメラ装置（高感度）本体 機側装置（ボール取付型）含む	台	1	138,802	138,802	
支柱設置工		式	1		519,237	
支柱設置		箇所	1	519,237	519,237	
支柱基礎工		式	1		160,422	
支柱基礎設置	1300×1300×950	箇所	1	160,422	160,422	
引込柱設置工		式	1		145,524	
引込柱設置	9-14-2.5 高さ 9m	本	1	145,524	145,524	
分電盤設置工		式	1		69,928	
屋外分電盤設置	屋外用ボール取付型	面	1	69,928	69,928	
光ケーブル敷設工		式	1		218,079	
光地中配線 (管内)	シクセルモート光ファイバケーブル SM-4C WB	m	159	618.7	98,373	
光屋外配線 (管内)	シクセルモート光ファイバケーブル SM-4C WB	m	2	804.4	1,608	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル接続 既設クロージャ	SM-4C	箇所	1	46,745	46,745	
光ケーブル成端	SM-4C	箇所	1	30,140	30,140	
光ケーブル試験 (接続損失)	SM-4C	対向	1	23,990	23,990	
光ケーブル試験 (伝送損失)	SM-4C	方向	1	17,223	17,223	
配管・配線工		式	1		244,770	
地中配管 (構内)	HIVE 径 22mm	m	2	1,463	2,926	
地中配線 (管内)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm ²	m	2	986	1,972	
屋外配管 (露出)	KPF 径 28mm	m	8	2,602	20,816	
屋外配管 (露出)	G 径 28mm	m	11	4,594	50,534	
屋外配線 (管内)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm ²	m	4	986	3,944	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	18	1,695	30,510	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 2.0mm ² ×3C	m	4	1,668	6,672	
屋外配線 (管内)	Cat5e 0.5mm-4P LAPシース	m	4	946	3,784	
屋外配線 (露出)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	2	2,571	5,142	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (露出)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 2.0mm ² ×3C	m	1	2,544	2,544	
屋外配線 (露出)	Cat5e 0.5mm-4P LAPシース	m	1	1,291	1,291	
架空配線 L=11m	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	径間	1	73,988	73,988	
接地設置	D種	箇所	1	10,809	10,809	
配管配線附属品		式	1		19,228	
ケーブル接続	屋外用LANケーブル UTPCat5e 0.5 mm-4P LAPシース	箇所	2	5,305	10,610	
システム・インテグレーション		式	1		995,054	
システム・インテグレーション		式	1		995,054	
システム・インテグレーション		式	1		995,054	
有線通信線路設備工		式	1		11,877,044	
配管工		式	1		829,080	
配管設置(露出部)	PEライニング鋼管 G70 3条	m	17	22,891	389,147	
配管設置(露出部)	金属製可とう電線管 76mm 3条	m	5	22,619	113,095	
配管支持金物設置	A	組	5	6,714	33,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管支持金物設置	B					
		組	7	14,161	99,127	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	400×400×400 SUS WP					
		個	2	66,794	133,588	
配管付属品						
		式	1		60,553	
光ﾌｴｰﾌﾞﾙ敷設工						
2.3kp～5.4kp		式	1		4,328,485	
光地中配線	ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ 光ﾌｧｲﾊﾞｰ ｹｰﾌﾞﾙ SM-100C					
(管内)	WB	m	2,470	1,379	3,406,130	
光地中配線	ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ 光ﾌｧｲﾊﾞｰ ｹｰﾌﾞﾙ SM-4C WB					
(管内)		m	291	618.7	180,041	
光屋外配線	ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ 光ﾌｧｲﾊﾞｰ ｹｰﾌﾞﾙ SM-100C					
(管内)	WB	m	32	1,618	51,776	
光屋外配線	ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ 光ﾌｧｲﾊﾞｰ ｹｰﾌﾞﾙ SM-4C WB					
(管内)		m	9	804.4	7,239	
光ﾌｴｰﾌﾞﾙ接続	SM-100C					
既設ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ		箇所	1	73,797	73,797	
光ﾌｴｰﾌﾞﾙ接続	SM-100C ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ 直線接続 120C以下					
新設ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ		箇所	2	127,084	254,168	
光ﾌｴｰﾌﾞﾙ接続	SM-4C ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ 直線接続 120C以下					
新設ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ		箇所	1	100,014	100,014	
光ﾌｴｰﾌﾞﾙ接続	SM-100C					
試験用接続		箇所	1	32,484	32,484	
光ﾌｴｰﾌﾞﾙ成端	SM-4C					
		箇所	1	41,404	41,404	
光ﾌｴｰﾌﾞﾙ試験	SM-100C					
(接続損失)		対向	1	86,097	86,097	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル試験 (接続損失)	SM-4C					
		対向	1	23,990	23,990	
光ケーブル試験 (伝送損失)	SM-100C					
		方向	1	54,122	54,122	
光ケーブル試験 (伝送損失)	SM-4C					
		方向	1	17,223	17,223	
光ケーブル敷設工 18.5kp～20.3kp						
		式	1		3,341,801	
光地中配線 (管内)	シク ^ス ルモート ^ス 光ファイバ ^ス ケーブル SM-100C WB					
		m	2,190	1,379	3,020,010	
光屋外配線 (管内)	シク ^ス ルモート ^ス 光ファイバ ^ス ケーブル SM-100C WB					
		m	21	1,618	33,978	
光ケーブル接続 既設クロシ ^ャ	SM-100C					
		箇所	2	73,797	147,594	
光ケーブル試験 (接続損失)	SM-100C					
		対向	1	86,097	86,097	
光ケーブル試験 (伝送損失)	SM-100C					
		方向	1	54,122	54,122	
光ケーブル敷設工 27.0kp～27.7kp						
		式	1		1,338,535	
光地中配線 (管内)	シク ^ス ルモート ^ス 光ファイバ ^ス ケーブル SM-100C WB					
		m	654	1,379	901,866	
光屋外配線 (管内)	シク ^ス ルモート ^ス 光ファイバ ^ス ケーブル SM-100C WB					
		m	92	1,618	148,856	
光ケーブル接続 既設クロシ ^ャ	SM-100C					
		箇所	2	73,797	147,594	
光ケーブル試験 (接続損失)	SM-100C					
		対向	1	86,097	86,097	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル試験 (伝送損失)	SM-100C					
		方向	1	54,122	54,122	
光ケーブル敷設工 28.2kp～29.5kp						
		式	1		2,039,143	
光地中配線 (管内)	シナク [®] ルモート [®] 光ファイバ [®] ケーブル SM-100C WB					
		m	1,270	1,379	1,751,330	
光ケーブル接続 既設クロス [®] ヤ	SM-100C					
		箇所	2	73,797	147,594	
光ケーブル試験 (接続損失)	SM-100C					
		対向	1	86,097	86,097	
光ケーブル試験 (伝送損失)	SM-100C					
		方向	1	54,122	54,122	
工場製品輸送工						
		式	1		44,965	
輸送工						
		式	1		44,965	
輸送(電気)						
		式	1		44,965	
仮設工						
		式	1		386,521	
交通管理工						
		式	1		386,521	
交通誘導警備員						
		式	1		386,521	
直接工事費						
		式	1		18,890,295	
共通仮設費						
		式	1		1,581,397	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		12,601	
技術管理費		式	1		12,601	
電気通信施設資産管理用データ作成		式	1		12,601	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,568,796	
純工事費		式	1		20,471,692	
現場管理費		式	1		6,971,922	
機器間接費		式	1		6,121,664	
技術者間接費		式	1		1,889,458	
機器管理費		式	1		4,232,206	
工事原価		式	1		33,565,278	
一般管理費等		式	1		6,918,209	
工事価格		式	1		80,193,000	
消費税相当額		式	1		8,019,300	
工事費計		式	1		88,212,300	