

単 価 合 意 書

令和8年8月17日に契約したR7銚子出張所管内左岸堤防整備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月31日

発注者 住所 千葉県香取市佐原イ4149

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 利根川下流河川事務所長 三枝 伸太郎

受注者 住所 茨城県潮来市牛堀171番地の1

氏名 松崎建設株式会社 代表取締役 松崎 里志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (矢田部地区)		式	1		74,376,600	
河川土工		式	1		22,336,155	
掘削工(ICT)		式	1		347,600	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	880	395	347,600	
盛土工		式	1		1,211,784	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	190	6,120	1,162,800	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	816.4	48,984	
盛土工(ICT)		式	1		17,864,973	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	12,500	499.4	6,242,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,583,705	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		3,038,768	
法面整形工(ICT)		式	1		2,648,226	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	390	822.3	320,697	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,470	520.7	2,327,529	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堤防天端工		式	1		263,572	
天端敷砂利		m2	362	728.1	263,572	
法覆護岸工		式	1		12,819,643	
作業土工		式	1		397,373	
床掘り	土砂	式	1		171,529	
埋戻し	土砂	式	1		225,844	
堤脚保護工		式	1		3,835,070	
大型平7張 [〃] ロック	1000×1000	m2	305	12,574	3,835,070	
植生工		式	1		8,587,200	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	4,800	1,789	8,587,200	
付帯道路工		式	1		34,740,466	
作業土工		式	1		287,048	
床掘り	土砂	式	1		171,529	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		105,781	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		9,738	
舗装準備工						
		式	1		638,144	
不陸整正	補足材有り 再生クラッシャーレン RC-40 60mm以上68mm未満					
		m2	2,080	306.8	638,144	
アスファルト舗装工						
		式	1		10,279,762	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーレン RC-40 仕上り厚 200 mm					
		m2	1,720	755.4	1,299,288	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャーレン RC-40 仕上り厚 200 mm					
		m2	242	1,097	265,474	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50m m 3.0m超					
		m2	4,150	2,100	8,715,000	
縁石工						
		式	1		23,535,512	
法肩ブロック	B500/1000×H250×L2000					
1:3.0		m	1,144	20,573	23,535,512	
光ケーブル配管工						
		式	1		3,030,211	
作業土工						
		式	1		1,173,162	
掘削(光ケーブル配管)						
		式	1		384,060	
埋戻し						
		式	1		659,143	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		119,004	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		10,955	
配管工						
		式	1		1,410,693	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm 3条					
		m	570	1,988	1,133,160	
埋設標識シート						
(材料費)		m	570	486.9	277,533	
ハトホル工						
		式	1		446,356	
ハトホル	900×900×600 鉄蓋T-25					
		箇所	2	223,178	446,356	
仮設工						
		式	1		1,450,125	
工事用道路工						
		式	1		1,221,012	
工事用道路盛土	4.0m以上					
		式	1		521,978	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm					
		式	1		699,034	
交通管理工						
		式	1		229,113	
交通誘導警備員						
		式	1		229,113	
直接工事費						
		式	1		74,376,600	
共通仮設費						
		式	1		7,352,831	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,655,574	
技術管理費		式	1		1,046,491	
システム初期費(ICT)		式	1		1,046,491	
現場環境改善費(率計上)		式	1		609,083	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,697,257	
純工事費		式	1		81,729,431	
現場管理費		式	1		21,340,746	
工事原価		式	1		180,697,523	
一般管理費等		式	1		29,002,477	
工事価格		式	1		209,700,000	
消費税相当額		式	1		20,970,000	
工事費計		式	1		230,670,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (太田地区)		式	1		6,672,843	
付帯道路工		式	1		6,655,950	
防止柵工		式	1		6,655,950	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック 建込	m	315	21,130	6,655,950	
仮設工		式	1		16,893	
交通管理工		式	1		16,893	
交通誘導警備員		式	1		16,893	
直接工事費		式	1		6,672,843	
共通仮設費		式	1		893,991	
共通仮設費		式	1		88,577	
現場環境改善費(率計上)		式	1		88,577	
共通仮設費(率計上)		式	1		805,414	
純工事費		式	1		7,566,834	
現場管理費		式	1		3,218,918	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		10,785,752	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (波崎地区)		式	1		42,974,183	
付帯道路工		式	1		42,957,290	
防止柵工		式	1		42,957,290	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック 建込	m	2,033	21,130	42,957,290	
仮設工		式	1		16,893	
交通管理工		式	1		16,893	
交通誘導警備員		式	1		16,893	
直接工事費		式	1		42,974,183	
共通仮設費		式	1		4,042,595	
共通仮設費		式	1		394,488	
現場環境改善費(率計上)		式	1		394,488	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,648,107	
純工事費		式	1		47,016,778	
現場管理費		式	1		13,752,316	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		60,769,094	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (日川地区)		式	1		1,908,392	
河川土工		式	1		246,214	
盛土工		式	1		229,138	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	816.4	48,984	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		166,342	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		13,812	
法面整形工		式	1		17,076	
法面整形(盛土部)	法面締固め無	m2	40	426.9	17,076	
法覆護岸工		式	1		990,029	
作業土工		式	1		58,976	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		3,659	
床掘り	土砂	式	1		21,441	
埋戻し	土砂	式	1		33,876	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		823,693	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	13	8,914	115,882	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.2	72,587	14,517	
コンクリート(間知)ブロック積	1:0.4	m2	21	28,472	597,912	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	4	7,299	29,196	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	66,186	66,186	
植生工		式	1		107,360	
張芝	張芝工 100m2未満	m2	40	2,684	107,360	
付帯道路工		式	1		16,236	
アスファルト舗装工		式	1		16,236	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 m m	m2	4	987	3,948	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4	3,072	12,288	
光ケーブル配管工		式	1		130,905	
作業土工		式	1		44,467	
掘削(光ケーブル配管)		式	1		18,073	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し						
		式	1		26,394	
配管・配線工						
		式	1		86,438	
配管設置(埋設部)	FEP 径 50mm					
		m	47	1,004	47,188	
埋設標識シート敷設	W=300 2倍					
		m	47	462.7	21,746	
配管配線附属品						
		式	1		520	
コンクリート穴あけ	直径7.5cm 厚さ12cm					
		箇所	1	16,984	16,984	
構造物撤去工						
		式	1		18,200	
構造物取壊し工						
		式	1		15,472	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		8,684	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	4	1,697	6,788	
運搬処理工						
		式	1		2,728	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.2	9,780	1,956	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	0.2	3,862	772	
仮設工						
		式	1		506,808	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		506,808	
交通誘導警備員		式	1		506,808	
直接工事費		式	1		1,908,392	
共通仮設費		式	1		270,296	
共通仮設費		式	1		31,960	
現場環境改善費（率計上）		式	1		31,960	
共通仮設費（率計上）		式	1		238,336	
純工事費		式	1		2,178,688	
現場管理費		式	1		959,740	
工事原価		式	1		3,138,428	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (石神地区)		式	1		1,397,572	
河川土工		式	1		199,486	
盛土工		式	1		190,948	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	816.4	40,820	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		138,618	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		11,510	
法面整形工		式	1		8,538	
法面整形(盛土部)	法面締固め無	m2	20	426.9	8,538	
法覆護岸工		式	1		621,742	
作業土工		式	1		39,336	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		1,219	
床掘り	土砂	式	1		19,297	
埋戻し	土砂	式	1		18,820	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		528,726	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	9	8,914	80,226	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.2	72,587	14,517	
コンクリート(間知)ブロック積	1:0.4	m2	13	28,472	370,136	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	2.4	7,299	17,517	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.7	66,186	46,330	
植生工		式	1		53,680	
張芝	張芝工 100m2未満	m2	20	2,684	53,680	
付帯道路工		式	1		12,177	
アスファルト舗装工		式	1		12,177	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 m m	m2	3	987	2,961	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3	3,072	9,216	
光ケーブル配管工		式	1		43,287	
作業土工		式	1		11,116	
掘削(光ケーブル配管)		式	1		4,518	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し						
		式	1		6,598	
配管・配線工						
		式	1		32,171	
配管設置(埋設部)	FEP 径 50mm					
		m	10	1,004	10,040	
埋設標識シート敷設	W=300 2倍					
		m	10	462.7	4,627	
配管配線附属品						
		式	1		520	
コンクリート穴あけ	直径7.5cm 厚さ12cm					
		箇所	1	16,984	16,984	
構造物撤去工						
		式	1		14,072	
構造物取壊し工						
		式	1		11,771	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		6,680	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	3	1,697	5,091	
運搬処理工						
		式	1		2,301	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.2	7,647	1,529	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	0.2	3,862	772	
仮設工						
		式	1		506,808	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		506,808	
交通誘導警備員		式	1		506,808	
直接工事費		式	1		1,397,572	
共通仮設費		式	1		199,070	
共通仮設費		式	1		24,655	
現場環境改善費（率計上）		式	1		24,655	
共通仮設費（率計上）		式	1		174,415	
純工事費		式	1		1,596,642	
現場管理費		式	1		703,139	
工事原価		式	1		2,299,781	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (大倉地区)		式	1		384,998	
河川土工		式	1		121,862	
盛土工		式	1		113,236	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	8	6,194	49,552	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		53,921	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	式	1		9,763	
法面整形工		式	1		8,626	
法面整形(盛土部)	法面締固め無	m2	20	431.3	8,626	
法覆護岸工		式	1		53,680	
植生工		式	1		53,680	
張芝	張芝工 100m2未満	m2	20	2,684	53,680	
光ケーブル配管工		式	1		159,871	
作業土工		式	1		58,283	
掘削(光ケーブル配管)		式	1		20,636	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		30,572	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,991	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	式	1		1,084	
配管・配線工		式	1		101,588	
配管設置(埋設部)	FEP 径 50mm	m	55	1,056	58,080	
埋設標識シート敷設	W=300 2倍	m	55	470.8	25,894	
配管配線附属品		式	1		520	
コンクリート穴あけ	直径7.5cm 厚さ12cm	箇所	1	17,094	17,094	
仮設工		式	1		49,585	
交通管理工		式	1		49,585	
交通誘導警備員		式	1		49,585	
直接工事費		式	1		384,998	
共通仮設費		式	1		55,702	
共通仮設費		式	1		8,218	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		8,218	
共通仮設費（率計上）		式	1		47,484	
純工事費		式	1		440,700	
現場管理費		式	1		193,591	
工事原価		式	1		634,291	