

単 価 合 意 書

令和8年8月24日に契約したR7利根川右岸忍町外築堤工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月18日

発注者 住所 千葉県香取市佐原イ4149

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 利根川下流河川事務所長 三枝 伸太郎

受注者 住所 千葉県旭市ニの528番地

氏名 阿部建設株式会社 代表取締役 阿部 典義

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		81,523,351	
河川土工		式	1		35,070,778	
盛土工		式	1		925,854	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70	6,214	434,980	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	180	828.1	149,058	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	90	235	21,150	
土砂等運搬 (笹本SY～下流部)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		264,950	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		55,716	
盛土工(ICT)		式	1		28,639,509	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	15,100	503.4	7,601,340	
土砂等運搬 (笹本SY～上流部)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,821,886	
土砂等運搬 (笹本SY～下流部)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,362,548	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		3,853,735	
法面整形工(ICT)		式	1		2,796,964	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	240	831.3	199,512	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,940	525.8	2,597,452	
堤脚水路掘削工		式	1		35,793	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	90	397.7	35,793	
堤防天端工		式	1		2,672,658	
天端敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m2	3,330	802.6	2,672,658	
水路工		式	1		16,643,555	
作業土工		式	1		721,598	
床掘り	土砂	式	1		116,530	
埋戻し	土砂	式	1		530,311	
基面整正		式	1		74,757	
笠コンクリート工		式	1		2,954,770	
笠コンクリート	1:2.0 24-8-25(20) 高炉 底幅 60 c m 高さ 50 c m`95 c m	箇所	2	202,652	405,304	
笠コンクリート	1:1.5 24-8-25(20) 高炉 底幅 60 c m 高さ 50 c m`97.1 c m	箇所	2	79,063	158,126	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト笠コンクリート	作業半径:5.0m超え20m以下 基礎 砕石有り 底幅 60 c m 高さ 50 c m	m	38	62,930	2,391,340	
矢板工		式	1		11,984,471	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	14	243,146	3,404,044	
広幅鋼矢板 (支給品)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	7	20,961	146,727	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6m 鋼矢板平均引 抜長 0m	枚	24	230,503	5,532,072	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.5m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	2	222,441	444,882	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 5m 鋼矢板平均引 抜長 0m	枚	3	215,845	647,535	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.5m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	2	207,599	415,198	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4m 鋼矢板平均引 抜長 0m	枚	2	199,446	398,892	
異形鋼矢板 (ハット型鋼矢板接続 部材)	10H型 広幅鋼矢板平均長さL=7.0m 鋼矢板打込長L=6.5m	枚	2	438,469	876,938	
圧入機据付・解体		式	1		118,183	
ブロックマット工		式	1		982,716	
ブロックマット	鋼矢板水路底面部	m2	75	7,420	556,500	
ブロックマット	1:2.0以上 1:3.0未満	m2	43	9,912	426,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法覆護岸工		式	1		11,562,727	
作業土工		式	1		10,365	
床掘り	土砂	式	1		6,500	
埋戻し	土砂	式	1		3,865	
堤脚保護工		式	1		2,308,112	
大型平ブロック張	1000×1000	m2	181	12,752	2,308,112	
植生工		式	1		9,244,250	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	5,150	1,795	9,244,250	
付帯道路工		式	1		9,758,698	
側溝工		式	1		6,668,761	
プレキャストU型側溝	B700×H700	m	136	37,479	5,097,144	
プレキャストU型側溝	B800×H1400	m	3	87,803	263,409	
プレキャストボックス	内幅 0.8m 内高 1.4m	m	7	182,314	1,276,198	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種	m	2	16,005	32,010	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		272,738	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	1	272,738	272,738	
伸縮装置工						
		式	1		943,162	
埋設ジョイント						
		m	11	85,742	943,162	
橋面防水工						
		式	1		211,935	
橋面防水	塗膜防水					
		m2	71	2,985	211,935	
アスファルト舗装工						
		式	1		395,790	
基層(車道・路肩部)	改質As 密粒Ⅱ型(13) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	71	2,024	143,704	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒Ⅱ型(13) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	71	2,095	148,745	
調整コンクリート	18-8-25(20)(高炉)					
		m3	3	34,447	103,341	
防止柵工						
		式	1		1,266,312	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込					
		m	57	22,216	1,266,312	
光ケーブル配管工						
		式	1		2,179,767	
作業土工						
		式	1		313,598	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂					
		式	1		313,598	
配管工						
		式	1		1,380,426	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm 3条					
		m	325	2,000	650,000	
配管設置(橋梁添架部)	PE 径 82mm					
		m	16	35,729	571,664	
埋設標識シート(材料費)	W=400 2倍折り					
		m	325	488.5	158,762	
ハットホール工						
		式	1		485,743	
ハットホール	1200×600×650 鉄蓋T-25					
		箇所	1	485,743	485,743	
構造物撤去工						
		式	1		663,280	
構造物取壊し工						
		式	1		155,331	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	0.6	8,205	4,923	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	720	208.9	150,408	
排水構造物撤去工						
		式	1		16,020	
暗渠排水管撤去	撤去					
		m	15	1,068	16,020	
かご撤去工						
		式	1		109,872	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ふとんかご撤去	階段式 高さ50cm×幅120cm					
		m	24	4,578	109,872	
大型土のう撤去工						
		式	1		40,160	
大型土のう	撤去・再設置					
		袋	20	2,008	40,160	
運搬処理工						
		式	1		341,897	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	36	7,591	273,276	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.6	4,702	2,821	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	36	1,722	61,992	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.6	2,583	1,549	
現場発生品運搬						
		式	1		2,259	
仮設工						
		式	1		5,644,546	
工事用道路工						
		式	1		164,319	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		164,319	
土留・仮締切工						
		式	1		783,120	
大型土のう	製作・設置～撤去					
		式	1		783,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		4,697,107	
交通誘導警備員						
		式	1		4,697,107	
直接工事費						
		式	1		81,523,351	
共通仮設費						
		式	1		8,219,758	
共通仮設費						
		式	1		1,989,014	
運搬費						
		式	1		275,812	
仮設材運搬費						
		式	1		275,812	
技術管理費						
		式	1		1,049,909	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,049,909	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		663,293	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,230,744	
純工事費						
		式	1		89,743,109	
現場管理費						
		式	1		23,317,880	
工事原価						
		式	1		113,060,989	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		20,239,011	
工事価格		式	1		133,300,000	
消費税相当額		式	1		13,330,000	
工事費計		式	1		146,630,000	