

単 価 合 意 書

令和8年9月1日に契約したR8国道16号堀口電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月16日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 神奈川県横浜市中区山下町22番地

氏名 世紀東急工業株式会社 横浜支店 支店長 三澤 健太郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝						
		式	1		103,112,011	
舗装版撤去工						
		式	1		6,512,772	
舗装版破碎工						
		式	1		6,512,772	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
(1)		式	1		1,656,800	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下					
(2)		式	1		1,361,200	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm					
(1)		m2	620	2,359	1,462,580	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm<t≦35cm					
(2)		m2	170	1,384	235,280	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm					
(3)【日々仮復旧部】		m2	170	990	168,300	
殻運搬	アスファルト殻					
(1)		m3	40	3,065	122,600	
殻運搬	アスファルト殻					
(2)		m3	80	2,013	161,040	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	120	7,036	844,320	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
【日々仮復旧部】		m3	40	1,650	66,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
現場～仮置場		m3	40	2,079	83,160	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満					
【昼間】		m3	40	233.3	9,332	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 【昼間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	2,848	113,920	
残土等処分 【昼間】		m3	40	5,706	228,240	
開削土工		式	1		11,632,939	
掘削工		式	1		3,913,000	
開削掘削		式	1		3,913,000	
埋戻し工		式	1		3,568,560	
埋戻し・締固め (1)	土砂	式	1		1,663,360	
埋戻し・締固め (2)	中埋砂	式	1		1,905,200	
残土処理工		式	1		4,151,379	
土砂等運搬 現場～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		715,260	
積込(ルｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	式	1		90,987	
土砂等運搬 【昼間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,110,720	
残土等処分 【昼間】		式	1		2,225,340	
UCR基本料		式	1		9,072	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝工						
		式	1		50,332,369	
管路工(管路部)						
		式	1		30,083,760	
電力管布設 (1)-1	ECVP管 φ 130 直管					
		m	519	5,196	2,696,724	
電力管布設 (1)-2	ECVP管 φ 130 曲管					
		m	276	6,673	1,841,748	
管路受台 (1)	ECVP管 φ 130用					
		個	1,073	437.3	469,222	
電力管布設 (2)-1	ECVP管 φ 100 直管					
		m	462	4,262	1,969,044	
電力管布設 (2)-2	ECVP管 φ 100 曲管					
		m	293	5,862	1,717,566	
管路受台 (2)	ECVP管 φ 100用					
		個	526	548	288,248	
通信管布設 (1)-1	ボテ`イ管 VP管 直管 φ 250 さや管 φ 50×9条, φ 30×2条					
		m	108	21,076	2,276,208	
通信管布設 (1)-2	ボテ`イ管 VP管 曲管 φ 250 さや管 φ 50×9条, φ 30×2条					
		m	31	44,330	1,374,230	
通信管布設 (1)-3	ｽﾗｲﾄ`管 φ 250					
		m	1	81,375	81,375	
通信管布設 (1)-4	ﾎｰｸｽ管 φ 250					
		本	6	51,443	308,658	
管路受台 (3)	VP管 φ 250用					
		個	172	730.3	125,611	
通信管布設 (2)-1	ボテ`イ管 VP管 直管 φ 200 さや管 φ 50×6条, φ 30×2条					
		m	158	13,972	2,207,576	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信管布設 (2)-2	ホテ`イ管 VP管 曲管 φ200 さや管 φ50×6条, φ30×2条	m	68	29,124	1,980,432	
通信管布設 (2)-3	スライ`管 φ200	m	2	56,733	113,466	
通信管布設 (2)-4	ロー`ス管 φ200	本	8	40,737	325,896	
管路受台 (4)	VP管 φ200用	個	149	582.4	86,777	
通信管布設 (3)-1	FA-V管 φ150 直管	m	90	6,805	612,450	
通信管布設 (3)-2	FA-V管 φ150 曲管	m	46	15,922	732,412	
管路受台 (5)	FA-V管 φ150用	個	92	464.5	42,734	
管止めキャップ	FA-V管 φ150	個	3	907	2,721	
通信管布設 (4)-1	VP管 φ100 直管	m	266	5,129	1,364,314	
通信管布設 (4)-2	VP管 φ100 曲管	m	135	10,061	1,358,235	
管路受台 (6)	VP管 φ100用	個	491	366.5	179,951	
通信管布設 (5)-1	PV管 φ75 直管	m	82	4,634	379,988	
通信管布設 (5)-2	PV管 φ75 曲管	m	156	7,959	1,241,604	
管路受台 (7)	PV管 φ75用	個	338	240.4	81,255	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信管布設 (6)-1	PV管 φ 50 直管	m	734	3,631	2,665,154	
通信管布設 (6)-2	PV管 φ 50 曲管	m	293	5,634	1,650,762	
管路受台 (10)	PV管 φ 50用	個	1,036	233.1	241,491	
通信管布設 (7)	FEP管 φ 65	m	5	625.3	3,126	
埋設表示シート (1)	W=300	m	266	368.3	97,967	
埋設表示シート (2)	W=400	m	486	501.6	243,777	
埋設表示シート (3)	W=600	m	298	744	221,712	
防護鉄板 (1)	500×514×16	枚	23	14,235	327,405	
防護鉄板 (2)	500×565×16	枚	4	15,242	60,968	
防護鉄板 (3)	500×667×16	枚	12	17,438	209,256	
防護鉄板 (4)	500×706×16	枚	6	18,254	109,524	
防護鉄板 (5)	500×1285×16	枚	13	30,321	394,173	
ブレイクストボックス工(特殊部)		式	1		20,248,609	
電力地上機器柵 DTK-1	900×500×2200	箇所	1	1,203,977	1,203,977	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信接続柵 DT-1	500×1050×2000	箇所	1	1,145,003	1,145,003	
通信接続柵 DT-2	500×1050×2000	箇所	1	1,129,579	1,129,579	
電力地上機器柵 DTK-2	900×500×2200	箇所	1	1,203,977	1,203,977	
通信接続柵 DT-3	500×1050×2000	箇所	1	1,129,579	1,129,579	
既設Ⅰ型特殊部(BOX型) D-16	1200×1350×3500	箇所	1	151,517	151,517	
通信Ⅱ型特殊部(BOX型) U-14	950×1500×3000	箇所	1	1,631,312	1,631,312	
Ⅰ型特殊部(BOX型) U-15	1200×1350×5000 地上機器直上2基	箇所	1	4,432,125	4,432,125	
Ⅰ型特殊部(BOX型) U-16	1200×1800×4500 地上機器直上1基 道路横断用	箇所	1	2,980,456	2,980,456	
低圧分岐柵 DL-1～4	300×230×1500	箇所	4	460,451	1,841,804	
電力分岐柵 U-16～U-18、U-20～U-22	450×500×900	箇所	6	366,727	2,200,362	
電力分岐柵 U-19	550×800×1200	箇所	1	492,750	492,750	
通信用ハットホル UHH-6	600×600×600	箇所	1	209,766	209,766	
通信用ハットホル UHH-7	600×600×900	箇所	1	239,343	239,343	
通信用ハットホル UHH-8	600×600×900	箇所	1	254,677	254,677	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支給品運搬						
		式	1		2,382	
舗装工						
		式	1		9,946,069	
日々仮復旧工						
車道部						
		式	1		2,962,098	
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚300mm					
(1)		m2	178	3,003	534,534	
上層路盤	再生粒度調整碎石RM-40 仕上り厚200mm					
		m2	178	2,942	523,676	
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚250mm					
(2)		m2	178	2,926	520,828	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm					
		m2	178	4,067	723,926	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm					
		m2	178	3,703	659,134	
仮復旧工						
歩道一般部						
		式	1		1,790,019	
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚50mm					
		m2	369	1,349	497,781	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚40mm					
		m2	369	3,502	1,292,238	
仮復旧工						
(歩道切下部 4m>W)						
		式	1		24,650	
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚50mm					
		m2	5	1,349	6,745	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚40mm					
		m2	5	3,581	17,905	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮復旧工（歩道切下部 4<Wm≦8m）		式	1		246,500	
下層路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚50mm	m2	50	1,349	67,450	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚40mm	m2	50	3,581	179,050	
仮復旧工 支道部		式	1		98,434	
上層路盤	再生粒度調整砕石RM-40 仕上り厚200mm	m2	14	2,942	41,188	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	14	4,089	57,246	
仮復旧工 車道部		式	1		4,065,698	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 舗装厚200mm	m2	178	11,776	2,096,128	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	178	3,681	655,218	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	178	3,681	655,218	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	178	3,703	659,134	
ブロック舗装工		式	1		758,670	
特殊ブロック舗装	再利用設置	m2	66	11,495	758,670	
排水構造物工		式	1		1,313,782	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		976,270	
L形側溝 (1)	一般部 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用	m	29	25,086	727,494	
L形側溝 (2)	巻込み部・横断歩道部 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用	m	7	24,424	170,968	
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 600m 内高 400m 再利用	m	4	19,452	77,808	
集水柵・マンホール工		式	1		337,512	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(20)高炉 W/C指定なし 法面作業補正無 縁塊・蓋 再利用	箇所	3	112,504	337,512	
縁石工		式	1		196,282	
縁石工		式	1		196,282	
植樹ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 再利用	m	23	8,534	196,282	
防護柵工		式	1		18,984	
防止柵工		式	1		18,984	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 再利用	m	4	4,746	18,984	
道路照明設備工		式	1		3,571,101	
道路照明設備設置工		式	1		3,160,644	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明灯設置						
		基	4	790,161	3,160,644	
照明灯基礎設置工						
		式	1		410,457	
照明灯フレキスト基礎設置	新設					
		箇所	3	136,819	410,457	
構造物撤去工						
		式	1		658,940	
防護柵撤去工						
		式	1		5,988	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
		m	4	1,497	5,988	
排水構造物撤去工						
		式	1		210,840	
L形側溝撤去 (1)	一般部 歩車道境界ブロック 再利用撤去					
		m	29	4,515	130,935	
L形側溝撤去 (2)	巻込み部・横断歩道部 歩車道境界ブロック 再利用撤去					
		m	7	4,515	31,605	
ボックスカルバート撤去	内幅 600m 内高 400m 再利用撤去					
		m	4	6,246	24,984	
現場打ち集水柵撤去	縁塊・蓋再利用					
		箇所	3	7,772	23,316	
ブロック舗装撤去工						
		式	1		188,364	
特殊ブロック撤去	300×300×60 再利用撤去					
		m2	66	2,854	188,364	
縁石撤去工						
		式	1		56,097	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植樹ブロック撤去	再利用撤去					
		m	23	2,439	56,097	
道路照明設備撤去工						
		式	1		47,550	
道路照明灯撤去	電柱共架					
(1)		基	1	22,999	22,999	
道路照明灯撤去	照明ポールから上部を撤去（基礎再利用）					
(2)		基	1	24,551	24,551	
運搬処理工						
		式	1		150,101	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	12	1,944	23,328	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	12	10,234	122,808	
現場発生産品運搬	照明ポール、照明器具					
		式	1		3,965	
仮設工						
		式	1		18,928,773	
土留・仮締切工						
		式	1		899,533	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	Ⅱ型					
		式	1		899,533	
交通管理工						
		式	1		18,029,240	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
(1)		式	1		6,322,700	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
(2)		式	1		11,706,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		103,112,011	
共通仮設費		式	1		17,870,931	
共通仮設費		式	1		2,073,150	
運搬費		式	1		72,549	
仮設材運搬費		式	1		72,549	
技術管理費		式	1		200,533	
土質等試験費		式	1		142,263	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,270	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,800,068	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,797,781	
純工事費		式	1		120,982,942	
現場管理費		式	1		45,693,986	
工事原価		式	1		166,676,928	
一般管理費等		式	1		28,273,072	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		194,950,000	
消費税相当額		式	1		19,495,000	
工事費計		式	1		214,445,000	