

単 価 合 意 書

令和8年5月18日に契約したR7鶴見川左岸菅沢町地盤改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 5月29日

発注者 住所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局京浜河川事務所長 山本 浄二

受注者 住所 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目13番地3

氏名 奈良建設株式会社 代表取締役 植本 正太郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堤防・護岸		式	1		98,297,526	
地盤改良工		式	1		83,264,870	
固結工		式	1		83,264,870	
高圧噴射攪拌（排泥式）	φ 3.5m 改良長9.4m 削孔長11.0m	本	6	2,350,276	14,101,656	
高圧噴射攪拌（排泥式）	φ 3.5m 改良長9.4m 削孔長11.4m	本	8	2,351,193	18,809,544	
高圧噴射攪拌（排泥式）	φ 3.5m 改良長9.4m 削孔長9.6m	本	2	2,300,758	4,601,516	
高圧噴射攪拌（排泥式）	φ 3.5m 改良長8.5m 削孔長9.2m	本	6	2,140,283	12,841,698	
注入設備据付・解体		式	1		1,756,976	
汚泥運搬・処分		m3	1,460	21,338	31,153,480	
矢板工		式	1		7,547,509	
作業土工		式	1		109,610	
床掘り	土砂	式	1		4,806	
埋戻し	土砂	式	1		40,201	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		7,042	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 現場～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		22,026	
土砂等運搬 仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		33,039	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,496	
矢板工		式	1		6,929,962	
逸泥防止用鋼矢板	10H型 L=11.5m	枚	32	212,836	6,810,752	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		式	1		119,210	
矢板撤去工		式	1		507,937	
鋼矢板撤去	10H型 切断含む	枚	32	14,131	452,192	
現場発生品運搬	鋼矢板	式	1		55,745	
光ケーブル工		式	1		1,326,644	
作業土工		式	1		49,079	
床掘り	土砂	式	1		11,324	
埋戻し	土砂	式	1		20,389	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,173	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 現場～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		10,064	
土砂等運搬 仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,506	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		623	
光ケーブル撤去工		式	1		128,934	
光地中配線撤去	SM 100C 4心テープ スロット型	m	284	412.5	117,150	
配管撤去	FEP 管径 80mm 4条	m	20	589.2	11,784	
光ケーブル仮設工		式	1		770,906	
配管設置(ころがし)	FEP 管径 80mm 1条	式	1		188,637	
光地中配線 支給品	SM 100C 4心テープ スロット型	式	1		121,291	
光ケーブル接続	SM 100C 4心テープ スロット(25テープ)	式	1		151,983	
光ケーブル試験	接続損失 SM 100C	式	1		88,655	
光ケーブル試験	伝送損失 SM 100C	式	1		55,726	
光地中配線撤去	SM 100C 4心テープ スロット型	式	1		121,291	
配管撤去(ころがし)	FEP 1条 管径 80mm	式	1		43,323	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル敷設工						
		式	1		377,037	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm 4条					
再使用		m	20	425.6	8,512	
埋設標識シート敷設	W=600 2倍					
		m	20	838.6	16,772	
配管付属品						
		式	1		14,231	
光地中配線	SM 100C 4心テープ スロット					
		m	284	412.5	117,150	
光ケーブル接続	SM 100C 4心テープ スロット(25テープ)					
		箇所	1	75,991	75,991	
光ケーブル試験	接続損失 SM 100C					
		対向	1	88,655	88,655	
光ケーブル試験	伝送損失 SM 100C					
		方向	1	55,726	55,726	
運搬処理工						
		式	1		688	
現場発生品運搬	光ケーブル					
		式	1		688	
構造物撤去工						
		式	1		250,958	
構造物取壊し工						
		式	1		249,950	
コンクリート構造物取壊し	Co削孔 φ300 H=480					
無筋構造物		箇所	2	54,277	108,554	
コンクリート構造物取壊し	Co削孔 φ300 H=150					
無筋構造物		箇所	6	23,566	141,396	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		1,008	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	3,482	348	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	0.3	2,200	660	
復旧工		式	1		31,554	
コンクリート復旧工		式	1		31,554	
無収縮モルタル	セメント系無収縮モルタル 24N/mm2以上	式	1		31,554	
仮設工		式	1		5,875,991	
仮橋・仮栈橋工		式	1		3,976,242	
仮設架台	スライ°式架台	式	1		3,976,242	
防護施設工		式	1		709,994	
仮囲い	H=3.0m	式	1		709,994	
交通管理工		式	1		1,189,755	
交通誘導警備員		式	1		1,189,755	
直接工事費		式	1		98,297,526	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		40,272,745	
共通仮設費		式	1		32,751,492	
運搬費		式	1		511,159	
仮設材運搬費		式	1		511,159	
事業損失防止施設費		式	1		21,696,275	
家屋調査費		式	1		21,696,275	
技術管理費		式	1		8,997,076	
地質調査費		式	1		8,904,092	
六価加溶出試験費		式	1		92,984	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,546,982	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,521,253	
純工事費		式	1		138,570,271	
現場管理費		式	1		24,517,891	
工事原価		式	1		163,088,162	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		21,311,838	
工事価格		式	1		184,400,000	
消費税相当額		式	1		18,440,000	
工事費計		式	1		202,840,000	