

単 価 合 意 書

令和8年6月1日に契約したR7多摩川右岸石田防災ステーション橋梁工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8 年 6 月 1 9 日

発注者 住所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局京浜河川事務所長 山本 浄二

受注者 住所 東京都立川市錦町二丁目8番18号

氏名 中村建設株式会社 代表取締役 中村 知義

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート橋上部		式	1		99,154,928	
PC橋工		式	1		29,564,142	
プレテンション桁製作工		式	1		23,610,994	
プレテンション桁製作		本	11	2,146,454	23,610,994	
支承工		式	1		3,226,147	
ゴム支承 A1橋台	プレテンション方式PC単純床版橋 320×170×68	個	11	88,095	969,045	
ゴム支承 A2橋台	プレテンション方式PC単純床版橋 320×220×80	個	11	112,222	1,234,442	
防触アタッチ装置 A1橋台	φ 42×950	組	10	46,830	468,300	
防触アタッチ装置 A2橋台	φ 42×960	組	10	55,436	554,360	
架設工(クレーン架設)		式	1		650,771	
桁架設	プレテンションPC単純床版橋	本	11	59,161	650,771	
床版・横組工		式	1		2,076,230	
コンクリート	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	m3	14	60,511	847,154	
PCケーブル	シンケールストラットシステム 570kN(60t)(1S21.8)	m	215	2,998	644,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
緊張	シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S2 1.8) 固定側(緊張用)	ケーブル	26	22,481	584,506	
橋梁付属物工		式	1		9,372,918	
伸縮装置工		式	1		2,279,003	
鋼・コン製伸縮装置 A1橋台	コンジョイント(20型) 車道用(二次止水付)	m	7.6	138,290	1,051,004	
鋼・コン製伸縮装置 A2橋台	コンジョイント(40型) 車道用(二次止水付)	m	7.6	156,038	1,185,888	
アンカー筋	SD345 D16	t	0.14	300,799	42,111	
排水装置工		式	1		1,127,540	
スラブトレーン	TYPE-A	箇所	4	129,323	517,292	
スラブトレーン	TYPE-B	箇所	8	76,281	610,248	
地覆工		式	1		1,270,376	
場所打地覆		m	34	37,364	1,270,376	
橋梁用高欄工		式	1		4,686,118	
橋梁用高欄	鋼製 橋梁用高欄(組立式)	m	34	137,827	4,686,118	
銘板工		式	1		9,881	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
銘板	高耐候性フィルム(透明)被覆アルミニウム板 300×200×3	枚	1	9,881	9,881	
コンクリート橋足場等設置工		式	1		324,038	
橋梁足場工		式	1		324,038	
側部足場		式	1		324,038	
橋台工		式	1		14,862,468	
作業土工		式	1		602,985	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		24,957	
床掘り	土砂	式	1		73,434	
埋戻し		式	1		198,688	
基面整正		式	1		20,366	
土砂等運搬 現場→場内仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		121,948	
土砂等運搬 場内仮置場→現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		85,815	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		33,394	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		44,383	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打杭工						
		式	1		6,824,556	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 7m					
		本	6	1,113,900	6,683,400	
積込(ルース)	土砂					
		式	1		20,686	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		7,421	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
現場→場内仮置場		式	1		33,121	
土砂等運搬	軟岩					
現場→場内仮置場		式	1		6,465	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
場内仮置場→現場		式	1		2,709	
積込(コンクリート殻)						
		m3	8	1,293	10,344	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
		式	1		23,440	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	3,697	36,970	
橋台躯体工(構造物単位)						
		式	1		7,434,927	
逆T式橋台	5m以上7m未満 90m3以上160m3未満 24-12-25(20)(高炉)					
		m3	124	46,672	5,787,328	
円筒型枠	φ 150 紙製					
		式	1		2,369	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.63	353,305	222,582	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～D25	t	4.75	299,505	1,422,648	
舗装工		式	1		21,582,009	
舗装準備工		式	1		1,745,240	
不陸整正	補足材無し	m2	9,500	176	1,672,000	
コンクリート 調整コンクリート	18-8-25(20) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	2	31,364	62,728	
型枠 調整コンクリート	一般型枠	式	1		10,512	
橋面防水工		式	1		441,252	
橋面防水	シート防水	m2	126	3,502	441,252	
アスファルト舗装工		式	1		14,145,589	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	2,330	643.4	1,499,122	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 320mm	m2	676	1,164	786,864	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	676	1,721	1,163,396	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	2,330	630.1	1,468,133	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	28	1,186	33,208	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2	96	1,240	119,040	
基層(車道・路肩部) 調整アスファルト	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 28m m 1.4m以上3.0m以下	m2	96	987	94,752	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2	676	1,307	883,532	
表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2	676	1,237	836,212	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	4,530	1,569	7,107,570	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2	124	1,240	153,760	
透水性舗装工		式	1		2,369,622	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	642	993	637,506	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	642	2,698	1,732,116	
碎石舗装工		式	1		2,880,306	
碎石舗装	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	4,290	317.6	1,362,504	
土木シート		m2	4,290	353.8	1,517,802	
河川土工		式	1		391,572	
法面整形工(ICT)		式	1		391,572	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
平場仕上げ		m2	730	536.4	391,572	
法覆護岸工		式	1		808,840	
植生工		式	1		808,840	
市松芝	野芝	m2	730	1,108	808,840	
防護柵工		式	1		5,665,500	
防止柵工		式	1		5,665,500	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック 建込	m	300	18,885	5,665,500	
縁石工		式	1		1,714,832	
縁石工		式	1		1,714,832	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	251	6,832	1,714,832	
区画線工		式	1		350,337	
区画線工		式	1		350,337	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 10cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,131	113,100	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	190	383.4	72,846	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	190	656.5	124,735	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 50cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	11	1,111	12,221	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	31	885	27,435	
仮設工		式	1		14,518,272	
土留・仮締切工		式	1		8,239,310	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢 板打込長 7.5m 平均鋼矢板引拔 長 7.5m	式	1		8,239,310	
交通管理工		式	1		6,278,962	
交通誘導警備員		式	1		6,278,962	
直接工事費		式	1		99,154,928	
共通仮設費		式	1		20,175,637	
共通仮設費		式	1		10,467,598	
運搬費		式	1		7,269,050	
建設機械運搬費		式	1		187,837	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		6,574,326	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		506,887	
準備費		式	1		1,219,411	
木根等処分費		式	1		1,219,411	
技術管理費		式	1		552,790	
システム初期費(ICT)		式	1		552,790	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,426,347	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,708,039	
純工事費		式	1		119,330,565	
現場管理費		式	1		38,569,629	
工事原価		式	1		157,900,194	
一般管理費等		式	1		27,099,806	
工事価格		式	1		185,000,000	
消費税相当額		式	1		18,500,000	
工事費計		式	1		203,500,000	