

単 価 合 意 書

令和8年6月23日に契約したR7相模川左岸馬入高潮堤防工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年07月08日

発注者 住所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

京浜河川事務所長 山本 浄二

受注者 住所 神奈川県厚木市中町二丁目6番10号

氏名 国土開発工業株式会社

代表取締役社長 山本 喜裕

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堤防・護岸		式	1		111,376,442	
海岸土工		式	1		853,409	
掘削工(ICT)		式	1		45,025	
【下流工区】		式	1		45,025	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	40	358.7	14,348	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		25,608	
現場←→茅ヶ崎SY		式	1		25,608	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		5,069	
盛土工		式	1		89,426	
【上流工区】		式	1		89,426	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	6,807	68,070	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		9,866	
現場←→茅ヶ崎SY		式	1		9,866	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	式	1		11,490	
盛土工		式	1		718,958	
【下流工区】		式	1		718,958	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	6,807	612,630	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	883.5	26,505	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		49,180	
現場←→茅ヶ崎SY		式	1		49,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		30,643	
護岸基礎工						
		式	1		63,670,017	
作業土工						
		式	1		3,561,311	
床掘り	土砂					
		式	1		972,662	
埋戻し	土砂					
		式	1		1,373,578	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)					
		式	1		402,154	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
現場↔茅ヶ崎SY		式	1		759,691	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		53,226	
笠コンクリート工						
		式	1		20,062,658	
笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 底幅 43 c m 高さ 313 c m					
(1)		m	80	97,347	7,787,760	
笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 底幅 43 c m 高さ 406 c m					
(2)		m	78	113,399	8,845,122	
すりつけコンクリート	24-8-25(20)(高炉)					
		箇所	1	108,799	108,799	
止水板	後付け式ゴム止水板					
		m	2	156,111	312,222	
足場	安全ネット必要					
		式	1		3,008,755	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
矢板工						
		式	1		40,046,048	
広幅鋼矢板 (1)	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 10m 鋼矢板打込長 8.7m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	2	271,295	542,590	
広幅鋼矢板 (2) 異形鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 10m 鋼矢板打込長 8.7m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	1	709,309	709,309	
広幅鋼矢板 (3) ノンステーション工法	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 9m 鋼矢板打込長 7.2m	枚	175	207,930	36,387,750	
油圧式圧入引抜機据付・解体						
		回	1	169,066	169,066	
クランプ クレーン据付・解体						
		回	1	77,718	77,718	
ユニットランナー取付・取外						
		回	1	385,539	385,539	
搬送用レール設置・撤去	鋼矢板II型(並列配置)					
		m	148	11,987	1,774,076	
擁壁工						
		式	1		28,959,935	
作業土工						
		式	1		968,431	
床掘り	土砂					
		式	1		100,069	
埋戻し	土砂					
		式	1		653,454	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		82,500	
土砂等運搬 現場↔茅ヶ崎SY	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		132,408	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト擁壁工		式	1		27,991,504	
プレキャスト擁壁	幅 210 c m 2.0mを超え3.5m以下	m	124.4	8,644	1,075,313	
プレキャスト擁壁(材料費)	H2800×B2100×L1125~2000	m	124.4	201,828	25,107,403	
基礎コンクリート	24-8-25(高炉) t=150 W=2300	m	124	14,587	1,808,788	
法覆護岸工		式	1		399,170	
植生工		式	1		399,170	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	130	2,561	332,930	
市松芝	野芝	m2	60	1,104	66,240	
付属物設置工		式	1		339,297	
防止柵工		式	1		339,297	
基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	基	15	4,151	62,265	
金網・支柱(立入防止柵)	1.2m 2m	m	28	9,894	277,032	
構造物撤去工		式	1		1,246,215	
標識撤去工		式	1		21,684	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
看板撤去						
再利用撤去		基	1	21,684	21,684	
道路付属物撤去工						
		式	1		43,368	
道路反射鏡撤去						
再利用撤去		基	2	21,684	43,368	
構造物取壊し工						
		式	1		580,162	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		24,756	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
【上流工区】		m2	644	616.3	396,897	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
【下流工区】		m2	707	224.2	158,509	
土のう撤去工						
		式	1		114,987	
土のう積						
撤去		m2	19	5,759	109,421	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
現場→茅ヶ崎SY		式	1		4,933	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		633	
運搬処理工						
【上流工区】		式	1		219,827	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	32	2,911	93,152	
殻処分	アスファルト殻					
		t	75	1,689	126,675	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
【下流工区】		式	1		266,187	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	35	3,600	126,000	
殻処分	アスファルト殻					
		t	83	1,689	140,187	
付帯道路工						
		式	1		7,846,307	
舗装準備工						
		式	1		289,651	
不陸整正	補足材無し					
		m2	1,630	177.7	289,651	
アスファルト舗装工						
		式	1		3,744,762	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm					
		m2	1,630	549.4	895,522	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	1,630	1,748	2,849,240	
側溝工						
		式	1		3,515,350	
プレキャストU型側溝	3種 300A					
(1)		m	158	12,823	2,026,034	
プレキャストU型側溝	落ち蓋式U型横断側溝 300A					
(2)		m	4	33,559	134,236	
側溝蓋	コンクリート蓋 300 41.2×9.5×50					
(1)		枚	283	3,220	911,260	
側溝蓋	鋼製グレーチング蓋 側溝用(JISタイプ) 300用 かさ上げ型 T-25 普通目					
(2)		枚	16	20,398	326,368	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (3)	鋼製グレーチング蓋 側溝用(JISタイプ) 300用 ボルト固定 T-25 普通目	枚	4	29,363	117,452	
集水樹工		式	1		296,544	
プレキャスト集水樹	400×400×700	箇所	3	67,842	203,526	
蓋	鋼製グレーチング蓋 400樹用 110° 開 閉式 T-25 細目	枚	3	31,006	93,018	
付帯道路施設工		式	1		86,672	
道路付属物工		式	1		57,788	
道路反射鏡復旧 再利用	支柱高さ2m程度 鏡体共	基	2	28,894	57,788	
小型標識工		式	1		28,884	
看板復旧 再利用		基	1	28,884	28,884	
光ケーブル配管工		式	1		882,624	
作業土工		式	1		81,707	
埋戻し	土砂	式	1		81,707	
配管工		式	1		334,553	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm	m	162	1,531	248,022	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設標識シート敷設	W=300 2倍折り	m	162	473.6	76,723	
埋設表示鋲	φ 25 L=70mm	本	4	2,452	9,808	
ハントホル工		式	1		466,364	
ハントホル	H9 600×600×900 T-25鉄蓋付 シリコン剤含む	箇所	2	233,182	466,364	
仮設工		式	1		7,092,796	
交通管理工		式	1		7,092,796	
交通誘導警備員		式	1		7,092,796	
直接工事費		式	1		111,376,442	
共通仮設費		式	1		28,025,294	
共通仮設費		式	1		18,631,353	
運搬費		式	1		1,451,947	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,269,172	
仮設材運搬費		式	1		182,775	
準備費		式	1		5,511,844	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木根等処分費		式	1		5,435,976	
表土運搬		式	1		75,868	
現場←→茅ヶ崎SY		式	1			
事業損失防止施設費		式	1		10,823,638	
家屋調査費		式	1		10,823,638	
現場環境改善費（率計上）		式	1		843,924	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,393,941	
純工事費		式	1		139,401,736	
現場管理費		式	1		32,209,006	
工事原価		式	1		171,610,742	
一般管理費等		式	1		27,589,258	
工事価格		式	1		199,200,000	
消費税相当額		式	1		19,920,000	
工事費計		式	1		219,120,000	