

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事
工事地名	千葉県流山市西深井836

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	江戸川河川事務所 防災対策課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026071009	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1 式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	240日間 自 令和 8年 8月 4日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	千葉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松戸地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	江戸川本川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 7月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
高圧受変電設備設置工	2箇所	高圧受変電設備撤去工	5箇所
低圧受変電設備設置工	1箇所	配管・配線撤去工	1 式
引込開閉器盤設置工	3箇所	蓄電池撤去工	2箇所
蓄電池設置工	2箇所	仮設工	5箇所
配管・配線工	1 式		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体) 【運河地区】			式	1		2,000,000			
受変電設備			式	1		2,000,000			
低圧受変電設備			式	1		2,000,000			
引込開閉器盤			面	1	2,000,000	2,000,000			単-1号
機器単体費			式	1		2,000,000			
電気設備			式	1		4,353,137			
受変電設備工			式	1		2,357,541			
分電盤設置工			式	1		25,260			
引込盤(引込開閉器盤)設置			面	1	25,260	25,260			単-2号
配管・配線工			式	1		1,698,527			
地中配管		FEP 径 40mm	m	47	483.6	22,729			単-3号
地中配管		FEP 径 80mm	m	47	776.9	36,514			単-4号

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2×3C	m	49	6,379	312,571			単-5号
地中配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	49	11,630	569,870			単-6号
屋内配線 ピット		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2×3C	m	6	5,877	35,262			単-7号
屋内配線 ピット		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	11,120	66,720			単-8号
ブレーカ取付		3P 100AF/75AT	個	1	18,880	18,880			単-9号
ブレーカ取付		3P 125AF/125AT	個	1	24,480	24,480			単-10号
不足電圧継電器取付			個	2	40,880	81,760			単-11号
屋外配管		PV 径 50mm	m	2	5,627	11,254			単-12号
屋外配管		PV 径 83mm	m	2	11,900	23,800			単-13号
屋外配管		G 径 42mm	m	1	6,815	6,815			単-14号
屋外配管		G 径 82mm	m	1	11,040	11,040			単-15号
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2×3C	m	7	6,379	44,653			単-16号

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm 2×3C	m	7	11,630	81,410			単-17号
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2 ×3C	m	6	7,007	42,042			単-18号
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm 2×3C	m	6	12,250	73,500			単-19号
引込柱装柱金物 材料費			式	1		30,297			内-1号
埋設標識シート敷設		W=300 2倍	m	47	501.6	23,575			単-20号
作業土工(電気)			式	1		181,355			内-2号
高压受変電設備撤去工			式	1		242,110			
高压気中開閉器撤去		7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台	1	17,520	17,520			単-21号
機器架台撤去			本	2	6,770	13,540			単-22号
引込受変電盤撤去			面	1	98,430	98,430			単-23号
変圧器撤去		50kVA	台	2	56,310	112,620			単-24号
配管・配線撤去工			式	1		391,644			

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管撤去		FEP 径 40mm	m	95	78.5	7,457			単-25号
地中配管撤去		FEP 径 80mm	m	47	78.5	3,689			単-26号
地中配線撤去 管内		CVケーブル(600V架橋ポリケ ーブル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	49	863.5	42,311			単-27号
地中配線撤去 管内		CVTケーブル(トリプレックスケー ブル) 6kV 38mm2	m	49	2,512	123,088			単-28号
地中配線撤去 管内		CVVケーブル(制御用絶縁 電線) 2心 2.0mm2×2C	m	49	863.5	42,311			単-29号
屋内配線撤去 ピット		CVケーブル(600V架橋ポリケ ーブル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	6	690.8	4,144			単-30号
屋内配線撤去 ピット		CVTケーブル(トリプレックスケー ブル) 6kV 38mm2	m	7	2,041	14,287			単-31号
屋外配管撤去		VE 径 22mm	m	9	604.5	5,440			単-32号
屋外配管撤去		VE 径 36mm	m	2	934.2	1,868			単-33号
屋外配管撤去		VE 径 70mm	m	4	1,979	7,916			単-34号
屋外配管撤去		PE 径 82mm	m	2	3,847	7,694			単-35号
屋外配線撤去 管内		IVケーブル(600Vビニル絶縁 電線) 14mm2	m	9	361.1	3,249			単-36号

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリ ケーブル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	35	863.5	30,222			単-37号	
屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケー ブル) 6kV 38mm2	m	39	2,512	97,968			単-38号	
仮設工		式	1		1,995,596				
分電盤設置工		式	1		149,100				
仮設引込盤設置		面	1	149,100	149,100			単-39号	
引込柱設置工		式	1		167,800				
仮設引込柱設置		本	1	167,800	167,800			単-40号	
配管・配線工		式	1		1,380,532				
屋内配線 ビッド	CVケーブル(600V架橋ポリ ケーブル) 3心 600V 60mm2 ×3C	m	6	7,699	46,194			単-41号	
屋内配線 ビッド	CVケーブル(600V架橋ポリ ケーブル) 3心 600V 100mm 2×3C	m	6	11,120	66,720			単-42号	
屋外配管 コロガシ	FEP 径 80mm	m	91	776.9	70,697			単-43号	
屋外配管	PV 径 83mm	m	3	11,900	35,700			単-44号	

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	49	8,201	401,849			単-45号
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	49	11,630	569,870			単-46号
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	8,829	52,974			単-47号
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	12,250	73,500			単-48号
支線取付		支線アンカー 3号	個	1	11,860	11,860			単-49号
引込柱装柱金物 材料費			式	1		51,168			内-3号
接地設置工			式	1		12,450			
D種接地			極	1	12,450	12,450			単-50号
分電盤撤去工			式	1		18,910			
仮設引込盤撤去			面	1	18,910	18,910			単-51号
引込柱撤去工			式	1		55,430			
仮設引込柱撤去			本	1	55,430	55,430			単-52号

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管・配線撤去工			式	1		211,374			
屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心、600V 60mm2 ×3C	m	6	1,319	7,914				単-53号
屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心、600V 100mm 2×3C	m	6	1,319	7,914				単-54号
屋外配管撤去 コロガシ	FEP 径 80mm	m	91	78.5	7,143				単-55号
屋外配管撤去	PV 径 83mm	m	3	2,607	7,821				単-56号
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心、600V 60mm2 ×3C	m	49	1,570	76,930				単-57号
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心、600V 100mm 2×3C	m	49	1,570	76,930				単-58号
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心、600V 60mm2 ×3C	m	6	1,884	11,304				単-59号
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心、600V 100mm 2×3C	m	6	1,884	11,304				単-60号
支線撤去	支線アンカー 3号	本	1	4,114	4,114				単-61号
直接工事費		式	1		4,353,137				
共通仮設費		式	1		446,000				

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1		446,000			
純工事費			式	1		4,799,137			
現場管理費			式	1		2,058,000			
機器間接費			式	1		364,000			
機器管理費			式	1		364,000			
工事原価			式	1		32,933,980			
一般管理費等			式	1		6,519,520			
工事価格			式	1		66,760,000			
消費税相当額			式	1		6,676,000			
工事費計			式	1		73,436,000			

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体) 【八潮地区】			式	1		2,000,000			
受変電設備			式	1		2,000,000			
低圧受変電設備			式	1		2,000,000			
引込開閉器盤			面	1	2,000,000	2,000,000			単-1号
機器単体費			式	1		2,000,000			
電気設備			式	1		7,432,184			
受変電設備工			式	1		4,052,221			
分電盤設置工			式	1		27,290			
引込盤(引込開閉器盤)設置			面	1	27,290	27,290			単-2号
配管・配線工			式	1		2,451,024			
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	99	8,491		840,609			単-3号
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	99	11,920		1,180,080			単-4号

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋内配線 ダクト		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	2	9,520	19,040			単-5号
屋内配線 ダクト		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	2	12,940	25,880			単-6号
屋外配管		PV 径 83mm	m	3	12,380	37,140			単-7号
ブレーカ取付		3P 225AF/125AT	個	1	37,060	37,060			単-8号
屋外配管		G 径 82mm	m	2	11,750	23,500			単-9号
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	8,491	50,946			単-10号
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	11,920	71,520			単-11号
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	9,177	55,062			単-12号
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	12,600	75,600			単-13号
引込柱装柱金物 材料費			式	1		34,587			内-1号
高圧受変電設備撤去工			式	1		525,076			
高圧気中開閉器撤去		7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台	1	18,940	18,940			単-14号

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
避雷器撤去		台	3	52,130	156,390			単-15号	
機器アーム撤去		本	3	7,352	22,056			単-16号	
高圧カットアウト撤去		台	3	3,430	10,290			単-17号	
引込盤撤去		面	1	105,800	105,800			単-18号	
受電盤撤去		面	1	105,800	105,800			単-19号	
変圧器盤撤去		面	1	105,800	105,800			単-20号	
低圧受変電設備撤去工		式	1		88,580				
低圧分岐盤撤去		面	1	88,580	88,580			単-21号	
配管・配線撤去工		式	1		960,251				
地中配管撤去	FEP 径 50mm	m	198	85.75	16,978			単-22号	
地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケ ーブル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	99	943.3	93,386			単-23号	
地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルスク ェル) 6kV 38mm2	m	99	2,744	271,656			単-24号	

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配線撤去 管内		CVVケーブル(制御用絶縁 電線) 2心 2.0mm2×2C	m	99	943.3	93,386			単-25号
屋内配線撤去 ダクト		CVケーブル(600V架橋ポリケ ーブル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	3	1,218	3,654			単-26号
屋内配線撤去 ダクト		CVTケーブル(トリプルレックスケー ブル) 6kV 38mm2	m	3	3,602	10,806			単-27号
屋内配線撤去 ダクト		CVVケーブル(制御用絶縁 電線) 2心 2.0mm2×2C	m	3	1,218	3,654			単-28号
ブレーカ撤去		3P 225AF/150AT	個	1	3,430	3,430			単-29号
屋外配管撤去		VE 径 22mm	m	8	660.3	5,282			単-30号
屋外配管撤去		VE 径 70mm	m	4	2,161	8,644			単-31号
屋外配管撤去		PE 径 28mm	m	4	2,041	8,164			単-32号
屋外配管撤去		PE 径 70mm	m	4	3,602	14,408			単-33号
屋外配線撤去 管内		IVケーブル(600Vビニル絶縁 電線) 14mm2	m	8	394.5	3,156			単-34号
屋外配線撤去 管内		CVケーブル(600V架橋ポリケ ーブル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	2	943.3	1,886			単-35号
屋外配線撤去 管内		CVTケーブル(トリプルレックスケー ブル) 6kV 38mm2	m	8	2,744	21,952			単-36号

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】(当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線撤去 管内		CVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm2×2C	m	2	943.3	1,886			単-37号
作業土工(電気)			式	1		397,923			内-2号
仮設工			式	1		3,379,963			
分電盤設置工			式	1		175,800			
仮設引込盤設置			面	1	175,800	175,800			単-38号
引込柱設置工			式	1		175,900			
仮設引込柱設置			本	1	175,900	175,900			単-39号
配管・配線工			式	1		2,521,144			
屋内配線 ダクト		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	2	9,520	19,040			単-40号
屋内配線 ダクト		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	2	12,940	25,880			単-41号
屋外配管 コロガシ		FEP 径 80mm	m	204	791.4	161,445			単-42号
屋外配管		PV 径 83mm	m	3	12,380	37,140			単-43号

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	102	8,491	866,082			単-44号
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	102	11,920	1,215,840			単-45号
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	9,177	55,062			単-46号
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	12,600	75,600			単-47号
支線取付		支線アンカー 3号							単-48号
			本	1	12,520	12,520			
引込柱装柱金物 材料費			式	1		52,535			内-3号
接地設置工			式	1		13,170			
D種接地			極	1	13,170	13,170			単-49号
分電盤撤去工			式	1		20,510			
仮設引込盤撤去			面	1	20,510	20,510			単-50号
引込柱撤去工			式	1		59,480			
仮設引込柱撤去			本	1	59,480	59,480			単-51号

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配管・配線撤去工		式	1		413,959				
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	m	2	2,230	4,460			単-52号	
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	m	2	2,230	4,460			単-53号	
屋外配管撤去 コルゲシ	FEP 径 80mm	m	204	85.75	17,493			単-54号	
屋外配管撤去	PV 径 83mm	m	3	2,847	8,541			単-55号	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	m	102	1,715	174,930			単-56号	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	m	102	1,715	174,930			単-57号	
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	2,058	12,348			単-58号	
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	2,058	12,348			単-59号	
支線撤去	支線アンカー 3号	本	1	4,449	4,449			単-60号	
直接工事費		式	1		7,432,184				
共通仮設費		式	1		732,000				

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		732,000				
純工事費		式	1		8,164,184				
現場管理費		式	1		3,330,000				
機器間接費		式	1		364,000				
機器管理費		式	1		364,000				
工事原価		式	1		11,858,184				

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体) 【市川地区】			式	1		20,000,000			
受変電設備			式	1		20,000,000			
低圧受変電設備			式	1		20,000,000			
動力引込盤			面	1	5,000,000	5,000,000			単-1号
照明引込盤			面	1	13,000,000	13,000,000			単-2号
引込開閉器盤			面	1	2,000,000	2,000,000			単-3号
機器単体費			式	1		20,000,000			
電気設備			式	1		4,981,396			
受変電設備工			式	1		2,170,607			
低圧受変電設備設置工			式	1		331,000			
動力引込盤設置			面	1	165,500	165,500			単-4号
照明引込盤設置			面	1	165,500	165,500			単-5号

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
分電盤設置工		式	1		25,260				
引込盤(引込開閉器盤)設置		面	1	25,260	25,260			単-6号	
配管・配線工		式	1		908,972				
地中配管	FEP 径 80mm	m	15	776.9	11,653			単-7号	
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	7	6,379	44,653			単-8号	
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	7	8,201	57,407			単-9号	
屋内配線 ピット	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	13	5,877	76,401			単-10号	
屋内配線 ピット	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	12	7,699	92,388			単-11号	
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	10	7,321	73,210			単-12号	
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	10	9,143	91,430			単-13号	
屋外配管	VE 径 22mm	m	2	634.4	1,268			単-14号	
屋外配管	PV 径 83mm	m	3	11,900	35,700			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】(当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管		G 径 82mm	m	2	11,040	22,080			単-16号
屋外配線 管内		IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	2	541.8	1,083			単-17号
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2×3C	m	13	6,379	82,927			単-18号
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	13	8,201	106,613			単-19号
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2×3C	m	6	7,007	42,042			単-20号
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	8,829	52,974			単-21号
支線取付		支線アンカー 3号	本	1	11,860	11,860			単-22号
引込柱装柱金物 材料費			式	1		43,020			内-1号
コブ抜き		φ110 t=150	箇所	2	18,720	37,440			単-23号
埋設標識シート敷設		W=300 2倍	m	7	501.6	3,511			単-24号
作業土工(電気)			式	1		21,312			内-2号
高圧受変電設備撤去工			式	1		638,670			

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】(当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高圧気中開閉器撤去	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台	1	17,520	17,520			単-25号	
避雷器撤去		台	3	48,790	146,370			単-26号	
機器アーム撤去		本	3	6,770	20,310			単-27号	
高圧カットアウト撤去		台	3	3,140	9,420			単-28号	
引込受電盤撤去		面	1	98,430	98,430			単-29号	
変圧器盤撤去		面	1	98,430	98,430			単-30号	
低圧分岐盤撤去		面	1	82,730	82,730			単-31号	
動力引込盤撤去		面	1	82,730	82,730			単-32号	
照明引込盤撤去		面	1	82,730	82,730			単-33号	
配管・配線撤去工		式	1		266,705				
地中配管撤去	FEP 径 30mm	m	33	78.5	2,590			単-34号	
地中配管撤去	FEP 径 80mm	m	22	78.5	1,727			単-35号	

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】(当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	11	863.5	9,498			単-36号	
地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2×3C	m	4	1,570	6,280			単-37号	
地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	4	1,570	6,280			単-38号	
地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	4	2,512	10,048			単-39号	
地中配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm2×2C	m	11	863.5	9,498			単-40号	
屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2×3C	m	13	1,319	17,147			単-41号	
屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	13	1,319	17,147			単-42号	
屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2×3C	m	10	2,041	20,410			単-43号	
屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	10	2,041	20,410			単-44号	
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2×3C	m	8	2,041	16,328			単-45号	
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	8	2,041	16,328			単-46号	
屋外配管撤去	VE 径 70mm	m	4	1,979	7,916			単-47号	

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配管撤去	PE 径 28mm	m	4	1,869	7,476			単-48号	
屋外配管撤去	PE 径 70mm	m	4	3,297	13,188			単-49号	
屋外配線撤去 管内	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm2	m	16	361.1	5,777			単-50号	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心、600V 3.5mm2×2C	m	2	863.5	1,727			単-51号	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 3心、600V 38mm2×3C	m	7	1,570	10,990			単-52号	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 3心、600V 60mm2×3C	m	7	1,570	10,990			単-53号	
屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	19	2,512	47,728			単-54号	
屋外配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm2×2C	m	4	863.5	3,454			単-55号	
屋外配線撤去 露出	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	2	1,884	3,768			単-56号	
仮設工		式	1		2,760,789				
分電盤設置工		式	1		166,700				
仮設引込盤設置		面	1	166,700	166,700			単-57号	

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
引込柱設置工		式	1		167,800				
仮設引込柱設置		本	1	167,800	167,800			単-58号	
配管・配線工		式	1		2,010,817				
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエー スル) 3心 600V 60mm2 ×3C	m	8	9,143	73,144			単-59号	
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエー スル) 3心 600V 100mm 2×3C	m	8	12,570	100,560			単-60号	
屋内配線 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエー スル) 3心 600V 60mm2 ×3C	m	18	9,143	164,574			単-61号	
屋内配線 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエー スル) 3心 600V 100mm 2×3C	m	18	12,570	226,260			単-62号	
屋外配管 コルガシ	FEP 径 80mm	m	115	776.9	89,343			単-63号	
屋外配管	PV 径 83mm	m	3	11,900	35,700			単-64号	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエー スル) 3心 600V 60mm2 ×3C	m	57	8,201	467,457			単-65号	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエー スル) 3心 600V 100mm 2×3C	m	57	11,630	662,910			単-66号	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエー スル) 3心 600V 60mm2 ×3C	m	6	8,829	52,974			単-67号	

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエ ーテル) 3心 600V 100mm 2×3C	m	6	12, 250	73, 500			単-68号	
支線取付	支線アンカー 3号	本	1	11, 860	11, 860			単-69号	
引込柱装柱金物 材料費		式	1		52, 535			内-3号	
接地設置工		式	1		12, 450				
D種接地		極	1	12, 450	12, 450			単-70号	
分電盤撤去工		式	1		18, 910				
仮設引込盤撤去		面	1	18, 910	18, 910			単-71号	
引込柱撤去工		式	1		55, 430				
仮設引込柱撤去		本	1	55, 430	55, 430			単-72号	
配管・配線撤去工		式	1		328, 682				
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエ ーテル) 3心 600V 60mm2 ×3C	m	8	2, 041	16, 328			単-73号	
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエ ーテル) 3心 600V 100mm 2×3C	m	8	2, 041	16, 328			単-74号	

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】(当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	18	2,041	36,738			単-75号	
屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	18	2,041	36,738			単-76号	
屋外配管撤去 コロカシ	FEP 径 80mm	m	115	78.5	9,027			単-77号	
屋外配管撤去	PV 径 83mm	m	3	2,607	7,821			単-78号	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	57	1,570	89,490			単-79号	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	57	1,570	89,490			単-80号	
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	1,884	11,304			単-81号	
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	1,884	11,304			単-82号	
支線撤去	支線アンカー 3号	本	1	4,114	4,114			単-83号	
工場製品輸送工		式	1		50,000				
輸送工		式	1		50,000				
輸送(電気)	新設機器輸送費	式	1		50,000			内-4号	

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		4,981,396				
共通仮設費		式	1		500,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		500,000				
純工事費		式	1		5,481,396				
現場管理費		式	1		2,301,000				
機器間接費		式	1		3,080,000				
機器管理費		式	1		3,080,000				
工事原価		式	1		10,862,396				

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【松戸地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備(機器単体) 【松戸地区】		式	1		772,000				
受変電設備		式	1		772,000				
高圧受変電設備		式	1		772,000				
高圧気中開閉器	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台	1	772,000	772,000			単-1号	
機器単体費		式	1		772,000				
電気設備		式	1		1,239,833				
受変電設備工		式	1		1,239,833				
高圧受変電設備設置工		式	1		35,030				
高圧気中開閉器設置	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台	1	35,030	35,030			単-2号	
配管・配線工		式	1		938,124				
地中配線 管内	CVTケーブル(トリプлексケーブル) 6kV 38mm2	m	26	9,855	256,230			単-3号	
屋内配線 ピット	CVTケーブル(トリプлексケーブル) 6kV 38mm2	m	18	8,913	160,434			単-4号	

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【松戸地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋内配線 ラック		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	29	11,430	331,470			単-5号
屋内配線 ダクト		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	8	11,430	91,440			単-6号
屋外配線 管内		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	10	9,855	98,550			単-7号
高圧受変電設備撤去工			式	1		17,520			
高圧気中開閉器撤去		7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台	1	17,520	17,520			単-8号
配管・配線撤去工			式	1		249,159			
地中配線撤去 管内		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	26	2,512	65,312			単-9号
屋内配線撤去 ピット		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	18	2,041	36,738			単-10号
屋内配線撤去 ラック		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	29	3,297	95,613			単-11号
屋内配線撤去 ダクト		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	8	3,297	26,376			単-12号
屋外配線撤去 管内		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	10	2,512	25,120			単-13号
直接工事費			式	1		1,239,833			

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【松戸地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		112, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		112, 000				
純工事費		式	1		1, 351, 833				
現場管理費		式	1		572, 000				
機器間接費		式	1		140, 000				
機器管理費		式	1		140, 000				
工事原価		式	1		2, 063, 833				

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【花畑地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体) 【花畑地区】			式	1		2,534,500			
受変電設備			式	1		772,000			
高圧受変電設備			式	1		772,000			
高圧気中開閉器		7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き							単-1号
			台	1	772,000	772,000			
電源設備			式	1		1,762,500			
無停電電源設備			式	1		1,762,500			
蓄電池		長寿命型MSE-150							単-2号
			セル	25	70,500	1,762,500			
機器単体費			式	1		2,534,500			
電気設備			式	1		288,430			
受変電設備工			式	1		183,900			
高圧受変電設備設置工			式	1		37,880			
高圧気中開閉器設置		7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き							単-3号
			台	1	37,880	37,880			

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【花畑地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配管・配線工		式	1		98,298				
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	2	2,148	4,296			単-4号	
地中配線 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	2	10,320	20,640			単-5号	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	6	3,280	19,680			単-6号	
屋外配線 露出	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	6	8,947	53,682			単-7号	
高圧受変電設備撤去工		式	1		18,940				
高圧気中開閉器撤去	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台	1	18,940	18,940			単-8号	
配管・配線撤去工		式	1		28,782				
地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	2	943.3	1,886			単-9号	
地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	2	2,744	5,488			単-10号	
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	6	1,510	9,060			単-11号	
屋外配線撤去 露出	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	6	2,058	12,348			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【花畑地区】 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電源設備工			式	1		104,530			
無停電電源設備設置工			式	1		69,680			
蓄電池設置		長寿命型MSE-150	式	1	69,680	69,680			単-13号
無停電電源設備撤去工			式	1		34,850			
蓄電池撤去		長寿命型MSE-150	式	1	34,850	34,850			単-14号
直接工事費			式	1		288,430			
共通仮設費			式	1		31,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		31,000			
純工事費			式	1		319,430			
現場管理費			式	1		148,000			
機器間接費			式	1		461,000			
機器管理費			式	1		461,000			

一式当たり内訳書

[千葉県流山市西深井836

]

第 1号内訳書 引込柱装柱金物
材料費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
三叉分岐管	HA-32	個	1	995	995			
三叉分岐管	HA-34	個	1	2, 140	2, 140			
自在バンド	3 B D - H D - 1 7	個	2	2, 010	4, 020			
ステンレスバンド	SFT-N212	個	11	387	4, 257			
自在バンド	I B T - 3 1 2	個	4	827	3, 308			
2号コネクタ	VE22	個	1	87	87			
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ 厚鋼用 8 3 mm	個	1	1, 650	1, 650			
異種管接続材	FEP40	個	1	5, 600	5, 600			
異種管接続材	FEP80	個	1	8, 240	8, 240			
合 計					30, 297			

一式当たり内訳書

[千葉県流山市西深井836

]

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	22. 8	2, 365	53, 922			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	22. 8	4, 219	96, 193			
砂	埋め戻し用	m 3	7. 1	4, 400	31, 240			
合 計					181, 355			

一式当たり内訳書

[千葉県流山市西深井836

]

第 3号内訳書 引込柱装柱金物
材料費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
三又分岐管	HA-32	個	1	995	995			
三又分岐管	HA-33	個	1	1, 330	1, 330			
自在バンド	3 B D - H D - 1 7	個	3	2, 010	6, 030			
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P 用	本	9	228	2, 052			
ステンレスバンド	SFT-N212	個	11	387	4, 257			
自在バンド	I B T - 3 1 2	個	4	827	3, 308			
2号コネクタ	VE22	個	1	87	87			
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ 厚鋼用 5 0 mm	個	1	283	283			
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ 厚鋼用 8 3 mm	個	1	1, 650	1, 650			
異種管接続材	FEP80	個	2	8, 240	16, 480			
シナプル	丸形18mm	個	1	172	172			
亜鉛メッキ鋼より線	1種A級 22mm2	m	8. 5	95. 7	813			

一式当たり内訳書

[千葉県流山市西深井836

]

第 3号内訳書 引込柱装柱金物
材料費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mmφ	個	4	314	1,256			
がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	1	775	775			
支線がた	虎印 L=2.0m	本	1	5,740	5,740			
コンクリート根かせ	B型（バンド付）	個	1	5,940	5,940			
合 計					51,168			

一式当たり内訳書

[東京都葛飾区西水元4-8-15

]

第 1号内訳書 引込柱装柱金物
材料費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
三又分岐管	HA-32	個	1	995	995			
三又分岐管	HA-34	個	1	2, 140	2, 140			
自在バンド	3 B D - H D - 1 7	個	2	2, 010	4, 020			
ステンレスバンド	SFT-N212	個	11	387	4, 257			
自在バンド	I B T - 3 1 2	個	4	827	3, 308			
2号コネクタ	VE22	個	1	87	87			
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ 厚鋼用 8 3 mm	個	2	1, 650	3, 300			
異種管接続材	FEP80	個	2	8, 240	16, 480			
合 計					34, 587			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	47. 4	2, 420	114, 708			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	47. 4	4, 367	206, 995			
砂	埋め戻し用	m 3	14. 8	5, 150	76, 220			
合 計					397, 923			

一式当たり内訳書

[東京都葛飾区西水元4-8-15]

第 3号内訳書 引込柱装柱金物
材料費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
三叉分岐管	HA-32	個	1	995	995			
三叉分岐管	HA-33	個	1	1, 330	1, 330			
自在バンド	3 B D - H D - 1 7	個	3	2, 010	6, 030			
配電線用架線金具（足場バルト）	C P 用	本	9	228	2, 052			
ステンレスバンド	SFT-N212	個	11	387	4, 257			
自在バンド	I B T - 3 1 2	個	4	827	3, 308			
2号コネクタ	VE22	個	1	87	87			
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ 厚鋼用 8 3 mm	個	2	1, 650	3, 300			
異種管接続材	FEP80	個	2	8, 240	16, 480			
シンプル	丸形18mm	個	1	172	172			
亜鉛メッキ鋼より線	1種A級 22mm2	m	8. 5	95. 7	813			
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	314	1, 256			

一式当たり内訳書

[東京都葛飾区西水元4-8-15]

第 3号内訳書 引込柱装柱金物
材料費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	775	775			
支線がーと	虎印 L=2. 0m	本	1	5, 740	5, 740			
コンクリート根かせ	B型 (バンド付)	個	1	5, 940	5, 940			
合 計					52, 535			

一式当たり内訳書

[千葉県市川市市川8

]

第 1号内訳書 引込柱装柱金物
材料費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヘルマウス	FEP80	個	2	657	1,314			
三叉分岐管	HA-32	個	1	995	995			
三叉分岐管	HA-33	個	1	1,330	1,330			
自在バンド	3 B D - H D - 1 7	個	2	2,010	4,020			
ステンレスバンド	SFT-N212	個	11	387	4,257			
自在バンド	I B T - 3 1 2	個	3	827	2,481			
2号コネクタ	VE22	個	1	87	87			
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ 厚鋼用 8 3 mm	個	2	1,650	3,300			
異種管接続材	FEP80	個	2	8,240	16,480			
シンプル	丸形18mm	個	1	172	172			
亜鉛メッキ鋼より線	1種A級 22mm2	m	8.5	95.7	813			
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	314	1,256			

一式当たり内訳書

[千葉県市川市市川8]

第 1号内訳書 引込柱装柱金物
材料費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	775	775			
支線ポスト	虎印 L=2. 0m	本	1	5, 740	5, 740			
合 計					43, 020			

一式当たり内訳書

[千葉県市川市市川8]

作業土工(電気)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	2. 7	2, 365	6, 385			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	2. 7	4, 219	11, 391			
砂	埋め戻し用	m 3	0. 8	4, 420	3, 536			
合 計					21, 312			

一式当たり内訳書

[千葉県市川市市川8

]

第 3号内訳書 引込柱装柱金物
材料費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
三叉分岐管	HA-32	個	1	995	995			
三叉分岐管	HA-33	個	1	1, 330	1, 330			
自在バンド	3 B D - H D - 1 7	個	3	2, 010	6, 030			
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P 用	本	9	228	2, 052			
ステンレスバンド	SFT-N212	個	11	387	4, 257			
自在バンド	I B T - 3 1 2	個	4	827	3, 308			
2号コネクタ	VE22	個	1	87	87			
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ 厚鋼用 8 3 mm	個	2	1, 650	3, 300			
異種管接続材	FEP80	個	2	8, 240	16, 480			
シンプル	丸形18mm	個	1	172	172			
亜鉛メッキ鋼より線	1種A級 22mm2	m	8. 5	95. 7	813			
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	314	1, 256			

一式当たり内訳書

[千葉県市川市市川8]

第 3号内訳書 引込柱装柱金物
材料費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	775	775			
支線ポスト	虎印 L=2.0m	本	1	5,740	5,740			
コンクリート根かせ	B型 (バンド付)	個	1	5,940	5,940			
合 計					52,535			

一式当たり内訳書

輸送(電気)
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費 (電気)	50000円/台	台	1	50, 000	50, 000			
合 計					50, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	引込開閉器盤		単位	面	数量	1	単価	2, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		2000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	2, 000, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						2, 000, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	引込盤(引込開閉器盤)設置		単位	面	数量	1	単価	25, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤(ポール取付) 新設	面	1	25, 260	25, 260		
計						25, 260		
単価						25, 260	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-3号	地中配管	FEP 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	483. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	483. 6	483. 6		
計						483. 6		
単価						483. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-4号	地中配管	FEP 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	776. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 15%	m	1	776. 9	776. 9		
計						776. 9		
単価						776. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	6, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	3, 239	3, 239		
計						6, 379		
単価						6, 379	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	11, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						11, 621		
単価						11, 630	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一7号	屋内配線 ビッド	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	5, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 40mm以下 新設	m	1	2, 638	2, 638		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	3, 239	3, 239		
計						5, 877		
単価						5, 877	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一8号	屋内配線 ビッド	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	11, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 40mm以下 新設	m	1	2, 638	2, 638		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						11, 119		
単価						11, 120	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一9号	ブレーカ取付	3P 100AF/75AT	単位	個	数量	1	単価	18, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		カットアウトスイッチ2P15A 新設	個	1	6, 280	6, 280		
ブレーカ		3P 100AF/75AT	個	1	12, 600	12, 600		
計						18, 880		
単価						18, 880	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一10号	ブレーカ取付	3P 125AF/125AT	単位	個	数量	1	単価	24, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		カットアウトスイッチ2P15A 新設	個	1	6, 280	6, 280		
ブレーカ		3P 125AF/125AT	個	1	18, 200	18, 200		
計						24, 480		
単価						24, 480	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一11号	不足電圧継電器取付		単位	個	数量	1	単価	40, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		カットアウトスイッチ2P15A 新設	個	1	6, 280	6, 280		
不足電圧継電器			個	1	34, 600	34, 600		
計						40, 880		
単価						40, 880	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一12号	屋外配管	PV 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	5, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下 新設	m	1	3, 737	3, 737		
金属製可とう電線管		PV50	m	1	1, 890	1, 890		
計						5, 627		
単価						5, 627	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一13号	屋外配管	PV 径 83mm	単位	m	数量	1	単価	11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		83mm以下 新設	m	1	5, 213	5, 213		
金属製可とう電線管		PV83	m	1	6, 680	6, 680		
計						11, 893		
単価						11, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一14号	屋外配管	G 径 42mm	単位	m	数量	1	単価	6, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	5, 495	5, 495		
厚鋼電線管（G）		呼び径 42 15%	m	1	1, 320	1, 320		
計						6, 815		
単価						6, 815	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一15号	屋外配管	G 径 82mm	単位	m	数量	1	単価	11, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 82mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	7, 693	7, 693		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 82 15%	m	1	3, 338	3, 338		
計						11, 031		
単価						11, 040	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一16号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	6, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	3, 239	3, 239		
計						6, 379		
単価						6, 379	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一17号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	11, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						11, 621		
単価						11, 630	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一18号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	7, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	3, 768	3, 768		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	3, 239	3, 239		
計						7, 007		
単価						7, 007	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一19号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	12, 250	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設					摘要	
			m	1	3, 768	3, 768		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心						
			m	1	8, 481	8, 481		
計						12, 249		
単価						12, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一20号	埋設標識シート敷設	W=300 2倍	単位	m	数量		50	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	501. 6	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設					摘要	
			m	50	125. 6	6, 280		
埋設標識シート		300mm×50m 2倍						
			巻	1	18, 800	18, 800		
計						25, 080		
単価						501. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一21号	高圧気中開閉器撤去	7. 2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	単位	台	数量	1	単価	17, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（気中開閉器）据付		気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	台	1	17, 520	17, 520		
計						17, 520		
単価						17, 520	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一22号	機器アーム撤去		単位	本	数量	1	単価	6, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
腕金取付		腕金1500mm以下 撤去(不使用)	本	1	6, 770	6, 770		
計						6, 770		
単価						6, 770	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一23号	引込受変電盤撤去		単位	面	数量	1	単価	98, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1	98, 430	98, 430		
計						98, 430		
単価						98, 430	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一24号	変圧器撤去	50kVA	単位	台	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柱上変圧器及び高圧コンデンサ据付		3相変圧器 50kVA以下 撤去(不使用) 補正なし 地上設置	台	1	56, 310	56, 310		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一25号	地中配管撤去	FEP 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	78.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 40mm 1条	m	1	78.5	78.5		
計						78.5		
単価						78.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一26号	地中配管撤去	FEP 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	78.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	m	1	78.5	78.5		
計						78.5		
単価						78.5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一27号	地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	863. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	863. 5	863. 5		
計						863. 5		
単価						863. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一28号	地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 512	2, 512		
計						2, 512		
単価						2, 512	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一29号	地中配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2. 0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	863. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	863. 5	863. 5		
計						863. 5		
単価						863. 5	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一30号	屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	690. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	690. 8	690. 8		
計						690. 8		
単価						690. 8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一31号	屋内配線撤去 ピット	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 041	2, 041		
計						2, 041		
単価						2, 041	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一32号	屋外配管撤去	VE 径 22mm	単位	m	数量	1	単価	604. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 22mm以下 撤去(不使用) クリップ留め 2m未満 補正なし	m	1	604. 5	604. 5		
計						604. 5		
単価						604. 5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一33号	屋外配管撤去	VE 径 36mm	単位	m	数量	1	単価	934. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 36mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	934. 2	934. 2		
計						934. 2		
単価						934. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一34号	屋外配管撤去	VE 径 70mm	単位	m	数量	1	単価	1, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 70mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	1, 979	1, 979		
計						1, 979		
単価						1, 979	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一35号	屋外配管撤去	PE 径 82mm	単位	m	数量	1	単価	3, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 82mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	3, 847	3, 847		
計						3, 847		
単価						3, 847	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一36号	屋外配線撤去 管内	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm2	単位	m	数量	1	単価	361. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	361. 1	361. 1		
計						361. 1		
単価						361. 1	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一37号	屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	863. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	863. 5	863. 5		
計						863. 5		
単価						863. 5	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一38号	屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 512	2, 512		
計						2, 512		
単価						2, 512	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－39号	仮設引込盤設置		単位	面	数量	1	単価	149, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	25, 260	25, 260		
配線器具取付		カットアウトスイッチ2P15A 新設	個	2	6, 280	12, 560		
仮設引込盤			面	1	68, 400	68, 400		
ブレーカ（仮設引込盤）		3P 100AF/100AT	個	1	12, 600	12, 600		
ブレーカ（仮設引込盤）		3P 225AF/175AT	個	1	30, 200	30, 200		
計						149, 020		
単価						149, 100	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一40号	仮設引込柱設置		単位	本	数量	1	単価	167, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱9m以下 新設	本	1	110, 900	110, 900		
コンクリートポール（電力仕様）		9. 0 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N	本	1	56, 900	56, 900		
計						167, 800		
単価						167, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一41号	屋内配線 ビッド	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	7, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 40mm以下 新設	m	1	2, 638	2, 638		
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						7, 699		
単価						7, 699	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一42号	屋内配線 ビッド	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	11, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 40mm以下 新設	m	1	2, 638	2, 638		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						11, 119		
単価						11, 120	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一43号	屋外配管 コロガシ	FEP 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	776. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 15%	m	1	776. 9	776. 9		
計						776. 9		
単価						776. 9	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一44号	屋外配管	PV 径 83mm	単位	m	数量	1	単価	11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		83mm以下 新設	m	1	5, 213	5, 213		
金属製可とう電線管		PV83	m	1	6, 680	6, 680		
計						11, 893		
単価						11, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一45号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	8, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						8, 201		
単価						8, 201	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一46号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	11, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						11, 621		
単価						11, 630	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一47号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	8, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	3, 768	3, 768		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						8, 829		
単価						8, 829	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一48号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	12, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	3, 768	3, 768		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						12, 249		
単価						12, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一49号	支線取付	支線アンカー 3号	単位	個	数量	1	単価	11, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線取付		打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付クリップあり	本	1	8, 172	8, 172		
支線アンカー		3号	個	1	3, 680	3, 680		
計						11, 852		
単価						11, 860	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一50号	D種接地		単位	極	数量	1	単価	12, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	7, 850	7, 850		
連結式接地棒		径14×1500	本	1	3, 770	3, 770		
連結式接地棒用リード端子		径14用 22mm2×500	本	1	825	825		
計						12, 445		
単価						12, 450	円／極	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一51号	仮設引込盤撤去		単位	面	数量	1	単価	18, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）撤去（不使用）	面	1	12, 630	12, 630		
配線器具取付		カットアウトスイッチ2P15A 撤去（不使用）	個	2	3, 140	6, 280		
計						18, 910		
単価						18, 910	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一52号	仮設引込柱撤去		単位	本	数量	1	単価	55, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱9m以下 撤去（不使用）	本	1	55, 430	55, 430		
計						55, 430		
単価						55, 430	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一53号	屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 319	1, 319		
計						1, 319		
単価						1, 319	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一54号	屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 319	1, 319		
計						1, 319		
単価						1, 319	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一55号	屋外配管撤去 コパシ	FEP 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	78. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	m	1	78. 5	78. 5		
計						78. 5		
単価						78. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一56号	屋外配管撤去	PV 径 83mm	単位	m	数量	1	単価	2, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		83mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 607	2, 607		
計						2, 607		
単価						2, 607	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一57号	屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 570	1, 570		
計						1, 570		
単価						1, 570	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一58号	屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 570	1, 570		
計						1, 570		
単価						1, 570	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一59号	屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,884	1,884		
計						1,884		
単価						1,884	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一60号	屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,884	1,884		
計						1,884		
単価						1,884	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一61号	支線撤去	支線アンカー 3号	単位	本	数量	1	単価	4, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線取付		打込アンカー(7/4 90口以下) 撤去(不使用) 巻付クリップあり	本	1	4, 114	4, 114		
計						4, 114		
単価						4, 114	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	機器単体費（面）	2000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量		単価	
						1		2, 000, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	2, 000, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						2, 000, 000	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	25, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 2	31, 400	163, 280		
普通作業員			人	3. 5	25, 500	89, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						252, 600		
単価						25, 260	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	483. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	31, 400	15, 700		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 4 0 m m	m	100	284	28, 400		
附属品費 15%			式	1		4, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48, 360		
単価						483. 6	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	776. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	31, 400	15, 700		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 m m	m	100	539	53, 900		
附属品費 15%			式	1		8, 085		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						77, 690		
単価						776. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10	31, 400	314, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						314, 000		
単価						3, 140	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 38mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	3, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）3 8 m m 2 3 心	m	1	3, 239	3, 239		
計						3, 239		
単価						3, 239	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 100mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	8, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V） 1 0 0 m m 2 3 心	m	1	8, 481	8, 481		
計						8, 481		
単価						8, 481	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 4	31, 400	263, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						263, 800		
単価						2, 638	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	配線器具取付	カットアウトスイッチ2P15A 新設	単位	個	数量	1	単価	6, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2	31, 400	6, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 280		
単価						6, 280	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3, 737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9	31, 400	373, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						373, 700		
単価						3, 737	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	83mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	5, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	16. 6	31, 400	521, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						521, 300		
単価						5, 213	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	5, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17. 5	31, 400	549, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						549, 500		
単価						5, 495	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	単位	m	数量	1	単価	1, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 4 2	m	1	1, 148. 3	1, 148		
附属品費 15%			式	1		172		
計						1, 320		
単価						1, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 82mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	7, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	24. 5	31, 400	769, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						769, 300		
単価						7, 693	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	125. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	31, 400	12, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 560		
単価						125. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm×5 0 m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						18, 800	円／巻	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	17, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 375	31, 400	11, 775		
普通作業員			人	0. 225	25, 500	5, 737		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17, 520		
単価						17, 520	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	腕金取付	腕金1500mm以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	6, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 175	31, 400	5, 495		
普通作業員			人	0. 05	25, 500	1, 275		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 770		
単価						6, 770	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	配電盤据付	高圧キュービクル 撤去（不使用） 補正なし	単位	面	数量	1	単価	98, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 25	40, 500	10, 125		
電工			人	2	31, 400	62, 800		
普通作業員			人	1	25, 500	25, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						98, 430		
単価						98, 430	円／面	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	柱上変圧器及び高圧コンデンサ据付	3相変圧器 50kVA以下 撤去(不使用) 補正なし 地上設置	単位	台	数量	1	単価	56, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 77	31, 400	24, 178		
普通作業員			人	1. 26	25, 500	32, 130		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 40mm 1条	単位	m	数量	100	単価	78. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	31, 400	7, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 850		
単価						78. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	単位	m	数量	100	単価	78. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	31, 400	7, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 850		
単価						78. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	863. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75	31, 400	86, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						86, 350		
単価						863. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8	31, 400	251, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						251, 200		
単価						2, 512	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	690. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 2	31, 400	69, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69, 080		
単価						690. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5	31, 400	204, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						204, 100		
単価						2, 041	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	604. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 925	31, 400	60, 445		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						60, 450		
単価						604. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	934. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 975	31, 400	93, 415		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						93, 420		
単価						934. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 70mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		1, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 3	31, 400	197, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						197, 900		
単価						1, 979	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 82mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		3, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12. 25	31, 400	384, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						384, 700		
単価						3, 847	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	361. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 15	31, 400	36, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 110		
単価						361. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	コンクリート柱建柱	コンクリート柱9m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	110, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート柱	別途計上の為、0円計上	本	1	0	0		
	電工		人	1. 5	31, 400	47, 100		
	普通作業員		人	2. 5	25, 500	63, 750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					110, 900		
	単価					110, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	C Vケーブル（６００V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 60mm2 3心	単位	m	数量		単価	5, 061
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００V（CV） 6 0 m m 2 3 心	m	1	5, 061	5, 061		
	計					5, 061		
	単価					5, 061	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付グリップあり	単位	本	数量	1	単価	8, 172
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 175	31, 400	5, 495		
普通作業員			人	0. 105	25, 500	2, 677		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 172		
単価						8, 172	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	7, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	31, 400	7, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 850		
単価						7, 850	円／極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 mm	本	1	3,770	3,770		
計						3,770		
単価						3,770	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	825
	連結式接地棒用リード端子	φ 1 4 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	1	825	825		
	計					825		
	単価					825	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）撤去（不使用）	単位	面	数量	10	単価	12, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 6	31, 400	81, 640		
普通作業員			人	1. 75	25, 500	44, 625		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						126, 300		
単価						12, 630	円／面	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	配線器具取付	カットアウトスイッチ2P15A 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	3, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 1	31, 400	3, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 140		
単価						3, 140	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	コンクリート柱建柱	コンクリート柱9m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	55, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 75	31, 400	23, 550		
普通作業員			人	1. 25	25, 500	31, 875		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						55, 430		
単価						55, 430	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2	31, 400	131, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						131, 900		
単価						1, 319	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	83mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 3	31, 400	260, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						260, 700		
単価						2, 607	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	31, 400	157, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						157, 000		
単価						1, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6	31, 400	188, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						188, 400		
単価						1, 884	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 撤去(不使用) 巻付グリップあり	単位	本	数量	1	単価	4, 114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 088	31, 400	2, 763		
普通作業員			人	0. 053	25, 500	1, 351		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 114		
単価						4, 114	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	引込開閉器盤		単位	面	数量	1	単価	2, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		2000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	2, 000, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						2, 000, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	引込盤(引込開閉器盤)設置		単位	面	数量	1	単価	27, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤(ポール取付) 新設	面	1	27, 290	27, 290		
計						27, 290		
単価						27, 290	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一3号	地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価 8, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 430	3, 430	
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061	
計						8, 491	
単価						8, 491	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一4号	地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価 11, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 430	3, 430	
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481	
計						11, 911	
単価						11, 920	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	9, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4, 459	4, 459		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						9, 520		
単価						9, 520	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	12, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4, 459	4, 459		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						12, 940		
単価						12, 940	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一7号	屋外配管	PV 径 83mm	単位	m	数量	1	単価	12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		83mm以下 新設	m	1	5, 694	5, 694		
金属製可とう電線管		PV83	m	1	6, 680	6, 680		
計						12, 374		
単価						12, 380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一8号	ブレーカ取付	3P 225AF/125AT	単位	個	数量	1	単価	37, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		カットアウトスイッチ2P15A 新設	個	1	6, 860	6, 860		
ブレーカ(引込盤)		3P 225AF/125T	個	1	30, 200	30, 200		
計						37, 060		
単価						37, 060	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一9号	屋外配管	G 径 82mm	単位	m	数量	1	単価	11, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 82mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	8, 404	8, 404		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 82 15%	m	1	3, 338	3, 338		
計						11, 742		
単価						11, 750	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一10号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	8, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 430	3, 430		
C Vケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						8, 491		
単価						8, 491	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一11号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価 11,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3,430	3,430	
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8,481	8,481	
計						11,911	
単価						11,920	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一12号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価 9,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	4,116	4,116	
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5,061	5,061	
計						9,177	
単価						9,177	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一13号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	12, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	4, 116	4, 116		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						12, 597		
単価						12, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一14号	高圧気中開閉器撤去	7. 2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	単位	台	数量	1	単価	18, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備 (気中開閉器) 据付		気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	台	1	18, 940	18, 940		
計						18, 940		
単価						18, 940	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一15号	避雷器撤去		単位	台	数量	3	単価	52, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷器据付		30kV以下 撤去(不使用) 補正なし	組	1	65, 150	65, 150		
避雷器据付		30kV以下 撤去(不使用) 補正あり	組	2	45, 620	91, 240		
計						156, 390		
単価						52, 130	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一16号	機器アーム撤去		単位	本	数量	1	単価	7, 352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
腕金取付		腕金1500mm以下 撤去(不使用)	本	1	7, 352	7, 352		
計						7, 352		
単価						7, 352	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一17号	高圧カットアウト撤去		単位	台	数量	1	単価	3, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（カットアウトスイッチ）据付		プライマリーカットアウトスイッチ 撤去(不使用)	個	1	3, 430	3, 430		
計						3, 430		
単価						3, 430	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一18号	引込盤撤去		単位	面	数量	1	単価	105, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1	105, 800	105, 800		
計						105, 800		
単価						105, 800	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一19号	受電盤撤去		単位	面	数量	1	単価	105, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1	105, 800	105, 800		
計						105, 800		
単価						105, 800	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一20号	変圧器盤撤去		単位	面	数量	1	単価	105, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1	105, 800	105, 800		
計						105, 800		
単価						105, 800	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一21号	低圧分岐盤撤去		単位	面	数量	1	単価	88, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		低圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1	88, 580	88, 580		
計						88, 580		
単価						88, 580	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一22号	地中配管撤去	FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	85. 75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	m	1	85. 75	85. 75		
計						85. 75		
単価						85. 75	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一23号	地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	943. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	943. 3	943. 3		
計						943. 3		
単価						943. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一24号	地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 744	2, 744		
計						2, 744		
単価						2, 744	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一25号	地中配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2. 0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	943. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	943. 3	943. 3		
計						943. 3		
単価						943. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一26号	屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1, 218	1, 218		
計						1, 218		
単価						1, 218	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一27号	屋内配線撤去 ダクト	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm ²	単位	m	数量	1	単価	3, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 50mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	3, 602	3, 602		
計						3, 602		
単価						3, 602	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一28号	屋内配線撤去 ダクト	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2. 0mm ² ×2C	単位	m	数量	1	単価	1, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1, 218	1, 218		
計						1, 218		
単価						1, 218	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一29号	ブレーカ撤去	3P 225AF/150AT	単位	個	数量	1	単価	3, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		カットアウトスイッチ2P15A 撤去(不使用)	個	1	3, 430	3, 430		
計						3, 430		
単価						3, 430	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一30号	屋外配管撤去	VE 径 22mm	単位	m	数量	1	単価	660. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 22mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	660. 3	660. 3		
計						660. 3		
単価						660. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一31号	屋外配管撤去	VE 径 70mm	単位	m	数量	1	単価	2, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 70mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	2, 161	2, 161		
計						2, 161		
単価						2, 161	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一32号	屋外配管撤去	PE 径 28mm	単位	m	数量	1	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	2, 041	2, 041		
計						2, 041		
単価						2, 041	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一33号	屋外配管撤去	PE 径 70mm	単位	m	数量	1	単価	3, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 70mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	3, 602	3, 602		
計						3, 602		
単価						3, 602	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一34号	屋外配線撤去 管内	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm2	単位	m	数量	1	単価	394. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	394. 5	394. 5		
計						394. 5		
単価						394. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一35号	屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	943. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	943. 3	943. 3		
計						943. 3		
単価						943. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一36号	屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 744	2, 744		
計						2, 744		
単価						2, 744	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-37号	屋外配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2. 0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	943. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	943. 3	943. 3		
計						943. 3		
単価						943. 3	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一38号	仮設引込盤設置		単位	面	数量	1	単価	175, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	27, 290	27, 290		
配線器具取付		カットアウトスイッチ2P15A 新設	個	2	6, 860	13, 720		
仮設引込盤			面	1	68, 400	68, 400		
ブレーカ（仮設引込盤）		3P 250AF/125AT	個	1	36, 100	36, 100		
ブレーカ（仮設引込盤）		3P 225AF/125AT	個	1	30, 200	30, 200		
計						175, 710		
単価						175, 800	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一39号	仮設引込柱設置		単位	本	数量	1	単価	175, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱9m以下 新設	本	1	119, 000	119, 000		
コンクリートポール（電力仕様）		9. 0 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N	本	1	56, 900	56, 900		
計						175, 900		
単価						175, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一40号	屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	9, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4, 459	4, 459		
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						9, 520		
単価						9, 520	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一41号	屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	12, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4, 459	4, 459		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						12, 940		
単価						12, 940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一42号	屋外配管 コロガシ	FEP 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	791. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 15%	m	1	791. 4	791. 4		
計						791. 4		
単価						791. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一43号	屋外配管	PV 径 83mm	単位	m	数量	1	単価	12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		83mm以下 新設	m	1	5, 694	5, 694		
金属製可とう電線管		PV83	m	1	6, 680	6, 680		
計						12, 374		
単価						12, 380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一44号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	8, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 430	3, 430		
C Vケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						8, 491		
単価						8, 491	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一45号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	11,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3,430	3,430		
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8,481	8,481		
計						11,911		
単価						11,920	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一46号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	9,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	4,116	4,116		
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5,061	5,061		
計						9,177		
単価						9,177	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一47号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	12, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	4, 116	4, 116		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						12, 597		
単価						12, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一48号	支線取付	支線アンカー 3号	単位	本	数量	1	単価	12, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線取付		打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付クリップあり	本	1	8, 837	8, 837		
支線アンカー		3号	本	1	3, 680	3, 680		
計						12, 517		
単価						12, 520	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一49号	D種接地		単位	極	数量	1	単価	13, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり						
			極	1	8, 575	8, 575		
連結式接地棒		径14×1500						
			本	1	3, 770	3, 770		
連結式接地棒用リード端子		径14用 22mm2×500						
			本	1	825	825		
計						13, 170		
単価						13, 170	円／極	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一50号	仮設引込盤撤去		単位	面	数量	1	単価	20, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）撤去（不使用）						
			面	1	13, 650	13, 650		
配線器具取付		カットアウトスイッチ2P15A 撤去（不使用）						
			個	2	3, 430	6, 860		
計						20, 510		
単価						20, 510	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一51号	仮設引込柱撤去		単位	本	数量	1	単価	59, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱9m以下 撤去（不使用）						
			本	1	59, 480	59, 480		
計						59, 480		
単価						59, 480	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一52号	屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2, 230	2, 230		
計						2, 230		
単価						2, 230	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一53号	屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2, 230	2, 230		
計						2, 230		
単価						2, 230	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一54号	屋外配管撤去 コパシ	FEP 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	85. 75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	m	1	85. 75	85. 75		
計						85. 75		
単価						85. 75	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一55号	屋外配管撤去	PV 径 83mm	単位	m	数量	1	単価	2, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		83mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 847	2, 847		
計						2, 847		
単価						2, 847	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一56号	屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価 1, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 715	1, 715	
計						1, 715	
単価						1, 715	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一57号	屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価 1, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 715	1, 715	
計						1, 715	
単価						1, 715	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一58号	屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 058	2, 058		
計						2, 058		
単価						2, 058	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一59号	屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 058	2, 058		
計						2, 058		
単価						2, 058	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一60号	支線撤去	支線アンカー 3号	単位	本	数量	1	単価	4, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線取付		打込アンカー(7/4 90口以下) 撤去(不使用) 巻付クリップあり	本	1	4, 449	4, 449		
計						4, 449		
単価						4, 449	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	機器単体費（面）	2000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	2, 000, 000	2, 000, 000		2, 000, 000
計						2, 000, 000		
単価						2, 000, 000	円／面	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	27, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 2	34, 300	178, 360		
普通作業員			人	3. 5	27, 000	94, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						272, 900		
単価						27, 290	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10	34, 300	343, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						343, 000		
単価						3, 430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 60mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	5, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）6 0 m m 2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						5, 061		
単価						5, 061	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	C Vケーブル（６００V架橋ポリケーブル）	600V CV 100mm2 3心	単位	m	数量	1	単価 8, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V） 1 0 0 mm 2 3 心	m	1	8, 481	8, 481	
計						8, 481	
単価						8, 481	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価 4, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	13	34, 300	445, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						445, 900	
単価						4, 459	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	83mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	5, 694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	16. 6	34, 300	569, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						569, 400		
単価						5, 694	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	配線器具取付	カットアウトスイッチ2P15A 新設	単位	個	数量	1	単価	6, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2	34, 300	6, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 860		
単価						6, 860	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 82mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		8, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	24. 5	34, 300	840, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						840, 400		
単価						8, 404	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 82 15%	単位	m	数量		単価	
						1		3, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 8 2	m	1	2, 903. 7	2, 903		
附属品費 15%			式	1		435		
計						3, 338		
単価						3, 338	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	4, 116
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12	34, 300	411, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						411, 600		
単価						4, 116	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	18, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 375	34, 300	12, 862		
普通作業員			人	0. 225	27, 000	6, 075		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						18, 940		
単価						18, 940	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	避雷器据付	30kV以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	組	数量	1	単価	65, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 3	40, 500	12, 150		
電工			人	1. 25	34, 300	42, 875		
普通作業員			人	0. 375	27, 000	10, 125		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						65, 150		
単価						65, 150	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	避雷器据付	30kV以下 撤去(不使用) 補正あり	単位	組	数量	1	単価	45, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 21	40, 500	8, 505		
電工			人	0. 875	34, 300	30, 012		
普通作業員			人	0. 263	27, 000	7, 101		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 620		
単価						45, 620	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	腕金取付	腕金1500mm以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	7, 352
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 175	34, 300	6, 002		
普通作業員			人	0. 05	27, 000	1, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 352		
単価						7, 352	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	引込設備（カットアウトスイッチ） 据付	ブライマリーカットアウトスイッチ 撤去(不使用)	単位	個	数量		単価	
						1		3, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 1	34, 300	3, 430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 430		
単価						3, 430	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	105, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 25	40, 500	10, 125		
電工			人	2	34, 300	68, 600		
普通作業員			人	1	27, 000	27, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						105, 800		
単価						105, 800	円／面	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	配電盤据付	低圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	88, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 25	40, 500	10, 125		
電工			人	1. 5	34, 300	51, 450		
普通作業員			人	1	27, 000	27, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						88, 580		
単価						88, 580	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価	85. 75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	34, 300	8, 575		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 575		
単価						85. 75	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	943. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75	34, 300	94, 325		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						94, 330		
単価						943. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8	34, 300	274, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						274, 400		
単価						2, 744	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	1, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 55	34, 300	121, 765		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						121, 800		
単価						1, 218	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 50mm以下 撤去（不使用） 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	3, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10. 5	34, 300	360, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						360, 200		
単価						3, 602	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	配線器具取付	カットアウトスイッチ2P15A 撤去（不使用）	単位	個	数量	1	単価	3, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 1	34, 300	3, 430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 430		
単価						3, 430	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	660. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 925	34, 300	66, 027		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						66, 030		
単価						660. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 70mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 3	34, 300	216, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						216, 100		
単価						2, 161	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 95	34, 300	204, 085		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						204, 100		
単価						2, 041	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10. 5	34, 300	360, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						360, 200		
単価						3, 602	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	394. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 15	34, 300	39, 445		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39, 450		
単価						394. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	コンクリート柱建柱	コンクリート柱9m以下 新設	単位	本	数量		単価	
						1		119, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート柱	別途計上の為、0円計上						
			本	1	0	0		
	電工							
			人	1. 5	34, 300	51, 450		
	普通作業員							
			人	2. 5	27, 000	67, 500		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		50		
	計					119, 000		
	単価					119, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	791. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	34, 300	17, 150		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 m m	m	100	539	53, 900		
附属品費 15%			式	1		8, 085		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						79, 140		
単価						791. 4	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付グリップあり	単位	本	数量	1	単価	8, 837
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 175	34, 300	6, 002		
普通作業員			人	0. 105	27, 000	2, 835		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 837		
単価						8, 837	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	8, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	34, 300	8, 575		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 575		
単価						8, 575	円／極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 mm	本	1	3, 770	3, 770		
計						3, 770		
単価						3, 770	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		825
	連結式接地棒用リード端子	φ 1 4 用 2 2 m m 2 × 5 0 0						
			本	1	825	825		
	計					825		
	単価					825	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）撤去（不使用）	単位	面	数量	10	単価	13, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 6	34, 300	89, 180		
普通作業員			人	1. 75	27, 000	47, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						136, 500		
単価						13, 650	円／面	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	コンクリート柱建柱	コンクリート柱9m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	59, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 75	34, 300	25, 725		
普通作業員			人	1. 25	27, 000	33, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						59, 480		
単価						59, 480	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 撤去（不使用）抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	2, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5	34, 300	222, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						223, 000		
単価						2, 230	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）撤去（不使用）FEP 80mm 1条	単位	m	数量	100	単価	85. 75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	34, 300	8, 575		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 575		
単価						85. 75	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	83mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 3	34, 300	284, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						284, 700		
単価						2, 847	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	34, 300	171, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						171, 500		
単価						1, 715	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 058
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6	34, 300	205, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						205, 800		
単価						2, 058	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 撤去(不使用) 巻付グリップあり	単位	本	数量	1	単価	4, 449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 088	34, 300	3, 018		
普通作業員			人	0. 053	27, 000	1, 431		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 449		
単価						4, 449	円／本	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	動力引込盤		単位	面	数量	1	単価	5, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		5000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	5, 000, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						5, 000, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	照明引込盤		単位	面	数量	1	単価	13,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		13000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	13,000,000	13,000,000		
計						13,000,000		
単価						13,000,000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一3号	引込開閉器盤		単位	面	数量	1	単価	2, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		2000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	2, 000, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						2, 000, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一4号	動力引込盤設置		単位	面	数量	1	単価	165, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		低圧キュービクル 新設 補正なし	面	1	165, 500	165, 500		
計						165, 500		
単価						165, 500	円／面	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	照明引込盤設置		単位	面	数量	1	単価	165, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配電盤据付		低圧キュービクル 新設 補正なし	面	1	165, 500	165, 500			
計						165, 500			
単価						165, 500	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	引込盤(引込開閉器盤)設置		単位	面	数量	1	単価	25, 260
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	25, 260	25, 260		
計						25, 260		
単価						25, 260	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一7号	地中配管	FEP 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	776. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 15%	m	1	776. 9	776. 9		
計						776. 9		
単価						776. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一8号	地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	6, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケーブル）		600V CV 38mm2 3心	m	1	3, 239	3, 239		
計						6, 379		
単価						6, 379	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一9号	地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	8, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						8, 201		
単価						8, 201	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一10号	屋内配線 ビット	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	5, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビット配線 40mm以下 新設	m	1	2, 638	2, 638		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	3, 239	3, 239		
計						5, 877		
単価						5, 877	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一11号	屋内配線 ビッド	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	7, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 40mm以下 新設	m	1	2, 638	2, 638		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						7, 699		
単価						7, 699	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一12号	屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	7, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4, 082	4, 082		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	3, 239	3, 239		
計						7, 321		
単価						7, 321	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一13号	屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	9, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4, 082	4, 082		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						9, 143		
単価						9, 143	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一14号	屋外配管	VE 径 22mm	単位	m	数量	1	単価	634. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設		道路沿い 22mm以下 新設	m	1	502. 4	502. 4		
硬質ビニル電線管		VE22	m	1	132	132		
計						634. 4		
単価						634. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一15号	屋外配管	PV 径 83mm	単位	m	数量	1	単価 11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設		83mm以下 新設	m	1	5, 213	5, 213	
金属製可とう電線管		PV83	m	1	6, 680	6, 680	
計						11, 893	
単価						11, 900	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一16号	屋外配管	G 径 82mm	単位	m	数量	1	単価 11, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設		厚鋼 82mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	7, 693	7, 693	
厚鋼電線管（G）		呼び径 82 15%	m	1	3, 338	3, 338	
計						11, 031	
単価						11, 040	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一17号	屋外配線 管内	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	541. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	376. 8	376. 8		
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	165	165		
計						541. 8		
単価						541. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一18号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	6, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	3, 239	3, 239		
計						6, 379		
単価						6, 379	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一19号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	8, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						8, 201		
単価						8, 201	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一20号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	7, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	3, 768	3, 768		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	3, 239	3, 239		
計						7, 007		
単価						7, 007	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一21号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	8, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	3, 768	3, 768		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						8, 829		
単価						8, 829	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一22号	支線取付	支線アンカー 3号	単位	本	数量	1	単価	11, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線取付		打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付クリップあり	本	1	8, 172	8, 172		
支線アンカー		3号	本	1	3, 680	3, 680		
計						11, 852		
単価						11, 860	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一23号	ア抜き	φ110 t=150	単位	箇所	数量	1	単価 18, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穴あけ		穴あけ(直径7.5cm 厚さ12cm)	箇所	1	18, 720	18, 720	
計						18, 720	
単価						18, 720	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一24号	埋設標識シート敷設	W=300 2倍	単位	m	数量	50	単価 501. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	125. 6	6, 280	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800	
計						25, 080	
単価						501. 6	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一25号	高压気中開閉器撤去	7. 2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	単位	台	数量	1	単価	17, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（気中開閉器）据付		気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	台	1	17, 520	17, 520		
計						17, 520		
単価						17, 520	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一26号	避雷器撤去		単位	台	数量	3	単価	48, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷器据付		30kV以下 撤去(不使用) 補正なし	組	1	60, 970	60, 970		
避雷器据付		30kV以下 撤去(不使用) 補正あり	組	2	42, 690	85, 380		
計						146, 350		
単価						48, 790	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一27号	機器アーム撤去		単位	本	数量	1	単価	6, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
腕金取付		腕金1500mm以下 撤去(不使用)	本	1	6, 770	6, 770		
計						6, 770		
単価						6, 770	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一28号	高圧カットアウト撤去		単位	台	数量	1	単価	3, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（カットアウトスイッチ）据付		ブライマリーカットアウトスイッチ 撤去(不使用)	個	1	3, 140	3, 140		
計						3, 140		
単価						3, 140	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一29号	引込受電盤撤去		単位	面	数量	1	単価	98, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1	98, 430	98, 430		
計						98, 430		
単価						98, 430	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一30号	変圧器盤撤去		単位	面	数量	1	単価	98, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1	98, 430	98, 430		
計						98, 430		
単価						98, 430	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一31号	低圧分岐盤撤去		単位	面	数量	1	単価	82, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		低圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1	82, 730	82, 730		
計						82, 730		
単価						82, 730	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一32号	動力引込盤撤去		単位	面	数量	1	単価	82, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		低圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1	82, 730	82, 730		
計						82, 730		
単価						82, 730	円／面	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一33号	照明引込盤撤去		単位	面	数量	1	単価	82, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配電盤据付		低圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1	82, 730	82, 730			
計						82, 730			
単価						82, 730	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一34号	地中配管撤去	FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	78. 5
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30mm 1条	m	1	78. 5	78. 5		
計						78. 5		
単価						78. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一35号	地中配管撤去	FEP 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	78. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	m	1	78. 5	78. 5		
計						78. 5		
単価						78. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一36号	地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	863. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	863. 5	863. 5		
計						863. 5		
単価						863. 5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一37号	地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 570	1, 570		
計						1, 570		
単価						1, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一38号	地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 570	1, 570		
計						1, 570		
単価						1, 570	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一39号	地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm ²	単位	m	数量	1	単価	2, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 512	2, 512		
計						2, 512		
単価						2, 512	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一40号	地中配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2. 0mm ² ×2C	単位	m	数量	1	単価	863. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	863. 5	863. 5		
計						863. 5		
単価						863. 5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一41号	屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 319	1, 319		
計						1, 319		
単価						1, 319	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一42号	屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 319	1, 319		
計						1, 319		
単価						1, 319	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一43号	屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2, 041	2, 041		
計						2, 041		
単価						2, 041	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一44号	屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2, 041	2, 041		
計						2, 041		
単価						2, 041	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一45号	屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2, 041	2, 041		
計						2, 041		
単価						2, 041	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一46号	屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2, 041	2, 041		
計						2, 041		
単価						2, 041	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一47号	屋外配管撤去	VE 径 70mm	単位	m	数量	1	単価	1, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 70mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	1, 979	1, 979		
計						1, 979		
単価						1, 979	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一48号	屋外配管撤去	PE 径 28mm	単位	m	数量	1	単価	1, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	1, 869	1, 869		
計						1, 869		
単価						1, 869	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一49号	屋外配管撤去	PE 径 70mm	単位	m	数量	1	単価	3, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 70mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	3, 297	3, 297		
計						3, 297		
単価						3, 297	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一50号	屋外配線撤去 管内	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm2	単位	m	数量	1	単価	361. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	361. 1	361. 1		
計						361. 1		
単価						361. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一51号	屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	863. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	863. 5	863. 5		
計						863. 5		
単価						863. 5	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一52号	屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 570	1, 570		
計						1, 570		
単価						1, 570	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一53号	屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 570	1, 570		
計						1, 570		
単価						1, 570	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一54号	屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 512	2, 512		
計						2, 512		
単価						2, 512	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一55号	屋外配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2. 0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	863. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	863. 5	863. 5		
計						863. 5		
単価						863. 5	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一56号	屋外配線撤去 露出	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	1, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 884	1, 884		
計						1, 884		
単価						1, 884	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一57号	仮設引込盤設置		単位	面	数量	1	単価	166, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	25, 260	25, 260		
配線器具取付		カットアウトスイッチ2P15A 新設	個	2	6, 280	12, 560		
仮設引込盤			面	1	68, 400	68, 400		
ブレーカ（仮設引込盤）		3P 225AF/100AT	個	1	30, 200	30, 200		
ブレーカ（仮設引込盤）		3P 225AF/125AT	個	1	30, 200	30, 200		
計						166, 620		
単価						166, 700	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一58号	仮設引込柱設置		単位	本	数量	1	単価	167, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱9m以下 新設	本	1	110, 900	110, 900		
コンクリートポール（電力仕様）		9. 0 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N	本	1	56, 900	56, 900		
計						167, 800		
単価						167, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一59号	屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	9, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4, 082	4, 082		
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						9, 143		
単価						9, 143	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一60号	屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	12, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4, 082	4, 082		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						12, 563		
単価						12, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一61号	屋内配線 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	9, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4, 082	4, 082		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						9, 143		
単価						9, 143	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一62号	屋内配線 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	12, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4, 082	4, 082		
C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケーブル）		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						12, 563		
単価						12, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一63号	屋外配管 コロガシ	FEP 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	776. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 15%	m	1	776. 9	776. 9		
計						776. 9		
単価						776. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一64号	屋外配管	PV 径 83mm	単位	m	数量	1	単価	11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		83mm以下 新設	m	1	5, 213	5, 213		
金属製可とう電線管		PV83	m	1	6, 680	6, 680		
計						11, 893		
単価						11, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一65号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	8, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						8, 201		
単価						8, 201	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一66号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	11, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 140	3, 140		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						11, 621		
単価						11, 630	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一67号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	8, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	3, 768	3, 768		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 3心	m	1	5, 061	5, 061		
計						8, 829		
単価						8, 829	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一68号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	12, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	3, 768	3, 768		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 100mm2 3心	m	1	8, 481	8, 481		
計						12, 249		
単価						12, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一69号	支線取付	支線アンカー 3号	単位	本	数量	1	単価	11, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線取付		打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付クリップあり	本	1	8, 172	8, 172		
支線アンカー		3号	本	1	3, 680	3, 680		
計						11, 852		
単価						11, 860	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一70号	D種接地		単位	極	数量	1	単価	12, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	7, 850	7, 850		
連結式接地棒		径14×1500	本	1	3, 770	3, 770		
連結式接地棒用リード端子		径14用 22mm2×500	本	1	825	825		
計						12, 445		
単価						12, 450	円／極	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一71号	仮設引込盤撤去		単位	面	数量	1	単価	18, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）撤去（不使用）	面	1	12, 630	12, 630		
配線器具取付		カットアウトスイッチ2P15A 撤去（不使用）	個	2	3, 140	6, 280		
計						18, 910		
単価						18, 910	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一72号	仮設引込柱撤去		単位	本	数量	1	単価	55, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱9m以下 撤去（不使用）	本	1	55, 430	55, 430		
計						55, 430		
単価						55, 430	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一73号	屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2, 041	2, 041		
計						2, 041		
単価						2, 041	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一74号	屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2, 041	2, 041		
計						2, 041		
単価						2, 041	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一75号	屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2, 041	2, 041		
計						2, 041		
単価						2, 041	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一76号	屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2, 041	2, 041		
計						2, 041		
単価						2, 041	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一77号	屋外配管撤去 コパシ	FEP 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	78. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	m	1	78. 5	78. 5		
計						78. 5		
単価						78. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一78号	屋外配管撤去	PV 径 83mm	単位	m	数量	1	単価	2, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		83mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 607	2, 607		
計						2, 607		
単価						2, 607	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一79号	屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 570	1, 570		
計						1, 570		
単価						1, 570	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一80号	屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 570	1, 570		
計						1, 570		
単価						1, 570	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一81号	屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,884	1,884		
計						1,884		
単価						1,884	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一82号	屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,884	1,884		
計						1,884		
単価						1,884	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一83号	支線撤去	支線アンカー 3号	単位	本	数量	1	単価	4, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線取付		打込アンカー(7/4 90口以下) 撤去(不使用) 巻付クリップあり	本	1	4, 114	4, 114		
計						4, 114		
単価						4, 114	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（面）	5000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	5, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	5, 000, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						5, 000, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（面）	13000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	13, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	13, 000, 000	13, 000, 000		
計						13, 000, 000		
単価						13, 000, 000	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	機器単体費（面）	2000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量		単価	
						1		2, 000, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	2, 000, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						2, 000, 000	円／面	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	配電盤据付	低圧キュービクル 新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	165, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	40, 500	20, 250		
電工			人	3	31, 400	94, 200		
普通作業員			人	2	25, 500	51, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						165, 500		
単価						165, 500	円／面	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	25, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 2	31, 400	163, 280		
普通作業員			人	3. 5	25, 500	89, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						252, 600		
単価						25, 260	円／面	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	776. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	31, 400	15, 700		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 m m	m	100	539	53, 900		
附属品費 15%			式	1		8, 085		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						77, 690		
単価						776. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10	31, 400	314, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						314, 000		
単価						3, 140	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 38mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	3, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）3 8 m m 2 3心	m	1	3, 239	3, 239		
計						3, 239		
単価						3, 239	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 60mm2 3心	単位	m	数量	1	単価 5, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V） 6 0 m m 2 3 心	m	1	5, 061	5, 061	
計						5, 061	
単価						5, 061	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 2, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	8. 4	31, 400	263, 760	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						263, 800	
単価						2, 638	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	4, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	13	31, 400	408, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						408, 200		
単価						4, 082	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	502. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 6	31, 400	50, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 240		
単価						502. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	83mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	5, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	16. 6	31, 400	521, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						521, 300		
単価						5, 213	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 82mm以下 新設 クリップ [※] 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	7, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	24. 5	31, 400	769, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						769, 300		
単価						7, 693	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 82 15%	単位	m	数量	1	単価	3, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 8 2	m	1	2, 903. 7	2, 903		
附属品費 15%			式	1		435		
計						3, 338		
単価						3, 338	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	376. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	31, 400	37, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37, 680		
単価						376. 8	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	I V電線（６００Vビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5 . 5 m m 2	m	1	165	165		
計						165		
単価						165	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3, 768
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
電工			人	12	31, 400	376, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						376, 800		
単価						3, 768	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付グリップあり	単位	本	数量	1	単価	8, 172
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 175	31, 400	5, 495		
普通作業員			人	0. 105	25, 500	2, 677		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 172		
単価						8, 172	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	コンクリート穴あけ	穴あけ(直径7.5cm 厚さ12cm)	単位	箇所	数量	1	単価	18, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり工			人	0. 6	31, 200	18, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 720		
単価						18, 720	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	125. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	31, 400	12, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 560		
単価						125. 6	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	18, 800
	埋設標識シート	3 0 0 m m × 5 0 m 2 倍	巻	1	18, 800	18, 800		
	計					18, 800		
	単価					18, 800	円／巻	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	17, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 375	31, 400	11, 775		
普通作業員			人	0. 225	25, 500	5, 737		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17, 520		
単価						17, 520	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	避雷器据付	30kV以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	組	数量	1	単価	60, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 3	40, 500	12, 150		
電工			人	1. 25	31, 400	39, 250		
普通作業員			人	0. 375	25, 500	9, 562		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						60, 970		
単価						60, 970	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	避雷器据付	30kV以下 撤去(不使用) 補正あり	単位	組	数量	1	単価	42, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人	0. 21	40, 500	8, 505		
	電工		人	0. 875	31, 400	27, 475		
	普通作業員		人	0. 263	25, 500	6, 706		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42, 690		
	単価					42, 690	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	腕金取付	腕金1500mm以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	6, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 175	31, 400	5, 495		
普通作業員			人	0. 05	25, 500	1, 275		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 770		
単価						6, 770	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	引込設備（カットアウトスイッチ） 据付	ブライマーカットアウトスイッチ 撤去(不使用)	単位	個	数量		単価	
						1		3, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 1	31, 400	3, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 140		
単価						3, 140	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	98, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 25	40, 500	10, 125		
電工			人	2	31, 400	62, 800		
普通作業員			人	1	25, 500	25, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						98, 430		
単価						98, 430	円／面	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	配電盤据付	低圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	82, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 25	40, 500	10, 125		
電工			人	1. 5	31, 400	47, 100		
普通作業員			人	1	25, 500	25, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						82, 730		
単価						82, 730	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30mm 1条	単位	m	数量	100	単価	78. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	31, 400	7, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 850		
単価						78. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	単位	m	数量	100	単価	78. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	31, 400	7, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 850		
単価						78. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	863. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75	31, 400	86, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						86, 350		
単価						863. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	31, 400	157, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						157, 000		
単価						1, 570	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8	31, 400	251, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						251, 200		
単価						2, 512	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2	31, 400	131, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						131, 900		
単価						1, 319	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 撤去（不使用）抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5	31, 400	204, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						204, 100		
単価						2, 041	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 70mm以下 撤去（不使用）クリップ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 3	31, 400	197, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						197, 900		
単価						1, 979	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		1, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 95	31, 400	186, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						186, 900		
単価						1, 869	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		3, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10. 5	31, 400	329, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						329, 700		
単価						3, 297	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	361. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 15	31, 400	36, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 110		
単価						361. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6	31, 400	188, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						188, 400		
単価						1, 884	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	配線器具取付	カットアウトスイッチ2P15A 新設	単位	個	数量		単価	
						1		6, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2	31, 400	6, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 280		
単価						6, 280	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	コンクリート柱建柱	コンクリート柱9m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	110, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート柱	別途計上の為、0円計上	本	1	0	0		
	電工		人	1. 5	31, 400	47, 100		
	普通作業員		人	2. 5	25, 500	63, 750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					110, 900		
	単価					110, 900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 100mm2 3心	単位	m	数量	1	単価 8, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		６００Ｖ（ＣＶ）１００mm２ ３心	m	1	8, 481	8, 481	
計						8, 481	
単価						8, 481	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価 7, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 25	31, 400	7, 850	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 850	
単価						7, 850	円／極

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）撤去（不使用）	単位	面	数量	10	単価	12, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 6	31, 400	81, 640		
普通作業員			人	1. 75	25, 500	44, 625		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						126, 300		
単価						12, 630	円／面	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	配線器具取付	カットアウトスイッチ2P15A 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	3, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 1	31, 400	3, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 140		
単価						3, 140	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	コンクリート柱建柱	コンクリート柱9m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	55, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 75	31, 400	23, 550		
普通作業員			人	1. 25	25, 500	31, 875		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						55, 430		
単価						55, 430	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	金属製可とう電線管敷設	83mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 607
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 3	31, 400	260, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						260, 700		
単価						2, 607	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 撤去(不使用) 巻付グリップあり	単位	本	数量	1	単価	4, 114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 088	31, 400	2, 763		
普通作業員			人	0. 053	25, 500	1, 351		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 114		
単価						4, 114	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	輸送費（電気）	50000円/台	単位	台	数量		単価	
						1		50, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運送料金（電気）		台	1	50, 000	50, 000		
	計					50, 000		
	単価					50, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	高圧気中開閉器	7. 2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	単位	台	数量	1	単価	772, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		772000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	772, 000	772, 000		
計						772, 000		
単価						772, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	高圧気中開閉器設置	7. 2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	単位	台	数量	1	単価	35, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（気中開閉器）据付		気中開閉器 新設 補正あり	台	1	35, 030	35, 030		
計						35, 030		
単価						35, 030	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一3号	地中配線 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	9, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 新設	m	1	5, 024	5, 024		
CVTケーブル (トリプレックスケーブル)		6kV CVT 38mm2	m	1	4, 831	4, 831		
計						9, 855		
単価						9, 855	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一4号	屋内配線 ピット	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	8, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 50mm以下 新設	m	1	4, 082	4, 082		
CVTケーブル (トリプレックスケーブル)		6kV CVT 38mm2	m	1	4, 831	4, 831		
計						8, 913		
単価						8, 913	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	屋内配線 ラック	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	11, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 50mm以下 新設 抱縛あり	m	1	6, 594	6, 594		
CVTケーブル (トリプレックスケーブル)		6kV CVT 38mm2	m	1	4, 831	4, 831		
計						11, 425		
単価						11, 430	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	屋内配線 ダクト	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	11, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 50mm以下 新設 抱縛あり	m	1	6, 594	6, 594		
CVTケーブル (トリプレックスケーブル)		6kV CVT 38mm2	m	1	4, 831	4, 831		
計						11, 425		
単価						11, 430	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一7号	屋外配線 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	9, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 新設	m	1	5, 024	5, 024		
CVTケーブル (トリプレックスケーブル)		6kV CVT 38mm2	m	1	4, 831	4, 831		
計						9, 855		
単価						9, 855	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一8号	高圧気中開閉器撤去	7. 2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	単位	台	数量	1	単価	17, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備 (気中開閉器) 据付		気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	台	1	17, 520	17, 520		
計						17, 520		
単価						17, 520	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一9号	地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 512	2, 512		
計						2, 512		
単価						2, 512	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一10号	屋内配線撤去 ピット	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 041	2, 041		
計						2, 041		
単価						2, 041	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一11号	屋内配線撤去 ラック	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	3, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 50mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	3, 297	3, 297		
計						3, 297		
単価						3, 297	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一12号	屋内配線撤去 ダクト	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	3, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 50mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	3, 297	3, 297		
計						3, 297		
単価						3, 297	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一13号	屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 512	2, 512		
計						2, 512		
単価						2, 512	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	機器単体費（台）	772000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	772, 000
	機器単体費		台	1	772, 000		772, 000	
	計						772, 000	
	単価						772, 000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	35, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 75	31, 400	23, 550		
普通作業員			人	0. 45	25, 500	11, 475		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						35, 030		
単価						35, 030	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	5, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	16	31, 400	502, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						502, 400		
単価						5, 024	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	C V Tケーブル（トリプレックスケーブル）	6kV CVT 38mm2	単位	m	数量	1	単価	4, 831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 K V （C V T） 3 8 m m 2	m	1	4, 831	4, 831		
計						4, 831		
単価						4, 831	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 50mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	4, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	13	31, 400	408, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						408, 200		
単価						4, 082	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 50mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	6, 594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	21	31, 400	659, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						659, 400		
単価						6, 594	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	17, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 375	31, 400	11, 775		
普通作業員			人	0. 225	25, 500	5, 737		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17, 520		
単価						17, 520	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8	31, 400	251, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						251, 200		
単価						2, 512	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5	31, 400	204, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						204, 100		
単価						2, 041	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-000000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 50mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	3, 297
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10. 5	31, 400	329, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						329, 700		
単価						3, 297	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	高圧気中開閉器	7. 2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	単位	台	数量	1	単価	772, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		772000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	772, 000	772, 000		
計						772, 000		
単価						772, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	蓄電池	長寿命型MSE-150	単位	セル	数量	1	単価	70, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（セル）		70500円/セル 機器製作及び据付・調整を行う	セル	1	70, 500	70, 500		
計						70, 500		
単価						70, 500	円／セル	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一3号	高压気中開閉器設置	7. 2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	単位	台	数量	1	単価	37, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（気中開閉器）据付		気中開閉器 新設 補正あり	台	1	37, 880	37, 880		
計						37, 880		
単価						37, 880	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一4号	地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 887	1, 887		
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）		600V CV 3. 5mm2 2心	m	1	261	261		
計						2, 148		
単価						2, 148	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	地中配線 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	10, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 新設	m	1	5, 488	5, 488		
CVTケーブル (トリプレックスケーブル)		6kV CVT 38mm2	m	1	4, 831	4, 831		
計						10, 319		
単価						10, 320	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	3, 019	3, 019		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3. 5mm2 2心	m	1	261	261		
計						3, 280		
単価						3, 280	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一7号	屋外配線 露出	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	8, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 各種 新設 0.12人/m	m	1	4, 116	4, 116		
CVTケーブル (トリプレックスケーブル)		6kV CVT 38mm2	m	1	4, 831	4, 831		
計						8, 947		
単価						8, 947	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一8号	高圧気中開閉器撤去	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	単位	台	数量	1	単価	18, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備 (気中開閉器) 据付		気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	台	1	18, 940	18, 940		
計						18, 940		
単価						18, 940	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一9号	地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	943. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	943. 3	943. 3		
計						943. 3		
単価						943. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一10号	地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 744	2, 744		
計						2, 744		
単価						2, 744	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一11号	屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 510	1, 510		
計						1, 510		
単価						1, 510	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一12号	屋外配線撤去 露出	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	2, 058	2, 058		
計						2, 058		
単価						2, 058	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一13号	蓄電池設置	長寿命型MSE-150	単位	式	数量	1	単価	69, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓄電池据付		200Ah以下 新設	セル	25	2, 787	69, 675		
計						69, 675		
単価						69, 680	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一14号	蓄電池撤去	長寿命型MSE-150	単位	式	数量	1	単価	34, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓄電池据付		200Ah以下 撤去(不使用)	セル	25	1, 394	34, 850		
計						34, 850		
単価						34, 850	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（台）	772000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	772, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	772, 000	772, 000		
計						772, 000		
単価						772, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（セル）	70500円/セル 機器製作及び据付・調整を行う	単位	セル	数量	1	単価	70, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			セル	1	70, 500	70, 500		
計						70, 500		
単価						70, 500	円／セル	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	37, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 75	34, 300	25, 725		
普通作業員			人	0. 45	27, 000	12, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						37, 880		
単価						37, 880	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	34, 300	188, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						188, 700		
単価						1, 887	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3. 5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）3. 5mm2 2心	m	1	261	261		
計						261		
単価						261	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	5, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	16	34, 300	548, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						548, 800		
単価						5, 488	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	C V Tケーブル（トリプレックスケーブル）	6kV CVT 38mm2	単位	m	数量	1	単価	4, 831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 K V （C V T） 3 8 m m 2	m	1	4, 831	4, 831		
計						4, 831		
単価						4, 831	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 8	34, 300	301, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						301, 900		
単価						3, 019	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	露出配線 各種 新設 0. 12人/m	単位	m	数量	100	単価	4, 116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12	34, 300	411, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						411, 600		
単価						4, 116	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 撤去（不使用）補正あり	単位	台	数量	1	単価	18, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 375	34, 300	12, 862		
普通作業員			人	0. 225	27, 000	6, 075		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						18, 940		
単価						18, 940	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	943. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75	34, 300	94, 325		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						94, 330		
単価						943. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8	34, 300	274, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						274, 400		
単価						2, 744	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 4	34, 300	150, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						151, 000		
単価						1, 510	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6	34, 300	205, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						205, 800		
単価						2, 058	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	蓄電池据付	200Ah以下 新設	単位	セル	数量	10	単価	2, 787
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人	0. 28	27, 200	7, 616		
	電工		人	0. 37	34, 300	12, 691		
	普通作業員		人	0. 28	27, 000	7, 560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					27, 870		
	単価					2, 787	円／セル	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	蓄電池据付	200Ah以下 撤去(不使用)	単位	セル	数量	10	単価	1, 394
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 14	27, 200	3, 808		
電工			人	0. 185	34, 300	6, 345		
普通作業員			人	0. 14	27, 000	3, 780		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13, 940		
単価						1, 394	円／セル	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	18,294,980	直接工事費	18,294,980	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		50,000				
管理費区分 1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		50,000（間接費非対象額）				
管理費区分 T		0（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		18,244,980	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		18,244,980		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		7.67 %		0 %		
施工地域等補正		1.2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		9.2 %				
計上額		1,678,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	18,294,980		
非対象額計（－）	50,000				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	50,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,678,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	4,353,137	直接工事費	4,353,137	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		4,353,137	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		4,353,137		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		8.54 %		0 %		
施工地域等補正		1.2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		10.25 %				
計上額		446,000		0	0	
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	4,353,137		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					446,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	7,432,184	直接工事費	7,432,184	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		7,432,184	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		7,432,184		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		8.21 %		0 %		
施工地域等補正		1.2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		9.85 %				
計上額		732,000		0	0	
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	7,432,184		
非対象額計（一）	0				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）					
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					732,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	4,981,396	直接工事費	4,981,396	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）	50,000					
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）				
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9	50,000	（間接費非対象額）				
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	4,931,396	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く 共通仮設費対象額	4,931,396		0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	8.46 %		0 %			
施工地域等補正	1.2	ICT施工補正	1			
率（補正後）	10.15 %					
計上額	500,000		0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0	調整工事計上額 0				

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	4,981,396		
非対象額計（－）	50,000				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	50,000	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					500,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	1, 239, 833	直接工事費	1, 239, 833	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		1, 239, 833	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		1, 239, 833		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		9. 05 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）		9. 05 %				
計上額		112, 000		0	0	
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	1,239,833		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）					
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					112,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	288,430	直接工事費	288,430	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		288,430		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		288,430			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		9.05 %			0 %	
施工地域等補正		1.2	ICT施工補正		1	
率（補正後）		10.86 %				
計上額		31,000			0	0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	288,430		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）					0
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					31,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	19,972,980	単独（追加工事）直接工事費	18,294,980	単独（追加工事）共通仮設費	1,678,000
非対象額計（－）	50,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	50,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	19,922,980	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	19,922,980		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	34.08％		0％		0％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	37.49％		0％		
計上額	7,469,000		0		0
			2,256,740（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	4,799,137	単独（追加工事）直接工事費	4,353,137	単独（追加工事）共通仮設費	446,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	4,799,137	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	4,799,137		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	38.99％		0％		0％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	42.89％		0％		
計上額	2,058,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	8,164,184	単独（追加工事）直接工事費	7,432,184	単独（追加工事）共通仮設費	732,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,164,184	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,164,184		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	37.08％		0％		0％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	40.79％		0％		
計上額	3,330,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	5,481,396	単独（追加工事）直接工事費	4,981,396	単独（追加工事）共通仮設費	500,000
非対象額計（一）	50,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	50,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,431,396	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	5,431,396		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	38.53 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	42.38 %		0 %		
計上額	2,301,000		0		0
					（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	1,351,833	単独（追加工事）直接工事費	1,239,833	単独（追加工事）共通仮設費	112,000
非対象額計（一）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	1,351,833	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	1,351,833		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	42.35%		0%		0%
施工地域等補正	0%				
施工時期補正	0%	熱中症補正	0%	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0%				
砂防・地すべり補正	0%		0%		
率（補正後）	42.35%		0%		
計上額	572,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	319,430	単独（追加工事）直接工事費	288,430	単独（追加工事）共通仮設費	31,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	319,430	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	319,430		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	42.35％		0％		0％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	46.59％		0％		
計上額	148,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

(2) 機器管理費

機器単体費

27,306,500

機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】

27,306,500

機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】

0

機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】

0

機器管理費対象外

0

機器管理費対象額

27,306,500

機器管理費率（補正前）

13.3 %

補正係数

1

機器管理費率（補正後）

13.3 %

機器管理費計上額

3,631,000

機器間接費費計上額

3,631,000

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

(2) 機器管理費

機器単体費

2,000,000

機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】

2,000,000

機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】

0

機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】

0

機器管理費対象外

0

機器管理費対象額

2,000,000

機器管理費率（補正前）

18.22 %

補正係数

1

機器管理費率（補正後）

18.22 %

機器管理費計上額

364,000

機器間接費費計上額

364,000

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

(2) 機器管理費

機器単体費

2,000,000

機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】

2,000,000

機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】

0

機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】

0

機器管理費対象外

0

機器管理費対象額

2,000,000

機器管理費率（補正前）

18.22 %

補正係数

1

機器管理費率（補正後）

18.22 %

機器管理費計上額

364,000

機器間接費費計上額

364,000

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

(2) 機器管理費

機器単体費

20,000,000

機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】

20,000,000

機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】

0

機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】

0

機器管理費対象外

0

機器管理費対象額

20,000,000

機器管理費率（補正前）

15.4 %

補正係数

1

機器管理費率（補正後）

15.4 %

機器管理費計上額

3,080,000

機器間接費計上額

3,080,000

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

(2) 機器管理費

機器単体費

772,000

機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】

772,000

機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】

0

機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】

0

機器管理費対象外

0

機器管理費対象額

772,000

機器管理費率（補正前）

18.22 %

補正係数

1

機器管理費率（補正後）

18.22 %

機器管理費計上額

140,000

機器間接費費計上額

140,000

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

(2) 機器管理費

機器単体費

2,534,500

機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】

2,534,500

機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】

0

機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】

0

機器管理費対象外

0

機器管理費対象額

2,534,500

機器管理費率（補正前）

18.22 %

補正係数

1

機器管理費率（補正後）

18.22 %

機器管理費計上額

461,000

機器間接費費計上額

461,000

一般管理費等（当初）

事務所名 江戸川河川事務所 防災対策課

工事番号 2026071009

第 0 回変更

発注年月 令和08年07月

契約区分

単年度（繰越を含む）の分任官

主工種

河川維持工事

工事原価	31,072,980				
純工事費	19,972,980	現場管理費	7,469,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
機器間接費	3,631,000	工場製作原価	0		
非対象額計（一）	50,000				
管理費区分 9	50,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	31,022,980	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	31,022,980	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	31,022,980				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	20.99 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	6,519,520				
業務委託料等	0				
調査基準価格	66,517,000				
調査基準価格の100/110	60,470,000	（ 90.58 % ）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 防災対策課

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備(機器単体) 【運河地区】		式		1		
受変電設備		式		1		
低圧受変電設備		式		1		
引込開閉器盤		面		1		
機器単体費		式		1		
電気設備		式		1		
受変電設備工		式		1		
分電盤設置工		式		1		
引込盤(引込開閉器盤)設置		面		1		
配管・配線工		式		1		
地中配管	FEP 径 40mm	m		47		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地中配管	FEP 径 80mm	m		47		
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm ² ×3C	m		49		
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm ² ×3C	m		49		
屋内配線 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm ² ×3C	m		6		
屋内配線 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm ² ×3C	m		6		
ブレーカ取付	3P 100AF/75AT	個		1		
ブレーカ取付	3P 125AF/125AT	個		1		
不足電圧継電器取付		個		2		
屋外配管	PV 径 50mm	m		2		
屋外配管	PV 径 83mm	m		2		
屋外配管	G 径 42mm	m		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配管	G 径 82mm	m		1		
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 38mm2×3C	m		7		
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	m		7		
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 38mm2×3C	m		6		
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	m		6		
引込柱装柱金物 材料費		式		1		
埋設標識シート敷設	W=300 2倍	m		47		
作業土工(電気)		式		1		
高圧受変電設備撤去工		式		1		
高圧気中開閉器撤去	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台		1		
機器架台撤去		本		2		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
引込受変電盤撤去		面		1		
変圧器撤去	50kVA	台		2		
配管・配線撤去工		式		1		
地中配管撤去	FEP 径 40mm	m		95		
地中配管撤去	FEP 径 80mm	m		47		
地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m		49		
地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm ²	m		49		
地中配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm ² ×2C	m		49		
屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m		6		
屋内配線撤去 ピット	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm ²	m		7		
屋外配管撤去	VE 径 22mm	m		9		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配管撤去	VE 径 36mm	m		2		
屋外配管撤去	VE 径 70mm	m		4		
屋外配管撤去	PE 径 82mm	m		2		
屋外配線撤去 管内	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm ²	m		9		
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m		35		
屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルスクエール) 6kV 38mm ²	m		39		
仮設工		式		1		
分電盤設置工		式		1		
仮設引込盤設置		面		1		
引込柱設置工		式		1		
仮設引込柱設置		本		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
配管・配線工		式		1		
屋内配線 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	m		6		
屋内配線 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	m		6		
屋外配管 コロガシ	FEP 径 80mm	m		91		
屋外配管	PV 径 83mm	m		3		
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	m		49		
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	m		49		
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	m		6		
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	m		6		
支線取付	支線アンカー 3号	個		1		
引込柱装柱金物 材料費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
接地設置工		式		1		
D種接地		極		1		
分電盤撤去工		式		1		
仮設引込盤撤去		面		1		
引込柱撤去工		式		1		
仮設引込柱撤去		本		1		
配管・配線撤去工		式		1		
屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		6		
屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		6		
屋外配管撤去 コガシ	FEP 径 80mm	m		91		
屋外配管撤去	PV 径 83mm	m		3		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		49		
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		49		
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		6		
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		6		
支線撤去	支線アンカー 3号	本		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備(機器単体) 【八潮地区】		式		1		
受変電設備		式		1		
低圧受変電設備		式		1		
引込開閉器盤		面		1		
機器単体費		式		1		
電気設備		式		1		
受変電設備工		式		1		
分電盤設置工		式		1		
引込盤(引込開閉器盤)設置		面		1		
配管・配線工		式		1		
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		99		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地中配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m		99		
屋内配線 ダクト		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m		2		
屋内配線 ダクト		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m		2		
屋外配管		PV 径 83mm	m		3		
ブレーカ取付		3P 225AF/125AT	個		1		
屋外配管		G 径 82mm	m		2		
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m		6		
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m		6		
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 60mm2×3C	m		6		
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 100mm2×3C	m		6		
引込柱装柱金物 材料費			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
高圧受変電設備撤去工		式		1		
高圧気中開閉器撤去	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台		1		
避雷器撤去		台		3		
機器アーム撤去		本		3		
高圧カットアウト撤去		台		3		
引込盤撤去		面		1		
受電盤撤去		面		1		
変圧器盤撤去		面		1		
低圧受変電設備撤去工		式		1		
低圧分岐盤撤去		面		1		
配管・配線撤去工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地中配管撤去	FEP 径 50mm	m		198		
地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m		99		
地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルスクエアカットケーブル) 6kV 38mm ²	m		99		
地中配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm ² ×2C	m		99		
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m		3		
屋内配線撤去 ダクト	CVTケーブル(トリプルスクエアカットケーブル) 6kV 38mm ²	m		3		
屋内配線撤去 ダクト	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm ² ×2C	m		3		
ブレーカ撤去	3P 225AF/150AT	個		1		
屋外配管撤去	VE 径 22mm	m		8		
屋外配管撤去	VE 径 70mm	m		4		
屋外配管撤去	PE 径 28mm	m		4		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配管撤去	PE 径 70mm	m		4		
屋外配線撤去 管内	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm ²	m		8		
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m		2		
屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm ²	m		8		
屋外配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm ² ×2C	m		2		
作業土工(電気)		式		1		
仮設工		式		1		
分電盤設置工		式		1		
仮設引込盤設置		面		1		
引込柱設置工		式		1		
仮設引込柱設置		本		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
配管・配線工		式		1		
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	m		2		
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	m		2		
屋外配管 コロガシ	FEP 径 80mm	m		204		
屋外配管	PV 径 83mm	m		3		
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	m		102		
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	m		102		
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm2×3C	m		6		
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 100mm2×3C	m		6		
支線取付	支線アンカー 3号	本		1		
引込柱装柱金物 材料費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
接地設置工		式		1		
D種接地		極		1		
分電盤撤去工		式		1		
仮設引込盤撤去		面		1		
引込柱撤去工		式		1		
仮設引込柱撤去		本		1		
配管・配線撤去工		式		1		
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm ² ×3C	m		2		
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm ² ×3C	m		2		
屋外配管撤去 コガシ	FEP 径 80mm	m		204		
屋外配管撤去	PV 径 83mm	m		3		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】 （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		102		
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		102		
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		6		
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		6		
支線撤去	支線アンカー 3号	本		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【八潮地区】						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
機器管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備(機器単体) 【市川地区】		式		1		
受変電設備		式		1		
低圧受変電設備		式		1		
動力引込盤		面		1		
照明引込盤		面		1		
引込開閉器盤		面		1		
機器単体費		式		1		
電気設備		式		1		
受変電設備工		式		1		
低圧受変電設備設置工		式		1		
動力引込盤設置		面		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
照明引込盤設置		面		1		
分電盤設置工		式		1		
引込盤(引込開閉器盤)設置		面		1		
配管・配線工		式		1		
地中配管	FEP 径 80mm	m		15		
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm ² ×3C	m		7		
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm ² ×3C	m		7		
屋内配線 ビッド	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm ² ×3C	m		13		
屋内配線 ビッド	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm ² ×3C	m		12		
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm ² ×3C	m		10		
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm ² ×3C	m		10		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配管	VE 径 22mm	m		2		
屋外配管	PV 径 83mm	m		3		
屋外配管	G 径 82mm	m		2		
屋外配線 管内	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m		2		
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm ² ×3C	m		13		
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm ² ×3C	m		13		
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm ² ×3C	m		6		
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm ² ×3C	m		6		
支線取付	支線アンカー 3号	本		1		
引込柱装柱金物 材料費		式		1		
コブ抜き	φ110 t=150	箇所		2		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋設標識シート敷設	W=300 2倍	m		7		
作業土工(電気)		式		1		
高圧受変電設備撤去工		式		1		
高圧気中開閉器撤去	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台		1		
避雷器撤去		台		3		
機器アーム撤去		本		3		
高圧カットアウト撤去		台		3		
引込受電盤撤去		面		1		
変圧器盤撤去		面		1		
低圧分岐盤撤去		面		1		
動力引込盤撤去		面		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
照明引込盤撤去		面		1		
配管・配線撤去工		式		1		
地中配管撤去	FEP 径 30mm	m		33		
地中配管撤去	FEP 径 80mm	m		22		
地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m		11		
地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 38mm ² ×3C	m		4		
地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm ² ×3C	m		4		
地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm ²	m		4		
地中配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm ² ×2C	m		11		
屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 38mm ² ×3C	m		13		
屋内配線撤去 ピット	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 60mm ² ×3C	m		13		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m		10		
屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		10		
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m		8		
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		8		
屋外配管撤去	VE 径 70mm	m		4		
屋外配管撤去	PE 径 28mm	m		4		
屋外配管撤去	PE 径 70mm	m		4		
屋外配線撤去 管内	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm2	m		16		
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m		2		
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m		7		
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		7		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		19		
屋外配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm2×2C	m		4		
屋外配線撤去 露出	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		2		
仮設工		式		1		
分電盤設置工		式		1		
仮設引込盤設置		面		1		
引込柱設置工		式		1		
仮設引込柱設置		本		1		
配管・配線工		式		1		
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		8		
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		8		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋内配線 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		18		
屋内配線 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		18		
屋外配管 コロガシ	FEP 径 80mm	m		115		
屋外配管	PV 径 83mm	m		3		
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		57		
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		57		
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		6		
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		6		
支線取付	支線アンカー 3号	本		1		
引込柱装柱金物 材料費		式		1		
接地設置工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
D種接地		極		1		
分電盤撤去工		式		1		
仮設引込盤撤去		面		1		
引込柱撤去工		式		1		
仮設引込柱撤去		本		1		
配管・配線撤去工		式		1		
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		8		
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		8		
屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		18		
屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		18		
屋外配管撤去 コロガシ	FEP 径 80mm	m		115		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配管撤去	PV 径 83mm	m		3		
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		57		
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		57		
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m		6		
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m		6		
支線撤去	支線アンカー 3号	本		1		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送(電気)	新設機器輸送費	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【市川地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【松戸地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備(機器単体) 【松戸地区】		式		1		
受変電設備		式		1		
高圧受変電設備		式		1		
高圧気中開閉器	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置 付き	台		1		
機器単体費		式		1		
電気設備		式		1		
受変電設備工		式		1		
高圧受変電設備設置工		式		1		
高圧気中開閉器設置	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置 付き	台		1		
配管・配線工		式		1		
地中配線 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		26		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【松戸地区】						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋内配線 ビッド		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		18		
屋内配線 ラック		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		29		
屋内配線 ダクト		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		8		
屋外配線 管内		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		10		
高圧受変電設備撤去工			式		1		
高圧気中開閉器撤去		7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台		1		
配管・配線撤去工			式		1		
地中配線撤去 管内		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		26		
屋内配線撤去 ビッド		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		18		
屋内配線撤去 ラック		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		29		
屋内配線撤去 ダクト		CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		8		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【松戸地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【花畑地区】 （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備(機器単体) 【花畑地区】		式		1		
受変電設備		式		1		
高圧受変電設備		式		1		
高圧気中開閉器	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台		1		
電源設備		式		1		
無停電電源設備		式		1		
蓄電池	長寿命型MSE-150	セル		25		
機器単体費		式		1		
電気設備		式		1		
受変電設備工		式		1		
高圧受変電設備設置工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【花畑地区】						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
高圧気中開閉器設置		7. 2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台		1		
配管・配線工			式		1		
地中配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3. 5mm2×2C	m		2		
地中配線 管内		CVTケーブル(トリプル レックスケーブル) 6kV 38mm2	m		2		
屋外配線 露出		CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3. 5mm2×2C	m		6		
屋外配線 露出		CVTケーブル(トリプル レックスケーブル) 6kV 38mm2	m		6		
高圧受変電設備撤去工			式		1		
高圧気中開閉器撤去		7. 2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台		1		
配管・配線撤去工			式		1		
地中配線撤去 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3. 5mm2×2C	m		2		
地中配線撤去 管内		CVTケーブル(トリプル レックスケーブル) 6kV 38mm2	m		2		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【花畑地区】 （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm2×2C	m		6		
屋外配線撤去 露出	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38mm2	m		6		
電源設備工		式		1		
無停電電源設備設置工		式		1		
蓄電池設置	長寿命型MSE-150	式		1		
無停電電源設備撤去工		式		1		
蓄電池撤去	長寿命型MSE-150	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事【花畑地区】						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費			式		1		
機器間接費			式		1		
機器管理費			式		1		
工事原価			式		1		

R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 機器単体費 -----	27, 306, 500
(2) 直接工事費 -----	18, 294, 980
(3) 共通仮設費 -----	1, 821, 000
(4) 純工事費 -----	20, 115, 980

(2) + (3)

(5) 現場管理費 -----	8, 409, 000
(6) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0
(7) 機器間接費 -----	4, 409, 000
(8) 工事原価 -----	32, 933, 980

(4) + (5) + (6) + (7) + (8)

(9') 一般管理費等 (計上額) -----	6, 519, 520
(10') その他費目計 -----	0
(11) 業務委託料等 -----	0

(18) 工場製作原価 ----- 0

((9) 一般管理費等 (計算額) 6, 524, 132)

(12) 工事価格 -----	66, 760, 000
-----------------	--------------

(1) + (8) + (9') + (10') + (11) (万円未満切り捨て)

(13) 消費税相当額 -----	6, 676, 000
-------------------	-------------

(14) 請負工事費 -----	73, 436, 000
------------------	--------------

(12) + (13)

(15) 入札書比較価格 -----	66, 760, 000
--------------------	--------------

(請負工事費の100/110)

(16) 調査基準価格 -----	66, 517, 000
-------------------	--------------

(17) 調査基準価格の100/110 -----	60, 470, 000
---------------------------	--------------

(工事契約：万円未満切り捨て 製造製作契約：円未満切り捨て)

R 7 江戸川管内受変電設備他更新工事

特記仕様書

令和8年7月

国土交通省 関東地方整備局

江戸川河川事務所

第 1 章 総則

第 1 条 適用

1. この特記仕様書は、電気通信設備工事共通仕様書（令和 8 年 3 月）（以下「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。
2. 本工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。
URL <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index000000015.html>
4. 本工事における「条件明示」については、別紙－1「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第 2 条 主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、次に掲げる基準を満たす者を専任で配置することとする。

- (1) 主任技術者は、1 級電気工事施工管理技士、2 級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。

- ①技術士（電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を「電気電子」又は「建設」とするものに限る））の資格を有する者。
- ②建設業法第 7 条第 2 号イ、ロで定める者（イについては、電気工学又は電気通信工学に関する学科を修めた者。）
- ③国土交通大臣が上記イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
- ④本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者

- (2) 監理技術者にあつては、1 級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおりである。

- ①技術士（電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を「電気電子」又は「建設」とするものに限る））の資格を有する者。
- ②建設業法第 15 条第 2 号ハで定める者。

- (3) 監理技術者にあつては、電気工事業（略語：電）に関する監理技術者資格証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。

第 3 条 主任技術者等の専任期間

1. 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
2. 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明

確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

3. 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。
4. 主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第4条 専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第26条第3項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者（以下、「専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（1）～（8）の要件を全て満たさなければならない。なお、詳細な運用は「監理技術者制度運用マニュアル」による。）
 - （1）各工事の請負金額が1億円未満（建築一式工事の場合は2億円未満）であること。
 - （2）工事現場間の距離は、1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること。
 - （3）下請次数は3次までであること。
 - （4）現場に連絡員（※）を配置していること。
※連絡員とは、監理技術者又は主任技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者をいう。
※土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者であること。
 - （5）施工体制を確認出来る情報通信技術の措置を講じていること。
 - （6）人員の配置を示す計画書の作成及び現場に備え置いていること。
 - （7）現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること。
 - （8）監理技術者又は主任技術者が兼務できる工事数は2件までであること。なお、専任特例2号の場合の監理技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。
（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。）
2. 現場の安全管理体制について、平成7年4月21日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする」とされていることから、施工体制に留意すること。
3. 本工事の監理技術者又は主任技術者が専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者として配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。
 - 1）専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（CORINSの写し）
4. 本工事の監理技術者又は主任技術者が専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者として兼務する事となった場合、第1項（3）～（6）について施工計画書、施工体系図等へ

記載し、提出すること。

5. 本工事において、専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ (CORINS) への登録・修正を適切に行うこと。

第5条 専任特例2号の場合の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例2号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（1）～（8）の要件を全て満たさなければならない。
 - （1）建設業法第26条第3項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
 - （2）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 - （3）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - （4）同一の専任特例2号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。なお、専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみなす。）
 - （5）専任特例2号の場合の監理技術者が兼務できる工事は関東地方整備局管内の工事ではない。
 - （6）専任特例2号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
 - （7）専任特例2号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 - （8）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
2. 現場の安全管理体制について、平成7年4月21日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする。」とされていることから、施工体制に留意すること。
3. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合は、以下の書類を提出すること。
 - 1) 監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）
 - 2) 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬

決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可）

3. 専任特例2号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（CORINSの写し）

4. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第1項（5）～（8）について施工計画書へ記載し、提出すること。

5. 本工事において、専任特例2号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（CORINS）への登録・修正を適切に行うこと。

第6条 現場代理人

現場代理人について工事現場における常駐を要しない期間については、「工事請負契約書の運用基準について」（平成22年9月6日付け国地契第20号）による。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第7条 設計製作体制等

本工事の設計製作体制等については、受注者自らの体制、ならびに設備の製作を他社に委託する場合の体制を下記の様式に記載し、契約後速やかに監督職員に提出し、完成図書に綴るものとする。

（1） 設備の製作に係る設計管理、工程管理、検査・試験に関する体制（別紙－2）

（2） 障害時の支援体制、保守部品の供給体制ならびに発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制（別紙－3）

第8条 コリンズ（CORINS）への登録

1. 工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。

2. 受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為（一括下請負等）が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

3. 技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

4. 共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2024）に準拠する。

起点 千葉県流山市西深井 8 3 6 緯度 35° 54' 57" 経度 139° 54' 7"

終点 千葉県市川市市川地先 緯度 36° 44' 18" 経度 139° 54' 8"

5. 共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

本工事は江戸川河川事務所管内の高圧受変電設備の更新（低圧化）、区分開閉器及び蓄電池の更新を行うものである。

- ## 第9条 施工体制台帳

監理（主任）技術者		2006年度 ★ 優 国土交通省 労働安全衛生 表彰状
写真 2cm×3cm 程 度	氏名 ○○ ○○	
	工事名 ○○改良工事	
	工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日	
	会社 ◇◇建設株式会社	

注意 2: 所属会社の写真とする。

1. 予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制の強化」の追加として下記の調査に協力しなければならない。

- なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評点を通知する。

6

資料名	内 訳
低価格理由の詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表－1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表－4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表－5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－6	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表－7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
経費動向調査(工費)	元請、下請の工事費内訳

第11条 工事書類の作成

1. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和7年3月）」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和7年3月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。
3. 「工事関係書類一覧表」（別紙様式－15）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。
また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。
4. 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第12条 設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和7年3月」によるものとする。

第13条 情報共有システムの活用

1. 本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和7年3月改定）に基づき実施すること。
2. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、本工事で使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。
 - ・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）令和7年3月版

国土交通省（国土技術政策総合研究所）

3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。
4. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。
 - ①情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
 - ②サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに監督職員及び受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨
 - ③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨
5. 受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第14条 設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」（<https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>）によるものとする。

第15条 工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第16条 ワンデーレスポンスについて

1. この工事はワンデーレスポンス対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知するこ

とである。

2. 受注者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告することとする。
4. ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和5年12月）に基づき、取り組むものとする。
5. 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第17条 契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

- （1）本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。
- （2）受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第18条 設計図書の変更

設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-1-17から1-1-1-19に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和7年3月」によることとする。

第19条 スライド条項

工事請負契約書第26条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第20条 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行）

（受注者希望方式）

1. 本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」という。）の実態を調査する試行工事である。
2. 受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、

実態調査に協力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注者へ報告するものとする。

3. 発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定するとともに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき資料を提出するものとする。
4. 発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。

第21条 施工管理

1. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値（令和8年度版）及び、国土交通省電気通信設備工事施工管理基準及び規格値（案）（令和8年3月改訂）によるものとする。なお、この管理基準により難しい場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
2. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和8年度版）及び、国土交通省電気通信設備工事写真管理基準（案）（令和8年3月）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度等」が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第22条 デジタル工事写真の小黑板情報電子化について

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

工事では、以下の1. から4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準 令和8年度版（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア、（一社）施工管理ソフトウ

エア産業協会、〈<https://www.jcmsia.org/kokuban>〉。

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2. デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準（令和7年3月）「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 小黑板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条2.に示す小黑板情報の電子的記入については、写真管理基準（令和7年3月）「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準（令和7年3月）「6. 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2.に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黑板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会

〈<https://www.jcmsia.org/kokuban>〉。

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。なお、デジタル工事写真の小黑板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第23条 現場環境改善（快適トイレの設置）

1. 内 容

受注者は快適トイレの設置について、監督職員と協議することとする。

快適トイレを設置する場合は、受注者は現場に以下の（1）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

（1）洋式（洋風）便器

- (2) 水洗及び簡易水洗機能
(し尿処理装置付き含む)
- (3) 臭い逆流防止機能
- (4) 容易に開かない施錠機能
- (5) 照明設備
- (6) 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- (7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- (9) サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
- (10) 鏡と手洗器
- (11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- (12) 室内寸法 900mm×900mm 以上（面積ではない）
- (13) 擬音装置（機能を含む）
- (14) 着替え台
- (15) 臭気対策機能の多重化
- (16) 室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場

(トイレットペーパー予備置き場等)

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)～(6)及び【付属品として備えるもの】(7)～(11)の費用については、従来品相当を差し引いた後、57,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量は、現場毎に必要な数を協議の上、決定する。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、積算上限を超える費用については、監督職員と協議するものとする。

3. その他

快適トイレを設置しない場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第24条 工事中の安全確保

1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和8年度における重点的安全対策項目は以下の7項目である。

I. 架空線等上空施設の損傷事故防止

- II. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
 - III. 資機材等の下敷きによる人身事故防止
 - IV. 足場・法面樋からの墜落事故防止
 - V. 地下埋設物の損傷事故防止
 - VI. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
 - VII. 事故防止
2. 受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。
- ①労働安全衛生法第19条の2に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育
 - ②労働安全衛生法第60条の2に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
 - ③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育
3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要 及び 工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について、「道路工事保安施設設置基準（令和6年2月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。
4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。
5. 本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。
6. 真夏日の考え方は下記のとおりである。
- (1) 真夏日の定義

日最高気温が30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。
 - (2) 試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

 - ① 環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高25℃以上の場合。
 施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が25℃以上となる日を、真夏日とみなす。
 - ② 気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が30℃以上の場合。
 施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が30℃以上の日を、真夏日とする。
 - ③ 夜間工事については、作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合。
 施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が30℃以上、又は暑さ指数(WBGT)が25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としては計上しない。
- 上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。
- (3) 工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

(4) 基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

(5) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\cdot \text{真夏日率} = \text{基準日から工期末までの真夏日} \div \text{工期}$$

(6) 現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

$$\cdot \text{補正値}(\%) = \text{真夏日率} \times \text{補正係数※}$$

※真夏日補正係数：1. 2

第25条 安全管理推進技術者等認定について

1. 概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する

2. 認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。

・直轄工事にて、認定技術者として過去5回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

3. 認定技術者の認証

・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等を使用（印刷、シール）することができる。

・紛失等による認定書の再発行は行わない。

・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、そ

れに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

4. 認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

5. 不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成后、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第26条 架空線等事故防止対策

1. 施工に先立ち本工事区間に近接する架空線等上空施設については、貸与された資料等を確認のうえ、詳細については、現地で確認するものとする。

2. 現地調査等により確認された架空線等上空施設については、種類、位置（場所、高さ等）及び管理者等を取りまとめ、監督職員に報告するものとする。

また、その防護等の処置方法を含めた取り扱い方法等について、施工計画書に明示し監督職員に提出するものとする。

3. 架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、関係法令並びに、「公衆災害防止マニュアル（河川部運用案）【架空線等上空施設編】（平成28年12月 関東地方整備局 河川部）」等を参考とし、公衆災害等の事故防止対策を実施するものとする。

なお、本マニュアルは関東地方整備局 HP>河川>技術情報に掲載している。

(<https://www.ktr.mlit.go.jp/river/gijyutu/index00000000.html>)

第27条 環境対策

1. 受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達に推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目（以下、「特定調達品目」という）の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

2. 受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3月30日建設省経機第58号）に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第28条 ディーゼル車排出ガス規制に適合した車輛の使用

1. 受注者は、本工事現場で使用し又は使用される関係車輛（以下、本工事関係車輛という。）

が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県ディーゼル車排出ガス規制条例（以下、関係法令等という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車輛を使用しなければならない。

2. 受注者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車輛の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車輛の使用」について、関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなければならない。
3. 受注者は、本工事関係車輛にディーゼル車を使用する場合には、車検証や八都県市確認車検証等のコピーを保管し、本工事関係車輛を把握しなければならない。
4. 受注者は、取締りにより本工事関係車輛に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。
5. 受注者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に関係法令等を遵守させるものとする。

第29条 交通安全管理

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし柵装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし柵装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし柵装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第30条 現場環境改善

主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとする。

第31条 工期変更

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別紙様式－16により、工事の始期及び終期を通知すること。

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで

※ 契約締結後において、工期の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、

工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、条件の変更がない場合において、契約時に設定した工期の変更は行わない。

第32条 工程表

本受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

- ① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- ② 著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
- ③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
- ④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
- ⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第33条 工事工程表の開示試行工事

1. 本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等において工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の工事工程の照合（クロスチェック）を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。
2. 工事契約後、設計審査会等において、「前条 工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。
3. 設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙ー4）との照合（クロスチェック）を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。
4. 本試行に関するアンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

第34条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

1. 受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近5カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している

期間は除く)をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、越谷観測所(気象庁のデータ)における1日の降雨・降雪量雨が10mm以上/日の日を想定している。

2. アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第35条 個人情報の取り扱いについて

1. 基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第66条第2項第1号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2. 秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3. 取得の制限

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

4. 利用及び提供の制限

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

5. 複写等の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

6. 再委託の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合(二以上の段階にわたる委託を含む。)には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第66条第2項第4号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

7. 事案発生時における報告

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。

8. 資料等の返却

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－５）を発注者に提出しなければならない。

前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

9. 管理の確認等

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

10. 管理体制の整備

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

11. 従事者への周知

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第36条 自家用電気工作物に関する手続き等

本工事の自家用電気工作物に係る法令に基づく届出については、以下の手続きを行わなければならない。

1. 受注者は、電気事業法施行規則第66条に基づく工事計画届出書に付す書類を、監督職員に提出しなければならない。
2. 工事計画届出書の届出手続きは発注者が行い、承認を得た場合は、監督職員はその旨を速やかに受注者に通知する。
3. 前項に定める届出から承認までは、3週間を見込む（書類に不備が無かった場合）ものとする。
4. 第1項により提出した書類に不備があった場合は、監督職員の指示により、受注者は修正を行わなければならない。

第37条 施工時期及び施工時間の変更

1. 本工事の自家用電気工作物に係る箇所については、第36条第2項よりに承認を受けた日から30日が経過するまでは、工事を開始してはならない。なお、ここでいう工事の開始とは、基礎杭を打つ場合は「基礎杭打ちが行われる日」、基礎杭を打たない場合は

「基礎コンクリートの打設工事が行われる日」とし、また基礎コンクリートの打設工事も行わない場合、あるいは部品の取り替え、改造・修理等の場合は「当該作業を開始する日」をいう。

2. 本工事の作業区分は、下記によるものとする。

作業区分	施工区分
昼間作業	すべての工事
夜間作業	なし
昼夜間作業	なし

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。

※各々の標準作業時間には、日々の作業準備、後片付け、KY等安全活動なども含まれる。

ただし、上記区分に変更を要する場合は監督職員と協議するものとする。

第38条 新技術の活用（新技術の定義）

1. 本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。

2. 新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

- ① 技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術
- ② 公共工事等において実用段階に達している技術
- ③ 当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術
- ④ 実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

3. 対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

- 1) 新技術情報提供システム（NETIS）登録技術
URL <https://www.netis.mlit.go.jp>
- 2) NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
- 3) 新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術
- 4) 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術
対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「普及促進技術」に該当するものとする。
なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第39条 新技術の活用（施工者選定型）

1. 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。

2. 本工事において、第38条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す1)～4)の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術がNETIS登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。
3. 受注者は、選定した新技術が第38条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す1)～4)のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。
4. 当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない。
5. 受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたりNETIS申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用はNETIS申請者が負担する。
6. 試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS申請者の負担とする。
7. 受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－VE」以外のNETIS登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8. 受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第40条 建設現場における遠隔臨場の実施

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL <https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf>

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3. 実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声 Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

② 確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用するPCにて遠隔臨場の映像（実

施状況)を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム(ASP)等に登録して保管する。
(従来の立会資料の管理と同様とする。)

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」(カメラを手に持って歩きながら撮影)での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)やWeb会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム(ASP)」、「Web会議システム(teams、zoom等)」等、何れのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式-19を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事实施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間(日単位)割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和7年12月12日(国不建第121号)」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

(8) 通信環境

遠隔臨場の実施にあたり、現場の通信環境が不良と確認された場合は、対応策を検討の上、監督職員と協議を行うものとする。

第4 1 条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

1. 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

2. 遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例 ○：遠隔臨場による工事検査の対象

	工事実施 状況	出来形		品質		出来ばえ	
	書類	書類	実地	書類	実地	書類	実地
完成検査	○	○	○	○	○	○	○
中間技術検査	○	○	○	○	○	○	○
既済部分検査	○	○	○	○	○	○	○
完済部分検査	○	○	○	○	○	○	○

3. 遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

4. 実施内容

(1) 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

(2) 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受

発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 7 年 12 月 12 日 (国不建第 121 号)』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第42条 契約後VE方式

1. 「VE提案」とは、契約書第19条の2の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。
2. 受注者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。
3. 以下の提案は、VE提案の範囲に含まないものとする。
 - (1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。
 - (2) 契約書第18条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。
 - (3) 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。
4. 受注者は、前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書（別紙様式－1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - (1) 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
 - (2) VE提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
 - (3) VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - (4) 発注者が別途発注する関連工事との関係
 - (5) 工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取扱に関する事項
 - (6) その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
5. 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
6. 受注者は、前項のVE提案を契約の締結日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。
7. VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。
8. 提出されたVE提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、VE提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するもの

とする。

9. VE提案の採否について、原則として、VE提案の受領後14日以内に書面（別紙様式－5）により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長出来ることができるものとする。また、VE提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
10. VE提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。
11. 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
12. 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額（以下「VE管理費」という。）を削減しないものとする。
13. VE提案を採用した後、契約書第18条の条件変更が生じた場合、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、VE管理費については、原則として変更しないものとする。
14. 評定の結果、当該VE提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。
15. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第43条 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

2. 試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第38条 新技術の活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

3. 工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

4. 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第44条 施工箇所が点在する工事の適用

工事は、施工箇所が点在する工事であり、運河地区、八潮地区、市川地区、松戸地区、花畑地区で施工を行う工事である。

第45条 総価契約単価合意方式について

1. 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。
2. 共通仕様書第3編3-1-1-2第2項、第6項及び第7項に係る規定は適用しないものとする。受注者は、契約書第3条第1項の規定に基づき請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。
3. 発注者・受注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

第46条 高圧ケーブルの確認

1. 高圧ケーブルの使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。
2. 高圧ケーブルについて、見本又は資料の提出及び検査を必要とする。

第47条 高圧ケーブルの成形タイプの明示

1. 本工事に用いる高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルについては、当該ケーブルの外部半導電層の成形タイプを判別する「E-E」をシースにプリント等の加工により明示すること。明示する間隔はメーカーロゴ等の間隔に合わせる。なお、これに依りがたい場合は監督職員と協議する。
2. 設計図書において、前項のタイプの指定が明示されていない場合はE-Tタイプを用いてよい。

第48条 現場発生品

1. 受注者は、現場発生品を破損させないよう指定された場所に保管することとし、運搬に係る費用を設計変更の対象とする。
2. 監督職員との協議により撤去品を処分することとなった場合は、処分に係る費用を設計変更の対象とする。
3. 受注者は、現場発生品について現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。

第49条 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務をR7・8江戸川河川事務所管内工事監督支援（その3）業務 関東建設マネジメント（株）に委託している。

また、本工事を担当する現場技術員の氏名は、別途監督職員より通知する。

第50条 施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を関東建設マネジメント(株)に委託している。
また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム(ASP)により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム(ASP)のユーザーに登録するものとする。
(「閲覧のみ可能」で登録)

第51条 施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号 最終改定令和6年12月13日)第15条3により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
3. 施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職(施工体制調査員)、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
5. 施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
6. 施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム(ASP)により「閲覧」し、点検する。
7. 施工体制調査員は、第1回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているWEB会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。
ただし、立会や打合せ等においてWEB会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第52条 世界的な半導体不足の影響による適切な工期の確保

本工事に使用する電気通信機器について、不測の事態等による入手時期の遅延に伴い工期変更の必要が生じる場合には分任支出負担行為担当官と協議することができる。

第53条 セキュリティに関する事項

1. 機密保持の厳守

受注者は、施工上知り得た機密情報を、施工のために知る必要のある受注者に属する者及び発注者以外に開示、漏洩してはならない。なお、機密保持事項については、工期中はもとより、工事完成後においても有効に存続するものとする。

2. ポリシーの遵守

受注者は、発注者の保有する情報セキュリティポリシー並びに受注者の自社セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

また、発注者の保有する情報セキュリティポリシー及び、これに付随する資料については、その内容を秘密にしなければならない。

3. 損害賠償責任

受注者の責めによりコンピュータウィルス等により発注者の保有するデータ及びネットワークに被害を及ぼした場合、又はセキュリティポリシーが遵守されなかったことに起因する損害等については、受注者の費用負担をもって原状回復を行うものとする。

尚、損害賠償の範囲については発注者と受注者で協議して定めるものとする。

第2章 一般事項

第54条 施工場所

本工事における施工場所は次のとおりとする。

千葉県流山市西深井836	運河出張所
埼玉県八潮市古新田地先	新大場川水門操作所
千葉県市川市市川4-8-10	根本排水機場
千葉県松戸市主水新田102	松戸出張所
東京都足立区花畑7-5633	伝右川排水機場

第55条 一般施工

1. 調整に当たっては、熟練した技術者等により機器本来の性能を十分に発揮できるよう入念に行わなければならない。
2. 上記技術者等は、工場又は事業所等から派遣するものとする。
3. 施工にあたっては、工程及び施工方法等について、十分に監督職員と打合せを行い、施工図等を作成するものとする。
4. 各施工場所は現在運用中の施設であるため、施工日時、施工手順及び施設の停電時間の決定に当たっては、監督職員と協議して決定するものとする。

第56条 機器の確認

高圧交流気中負荷開閉器PAS(SOG 制御装置付)、制御弁式据置鉛蓄電池の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

第57条 電気通信施設資産管理用データの作成

本工事は、電気通信施設資産管理用データ作成の対象工事である。

以下に示すとおりデータを作成し、本工事完成時まで電子媒体により監督職員に1部提出するものとする。

なお、データ作成に必要となる「電気通信施設DB（ETAシステム登録用）データ作成要領（案）（受注者用）」及び施設台帳（記入様式）は、契約締結後に受注者に配付するものとする。

1. 提出データ

- (1)施設情報（記入様式）

- (2)写真（全体、銘板、設置状況等、各装置3枚程度）

2. 提出方法

データは、提出前にウイルスチェックを行うものとし、任意のウイルス対策ソフトで、ウイルスパターンが最新化されたものを使用する。

電子媒体には、「使用したウイルス対策ソフト名」「ウイルス定義年月日またはパターンファイル名」「チェック年月日（西暦表示）」を明記するものとする。

第58条 撤去品等の処理

1. 既設設備の撤去品については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令により適切に処理するものとする。
2. 産業廃棄物としての処理は「産業廃棄物管理表（マニフェスト）」により適正に管理するものとし、受注者の責において管理表を交付するものとする。また、その写しを監督職員に提示すること。

第59条 工事完成図書の納品

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編（令和8年2月）：（以下「要領」という。）」に基づいて作成した電子データを指す。

「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】（令和8年2月）」を参考とするものとする。

2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

3. 成果品の提出の際は、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

第60条 書類限定検査

1. 本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。
2. 書類限定検査とは、検査時に下記の10書類に限定して資料検査を行うものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

- ・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外
 - ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外
3. 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第61条 ウイルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第3章 受変電設備設置工

第62条 機器仕様

本工事で設置する各種機器の仕様は、別添「R7江戸川管内受変電設備他更新工事 機器仕様書」によるものとする。

第4章 その他

第63条 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。
2. 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第64条 地震発生後の建設工事現場の点検について

地震発生後の建設工事現場の点検実施及び報告時期については、以下によることとする。

①気象庁地震計で震度4の地震が発生した場合。

イ) 現場稼働日（開庁日）の夜間に発生した場合には、翌現場稼働日（開庁日）の始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日に速やかに監督職員へ報告。

ロ) 現場休工期（閉庁日）に発生した場合には、翌現場稼働日（開庁日）の始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日に速やかに監督職員へ報告。

※開庁日に現場が休工であった場合は開庁日を優先して判断し建設工事現場の点検を行うこと。

②気象庁地震計で震度5弱以上の地震が発生した場合。

夜間・現場休工期（休祭日）に関わらず直ちに点検。点検結果については、速やかに監督職員へ報告。

第65条 工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

第66条 電気受給契約に関する資料等の作成

電力会社が定める電気供給約款に基づく申請が必要となる場合は、資料を作成し監督職員の確認を受けた上で電力会社に提出（申請）を行うこと。

また、申請後には、申請書の控えを監督職員に提出すること。

—以上—

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
公害関係	■ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。	第 28 条

別紙－2(完成図書用)

設備の製作に係る設計管理、工程管理、検査・試験に関する体制
(工事名: R7江戸川管内受変電設備他更新工事)

会社名: ○○○(株)

項 目		記載する内容
設計管理	設計管理担当部署(自社)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
	設計管理担当部署 (委託先)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
工程管理	工程管理担当部署(自社)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
	工程管理担当部署 (委託先)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
検査・試験	検査・試験担当部署(自社)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
	検査・試験担当部署 (委託先)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
製作場所	製作工場又は製作部署 (自社)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
	製作工場又は製作部署 (委託先)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000

※ 主たる設備について記載すること。(主たる設備とは、入札説明書の競争参加資格(4)の同種工事の設備で本工事に該当する設備を言う)

※ 各体制については自社の担当部署及びその所在地(詳細な住所)、電話番号を記載すること。

※ 製作を他社に委託した場合は、各体制について自社及び委託先の担当部署及びその所在地、電話番号を記載すること。

※ 委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後に各体制を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。

別紙－３（完成図書用）

本工事における障害時の支援体制、保守部品の供給体制並びに
発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制
（工事名：R7江戸川管内受変電設備他更新工事）

会社名：〇〇〇(株)

項 目		記載する内容
障害時の 支援体制	障害時の支援担当部署 (自社)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	障害時の支援担当部署 (委託先)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	24時間連絡体制の有無	有り・無し
保守部品の 供給体制	保守部品の供給担当部署 (自社)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の供給担当部署 (委託先)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の保管場所 (自社)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の保管場所 (委託先)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
技術的内容 の問い合 わせ対応体制	技術的内容の問い合 わせ 担当部署 (自社)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	技術的内容の問い合 わせ 担当部署 (委託先)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000

- ※ 各体制は自社の担当部署及び所在地（詳細な住所）、電話番号を記載すること。
- ※ 各体制について他社に委託した場合は、委託先について記載すること。
- ※ 委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後にその所在地を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。

概略工事工程表

工事名：R7江戸川管内受変電設備他更新工事

工 種		数 量	パー ティ ー 数	令和9年								備 考	
				7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
準備工		1 式	—										30日
受 変 電 設 備	機器製作（引込盤等）	1 式	—										170日
	機器設置・撤去工	1 式	1										50日
	機器製作（区分開閉器）	1 式	—										30日
	機器設置・撤去工	1 式	1										50日
	機器製作（蓄電池）	1 式	—										90日
	機器設置・撤去工	1 式	1										20日
後片付け		1 式	—										20日

【凡 例】

出水期 年末年始 実施工程