

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事
工事地名	自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県矢板市山田 外 1 箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 6 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	宇都宮国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026060001	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	192 日間 自 令和 8 年 9 月 16 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	那須塩原地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 号	2 2) 処 分 費 等	382,790
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 18 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【矢板拡幅外】		式	1		35,617,348				
道路土工		式	1		4,542,100				
残土処理工		式	1		4,542,100				
積込(ルース)	土砂 【豊浦残土置場での積込】	m3	1,000	244.3	244,300			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【豊浦→北向田ストックヤード】	m3	1,000	4,170	4,170,000			単-2号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	127.8	127,800			単-3号	
除草工		式	1		2,403,747				
道路除草工		式	1		2,403,747				
除草 (1)	肩掛け式(防護無し)	m2	11,800	75.04	885,472			単-4号	
除草 (2)	肩掛け式(防護有り)	m2	4,500	87.56	394,020			単-5号	
集草		m2	16,300	28.07	457,541			単-6号	
積込運搬		m2	16,300	31.98	521,274			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草処分			t	8	18,180	145,440			単-8号
応急処理工			式	1		759,480			
応急処理作業工			式	1		759,480			
応急作業			式	1		759,480			内-1号
仮設工			式	1		27,912,021			
仮橋・仮栈橋工			式	1		26,847,721			
仮橋上部		地覆	t	0.9	170,500	153,450			単-9号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2	100	127,600	12,760,000			単-10号
仮設高欄		転落防止柵型(ベースプレート式)設置	m	15	20,280	304,200			単-11号
仮橋賃料		引継ぎ分	式	1		13,630,071			内-2号
交通管理工			式	1		1,064,300			
交通誘導警備員			式	1		1,064,300			内-3号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		35,617,348				
共通仮設費		式	1		6,246,456				
共通仮設費		式	1		1,638,456				
運搬費		式	1		200,226				
仮設材運搬費		式	1		200,226			内-4号	
技術管理費		式	1		662,230				
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-5号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-6号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		776,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,608,000				
純工事費		式	1		41,863,804				
現場管理費		式	1		14,325,000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【西那須野道路】			式	1		32,941,548			
道路土工			式	1		2,046,742			
掘削工			式	1		107,600			
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	40	2,690	107,600			単-1号
掘削工(ICT)			式	1		126,900			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し	m3	300	423	126,900			単-2号
路体盛土工			式	1		12,890			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	2	6,445	12,890			単-3号
残土処理工			式	1		1,799,352			
土砂等運搬 (1)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	m3	30	16,830	504,900			単-4号
土砂等運搬 (2)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300	4,170	1,251,000			単-5号
整地		残土受入れ地での処理	m3	340	127.8	43,452			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工			式	1		1, 529, 178			
路床安定処理工			式	1		1, 529, 178			
安定処理		0. 6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 14t/100m2 石灰系	m2	322	4, 749	1, 529, 178			単-7号
舗装工			式	1		11, 132, 551			
アスファルト舗装工 (1)		車道部 1. 4m以上3. 0m 以下	式	1		5, 475, 534			
下層路盤 (歩道部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 120mm	m2	268	984. 1	263, 738			単-8号
上層路盤 (歩道部)		粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 280mm	m2	268	2, 778	744, 504			単-9号
上層路盤 (車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 (40) 仕上り厚 280mm	m2	268	11, 560	3, 098, 080			単-10号
基層 (車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm	m2	268	2, 265	607, 020			単-11号
中間層 (車道・路肩部)		改質As 粗粒II型 (20) 舗装厚 50mm	m2	268	2, 844	762, 192			単-12号
アスファルト舗装工 (2)		歩道部 1. 4m以上	式	1		399, 802			
下層路盤 (歩道部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	134	935. 6	125, 370			単-13号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	m2	134	2,048	274,432			単-14号
アスファルト舗装工 (3)		歩道部 1.4m未満	式	1		432,865			
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	116	935.6	108,529			単-15号
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	m2	116	2,796	324,336			単-16号
アスファルト舗装工 (4)		乗入部 4m<W≤8m	式	1		212,744			
上層路盤(歩道部)		粒度調整碎石 M-40 仕 上り厚 250mm	m2	28	2,628	73,584			単-17号
基層(歩道部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	28	2,530	70,840			単-18号
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	28	2,440	68,320			単-19号
アスファルト舗装工 (5)		乗入部 8m<W	式	1		359,100			
上層路盤(歩道部)		粒度調整碎石 M-40 仕 上り厚 300mm	m2	35	2,877	100,695			単-20号
基層(歩道部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	35	2,530	88,550			単-21号
中間層(歩道部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	35	2,413	84,455			単-22号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	35	2,440	85,400			単-23号
切削オーバーレイ工			式	1		4,252,506			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)	m2	1,050	3,905	4,100,250			単-24号
殻運搬(路面切削)		切削屑	m3	52	1,753	91,156			単-25号
殻処分		切削屑	m3	52	1,175	61,100			単-26号
擁壁工			式	1		134,417			
作業土工			式	1		20,597			
床掘り		土砂	m3	3	2,239	6,717			単-27号
埋戻し		土砂	m3	2	3,982	7,964			単-28号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.9	6,446	5,801			単-29号
整地		残土受入れ地での処理	m3	0.9	127.8	115			単-30号
プレキャスト擁壁工			式	1		113,820			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁	H1300	m	2	56,910	113,820			単-31号	
排水構造物工		式	1		2,566,815				
作業土工		式	1		1,865				
床掘り	土砂	m3	0.3	2,239	671			単-32号	
埋戻し	土砂	m3	0.3	3,982	1,194			単-33号	
側溝工		式	1		2,465,340				
街渠側溝 (1)	300×300	m	78	23,230	1,811,940			単-34号	
街渠側溝 (2)	300×300 グレーチングタイプ	m	20	32,670	653,400			単-35号	
集水枥・マンホール工		式	1		99,610				
現場打ち街渠枥	G1-B500-L500-H700	箇所	1	64,600	64,600			単-36号	
蓋	街渠枥500×500用グレーチング蓋 普通目 T-25 ホール固定	枚	1	35,010	35,010			単-37号	
縁石工		式	1		784,052				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		784,052			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)		FK-1 両面R	m	71	8,093	574,603			単-38号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)		すり付け部 FK-1f-50 片面R	m	3	8,407	25,221			単-39号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)		乗入れ部 FK-1e-50	m	22	8,374	184,228			単-40号
開削土工			式	1		1,389,728			
掘削工			式	1		375,030			
開削掘削			m3	90	4,167	375,030			単-41号
埋戻し工			式	1		537,650			
埋戻し・締固め (1)		中埋砂	m3	40	9,665	386,600			単-42号
埋戻し・締固め (2)		土砂	m3	30	5,035	151,050			単-43号
残土処理工			式	1		477,048			
土砂等運搬			m3	60	7,823	469,380			単-44号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	60	127. 8	7, 668			単-45号
電線共同溝工			式	1		8, 037, 949			
管路工(管路部)			式	1		3, 576, 615			
埋設管路 (1)		電力管 径 130mm	m	165	4, 853	800, 745			単-46号
埋設管路 (2)		電力管 径 100mm	m	162	3, 756	608, 472			単-47号
埋設管路 (3)		電力通信管 径 100mm	m	55	4, 874	268, 070			単-48号
埋設管路 (4)		共用FA管 径 150mm	m	55	6, 274	345, 070			単-49号
埋設管路 (5)		ボデー管 径 250mm	m	54	24, 190	1, 306, 260			単-50号
ダクトスリーブ・ベルマウス材料費			個	47	3, 708	174, 276			単-51号
埋設表示シート (1)		W400	m	55	538. 6	29, 623			単-52号
埋設表示シート (2)		W600	m	55	801. 8	44, 099			単-53号
プレキャストボックス工(特殊部)			式	1		4, 461, 334			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストボックス	I 型1200×1350×4500 直上地上機器1基 横断開口	箇所	1	1,659,000	1,659,000			単-54号	
端壁材料費		個	2	126,500	253,000			単-55号	
サイトボックス	1000×600×650	箇所	1	232,800	232,800			単-56号	
分岐柵	W450×H400×L900	箇所	1	281,500	281,500			単-57号	
基礎材	再生クラッシュラン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	m2	8	1,328	10,624			単-58号	
蓋	特殊部用鋳鉄蓋 I 型1200×4500用 直上地上機器	組	1	1,947,000	1,947,000			単-59号	
仮蓋	445×1100	枚	1	77,410	77,410			単-60号	
構造物撤去工		式	1		564,768				
防護柵撤去工		式	1		89,305				
防護柵撤去(カーポートレール)		m	22	1,420	31,240			単-61号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去(1)	H=1100 縦柵 ベースプレート式	m	63	655	41,265			単-62号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去(2)	H=1100 横ヒーム コンクリート建込み式	m	24	700	16,800			単-63号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		341,330				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	14	11,200	156,800			単-64号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm未満	m2	300	615.1	184,530			単-65号	
運搬処理工		式	1		134,133				
殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	14	1,730	24,220			単-66号	
殻運搬 (2)	アスファルト殻	m3	12	2,704	32,448			単-67号	
殻処分 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	14	1,645	23,030			単-68号	
殻処分 (2)	アスファルト殻	m3	12	1,410	16,920			単-69号	
現場発生品運搬		t	1.53	24,520	37,515			単-70号	
除草工		式	1		1,584,616				
道路除草工		式	1		1,584,616				
除草 (1)	肩掛け式(防護無し)	m2	4,200	75.04	315,168			単-71号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草 (2)		肩掛け式(防護有り)	m2	5,800	87.56	507,848			単-72号
集草			m2	10,000	28.07	280,700			単-73号
積込運搬			m2	10,000	34.46	344,600			単-74号
除草処分			t	10	13,630	136,300			単-75号
応急処理工			式	1		759,480			
応急処理解業工			式	1		759,480			
応急作業			式	1		759,480			内-1号
仮設工			式	1		2,411,252			
土留・仮締切工			式	1		93,852			
軽量鋼矢板(電線共同溝)		軽量鋼矢板Ⅱ型	式	1		93,852			内-2号
交通管理工			式	1		2,317,400			
交通誘導警備員			式	1		2,317,400			内-3号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		32,941,548				
共通仮設費		式	1		5,491,824				
共通仮設費		式	1		1,199,824				
運搬費		式	1		473,824				
建設機械運搬費		式	1	449,200	449,200			単-76号	
仮設材運搬費		式	1		24,624			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		726,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,292,000				
純工事費		式	1		38,433,372				
現場管理費		式	1		13,205,000				
工事原価		式	1		51,638,372				

一式当たり内訳書

[自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県矢板市山田 外 1]

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【労務】								
土木一般世話役		人	7	32, 600	228, 200			
運転手（特殊）		人	7	27, 900	195, 300			
普通作業員		人	7	24, 300	170, 100			
【機械】								
バックホウ（クローラ）〔 標準・クレーン機能付き〕	排ガス第2次 バケット容量0．2 8 m 3吊1．7 t	時間	56	2, 090	117, 040			
【材料】								
軽油		L	330	148	48, 840			
合 計					759, 480			

一式当たり内訳書

[自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県矢板市山田 外 1]

仮橋賃料
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【渡河部仮橋】2026年9月1日～2027年3月26日								
仮橋主部材賃料	PG-3型 207日	t	189. 708	49, 470	9, 384, 854			
【跨道部仮橋】2026年9月1日～2027年3月26日								
仮橋主部材賃料	PG-2型 207日	t	72. 143	49, 470	3, 568, 914			
【工事用道路】2026年9月1日～2027年3月26日								
仮橋主部材賃料	PG-1型 207日	t	14. 268	47, 400	676, 303			
合 計					13, 630, 071			

一式当たり内訳書

[自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県矢板市山田 外 1]

交通誘導警備員
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【昼間】								
交通誘導警備員 A		人日	29	19, 200	556, 800			
交通誘導警備員 B		人日	29	17, 500	507, 500			
合 計					1, 064, 300			

一式当たり内訳書

[自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県矢板市山田 外1]

仮設材運搬費
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 117km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	22. 1	7, 560	167, 076			
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	22. 1	1, 500	33, 150			
合 計					200, 226			

一式当たり内訳書

[自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県矢板市山田 外1]

第 5号内訳書

システム初期費 (ICT)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

一式当たり内訳書

[自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県矢板市山田 外1]

第 6号内訳書
道路施設基本データ作成費用

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	式	1		64,230			
合 計					64,230			

一式当たり内訳書

[自) 栃木県那須塩原市三区町 至) 栃木県那須塩原市]

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【労務】								
土木一般世話役		人	7	32, 600	228, 200			
運転手（特殊）		人	7	27, 900	195, 300			
普通作業員		人	7	24, 300	170, 100			
【機械】								
バックホウ（クローラ）〔 標準・クレーン機能付き〕	排ガス第2次 バケット容量0．2 8 m 3吊1．7 t	時間	56	2, 090	117, 040			
【材料】								
軽油		L	330	148	48, 840			
合 計					759, 480			

一式当たり内訳書

[自) 栃木県那須塩原市三区町 至) 栃木県那須塩原市]

軽量鋼矢板(電線共同溝)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
軽量鋼矢板設置・撤去		m	17	3, 756	63, 852			
軽量鋼矢板賃料	切梁・腹起し含む	式	1		30, 000			
合 計					93, 852			

一式当たり内訳書

[自) 栃木県那須塩原市三区町 至) 栃木県那須塩原市]

交通誘導警備員
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【昼間】								
交通誘導警備員 A		人 日	97	19, 200	1, 862, 400			
交通誘導警備員 B		人 日	26	17, 500	455, 000			
合 計					2, 317, 400			

一式当たり内訳書

[自) 栃木県那須塩原市三区町 至) 栃木県那須塩原市]

仮設材運搬費
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 43. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1. 8	5, 340	9, 612			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	1. 8	1, 500	2, 700			
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 43. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1. 8	5, 340	9, 612			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	1. 8	1, 500	2, 700			
合 計					24, 624			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	積込 (ルーズ)	土砂 【豊浦残土置場での積込】	単位	m3	数量	1	単価	244. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	244. 3	244. 3		
計						244. 3		
単価						244. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【豊浦→北向田ストックヤード】	単位	m3	数量	1	単価	4, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	4, 170	4, 170		
計						4, 170		
単価						4, 170	円／m3	

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	127. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127. 8	127. 8			
計						127. 8			
単価						127. 8	円／m3		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－4号	除草 (1)	肩掛け式(防護無し)	単位	m2	数量		1	単価	75. 04
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	75. 04	75. 04			
計						75. 04			
単価						75. 04	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	除草 (2)	肩掛け式(防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	87. 56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	87. 56	87. 56		
計						87. 56		
単価						87. 56	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	集草		単位	m2	数量	1	単価	28. 07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	28. 07	28. 07		
計						28. 07		
単価						28. 07	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	31. 98
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級) 6. 5km以下 全ての費用	m 2	1	31. 98	31. 98		
計						31. 98		
単価						31. 98	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	18, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	18, 180	18, 180		
計						18, 180		
単価						18, 180	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	仮橋上部	地覆	単位	t	数量	0. 917	単価	170, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		H形鋼主桁 架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	t	0. 917	17, 670	16, 203. 39		
【材料】								
地覆		[-380×100×10. 5×16 穴開け加工費含む	t	0. 818	129, 600	106, 012. 8		
プレート		PL-165×9×270	個	8	1, 020	8, 160		
プレート		PL-250×9×250	個	6	1, 290	7, 740		
リブプレート		PL-248×9×378	個	6	1, 380	8, 280		
リブプレート		PL-163×9×366	個	2	877	1, 754		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M2 2 × 7 0	組	16	241. 2	3, 859. 2		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M2 2 × 9 0	組	16	267. 2	4, 275. 2		
計						156, 284. 59		
単価						170, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕		単位	m2	数量	100	単価	127, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	100	1, 067	106, 700		
【材料】								
覆工板		KMD(25T)-1. 0×2. 0(締結式)	m 2	100	126, 000	12, 600, 000		
セーフティーキャップ			個	200	237	47, 400		
計						12, 754, 100		
単価						127, 600	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	仮設高欄	転落防止柵型(ベースプレート式) 設置	単位	m	数量	15	単価	20, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置		転落防止柵 ベースプレート式	m	15	2, 732	40, 980		
【材料】								
転落防止柵		H1100×3000 縦格子型 ベースプレート式	m	15	17, 000	255, 000		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F8T-M22×85 めっき	組	12	357	4, 284		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F8T-M22×65 めっき	組	12	321	3, 852		
計						304, 116		
単価						20, 280	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刈草処分費		エコパークしおや	t	100	18, 182	1, 818, 200		
計						1, 818, 200		
単価						18, 180	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	17, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 63	41, 900	26, 397		
	橋りょう特殊工		人	2. 4	37, 600	90, 240		
	普通作業員		人	0. 52	24, 300	12, 636		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 77	53, 200	40, 964		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6, 463		
	計					176, 700		
	単価					17, 670	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	地覆	[-380×100×10. 5×16 穴開け加工費含む	単位	t	数量	0. 818	単価	129, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		[-380×100×10. 5×16	t	0. 818	119, 000	97, 342		
穴あけ加工費（丸孔）		φ 24. 5	孔	28	310	8, 680		
計						106, 022		
単価						129, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	1, 067
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	32, 600	16, 300		
とび工			人	1. 6	29, 800	47, 680		
普通作業員			人	0. 45	24, 300	10, 935		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 57	53, 200	30, 324		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 461		
計						106, 700		
単価						1, 067	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高欄設置	転落防止柵 ベースプレート式	単位	m	数量	100	単価	2, 732
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 22	32, 600	72, 372		
特殊作業員			人	4. 44	27, 500	122, 100		
普通作業員			人	2. 22	24, 300	53, 946		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		24, 782		
計						273, 200		
単価						2, 732	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮橋主部材賃料	PG-3型 207日	単位	t	数量	1	単価	49, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋主部材賃料		PG-3型	t・日	207	239	49, 473		
計						49, 473		
単価						49, 470	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮橋主部材賃料	PG-2型 207日	単位	t	数量	1	単価	49, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋主部材賃料		PG-2型	t・日	207	239	49, 473		
計						49, 473		
単価						49, 470	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮橋主部材質料	PG-1型 207日	単位	t	数量	1	単価	47, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋主部材質料		PG-1型	t・日	207	229	47, 403		
計						47, 403		
単価						47, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 200	19, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 200		
単価						19, 200	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 500	17, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 500		
単価						17, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 117km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 B		製品長12m以内 120kmまで	t	1	7, 560	7, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 560		
単価						7, 560	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 75人	単位	式	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量		単価	2, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2, 690	2, 690		
計						2, 690		
単価						2, 690	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し	単位	m3	数量		単価	423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満	m 3	1	423	423		
計						423		
単価						423	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 445	6, 445		
計						6, 445		
単価						6, 445	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	単位	m3	数量		単価	
						1		16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 13m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	16, 830	16, 830		
計						16, 830		
単価						16, 830	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	1	4, 170	4, 170		
計						4, 170		
単価						4, 170	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127. 8	127. 8		
計						127. 8		
単価						127. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	安定処理	0. 6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 14t/100 m2 石灰系	単位	m2	数量	1	単価	4, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スタビライザ 0. 6mを超え1m以下 14t/100m2 2回 各種	m 2	1	4, 749	4, 749		
計						4, 749		
単価						4, 749	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	984. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		120mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	984. 1	984. 1		
計						984. 1		
単価						984. 1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－9号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 280mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		280mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	2, 778	2, 778		
計						2, 778		
単価						2, 778	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 280mm	単位	m2	数量	1	単価	11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 (40) 1.4m以上3.0m以下 80mm タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	3,296	3,296		
上層路盤 (車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 (40) 1.4m以上3.0m以下 100mm タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	4,041	4,041		
上層路盤 (車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 (40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,218	4,218		
計						11,555		
単価						11,560	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 265	2, 265		
計						2, 265		
単価						2, 265	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型 (2 0) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 844	2, 844		
計						2, 844		
単価						2, 844	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		935. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	935. 6	935. 6		
計						935. 6		
単価						935. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 048	2, 048		
計						2, 048		
単価						2, 048	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	935. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	935. 6	935. 6		
計						935. 6		
単価						935. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 796	2, 796		
計						2, 796		
単価						2, 796	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		250mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	2, 628	2, 628		
計						2, 628		
単価						2, 628	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 530	2, 530		
計						2, 530		
単価						2, 530	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 440	2, 440		
計						2, 440		
単価						2, 440	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		300mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	2, 877	2, 877		
計						2, 877		
単価						2, 877	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 2, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 530	2, 530		
計						2, 530		
単価						2, 530	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	中間層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 2, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 413	2, 413		
計						2, 413		
単価						2, 413	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 440	2, 440		
計						2, 440		
単価						2, 440	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	m 2	1	3, 905	3, 905		
計						3, 905		
単価						3, 905	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 9. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 753	1, 753		
計						1, 753		
単価						1, 753	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	殻処分	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 175	1, 175		
計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 239	2, 239		
計						2, 239		
単価						2, 239	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 982	3, 982		
計						3, 982		
単価						3, 982	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	6, 446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 27. 0km以下	m 3	1	6, 446	6, 446		
計						6, 446		
単価						6, 446	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127. 8	127. 8		
計						127. 8		
単価						127. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	プレキャスト擁壁	H1300	単位	m	数量	2. 5	単価	56, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置 H1300×L1000		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1	52, 840	52, 840		
プレキャスト擁壁設置 H1300×L1500		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1. 5	59, 620	89, 430		
計						142, 270		
単価						56, 910	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 239	2, 239		
計						2, 239		
単価						2, 239	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 982	3, 982		
計						3, 982		
単価						3, 982	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	街渠側溝 (1)	300×300	単位	m	数量		単価	
						1		23, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	23, 230	23, 230		
計						23, 230		
単価						23, 230	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	街渠側溝 (2)	300×300 グレチンクタイプ	単位	m	数量		単価	
						1		32, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	32, 670	32, 670		
計						32, 670		
単価						32, 670	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	現場打ち街渠柵	G1-B500-L500-H700	単位	箇所	数量		単価	
						1		64, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		各種 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	64, 600	64, 600		
計						64, 600		
単価						64, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	蓋	街渠柵500×500用グレーチング 蓋 普通目 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量		単価	35, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35, 010	35, 010		
計						35, 010		
単価						35, 010	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	歩車道境界ブロック (1)	FK-1 両面R	単位	m	数量		単価	8, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1	8, 093	8, 093		
計						8, 093		
単価						8, 093	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	歩車道境界ブ ロ ッ ク (2)	すり付け部 FK-1f-50 片面R	単位	m	数量		1	単価 8, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブ ロ ッ ク		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生ク ラ ッ シ ャ ン RC-40 生コンクリート (各種) 有り	m	1	8, 407	8, 407		
計						8, 407		
単価						8, 407	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	歩車道境界ブ ロ ッ ク (3)	乗入れ部 FK-1e-50	単位	m	数量		1	単価 8, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブ ロ ッ ク		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生ク ラ ッ シ ャ ン RC-40 生コンクリート (各種) 有り	m	1	8, 374	8, 374		
計						8, 374		
単価						8, 374	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	開削掘削		単位	m3	数量	1	単価	4, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り（電線共同溝工）			m 3	1	4, 167	4, 167		
計						4, 167		
単価						4, 167	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	埋戻し・締固め (1)	中埋砂	単位	m3	数量	1	単価	9, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		中埋砂	m 3	1	9, 665	9, 665		
計						9, 665		
単価						9, 665	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	埋戻し・締固め (2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		土砂	m 3	1	5, 035	5, 035		
計						5, 035		
単価						5, 035	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	土砂等運搬		単位	m3	数量	1	単価	7, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝工）		土砂 有り 60. 0km以下	m 3	1	7, 823	7, 823		
計						7, 823		
単価						7, 823	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－45号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127. 8	127. 8		
計						127. 8		
単価						127. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	埋設管路 (1)	電力管 径 130mm	単位	m	数量	165	単価	4, 853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置 直管		埋設部 単管設置	m	155	4, 256	659, 680		
管路材設置 曲管		埋設部 単管設置	m	10	5, 999	59, 990		
管路受台（スぺーサ）（材料費）			個	168	482	80, 976		
計						800, 646		
単価						4, 853	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	埋設管路 (2)	電力管 径 100mm	単位	m	数量	162	単価	3, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置 直管		埋設部 単管設置	m	152	3, 331	506, 312		
管路材設置 曲管		埋設部 単管設置	m	10	5, 138	51, 380		
管路受台（スぺーサ）（材料費）			個	84	604	50, 736		
計						608, 428		
単価						3, 756	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	埋設管路 (3)	電力通信管 径 100mm	単位	m	数量	55	単価	4, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置 直管		埋設部 単管設置	m	52	4, 182	217, 464		
管路材設置 曲管		埋設部 単管設置	m	3	9, 591	28, 773		
管路受台（スぺーサ）（材料費）			個	56	389	21, 784		
計						268, 021		
単価						4, 874	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－49号	埋設管路 (4)	共用FA管 径 150mm	単位	m	数量	55	単価	6, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	55	6, 022	331, 210		
管路受台（スぺーサ）（材料費）			個	28	495	13, 860		
計						345, 070		
単価						6, 274	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	埋設管路 (5)	ホ`テ`ィ管 径 250mm	単位	m	数量	54	単価	24, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 ホ`テ`ィ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準:14条 (8条 (φ 50)+6条 (φ 30))	m	54	15, 150	818, 100		
管路受台 (スぺーサ) (材料費)			個	56	776	43, 456		
【材料】								
スライド管		VP φ 250	本	1	46, 100	46, 100		
ボルト固定式ロータス管		VP φ 250	本	2	54, 700	109, 400		
さや管		SU φ 30	m	321	258	82, 818		
さや管		SU φ 50	m	429	386	165, 594		
さや管		短管 SU φ 30 L=1. 1m	本	12	1, 160	13, 920		
さや管		短管 SU φ 50 L=1. 1m	本	16	1, 660	26, 560		
計						1, 305, 948		
単価						24, 190	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	ダクトスリーブ・ベルマウス材料費		単位	個	数量	47	単価	3, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		電力管 φ 130用	個	9	5, 960	53, 640		
ダクトスリーブ		電力管 φ 100用	個	5	4, 420	22, 100		
ダクトスリーブ		電力通信管 φ 100用	個	4	2, 860	11, 440		
ダクトスリーブ		共用FA管 φ 150用	個	1	4, 000	4, 000		
ダクトスリーブ		ボディ管 φ 250用 インサート付	個	1	31, 100	31, 100		
ダクトスリーブ		通信管 φ 75用	個	16	2, 140	34, 240		
ダクトスリーブ		通信管 φ 50用	個	6	1, 670	10, 020		
ベルマウス		FEP用 φ 80	個	1	657	657		
ベルマウス		FEP用 φ 50	個	1	570	570		
ベルマウス		FEP用 φ 30	個	2	534	1, 068		
引出防砂管		LFP用 φ 80	個	1	5, 420	5, 420		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	ダクトスリーブ・ベルマウス材料費		単位	個	数量	47	単価	3, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						174, 255		
単価						3, 708	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	埋設表示シート (1)	W400	単位	m	数量	1	単価	538. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート (材料費)			m	1	538. 6	538. 6		
計						538. 6		
単価						538. 6	円／m	

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	埋設表示シート (2)	W600	単位	m	数量	1	単価	801. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート (材料費)			m	1	801. 8	801. 8		
計						801. 8		
単価						801. 8	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	プレキャストボックス	I 型1200×1350×4500 直上地上機器1基 横断開口	単位	箇所	数量	1	単価	1, 659, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【本体】								
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0. 142	103, 300	14, 668. 6		
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準	個	3	15, 870	47, 610		
プレキャストボックス		I 型 1200×1350×4500 横断開口	組	1	1, 380, 000	1, 380, 000		
【端壁】※材料費は端壁材料費にて計上								
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準	個	2	6, 809	13, 618		
【敷板】								
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準	個	4	6, 809	27, 236		
敷板		I 型 1200×1350×4500用	組	1	175, 000	175, 000		
計						1, 658, 132. 6		
単価						1, 659, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	端壁材料費		単位	個	数量	2	単価	126, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端壁		1200×1350用 E-5・連系-8・引込-4	個	1	133, 000	133, 000		
端壁		1200×1350用 E-7・T-2・引込-3	個	1	120, 000	120, 000		
計						253, 000		
単価						126, 500	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	サイドボックス	1000×600×650	単位	箇所	数量	1	単価	232, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0. 02	103, 300	2, 066		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準	個	1	6, 809	6, 809		
【材料】								
サイドボックス		600×1000×650	個	1	134, 000	134, 000		
サイドボックス用端壁		600×1000×650 E-4・T-12	個	1	89, 900	89, 900		
計						232, 775		
単価						232, 800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	分岐柵	W450×H400×L900	単位	箇所	数量	1	単価	281, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0. 013	103, 300	1, 342. 9		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準	個	1	79, 940	79, 940		
蓋設置		200kg以下	組	1	4, 134	4, 134		
蓋 (材料費)			組	1	196, 000	196, 000		
計						281, 416. 9		
単価						281, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	基礎材	再生クラッシュラン 40～0 7. 5cmを超え12. 5cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 328	1, 328		
計						1, 328		
単価						1, 328	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	蓋	特殊部用鋳鉄蓋 I 型1200×4500用 直上地上機器	単位	組	数量		単価	
						1		1, 947, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		800kgを超え2000kg以下	組	1	6, 893	6, 893		
蓋（材料費）			組	1	1, 940, 000	1, 940, 000		
計						1, 946, 893		
単価						1, 947, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	仮蓋	445×1100	単位	枚	数量	1	単価	77, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	77, 410	77, 410		
計						77, 410		
単価						77, 410	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1, 420	1, 420		
計						1, 420		
単価						1, 420	円／m	

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一62号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (1)	H=1100 縦柵 ベースプレート式	単位	m	数量		1	単価	655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	655	655			
計						655			
単価						655	円／m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一63号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (2)	H=1100 横ビーム コンクリート建込み式	単位	m	数量		1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	700	700			
計						700			
単価						700	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11, 200	11, 200		
計						11, 200		
単価						11, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm未満	単位	m2	数量	1	単価	615. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	615. 1	615. 1		
計						615. 1		
単価						615. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 730	1, 730		
計						1, 730		
単価						1, 730	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	殻運搬 (2)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 704	2, 704		
計						2, 704		
単価						2, 704	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	殻処分 (1)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 645	1, 645		
計						1, 645		
単価						1, 645	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	殻処分 (2)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 410	1, 410		
計						1, 410		
単価						1, 410	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	24, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 27. 5km以下	t	1	15, 060	15, 060		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 457	9, 457		
計						24, 517		
単価						24, 520	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	除草 (1)	肩掛け式(防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	75. 04
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	75. 04	75. 04		
計						75. 04		
単価						75. 04	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	除草 (2)	肩掛け式(防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	87. 56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	87. 56	87. 56		
計						87. 56		
単価						87. 56	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	集草		単位	m2	数量	1	単価	28. 07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	28. 07	28. 07		
計						28. 07		
単価						28. 07	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	34. 46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級) 14. 5km以下 全ての費用	m 2	1	34. 46	34. 46		
計						34. 46		
単価						34. 46	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	13, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	13, 630	13, 630		
計						13, 630		
単価						13, 630	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	建設機械運搬費		単位	式	数量	1	単価	449, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		スタビライザ（路床改良用）幅2. 0m 深0. 6～1. 2m 43. 3km 無 有 29600円	台	2	116, 600	233, 200		
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 43. 3km 無 有 21000円	台	2	108, 000	216, 000		
計						449, 200		
単価						449, 200	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	32, 600	4, 466		
特殊作業員			人	0. 41	27, 500	11, 275		
普通作業員			人	0. 683	24, 300	16, 596		
改質アスファルト混合物		改質A s 粗粒 I I 型（ 2 0 ） D S 5 0 0 0	t	12. 573	19, 600	246, 430		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	262, 000	35, 894		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	82, 780	11, 340		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	168, 500	23, 084		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	61, 640	8, 444		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	57, 780	7, 915		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18, 993		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 905
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					390, 500		
	単価					3, 905	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削屑処分費（昼間）	塩和建材(株)リサイクル21	m 3	100	1, 175	117, 500		
	計					117, 500		
	単価					1, 175	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1, 005	100, 500		
グレーチング蓋		街渠柵500×500用 普通目 T-25	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						3, 501, 000		
単価						35, 010	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	77, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1, 005	100, 500		
仮蓋		445×1100 溶融亜鉛めっき	枚	100	76, 400	7, 640, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						7, 741, 000		
単価						77, 410	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 420	1, 420	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 420	
単価						1, 420	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用		ビーム・パネル式	m	100	655	65, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						65, 500	
単価						655	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	700	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	11, 200
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 193	11, 193		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11, 200		
単価						11, 200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 645
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻(無筋) 処分費（昼間）		塩和建材(株)リサイクル21		m 3	100	1, 645	164, 500	
計							164, 500	
単価							1, 645	円／m 3

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殻処分費（昼間）		塩和建材(株)リサイクル21		m 3	100	1, 410	141, 000	
計							141, 000	
単価							1, 410	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刈草処分費		那須塩原クリーンセンター	t	100	13,636	1,363,600		
計						1,363,600		
単価						13,630	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,200	19,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,200		
単価						19,200	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17, 500	17, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					17, 500		
	単価					17, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ`（路床改良用）幅2. 0m 深0. 6～1. 2m 43. 3km 無 有 29600円	単位	台	数量	1	単価	116, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	29, 600	29, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						116, 600		
単価						116, 600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 43. 3km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	21, 000	21, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108, 000		
単価						108, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 43. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5, 340	5, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 340		
単価						5, 340	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	262, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 900	27, 900		
軽油			L	215	148	31, 820		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						262, 000		
単価						262, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26, 400	26, 400		
軽油			L	39	148	5, 772		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						82, 780		
単価						82, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	168, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 900	27, 900		
軽油			L	59	148	8, 732		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ～ 6 . 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						168, 500		
単価						168, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	61, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 900	27, 900		
軽油			L	29	148	4, 292		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						61, 640		
単価						61, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,900	27,900		
軽油			L	22	148	3,256		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2014 年規制]		運転質量 13 ～ 14 t	供用日	1.28	20,800	26,624		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57,780		
単価						57,780	円／日	

R 8 国道 4 号矢板拡幅外環境整備工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	68, 558, 896
(2) 共通仮設費	11, 738, 280
(3)純工事費	80, 297, 176
(1)+(2)	
(4)現場管理費	27, 530, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0
(6)工事原価	107, 827, 176
(3)+(4)+(5)+(18)	
(7')一般管理費等(計上額)	19, 322, 824
(8')その他費目計	0
(9)業務委託料等	0

(10)工事価格	127, 150, 000
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	

(11)消費税相当額	12, 715, 000
(12)請負工事価格	139, 865, 000
(10)+(11)	
(13)入札書比較価格	127, 150, 000
(請負工事費の100/110)	
(14)調査基準価格	126, 478, 000
(15)調査基準価格の100/ 110	114, 980, 000

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
(17)工場管理費	0
(18)工場製作原価	0

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) 19, 324, 044)

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	68,558,896	直接工事費	68,558,896	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	382,790	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）	0					
管理費区分 1	0		（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7	0		（工場原価）			
管理費区分 5	0		（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0		（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0		（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	68,558,896	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額	68,176,106		0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	10.12 %		0 %			
施工地域等補正	1.2	ICT施工補正	1			
率（補正後）	12.14 %					
計上額	8,323,000		0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0	調整工事計上額				0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	68,176,106	直接工事費	68,558,896		
非対象額計（－）	382,790				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	382,790	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	68,176,106	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.95 %	0 %		0 %	
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	1.95 %				
計上額	1,329,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	1,336,280				
運搬費	674,050	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	662,230
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10,988,280

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	35,617,348	直接工事費	35,617,348	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	145,440	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0（間接費非対象額）				
管理費区分 T		0（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		35,617,348	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		35,471,908		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		10.78 %		0 %		
施工地域等補正		1.2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		12.94 %				
計上額		4,608,000		0	0	
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	35,471,908	直接工事費	35,617,348		
非対象額計 (一)	145,440				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	145,440	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	35,471,908	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	2.19 %	0 %		0 %	
施工地域等補正	市街地				
率 (補正後)	2.19 %				
計上額	776,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）					
		862, 456			
運搬費	200, 226	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	662, 230
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6, 246, 456

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	32, 941, 548	直接工事費	32, 941, 548	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	237, 350	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）	0					
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）				
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	32, 941, 548	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額	32, 704, 198		0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	10. 86 %		0 %			
施工地域等補正	1. 2	ICT施工補正	1			
率（補正後）	13. 03 %					
計上額	4, 292, 000		0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0					調整工事計上額 0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	32,704,198	直接工事費	32,941,548		
非対象額計 (一)	237,350				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	237,350	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	32,704,198	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	2.22 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地				
率 (補正後)	2.22 %				
計上額	726,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	79,547,176	単独（追加工事）直接工事費	68,558,896	単独（追加工事）共通仮設費	10,988,280
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	79,547,176	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	79,164,386		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	30.1　％		0　％		0　％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0　％	熱中症補正	0　％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0　％				
砂防・地すべり補正	0　％		0　％		
率（補正後）	33.11　％		0　％		
計上額	26,338,000		0		0
			4,284,955（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独 (追加工事) 純工事費	41,863,804	単独 (追加工事) 直接工事費	35,617,348	単独 (追加工事) 共通仮設費	6,246,456
非対象額計 (一)	0				
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	0	(全処分費等のうち 3 % または 3000 万円を超える額)			
対象額 支給品 (+)	0				
無償貸付機械等評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	41,863,804	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	41,718,364		0		0
現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)	31.11 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT 施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率 (補正後)	34.22 %		0 %		
計上額	14,325,000		0		0
				(工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額)	
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独 (追加工事) 純工事費	38,433,372	単独 (追加工事) 直接工事費	32,941,548	単独 (追加工事) 共通仮設費	5,491,824
非対象額計 (一)	0				
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)			
対象額 支給品 (+)	0				
無償貸付機械等評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	38,433,372	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	38,196,022		0		0
現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)	31.24 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率 (補正後)	34.36 %		0 %		
計上額	13,205,000		0		0
				(工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額)	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	宇都宮国道事務所 工務課	工事番号	2026060001	第 0 回変更
発注年月	令和08年06月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			道路改良工事	

工事原価	105,885,176				
純工事費	79,547,176	現場管理費	26,338,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	105,885,176	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	105,502,386	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	105,885,176				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	18.21 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	19,322,824				
業務委託料等	0				
調査基準価格	126,478,000				
調査基準価格の100/110	114,980,000	（ 90.43 %）			