

単 価 合 意 書

令和8年6月16日に契約したR7国分寺出張所管内交通安全対策その2工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月8日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

宇都宮国道事務所長 大嶋 精一

受注者 住所 栃木県宇都宮市築瀬町2500番地15

氏名 株式会社 増渕組

代表取締役社長 増渕 勝明

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(宇都宮市築瀬地区)		式	1		24,541,488	
舗装工		式	1		9,205,086	
アスファルト舗装工						
(車道復旧)		式	1		919,142	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm					
【夜間】		m2	49	2,550	124,950	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 350mm					
(1)【夜間】		m2	49	4,200	205,800	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm					
(2)【夜間】		m2	49	4,989	244,461	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm					
【夜間】	1.4m未満	m2	49	3,287	161,063	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm					
【夜間】	1.4m未満	m2	49	3,732	182,868	
アスファルト舗装工						
(一般部)		式	1		120,030	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm					
【夜間】		m2	30	1,133	33,990	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm					
【夜間】	1.4m未満	m2	30	2,868	86,040	
アスファルト舗装工						
(乗入部) 4<W≦8		式	1		176,472	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm					
【夜間】		m2	19	2,865	54,435	
基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm					
【夜間】	1.4m未満	m2	19	3,254	61,826	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部) 【夜間】	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	19	3,169	60,211	
切削オーバーレイ工 (1)		式	1		1,672,786	
切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20) 50mm	m2	452	3,525	1,593,300	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離L=8.5km以下	m3	22	2,078	45,716	
殻処分 【夜間】	切削殻	m3	22	1,535	33,770	
切削オーバーレイ工 (2)		式	1		5,683,304	
切削オーバーレイ 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質As粗粒Ⅱ型(20) 50mm 改質As密粒Ⅱ型(20) 50mm	m2	880	6,097	5,365,360	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離L=8.5km以下	m3	88	2,078	182,864	
殻処分 【夜間】	切削殻	m3	88	1,535	135,080	
薄層カー舗装工		式	1		633,352	
薄層カー舗装 (2)【夜間】	RPN-302	m2	68	9,314	633,352	
排水構造物工		式	1		1,642,688	
側溝工		式	1		1,642,688	
プレキャストL形側溝 (1)【夜間】	標準部 GB-3-200	m	40	22,952	918,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストL形側溝 (2)【夜間】	切下げ部 GB-4a-20	m	28	22,644	634,032	
プレキャストL形側溝 (3)【夜間】	すりつけ部 GB-4c-20	m	4	22,644	90,576	
区画線工		式	1		1,102,481	
区画線工		式	1		1,102,481	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	140	385.1	53,914	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	19	460.5	8,749	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	81	462.5	37,462	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	13	411	5,343	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	6	489.9	2,939	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	120	975	117,000	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	41	1,198	49,118	
溶融式区画線 (8)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	160	887.7	142,032	
溶融式区画線 (9)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	150	1,001	150,150	
区画線消去 (2)	ウォーターシャット式	式	1		535,774	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設工						
		式	1		733,095	
道路付属物工						
		式	1		733,095	
車線分離標	H=650 固定式(貼付式) 30本以上					
【夜間】		本	33	22,215	733,095	
構造物撤去工						
		式	1		356,153	
構造物取壊し工						
		式	1		279,533	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
【夜間】		m3	15	14,187	212,805	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		32,090	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
【夜間】		m2	46	753	34,638	
運搬処理工						
		式	1		76,620	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離L=10.9km以下					
(1)【夜間】		m3	15	2,660	39,900	
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離L=9.0km以下					
(2)【夜間】		m3	3	3,030	9,090	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
(1)【夜間】		m3	15	1,535	23,025	
殻処分	アスファルト殻					
(2)【夜間】		m3	3	1,535	4,605	
仮設工						
		式	1		11,501,985	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		11,501,985	
交通誘導警備員		式	1		11,501,985	
直接工事費		式	1		24,541,488	
共通仮設費		式	1		4,070,744	
共通仮設費		式	1		773,022	
運搬費		式	1		152,145	
建設機械運搬費	切削機 運搬距離L=3.0km	式	1		152,145	
技術管理費		式	1		58,967	
道路工事完成図データ作成費		式	1		58,967	
現場環境改善費（率計上）		式	1		561,910	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,297,722	
純工事費		式	1		28,612,232	
現場管理費		式	1		13,390,638	
工事原価		式	1		118,664,762	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		18,835,238	
工事価格		式	1		137,500,000	
消費税相当額		式	1		13,750,000	
工事費計		式	1		151,250,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(宇都宮市高砂町地区)		式	1		1,212,914	
標識工						
		式	1		216,736	
小型標識工						
		式	1		216,736	
小型標識	1480×400 広角ﾌﾟﾘｽﾑ φ89.1					
(2)【夜間】		基	1	216,736	216,736	
区画線工						
		式	1		96,096	
区画線工						
		式	1		96,096	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm					
(9)	換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	96	1,001	96,096	
道路付属施設工						
		式	1		660,291	
照明工						
		式	1		660,291	
道路照明設置	H=10m, LED φ500, L=1700					
【夜間】		基	1	660,291	660,291	
仮設工						
		式	1		239,791	
交通管理工						
		式	1		239,791	
交通誘導警備員						
		式	1		239,791	
直接工事費						
		式	1		1,212,914	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		452,701	
共通仮設費		式	1		46,670	
現場環境改善費（率計上）		式	1		46,670	
共通仮設費（率計上）		式	1		406,031	
純工事費		式	1		1,665,615	
現場管理費		式	1		1,205,026	
工事原価		式	1		2,870,641	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(宇都宮市雀の宮地区)		式	1		4,377,579	
舗装工						
		式	1		1,720,860	
アスファルト舗装工						
		式	1		1,720,860	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm					
【夜間】		m2	580	1,133	657,140	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1.4m以上					
【夜間】		m2	580	1,834	1,063,720	
縁石工						
		式	1		1,526,272	
縁石工						
		式	1		1,526,272	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)					
【夜間】		m	176	8,672	1,526,272	
仮設工						
		式	1		1,130,447	
交通管理工						
		式	1		1,130,447	
交通誘導警備員						
		式	1		1,130,447	
直接工事費						
		式	1		4,377,579	
共通仮設費						
		式	1		1,219,961	
共通仮設費						
		式	1		136,277	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		136,277	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,083,684	
純工事費		式	1		5,597,540	
現場管理費		式	1		3,399,463	
工事原価		式	1		8,997,003	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(宇都宮市峰町地区)		式	1		5,013,106	
舗装工						
		式	1		3,353,458	
アスファルト舗装工						
(1)		式	1		21,298	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm					
【夜間】		m2	1	1,228	1,228	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm					
(1)【夜間】		m2	2	1,531	3,062	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm					
(2)【夜間】		m2	2	4,434	8,868	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm					
【夜間】	1.4m未満	m2	0.8	3,287	2,629	
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm					
【夜間】	1.4m未満	m2	0.8	3,686	2,948	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm					
【夜間】	1.4m未満	m2	0.8	3,204	2,563	
アスファルト舗装工						
(2)		式	1		16,004	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm					
【夜間】		m2	4	1,133	4,532	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm					
【夜間】	1.4m未満	m2	4	2,868	11,472	
薄層カー舗装工						
		式	1		3,316,156	
薄層カー舗装	RPN-302					
(2)【夜間】		m2	335	9,314	3,120,190	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
薄層カー舗装	RPN-304					
(4)【夜間】		m2	19	10,314	195,966	
排水構造物工						
		式	1		43,272	
側溝工						
		式	1		43,272	
プレキャストL形側溝	705×370×600					
【夜間】		m	2	21,636	43,272	
標識工						
		式	1		791,527	
小型標識工						
		式	1		791,527	
小型標識	1200×400 広角プラスチック 追突注意					
(1)【夜間】		基	4	137,864	551,456	
小型標識	2320×400 広角プラスチック 左折時横断者注意					
(3)【夜間】		基	1	240,071	240,071	
区画線工						
		式	1		165,557	
区画線工						
		式	1		165,557	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
(3)		m	10	462.5	4,625	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
(7)		m	9	1,198	10,782	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
(9)		m	150	1,001	150,150	
構造物撤去工						
		式	1		8,429	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工						
		式	1		7,178	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		3,413	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
【夜間】		m2	5	753	3,765	
運搬処理工						
		式	1		1,251	
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離L=7.0km以下					
(3)【夜間】		m3	0.3	2,639	791	
殻処分	アスファルト殻					
(3)【夜間】		m3	0.3	1,535	460	
仮設工						
		式	1		650,863	
交通管理工						
		式	1		650,863	
交通誘導警備員						
		式	1		650,863	
直接工事費						
		式	1		5,013,106	
共通仮設費						
		式	1		1,334,770	
共通仮設費						
		式	1		152,145	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		152,145	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,182,625	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		6,347,876	
現場管理費		式	1		3,779,359	
工事原価		式	1		10,127,235	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (古河市高野地区)		式	1		303,039	
区画線工		式	1		98,879	
区画線工		式	1		98,879	
熔融式区画線 (8)	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	110	898.9	98,879	
道路付属施設工		式	1		63,030	
道路付属物工		式	1		63,030	
視線誘導標 【夜間】	土中建込 10本未満	本	3	21,010	63,030	
仮設工		式	1		141,130	
交通管理工		式	1		141,130	
交通誘導警備員		式	1		141,130	
直接工事費		式	1		303,039	
共通仮設費		式	1		108,274	
共通仮設費		式	1		7,467	
現場環境改善費（率計上）		式	1		7,467	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		100,807	
純工事費		式	1		411,313	
現場管理費		式	1		297,756	
工事原価		式	1		709,069	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(古河市上片田地区)		式	1		3,186,105	
舗装工						
		式	1		2,727,751	
薄層ｶｰ舗装工						
		式	1		2,727,751	
薄層ｶｰ舗装	RPN-301					
(1)【夜間】		m2	331	7,540	2,495,740	
薄層ｶｰ舗装	RPN-303					
(3)【夜間】		m2	27	8,593	232,011	
区画線工						
		式	1		211,375	
区画線工						
		式	1		211,375	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
(1)		m	45	388.8	17,496	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
(4)		m	66	414.8	27,376	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
(8)		m	56	898.9	50,338	
区画線消去	削取り式					
(1)		m	167	695.6	116,165	
仮設工						
		式	1		246,979	
交通管理工						
		式	1		246,979	
交通誘導警備員						
		式	1		246,979	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		3,186,105	
共通仮設費		式	1		932,471	
共通仮設費		式	1		49,470	
現場環境改善費（率計上）		式	1		49,470	
共通仮設費（率計上）		式	1		883,001	
純工事費		式	1		4,118,576	
現場管理費		式	1		2,627,537	
工事原価		式	1		6,746,113	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(上三川町石田地区)		式	1		1,340,447	
舗装工						
		式	1		1,237,680	
薄層ｶｰﾎﾟ舗装工						
		式	1		1,237,680	
薄層ｶｰﾎﾟ舗装	RPN-304 黄色					
(4)【夜間】		m2	120	10,314	1,237,680	
仮設工						
		式	1		102,767	
交通管理工						
		式	1		102,767	
交通誘導警備員						
		式	1		102,767	
直接工事費						
		式	1		1,340,447	
共通仮設費						
		式	1		473,236	
共通仮設費						
		式	1		24,268	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		24,268	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		448,968	
純工事費						
		式	1		1,813,683	
現場管理費						
		式	1		1,312,368	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		3,126,051	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(小山地区)		式	1		26,378,061	
防護柵工		式	1		21,804,000	
路側防護柵工		式	1		21,804,000	
カーブレール	塗装品 Gr-Bm-4E 100m以上 曲線部補正無	m	1,000	21,804	21,804,000	
【夜間】						
仮設工		式	1		4,574,061	
交通管理工		式	1		4,574,061	
交通誘導警備員		式	1		4,574,061	
直接工事費		式	1		26,378,061	
共通仮設費		式	1		3,729,035	
共通仮設費		式	1		276,368	
準備費		式	1		7,548	
試掘	W1.0m L1.0m h1.0m	箇所	3	2,516	7,548	
現場環境改善費(率計上)		式	1		268,820	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,452,667	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		30,107,096	
現場管理費		式	1		13,978,684	
工事原価		式	1		44,085,780	