

単 価 合 意 書

令和8年8月26日に契約したR8国道4号矢板拡幅外環境整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月04日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局宇都宮国道事務所長 大嶋 精一

受注者 住所 栃木県宇都宮市今泉新町180番地

氏名 渡辺建設株式会社 代表取締役 渡辺 眞幸

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【矢板拡幅外】		式	1		35,014,149	
道路土工						
		式	1		4,464,700	
残土処理工						
		式	1		4,464,700	
積込(ルース)	土砂 【豊浦残土置場での積込】					
		m3	1,000	240.1	240,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【豊浦→北向田ストックヤード】					
		m3	1,000	4,099	4,099,000	
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	1,000	125.6	125,600	
除草工						
		式	1		2,362,803	
道路除草工						
		式	1		2,362,803	
除草	肩掛け式(防護無し)					
(1)		m2	11,800	73.77	870,486	
除草	肩掛け式(防護有り)					
(2)		m2	4,500	86.07	387,315	
集草						
		m2	16,300	27.59	449,717	
積込運搬						
		m2	16,300	31.43	512,309	
除草処分						
		t	8	17,872	142,976	
応急処理工						
		式	1		746,637	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工		式	1		746,637	
応急作業		式	1		746,637	
仮設工		式	1		27,440,009	
仮橋・仮栈橋工		式	1		26,393,706	
仮橋上部	地覆	t	0.9	167,616	150,854	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	100	125,442	12,544,200	
仮設高欄	転落防止柵型(ベースプレート式) 設置	m	15	19,937	299,055	
仮橋賃料	引継ぎ分	式	1		13,399,597	
交通管理工		式	1		1,046,303	
交通誘導警備員		式	1		1,046,303	
直接工事費		式	1		35,014,149	
共通仮設費		式	1		6,140,831	
共通仮設費		式	1		1,610,749	
運搬費		式	1		196,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費						
		式	1		196,840	
技術管理費						
		式	1		651,031	
システム初期費(ICT)						
		式	1		587,888	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		63,143	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		762,878	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,530,082	
純工事費						
		式	1		41,154,980	
現場管理費						
		式	1		14,082,776	
工事原価						
		式	1		105,999,771	
一般管理費等						
		式	1		19,000,229	
工事価格						
		式	1		125,000,000	
消費税相当額						
		式	1		12,500,000	
工事費計						
		式	1		137,500,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【西那須野道路】		式	1		32,381,342	
道路土工		式	1		2,011,926	
掘削工		式	1		105,760	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	40	2,644	105,760	
掘削工(ICT)		式	1		124,740	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し	m3	300	415.8	124,740	
路体盛土工		式	1		12,672	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2	6,336	12,672	
残土処理工		式	1		1,768,754	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	m3	30	16,545	496,350	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300	4,099	1,229,700	
整地	残土受入れ地での処理	m3	340	125.6	42,704	
地盤改良工		式	1		1,503,096	
路床安定処理工		式	1		1,503,096	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m ² あたり使用量 14t/100m ² 石灰系	m ²	322	4,668	1,503,096	
舗装工		式	1		10,942,420	
アスファルト舗装工 (1)	車道部 1.4m以上3.0m以下	式	1		5,382,351	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 120mm	m ²	268	967.4	259,263	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 280mm	m ²	268	2,731	731,908	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 280mm	m ²	268	11,364	3,045,552	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m ²	268	2,226	596,568	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20) 舗装厚 50mm	m ²	268	2,795	749,060	
アスファルト舗装工 (2)	歩道部 1.4m以上	式	1		392,981	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m ²	134	919.7	123,239	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	m ²	134	2,013	269,742	
アスファルト舗装工 (3)	歩道部 1.4m未満	式	1		425,453	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m ²	116	919.7	106,685	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	m ²	116	2,748	318,768	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (4)	乗入部 4m<W≦8m	式	1		209,104	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm	m2	28	2,583	72,324	
基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	28	2,487	69,636	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	28	2,398	67,144	
アスファルト舗装工 (5)	乗入部 8m<W	式	1		352,975	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 300mm	m2	35	2,828	98,980	
基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	35	2,487	87,045	
中間層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	35	2,372	83,020	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	35	2,398	83,930	
切削オーバーレイ工		式	1		4,179,556	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)	m2	1,050	3,838	4,029,900	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	52	1,723	89,596	
殻処分	切削屑	m3	52	1,155	60,060	
擁壁工		式	1		132,141	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		20,247	
床掘り	土砂					
		式	1		6,603	
埋戻し	土砂					
		式	1		7,828	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		5,703	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		113	
ブレイスト擁壁工						
		式	1		111,894	
ブレイスト擁壁	H1300					
		m	2	55,947	111,894	
排水構造物工						
		式	1		2,523,385	
作業土工						
		式	1		1,834	
床掘り	土砂					
		式	1		660	
埋戻し	土砂					
		式	1		1,174	
側溝工						
		式	1		2,423,626	
街渠側溝	300×300					
(1)		m	78	22,837	1,781,286	
街渠側溝	300×300 グレーチングタイプ					
(2)		m	20	32,117	642,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		97,925	
現場打ち街渠桝	G1-B500-L500-H700					
		箇所	1	63,507	63,507	
蓋	街渠桝500×500用クレーンク*蓋 普通目 T-25 ボルト固定					
		枚	1	34,418	34,418	
縁石工						
		式	1		770,772	
縁石工						
		式	1		770,772	
歩車道境界ブロック	FK-1 両面R					
(1)		m	71	7,956	564,876	
歩車道境界ブロック	すり付け部 FK-1f-50 片面R					
(2)		m	3	8,264	24,792	
歩車道境界ブロック	乗入れ部 FK-1e-50					
(3)		m	22	8,232	181,104	
開削土工						
		式	1		1,366,086	
掘削工						
		式	1		368,640	
開削掘削						
		式	1		368,640	
埋戻し工						
		式	1		528,510	
埋戻し・締固め	中埋砂					
(1)		式	1		380,040	
埋戻し・締固め	土砂					
(2)		式	1		148,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工						
		式	1		468,936	
土砂等運搬						
		式	1		461,400	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		7,536	
電線共同溝工						
		式	1		7,901,635	
管路工(管路部)						
		式	1		3,515,747	
埋設管路	電力管 径 130mm					
(1)		m	165	4,770	787,050	
埋設管路	電力管 径 100mm					
(2)		m	162	3,692	598,104	
埋設管路	電力通信管 径 100mm					
(3)		m	55	4,791	263,505	
埋設管路	共用FA管 径 150mm					
(4)		m	55	6,167	339,185	
埋設管路	ホ`テ`イ管 径 250mm					
(5)		m	54	23,780	1,284,120	
ダ`クトスリ`ブ・ホ`ルマウス材料費						
		個	47	3,645	171,315	
埋設表示シ`ト	W400					
(1)		m	55	529.4	29,117	
埋設表示シ`ト	W600					
(2)		m	55	788.2	43,351	
ブ`レキャストホ`ックス工(特殊部)						
		式	1		4,385,888	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストボックス	I 型1200×1350×4500 直上地上 機器1基 横断開口	箇所	1	1,630,947	1,630,947	
端壁材料費		個	2	124,360	248,720	
サイトボックス	1000×600×650	箇所	1	228,863	228,863	
分岐柵	W450×H400×L900	箇所	1	276,740	276,740	
基礎材	再生クラッシュラン 40～0 7.5cmを超え1 2.5cm以下	m2	8	1,305	10,440	
蓋	特殊部用铸铁蓋 I 型1200×4500 用 直上地上機器	組	1	1,914,077	1,914,077	
仮蓋	445×1100	枚	1	76,101	76,101	
構造物撤去工		式	1		555,135	
防護柵撤去工		式	1		87,769	
防護柵撤去(ガードレール)		m	22	1,395	30,690	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (1)	H=1100 縦柵 ベースプレート式	m	63	643.9	40,565	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (2)	H=1100 横ビーム コンクリート建込み式	m	24	688.1	16,514	
構造物取壊し工		式	1		335,520	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	14	11,010	154,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm未満	m2	300	604.6	181,380	
運搬処理工		式	1		131,846	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	14	1,700	23,800	
殻運搬 (2)	アスファルト殻	m3	12	2,658	31,896	
殻処分 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	14	1,617	22,638	
殻処分 (2)	アスファルト殻	m3	12	1,386	16,632	
現場発生品運搬		式	1		36,880	
除草工		式	1		1,557,630	
道路除草工		式	1		1,557,630	
除草 (1)	肩掛け式(防護無し)	m2	4,200	73.77	309,834	
除草 (2)	肩掛け式(防護有り)	m2	5,800	86.07	499,206	
集草		m2	10,000	27.59	275,900	
積込運搬		m2	10,000	33.87	338,700	
除草処分		t	10	13,399	133,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理工						
		式	1		746,637	
応急処理事業工						
		式	1		746,637	
応急作業						
		式	1		746,637	
仮設工						
		式	1		2,370,479	
土留・仮締切工						
		式	1		92,265	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板Ⅱ型					
		式	1		92,265	
交通管理工						
		式	1		2,278,214	
交通誘導警備員						
		式	1		2,278,214	
直接工事費						
		式	1		32,381,342	
共通仮設費						
		式	1		5,398,959	
共通仮設費						
		式	1		1,179,534	
運搬費						
		式	1		465,811	
建設機械運搬費						
		式	1		441,604	
仮設材運搬費						
		式	1		24,207	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		713,723	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,219,425	
純工事費		式	1		37,780,301	
現場管理費		式	1		12,981,714	
工事原価		式	1		50,762,015	