標準様式例6－2 （工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月13日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R7稲戸井調節池土砂掘削その2工事
工事場所	茨城県守谷市高野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工　１式 掘削工（ICT）　８９，１００ｍ３ 仮設工　１式
工期(自)	令和7年8月18日
工期(至)	令和8年5月29日

変更前の契約金額	202,510,000 円(税込み)
変更金額	+30,140,000 円(税込み)
変更後の契約金額	232,650,000 円(税込み)

変更理由	1．仮設工 ・現地調査の結果、地耐力が大型ダンプ走行の基準以下であることが判明し、敷鉄板設置の必要が生じたため、工事用道路工を増工。 ・掘削工の施工中、湧水が少なくポンプ排水が不要であることが確認されたため、水替工を減工。 ・他工事との調整の結果、交通誘導警備員の追加配置が必要となったため、交通管理工を増工。 2．共通仮設費 ・上記、工事用道路工の増工に伴い、運搬費を増工。 ・現地精査の結果、伐木除根の範囲及び処分費が定まったため、準備費を増工。 ・受注者との協議により、ICT施工技術の活用する内容及び数量・対象範囲が定まったため、技術管理費を増工。 3．工期 ・工期は、元設計とおりとする。