単　価　合　意　書

令和８年８月７日に契約したＲ７旗川右岸村上町地先築堤工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年09月04日

発注者　住所　栃木県足利市田中町６６１－３

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

渡良瀬川河川事務所長　大山　修

受注者　住所　栃木県宇都宮市大曽４丁目１０番１９号

氏名　中村土建株式会社

代表取締役　渡邉　幸雄

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【村上町工区】		式	1		39,092,760	
河川土工		式	1		11,374,763	
掘削工(ICT)		式	1		385	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1	385.2	385	
盛土工		式	1		8,727,565	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	140	5,870	821,800	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	780	767.7	598,806	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,860,541	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,446,418	
盛土工(ICT)		式	1		1,140,230	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,900	232.7	1,140,230	
法面整形工(ICT)		式	1		1,506,583	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	804.6	16,092	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,930	508.7	1,490,491	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法覆護岸工		式	1		11,491,184	
作業土工		式	1		231,178	
床掘り	土砂	式	1		122,366	
埋戻し	土砂	式	1		108,812	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		5,994,256	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	50	10,702	535,100	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	m3	2.2	68,297	150,253	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	157	28,100	4,411,700	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	89	6,582	585,798	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	10	3,725	37,250	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	m	49	5,595	274,155	
植生工		式	1		5,265,750	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,950	1,785	5,265,750	
付帯道路工		式	1		13,413,239	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路側防護柵工		式	1		241,094	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	m	17	14,182	241,094	
作業土工		式	1		20,394	
床掘り	土砂	式	1		20,394	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		4,993,713	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	1,590	1,004	1,596,360	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	77	540.7	41,633	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,720	1,951	3,355,720	
縁石工		式	1		8,158,038	
法肩ﾌﾞﾛｯｸ	1000×2000×200	m	468	16,432	7,690,176	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	46	6,162	283,452	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	45	4,098	184,410	
付帯道路施設工		式	1		603,120	
道路付属物工		式	1		603,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	本	24	25,130	603,120	
構造物撤去工		式	1		662,931	
防護柵撤去工		式	1		31,032	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	24	1,293	31,032	
構造物取壊し工		式	1		373,408	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	10,201	51,005	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		5,995	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	780	198.6	154,908	
砕石撤去		m3	190	850	161,500	
運搬処理工		式	1		258,491	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	1,793	8,965	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	39	3,018	117,702	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	2,996	14,980	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	39	2,996	116,844	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		1,547,523	
工事用道路工		式	1		846,152	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		846,152	
交通管理工		式	1		701,371	
交通誘導警備員		式	1		701,371	
直接工事費		式	1		39,092,760	
共通仮設費		式	1		7,515,654	
共通仮設費		式	1		4,138,142	
運搬費		式	1		2,279,066	
仮設材運搬費		式	1		2,279,066	
準備費		式	1		453,602	
表土運搬		式	1		453,602	
技術管理費		式	1		1,043,858	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,043,858	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		361,616	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,377,512	
純工事費		式	1		46,608,414	
現場管理費		式	1		13,647,590	
工事原価		式	1		86,783,411	
一般管理費等		式	1		15,516,589	
工事価格		式	1		102,300,000	
消費税相当額		式	1		10,230,000	
工事費計		式	1		112,530,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【奥戸町工区】		式	1		17,526,780	
河川土工		式	1		5,118,171	
掘削工(ICT)		式	1		69,336	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	180	385.2	69,336	
盛土工		式	1		191,454	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	5,870	176,100	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	767.7	15,354	
盛土工(ICT)		式	1		4,291,264	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,000	232.7	465,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,052,998	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		400,546	
吸出し防止材	t=10mm	m2	1,440	953	1,372,320	
法面整形工(ICT)		式	1		566,117	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	280	804.6	225,288	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	670	508.7	340,829	
法覆護岸工		式	1		999,600	
植生工		式	1		999,600	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	560	1,785	999,600	
付帯道路工		式	1		2,934,884	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,719,294	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	582	983	572,106	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	588	1,951	1,147,188	
砕石舗装工		式	1		131,672	
砕石舗装	RC-40 t=200mm	m2	218	604	131,672	
縁石工		式	1		1,083,918	
法肩ﾌﾞﾛｯｸ	1000×2000×200	m	66	16,423	1,083,918	
舗装工		式	1		8,474,125	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		8,474,125	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	2,500	3,168	7,920,000	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	125	1,437	179,625	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	125	2,996	374,500	
直接工事費		式	1		17,526,780	
共通仮設費		式	1		2,129,011	
共通仮設費		式	1		366,475	
準備費		式	1		177,925	
表土運搬		式	1		177,925	
現場環境改善費（率計上）		式	1		188,550	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,762,536	
純工事費		式	1		19,655,791	
現場管理費		式	1		6,871,616	
工事原価		式	1		26,527,407	