工　事　設　計　書

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事
工事地名	栃木県佐野市村上町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	渡良瀬川河川事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	0123456789		１４）	単価適用年月	2026年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 7月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	212日間　自	令和 8年 9月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至	令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至	年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	栃木県		２２）	処 分 費 等	556,010
１０）	地　　区	小山地区		２３）	公 告 日	令和 8年 6月 5日
１１）	河川・路線	旗川		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 【村上町工区】		式	1		42,921,227			
河川土工		式	1		12,488,150			
掘削工(ICT)		式	1		423			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1	423	423			単-1号
盛土工		式	1		9,581,704			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	140	6,445	902,300			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	780	842.9	657,462			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		6,433,992			内-1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,587,950			内-2号
盛土工(ICT)		式	1		1,251,950			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,900	255.5	1,251,950			単-4号
法面整形工(ICT)		式	1		1,654,073			

設計内訳書

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事　　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	20	883.4	17,668			単-5号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,930	558.5	1,636,405			単-6号
法覆護岸工		式	1		12,616,816			
作業土工		式	1		253,800			
床掘り	土砂	式	1		134,340			内-3号
埋戻し	土砂	式	1		119,460			内-4号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		6,581,016			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	50	11,750	587,500			単-7号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	m3	2.2	74,980	164,956			単-8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	157	30,850	4,843,450			単-9号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	89	7,227	643,203			単-10号
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	10	4,090	40,900			単-11号

設計内訳書

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	m	49	6,143	301,007			単-12号
植生工		式	1		5,782,000			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,950	1,960	5,782,000			単-13号
付帯道路工		式	1		14,727,214			
路側防護柵工		式	1		264,690			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	m	17	15,570	264,690			単-14号
作業土工		式	1		22,390			
床掘り	土砂	式	1		22,390			内-5号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		5,483,724			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	1,590	1,103	1,753,770			単-15号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	77	593.7	45,714			単-16号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,720	2,142	3,684,240			単-17号

設計内訳書

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		8,956,410			
法肩ﾌﾞﾛｯｸ	1000×2000×200	m	468	18,040	8,442,720			単-18号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	46	6,765	311,190			単-19号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	45	4,500	202,500			単-20号
付帯道路施設工		式	1		662,160			
道路付属物工		式	1		662,160			
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	本	24	27,590	662,160			単-21号
構造物撤去工		式	1		727,939			
防護柵撤去工		式	1		34,080			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	24	1,420	34,080			単-22号
構造物取壊し工		式	1		410,008			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	11,200	56,000			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		6,582			内-6号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	780	218.1	170,118			単-24号
砕石撤去		m3	190	933.2	177,308			単-25号
運搬処理工		式	1		283,851			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	1,969	9,845			単-26号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	39	3,314	129,246			単-27号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	3,290	16,450			単-28号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	39	3,290	128,310			単-29号
仮設工		式	1		1,698,948			
工事用道路工		式	1		928,948			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		928,948			内-7号
交通管理工		式	1		770,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		式	1		770,000			内-8号
直接工事費		式	1		42,921,227			
共通仮設費		式	1		8,251,059			
共通仮設費		式	1		4,543,059			
運搬費		式	1		2,502,072			
仮設材運搬費		式	1		2,502,072			内-9号
準備費		式	1		497,987			
表土運搬		式	1		497,987			内-10号
技術管理費		式	1		1,146,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-11号
現場環境改善費（率計上）		式	1		397,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,708,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		51,172,286			
現場管理費		式	1		14,983,000			
工事原価		式	1		95,280,532			
一般管理費等		式	1		17,029,468			
工事価格		式	1		112,310,000			
消費税相当額		式	1		11,231,000			
工事費計		式	1		123,541,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 【奥戸町工区】		式	1		19,243,911			
河川土工		式	1		5,620,198			
掘削工(ICT)		式	1		76,140			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	180	423	76,140			単-1号
盛土工		式	1		210,208			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	6,445	193,350			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	842.9	16,858			単-3号
盛土工(ICT)		式	1		4,712,303			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,000	255.5	511,000			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,253,883			内-1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		439,740			内-2号
吸出し防止材	t=10mm	m2	1,440	1,047	1,507,680			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)		式	1		621,547			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	280	883.4	247,352			単-6号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	670	558.5	374,195			単-7号
法覆護岸工		式	1		1,097,600			
植生工		式	1		1,097,600			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	560	1,960	1,097,600			単-8号
付帯道路工		式	1		3,222,613			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,888,056			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	582	1,080	628,560			単-9号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	588	2,142	1,259,496			単-10号
砕石舗装工		式	1		144,577			
砕石舗装	RC-40 t=200mm	m2	218	663.2	144,577			単-11号

設計内訳書

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		1,189,980			
法肩ﾌﾞﾛｯｸ	1000×2000×200	m	66	18,030	1,189,980			単-12号
舗装工		式	1		9,303,500			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		9,303,500			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	2,500	3,478	8,695,000			単-13号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	125	1,578	197,250			単-14号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	125	3,290	411,250			単-15号
直接工事費		式	1		19,243,911			
共通仮設費		式	1		2,337,335			
共通仮設費		式	1		402,335			
準備費		式	1		195,335			
表土運搬		式	1		195,335			内-3号

設計内訳書

工事名	Ｒ７旗川右岸村上町地先築堤工事　　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		207,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,935,000			
純工事費		式	1		21,581,246			
現場管理費		式	1		7,544,000			
工事原価		式	1		29,125,246			

［栃木県佐野市村上町地先　　］

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m３	6,480	992.9	6,433,992			
合　計					6,433,992			

［栃木県佐野市村上町地先　　］

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	6,500	244.3	1,587,950			
合　計					1,587,950			

［栃木県佐野市村上町地先　　］

一式当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	60	2,239	134,340			
合　計					134,340			

［栃木県佐野市村上町地先　　］

一式当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	30	3,982	119,460			
合　計					119,460			

［栃木県佐野市村上町地先　　］

一式当たり内訳書

床掘り

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	10	2,239	22,390			
合　計					22,390			

［栃木県佐野市村上町地先　　］

一式当たり内訳書

舗装版切断

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	9	731.4	6,582			
合　計					6,582			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	1,059	425.5	450,604			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 36日 無 有	枚	114	4,196	478,344			
合　計					928,948			

［栃木県佐野市村上町地先　　］

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	44	17,500	770,000			
合　計					770,000			

［栃木県佐野市村上町地先　　］

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　9号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 49.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	182.9	5,340	976,686			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 49.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	182.9	5,340	976,686			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	182.9	3,000	548,700			
合　計					2,502,072			

［栃木県佐野市村上町地先　　］

一式当たり内訳書

表土運搬

第　10号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	890	430.3	382,967			
整地	残土受入れ地での処理	m３	900	127.8	115,020			
合　計					497,987			

［栃木県佐野市村上町地先　　］

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　11号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

［栃木県足利市奥戸町地先　］

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m３	2,270	992.9	2,253,883			
合　計					2,253,883			

［栃木県足利市奥戸町地先　　］

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	1,800	244.3	439,740			
合　計					439,740			

［栃木県足利市奥戸町地先　　］

一式当たり内訳書

表土運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	350	430.3	150,605			
整地	残土受入れ地での処理	m３	350	127.8	44,730			
合　計					195,335			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	423	423	
計					423	
単価					423	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 （築堤） 盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,445	6,445	
計					6,445	
単価					6,445	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	842.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	842.9	842.9	
計					842.9	
単価					842.9	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	255.5	255.5	
計					255.5	
単価					255.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	883.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	883.4	883.4	
計					883.4	
単価					883.4	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	558.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	558.5	558.5	
計					558.5	
単価					558.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.4	83,900	117,460	
計					117,460	
単価					11,750	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	1	単価	74,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	1	74,980	74,980	
計					74,980	
単価					74,980	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	1	単価	30,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	ｍ２	1	30,850	30,850	
計					30,850	
単価					30,850	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	7,227	7,227	
計					7,227	
単価					7,227	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	ｍ２	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	10	単価	6,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	0.9	68,250	61,425	
計					61,425	
単価					6,143	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	15,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	15,570	15,570	
計					15,570	
単価					15,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,103	1,103	
計					1,103	
単価					1,103	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	593.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	593.7	593.7	
計					593.7	
単価					593.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,142	2,142	
計					2,142	
単価					2,142	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	法肩ﾌﾞﾛｯｸ	1000×2000×200	単位	m	数量	10	単価	18,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法肩ﾌﾞﾛｯｸ設置工	1000×200	m	10	2,424	24,240	
法肩ﾌﾞﾛｯｸ材料費	1000×200	個	5	28,700	143,500	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,264	12,640	
計					180,380	
単価					18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	6,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	6,765	6,765	
計					6,765	
単価					6,765	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	27,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,590	27,590	
計					27,590	
単価					27,590	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,420	1,420	
計					1,420	
単価					1,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	218.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	218.1	218.1	
計					218.1	
単価					218.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	砕石撤去		単位	m3	数量	1	単価	933.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	375.1	375.1	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	430.3	430.3	
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	127.8	127.8	
計					933.2	
単価					933.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,969	1,969	
計					1,969	
単価					1,969	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,314	3,314	
計					3,314	
単価					3,314	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,290	3,290	
計					3,290	
単価					3,290	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,290	3,290	
計					3,290	
単価					3,290	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	ｍ２	数量	100	単価	30,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	15,305	1,530,500	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	6,750	675,000	
生コンクリート	１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ指定なし	ｍ３	41.44	21,200	878,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		972	
計					3,085,000	
単価					30,850	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／ｍ２

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	15,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	15,568	15,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,570	
単価					15,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法肩ﾌﾞﾛｯｸ設置工	1000×200	単位	m	数量	100	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.43	32,600	46,618	
ブロック工		人	1.43	32,800	46,904	
普通作業員		人	2.86	24,300	69,498	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	1.43	45,300	64,779	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		14,601	
計					242,400	
単価					2,424	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	27,583.5	27,583	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,590	
単価					27,590	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,420	
単価					1,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,193	11,193	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					11,200	
単価					11,200	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,290	329,000	
計					329,000	
単価					3,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	3,290	329,000	
計					329,000	
単価					3,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	425.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	32,600	9,617	
とび工		人	0.295	29,800	8,791	
普通作業員		人	0.295	24,300	7,168	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,120	16,555	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		419	
計					42,550	
単価					425.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 36日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	3,096	3,096	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,196	
単価					4,196	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,500	17,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,500	
単価					17,500	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 49.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,340	5,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,340	
単価					5,340	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	67	148	9,916	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.14	6,560	7,478	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					45,300	
単価					45,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	119	148	17,612	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	10,000	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,120	
単価					56,120	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	423	423	
計					423	
単価					423	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 （築堤） 盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,445	6,445	
計					6,445	
単価					6,445	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	842.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	842.9	842.9	
計					842.9	
単価					842.9	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	255.5	255.5	
計					255.5	
単価					255.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,047	1,047	
計					1,047	
単価					1,047	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	883.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	883.4	883.4	
計					883.4	
単価					883.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	558.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	558.5	558.5	
計					558.5	
単価					558.5	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,080	1,080	
計					1,080	
単価					1,080	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,142	2,142	
計					2,142	
単価					2,142	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	砕石舗装	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	663.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	663.2	663.2	
計					663.2	
単価					663.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法肩ﾌﾞﾛｯｸ	1000×2000×200	単位	m	数量	10	単価	18,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法肩ﾌﾞﾛｯｸ設置工	1000×200	m	10	2,424	24,240	
法肩ﾌﾞﾛｯｸ材料費	1000×200	個	5	28,700	143,500	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,255	12,550	
計					180,290	
単価					18,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,478	3,478	
計					3,478	
単価					3,478	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,578	1,578	
計					1,578	
単価					1,578	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,290	3,290	
計					3,290	
単価					3,290	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法肩ﾌﾞﾛｯｸ設置工	1000×200	単位	m	数量	100	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.43	32,600	46,618	
ブロック工		人	1.43	32,800	46,904	
普通作業員		人	2.86	24,300	69,498	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	1.43	45,300	64,779	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		14,601	
計					242,400	
単価					2,424	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	32,600	4,466	
特殊作業員		人	0.41	27,500	11,275	
普通作業員		人	0.683	24,300	16,596	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	12.573	16,200	203,682	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	141	6,063	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	262,000	35,894	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	82,780	11,340	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	168,500	23,084	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	61,640	8,444	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	57,780	7,915	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		19,041	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					347,800	
単価					3,478	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	3,290	329,000	
計					329,000	
単価					3,290	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	67	148	9,916	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.14	6,560	7,478	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					45,300	
単価					45,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	262,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	215	148	31,820	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	供用日	1.28	158,000	202,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					262,000	
単価					262,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,400	26,400	
軽油		L	39	148	5,772	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ収集容量１．５ｍ３	供用日	1.15	44,000	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					82,780	
単価					82,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	168,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	59	148	8,732	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	103,000	131,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					168,500	
単価					168,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	61,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	29	148	4,292	
ロードローラ［マカダム］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　運転質量１０ｔ	供用日	1.28	23,000	29,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					61,640	
単価					61,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	22	148	3,256	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	20,800	26,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					57,780	
単価					57,780	円／日

R７旗川右岸村上町地先築堤工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	62,165,138		
(2)共通仮設費	10,588,394		
(3)純工事費 (1)+(2)	72,753,532		
(4)現場管理費	22,527,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
		(17)工場管理費	0
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	95,280,532	(18)工場製作原価 (16)+(17)	0
(7')一般管理費等(計上額)	17,029,468	((7)一般管理費等(計算額)	17,032,688)
(8')その他費目計	0		
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9)（万円未満切り捨て）	112,310,000		

(11)消費税相当額	11,231,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	123,541,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	112,310,000
(14)調査基準価格	111,848,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	101,680,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 河川工事　　合算工事： 0

対象工事費	62,165,138	直接工事費	62,165,138	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	556,010	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	62,165,138	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	61,609,128		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	8.06 %		0 %
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1
率（補正後）	8.06 %		
計上額	5,010,000		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	61,609,128	直接工事費	62,165,138
非対象額計（－）	556,010		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	556,010	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	61,609,128	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費							
率（補正前）	0.87	%		0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外						
率（補正後）	0.87	%					
計上額	535,000			0		0	

比較結果	当該追加工事	Ａ	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	4,341,394				
運搬費	2,502,072	準備費	693,322	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	9,886,394

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 河川工事　　合算工事： 0

対象工事費	42,921,227	直接工事費	42,921,227	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	144,760	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	42,921,227	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	42,776,467		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	8.64 %		0 %
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1
率（補正後）	8.64 %		
計上額	3,708,000		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	42,776,467	直接工事費	42,921,227
非対象額計（－）	144,760		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	144,760	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	42,776,467	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0.93 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.93 %				
計上額	397,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	4,146,059				
運搬費	2,502,072	準備費	497,987	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	8,251,059

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）：河川工事　　合算工事：0

対象工事費	19,243,911	直接工事費	19,243,911	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	411,250	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	19,243,911	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	18,832,661		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	10.06 %		0 %		
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）	10.06 %				
計上額	1,935,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	18,832,661	直接工事費	19,243,911
非対象額計（－）	411,250		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	411,250	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	18,832,661	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	1.1 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.1 %				
計上額	207,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	195,335				
運搬費	0	準備費	195,335	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	2,337,335

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	72,051,532	単独（追加工事）直接工事費	62,165,138	単独（追加工事）共通仮設費	9,886,394
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	72,051,532	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	71,495,522		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	27.3 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	27.3 %		0 %		
計上額	19,670,000		0		0
			4,031,929	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	51,172,286	単独（追加工事）直接工事費	42,921,227	単独（追加工事）共通仮設費	8,251,059
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	51,172,286	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	51,027,526		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.28 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	29.28 %		0 %		
計上額	14,983,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	21,581,246	単独（追加工事）直接工事費	19,243,911	単独（追加工事）共通仮設費	2,337,335
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	21,581,246	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	21,169,996		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	34.96 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	34.96 %		0 %		
計上額	7,544,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	渡良瀬川河川事務所　工務課			工事番号	0123456789　　第　0　回変更
発注年月	令和08年06月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	河川工事

工事原価	91,721,532					
純工事費	72,051,532	現場管理費	19,670,000	工期延長等に伴う現場維持費		0
非対象額計（－）	0					
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）				
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）				
一般管理費等対象工事原価						
単独（追加工事）	91,721,532	現工事	0	合算工事		0
全処分費等を除く						
一般管理費等対象工事原価	91,165,522	現工事	0	合算工事		0
（調整工事入力で使用）						
前払金支出割合による補正係数	1	現工事				
財団法人等による補正係数	1					
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	91,721,532					
契約保証に係る補正値	0.04　%					
一般管理費率						
単独（追加工事）	18.53　%	現工事	0　%	合算工事		0　%

一般管理費	17,029,468	
業務委託料等	0	
調査基準価格	111,848,000	
調査基準価格の100/110	101,680,000	（ 90.54　%）