

単 価 合 意 書

令和8年6月3日に契約したR4国道357号有明橋海側下部工事（第5回変更）における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月12日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

さいたま新合同庁舎2号館

氏名 支出負担行為担当官

関東地方整備局長 橋本 雅道

受注者 住所 東京都中央区佃二丁目1番6号

氏名 三井住友建設株式会社 東京土木支店

東京土木支店長 矢野 安則

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
【青海地区】		式	1		602,095,171	
RC橋脚工		式	1		214,594,030	
鋼管矢板基礎工		式	1		169,027,020	
導杭	H300 H鋼長さ(杭長) 16m H鋼平均打込長 8.2m H型鋼平均引抜長 8.2m	本	16	142,239	2,275,824	
導枠(外側)	H-300	t	3.3	517,366	1,707,307	
鋼管矢板	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 28m フライングハンマ工法(バース・ロハンマ工法併用)	本	28	3,908,244	109,430,832	
鋼管矢板補強板		枚	164	25,920	4,250,880	
鋼管矢板基礎障害撤去		本	1	1,748,803	1,748,803	
井筒内掘削		m3	0	2,063	0	
井筒内掘削		m3	430	7,546	3,244,780	
継手処理		本	0	63,586	0	
継手処理		本	28	72,245	2,022,860	
鋼管内掘削		m3	120	7,554	906,480	
中詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定なし	m3	80	17,759	1,420,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷砂	砂					
		m3	31	13,514	418,934	
底スラブコンクリート	C=370kg/m3 スランプ 15cm 最大水セメント比50% 水中コンクリート $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$					
		m3	18	19,035	342,630	
頂版コンクリート	30-12-25(20)(高炉) W/C55%以下					
		m3	0	18,692	0	
頂版コンクリート	30-15-25(20)(低熱) W/C55%以下					
		m3	184	32,629	6,003,736	
杭切断	800mm					
		本	28	-52,070	-1,457,960	
鋼管矢板支保	H-300					
		t	10.9	552,208	6,019,067	
間詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定なし					
		m3	6	37,356	224,136	
間詰コンクリート撤去	無筋構造物 人力施工					
		m3	6	32,207	193,242	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とこわし					
		m3	6	3,576	21,456	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	6	2,683	16,098	
頂版結合(鉄筋スラット)						
(1)		段	308	13,248	4,080,384	
現場取卸(鋼管杭)						
		t	245.7	439.9	108,083	
汚泥運搬						
		m3	550	4,000	2,200,000	
汚泥処理						
		m3	550	25,844	14,214,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
資材二次運搬		t	541.2	17,296	9,360,595	
用水費		式	1		273,933	
橋脚躯体工		式	1		45,567,010	
コンクリート	30-12-25(20)(高炉) W/C55%以下 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0	18,692	0	
コンクリート (1)	30-12-25(20)(中庸熱) W/C55%以下 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	122	28,991	3,536,902	
コンクリート (2)	30-12-25(20)(低熱) W/C55%以下 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	101	30,274	3,057,674	
コンクリート (3)	30-18-25(20)(低熱) W/C55%以下 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	93	35,433	3,295,269	
コンクリート塗装		m2	65	6,980	453,700	
鉄筋 (1)	SD345 D16～25	t	2.82	159,799	450,633	
鉄筋 (3)	SD345 D35	t	19.04	163,701	3,116,867	
鉄筋 (7)	SD345 D13 珪酸樹脂塗装	t	0.02	234,321	4,686	
鉄筋 (8)	SD345 D16 珪酸樹脂塗装	t	0.3	227,468	68,240	
鉄筋 (9)	SD345 D19～25 珪酸樹脂塗装	t	21.93	222,519	4,879,841	
鉄筋 (10)	SD345 D29～32 珪酸樹脂塗装	t	3.03	218,617	662,409	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋 (11)	SD490 D51 エポキシ樹脂塗装	t	40.69	248,978	10,130,914	
機械式鉄筋定着 (1)	D25	箇所	164	690	113,160	
機械式鉄筋定着 (3)	D22 (エポキシ樹脂塗装)	箇所	148	5,160	763,680	
機械式継手 (1)	D35	箇所	110	5,522	607,420	
機械式継手 (3)	D51 (エポキシ樹脂塗装) SA級	箇所	154	26,049	4,011,546	
鉄筋架台 (1)	梁部	t	1.97	184,920	364,292	
鉄筋架台 (2)	頂版部	t	4.87	185,112	901,495	
型枠	一般型枠	式	1		2,398,680	
円形型枠	φ 250	式	1		16,417	
支保	40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm]	式	1		1,309,390	
足場	安全ネット必要	式	1		2,116,800	
資材二次運搬		t	191.2	17,296	3,306,995	
橋梁付属物工		式	1		149,139	
銘板工		式	1		149,139	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
銘板		枚	1	149,139	149,139	
構造物撤去工		式	1		802,485	
作業土工		式	1		64,770	
床掘り	土砂	式	1		64,770	30m3
構造物取壊し工		式	1		307,622	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	10,695	42,780	
支障物撤去	地中支障物	箇所	1	264,842	264,842	
運搬処理工		式	1		430,093	
ふるい分け		m3	267	850.8	227,163	
コンクリート殻小割		m3	22	1,235	27,170	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	26	2,714	70,564	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	26	4,046	105,196	
仮設工		式	1		386,549,517	
仮橋・仮栈橋工		式	1		229,269,734	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り(掘削)	土砂	m3	200	310.1	62,020	
床掘り	ライフプレート φ2m H=1.5m	箇所	3	313,984	941,952	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	20	208	4,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	1,694	304,920	
残土等処分		m3	180	26,787	4,821,660	
導杭 K18～31	H300 H鋼長さ(杭長)17m H鋼平均打込長 0.0m H型鋼平均引抜長 0.0m	本	56	420,210	23,531,760	
導棒 (1) K32～34	H300	本	12	26,964	323,568	
導棒 (2) K18～31	H300	本	28	22,159	620,452	
導棒 (3) K18～31	H350	本	28	27,280	763,840	
H鋼杭 K18～31	H400 設置	本	70	851,237	59,586,590	
H鋼杭 K18～31	H400 撤去	本	5	90,627	453,135	
H鋼杭 K32～34	H400 設置	本	0	530,386	0	
H鋼杭 K32～34	H400 設置	本	15	570,459	8,556,885	
H鋼杭 【賃料】		本	0	180,144	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
H鋼杭						
【賃料】		本	68	239,573	16,290,964	
橋脚						
K18～K31 設置		t	67.8	439,067	29,768,742	
橋脚						
K18～K31 撤去		t	5	107,014	535,070	
橋脚						
K32～34		t	0	416,349	0	
橋脚						
K32～34		t	9.9	221,196	2,189,840	
仮橋上部	架設					
(1) K18～31		t	150.2	173,061	25,993,762	
仮橋上部	架設					
(1) K32～34		t	0	123,029	0	
仮橋上部	架設					
(1) K32～34		t	37.8	167,117	6,317,022	
仮橋上部	撤去					
(2) K18～31		t	11.6	-22,360	-259,376	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] K18～31		m2	810	2,376	1,924,560	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] K32～34		m2	160	1,505	240,800	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 【賃料】		m2	0	11,840	0	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 【賃料】		m2	970	15,103	14,649,910	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] K18～31		m2	60	1,151	69,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛替え (1)		m2	120	50,013	6,001,560	
盛替え (2)		m2	60	48,348	2,900,880	
盛替え (3)		m2	21	116,682	2,450,322	
作業構台	TYPE-A	m2	36	113,906	4,100,616	
仮橋拡幅 K32～34	設置	m	0	25,352	0	
資材二次運搬		t	932.3	17,296	16,125,060	
海上足場工		式	1		4,111,489	
台船足場		日	135	17,267	2,331,045	
【材料】		組	1	198,810	198,810	
昇降設備		基	1	577,956	577,956	
係留杭		本	26	38,603	1,003,678	
作業ヤード整備工		式	1		111,408,516	
高圧噴射攪拌	高圧噴射攪拌工法 長さ(注入長さ) 10.06m 長さ(土被長さ) 1.84m	本	35	1,095,405	38,339,175	
汚泥運搬		m3	2,160	2,992	6,462,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分		m3	2,160	26,787	57,859,920	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m2	100	251.9	25,190	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	0	4,802	0	
敷鉄板	22×1524×6096 設置	m2	102	8,074	823,548	
フェンス撤去		m	90	4,311	387,990	
ネットフェンス撤去	H=1.8m	m	10	5,530	55,300	
ネットフェンス	撤去・復旧 H=1.8m	m	40	12,915	516,600	
立入禁止柵	H=1.8m	m	42	5,828	244,776	
置き式カートレール撤去		m	36	6,478	233,208	
仮囲い	設置 高さ 3m	m	172	12,159	2,091,348	
門扉	W=14.5m H=1.8m	基	2	353,112	706,224	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	372	126.6	47,095	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	0	3,445	0	
敷鉄板	22×1524×6096 設置	m2	372	8,075	3,003,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り 厚 300mm	m2	160	1,256	200,960	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	160	1,552	248,320	
伐木		本	15	4,018	60,270	
伐木運搬		m3	8	2,597	20,776	
伐木処分		m3	8	3,826	30,608	
支給品運搬		式	1		50,588	2回
固結工		式	1		18,713,952	
薬液注入		本	0	206,372	0	
薬液注入		本	63	234,883	14,797,629	
作業構台		m2	81	33,253	2,693,493	
注入外管撤去	φ 40mm L=16.75m	本	63	19,410	1,222,830	
濁水処理設備工		式	1		10,241,470	
濁水処理設備		式	0		0	
濁水処理設備		式	1		10,241,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚濁防止工						
		式	1		2,857,036	
汚濁防止フェンス開閉						
		式	1		2,857,036	
交通管理工						
		式	1		9,947,320	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
(1)		式	1		9,393,780	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
(2)		式	1		553,540	
直接工事費						
		式	1		602,095,171	
共通仮設費						
		式	1		202,017,124	
共通仮設費						
		式	1		155,477,775	
運搬費						
		式	1		16,526,352	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費						3回
		式	1		4,456,473	
仮設材運搬費						
		式	1		1,131,462	
仮設材運搬費						
(2)		式	1		3,515,194	
台船組立解体費						
		式	1		6,261,998	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
台船海上移動						
		式	1		1,161,225	
準備費						
		式	1		5,387,192	
木根等処分費						
		式	1		61,801	
試掘						
【護岸パイロット, NTT洞道		式	1		5,288,936	
試掘						
【UA2付近】		式	1		36,455	
安全費						
		式	1		15,889,985	
安全監視船						
		日	85	186,941	15,889,985	
技術管理費						
		式	1		106,140,628	
土質等試験費						
		式	1		147,045	
地質調査費						
		式	1		11,097,557	
六価クロム溶出試験						
		式	1		27,935	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		48,301	
磁気探査						
		式	1		12,858,815	
計測工（1）						
		式	1		10,399,176	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
計測工（３）						
		式	1		14,109,118	
計測工（４）						
		式	1		11,543,824	
計測工（５）						
		式	1		9,418,324	
計測工 (りんかい線)						
		式	1		6,834,403	
レーザースキャナ						
		式	1		3,156,843	
レーザースキャナ (2)						
		式	1		804,003	
簡易地耐力調査費						
		式	1		62,471	
コンクリートひび割れ温度解析						
		式	1		1,368,795	
BIM/CIM活用工事に要する費用						
		式	1		20,493,638	
観測井戸						
		式	1		3,770,380	
営繕費						
		式	1		3,254,299	
快適トラ						
		式	0		0	
快適トラ						
		式	1		3,254,299	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		8,279,319	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		46,539,349	
純工事費		式	1		804,112,295	
現場管理費		式	1		164,667,537	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		8,274,000	
工事原価		式	1		1,721,650,635	
一般管理費等		式	1		168,199,365	
工事価格		式	1		1,889,850,000	
消費税相当額		式	1		188,985,000	
工事費計		式	1		2,078,835,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
【有明地区】		式	1		489,870,290	
RC橋脚工		式	1		241,840,769	
鋼管矢板基礎工		式	1		184,751,603	
導杭	H300 H鋼長さ(杭長) 16m H鋼平均打込長 7.2m H型鋼平均引抜長 7.2m	本	16	144,537	2,312,592	
導棒(外側)	H-300	t	3.3	517,366	1,707,307	
鋼管矢板	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 33.5m フライングハンマ工法(ハーフハンマ工法併用)	本	0	4,668,261	0	
鋼管矢板	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 33.5m フライングハンマ工法(ハーフハンマ工法併用)	本	28	4,641,204	129,953,712	
鋼管矢板補強板		枚	162	25,920	4,199,040	
井筒内掘削		m3	0	2,063	0	
井筒内掘削		m3	430	7,546	3,244,780	
継手処理		本	0	76,164	0	
継手処理		本	28	85,635	2,397,780	
鋼管内掘削		m3	120	7,554	906,480	
中詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定なし	m3	78	17,759	1,385,202	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷砂	砂					
		m3	31	13,514	418,934	
底スラブコンクリート	C=370kg/m3 スランプ 15cm 最大水セメント比50% 水中コンクリート $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$					
		m3	18	19,035	342,630	
頂版コンクリート	30-12-25(20)(高炉) W/C55%以下					
		m3	0	18,692	0	
頂版コンクリート	30-15-25(20)(低熱) W/C55%以下					
		m3	184	32,629	6,003,736	
杭切断	800mm					
		本	0	-65,980	0	
杭切断	800mm					
		本	26	-65,730	-1,708,980	
杭切断 (2)	800mm					
		本	2	263,598	527,196	
杭切断 (3)	800mm					
		本	4	66,818	267,272	
鋼管矢板支保	H-300					
		t	10.9	552,208	6,019,067	
間詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定なし					
		m3	6	37,356	224,136	
間詰コンクリート撤去	無筋構造物 人力施工					
		m3	6	32,207	193,242	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とこわし					
		m3	6	3,576	21,456	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	6	2,683	16,098	
頂版結合(鉄筋スラット)						
(2)		段	420	13,286	5,580,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場取卸(鋼管杭)		t	324.4	439.9	142,703	
汚泥運搬		m3	550	4,000	2,200,000	
汚泥処理		m3	550	25,844	14,214,200	
資材二次運搬		日	100	41,829	4,182,900	
橋脚躯体工		式	1		57,089,166	
コンクリート (3)	30-12-25(20)(高炉) W/C55%以下 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0	18,692	0	
コンクリート (1)	30-12-25(20)(中庸熱) W/C55%以下 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	122	28,991	3,536,902	
コンクリート (2)	30-12-25(20)(低熱) W/C55%以下 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	136	30,274	4,117,264	
コンクリート (3)	30-18-25(20)(低熱) W/C55%以下 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	98	35,433	3,472,434	
コンクリート塗装		m2	67	6,980	467,660	
鉄筋 (2)	SD345 D16～25	t	0.77	159,799	123,045	
鉄筋 (3)	SD345 D29～32	t	5.38	160,750	864,835	
鉄筋 (5)	SD490 D32	t	7.85	177,406	1,392,637	
鉄筋 (6)	SD490 D38	t	7.68	181,403	1,393,175	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋 (7)	SD490 D41	t	4.52	182,355	824,244	
鉄筋 (8)	SD345 D13 ｺｰｷﾝ樹脂塗装	t	0.01	234,321	2,343	
鉄筋 (11)	SD345 D16 ｺｰｷﾝ樹脂塗装	t	0.69	227,468	156,952	
鉄筋 (12)	SD345 D19～25 ｺｰｷﾝ樹脂塗装	t	43.99	222,519	9,788,610	
鉄筋 (14)	SD345 D29～32 ｺｰｷﾝ樹脂塗装	t	7.36	218,617	1,609,021	
鉄筋 (15)	SD490 D51 ｺｰｷﾝ樹脂塗装	t	58.16	248,978	14,480,560	
機械式鉄筋定着 (3)	D29	箇所	336	815.6	274,041	
機械式鉄筋定着 (5)	D22(ｺｰｷﾝ樹脂塗装)	箇所	154	5,166	795,564	
機械式継手 (1)	D32	箇所	55	4,135	227,425	
機械式継手 (3)	D38	箇所	55	6,589	362,395	
機械式継手 (4)	D51(ｺｰｷﾝ樹脂塗装)SA級	箇所	200	26,179	5,235,800	
鉄筋架台 (1)	梁部	t	1.97	184,920	364,292	
鉄筋架台 (2)	頂版部	t	4.87	185,112	901,495	
型枠	一般型枠	式	1		2,754,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
円形型枠 (2)	φ 250	式	1		25,922	
支保 (2)	40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm]	式	1		1,537,110	
足場	安全ネット必要	式	1		2,381,400	
橋梁付属物工		式	1		149,139	
銘板工		式	1		149,139	
銘板		枚	1	149,139	149,139	
構造物撤去工		式	1		638,221	
作業土工		式	1		86,360	
床掘り	土砂	式	1		86,360	40m ³
構造物取壊し工		式	1		264,842	
支障物撤去	地中支障物	箇所	1	264,842	264,842	
運搬処理工		式	1		287,019	
ふるい分け		m ³	187	850.8	159,099	
コンクリート殻小割		m ³	16	1,235	19,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	16	2,714	43,424	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	16	4,046	64,736	
仮設工		式	1		247,242,161	
仮橋・仮栈橋工		式	1		194,859,108	
床掘り(掘削)	土砂	m3	120	310.1	37,212	
床掘り	ライフプレート φ2m H=1.5m	箇所	3	313,027	939,081	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	60	208	12,480	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	600.8	36,048	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		6,996	60m3
導杭 K4～17	H300 H鋼長さ(杭長)17m H鋼平均 打込長00m H鋼平均引抜長00m	本	56	420,210	23,531,760	
導枠 (1) K1～3	H300	本	12	26,983	323,796	
導枠 (2) K4～17	H300	本	28	22,159	620,452	
導枠 (3) K4～17	H350	本	28	27,280	763,840	
H鋼杭 K4～17	H400 設置	本	70	840,995	58,869,650	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
H鋼杭 K4～17	H400 撤去	本	5	90,627	453,135	
H鋼杭 K1～3	H400 設置	本	0	530,386	0	
H鋼杭 K1～3	H400 設置	本	15	570,459	8,556,885	
H鋼杭 【賃料】		本	0	179,762	0	
H鋼杭 【賃料】		本	68	237,468	16,147,824	
橋脚 K4～17		t	62.1	440,024	27,325,490	
橋脚 K4～17		t	4.6	106,919	491,827	
橋脚 K1～3		t	0	412,140	0	
橋脚 K1～3		t	8.9	211,433	1,881,753	
仮橋上部 (1) K4～17	架設	t	0	169,232	0	
仮橋上部 (1) K4～17	架設	t	97	169,032	16,396,104	
仮橋上部 (1) K1～3	架設	t	0	123,986	0	
仮橋上部 (1) K1～3	架設	t	51.7	163,289	8,442,041	
仮橋上部 (2) K4～17	撤去	t	8.6	-22,410	-192,726	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] K4～17		m2	648	2,376	1,539,648	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]]		m2	144	1,505	216,720	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 【賃料】		m2	0	11,964	0	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 【賃料】		m2	792	15,237	12,067,704	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] K4～17		m2	48	1,151	55,248	
盛替え (1)		m2	96	54,550	5,236,800	
盛替え (2)		m2	36	68,219	2,455,884	
盛替え (3)		m2	18	112,566	2,026,188	
作業構台 (2)	TYPE-A	m2	36	114,098	4,107,528	
資材二次運搬		日	60	41,829	2,509,740	
海上足場工		式	1		5,506,209	
台船足場		日	209	14,128	2,952,752	
台船足場 【材料】		組	1	192,779	192,779	
昇降設備		基	1	855,161	855,161	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
係留杭						
		本	39	38,603	1,505,517	
残土受入れ施設工						
		式	1		1,426,191	
粒径処理						
		m3	290	3,998	1,159,420	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	290	202.5	58,725	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	290	600.8	174,232	
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	290	116.6	33,814	
作業ヤード整備工						
		式	1		4,199,859	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm					
		m2	80	251.9	20,152	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去					
		m2	0	5,120	0	
敷鉄板	22×1524×6096 設置					
		m2	84	8,076	678,384	
仮囲い	撤去 高さ 3m					
(1)		m	74	4,665	345,210	
仮囲い	設置 高さ 3m					
(2)		m	48	6,537	313,776	
ネットフェンス撤去	H=5m					
(1)		m	36	11,681	420,516	
ネットフェンス撤去	H=1.8m					
(2)		m	16	5,516	88,256	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ガードレール)		m	36	1,672	60,192	
門扉撤去	W=14.5m H=1.4m	基	1	116,620	116,620	
門扉 (1)	W=14.5m H=1.8m	基	1	353,112	353,112	
門扉 (2)	W=14.5m H=1.4m 再利用	基	1	97,007	97,007	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	99	126.6	12,533	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	0	3,463	0	
敷鉄板	22×1524×6096 設置	m2	102	8,074	823,548	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り 厚 300mm	m2	67	1,256	84,152	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	67	1,552	103,984	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		39,886	70m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	340	552.6	187,884	
伐木		本	20	4,018	80,360	
殻運搬	アスファルト殻	m3	34	2,698	91,732	
殻処分	アスファルト殻	m3	34	4,496	152,864	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木運搬		m3	10	1,947	19,470	
伐木処分		m3	10	3,826	38,260	
現場発生品運搬		式	1		71,961	
固結工		式	1		18,464,481	
薬液注入		本	0	204,074	0	
薬液注入		本	63	236,032	14,870,016	
作業構台		m2	81	31,185	2,525,985	
注入外管撤去	φ 40mm L=17.85m	本	63	16,960	1,068,480	
濁水処理設備工		式	1		10,241,470	
濁水処理設備		式	0		0	
濁水処理設備		式	1		10,241,470	
汚濁防止工		式	1		2,857,036	
汚濁防止フェンス開閉		式	1		2,857,036	
交通管理工		式	1		9,687,807	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B					
		式	1		9,109,980	
交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員 B					15人日
		式	1		577,827	
直接工事費						
		式	1		489,870,290	
共通仮設費						
		式	1		101,919,844	
共通仮設費						
		式	1		62,152,309	
運搬費						
		式	1		16,917,761	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費						4回
		式	1		5,551,448	
仮設材運搬費						
		式	1		1,049,387	
仮設材運搬費 (2)						
		式	1		2,995,167	
台船組立解体費						
		式	1		6,160,534	
台船海上移動						
		式	1		1,161,225	
準備費						
		式	1		1,327,145	
木根等処分費						
		式	1		105,732	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
試掘						
【護岸パイロット部】		式	1		1,221,413	
技術管理費		式	1		31,911,100	
地質調査費		式	1		19,191,120	
コンクリートひび割れ温度解析		式	1		1,368,795	
観測井戸		式	1		3,837,584	
鋼管矢板基礎打込み不能に伴う 原因調査費		式	1		2,383,295	
鋼管矢板基礎打込み不能に伴う 安定解析費		式	1		5,130,306	
営繕費		式	1		3,717,941	
快適トイレ		式	0		0	
快適トイレ		式	1		3,717,941	
現場環境改善費（率計上）		式	1		8,278,362	
共通仮設費（率計上）		式	1		39,767,535	
純工事費		式	1		591,790,134	
現場管理費		式	1		144,830,669	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		7,976,000	
工事原価		式	1		744,596,803	