

単 価 合 意 書

令和8年9月4日に契約したR8利根川右岸佐原川樋管新設工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月1日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

氏名 支出負担行為担当官

関東地方整備局長 西澤 賢太郎

受注者 住所 東京都杉並区高円寺南二丁目16番13号

氏名 松尾建設株式会社 東京支店 支店長 島内 孝典

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管		式	1		352,473,405	
河川土工		式	1		13,306,382	
盛土工(ICT)		式	1		11,192,072	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	8,600	251	2,158,600	
土砂等運搬 (笹本ヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,718,229	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,315,243	
法面整形工(ICT)		式	1		1,345,374	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,460	546.9	1,345,374	
堤防天端工		式	1		768,936	
天端敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m2	920	835.8	768,936	
地盤改良工		式	1		75,898,741	
固結工(ICT)		式	1		75,898,741	
スクリー攪拌(ICT)	杭径1600mm 長さ(打設長)11~16m 長さ(杭長)8.7~15m	式	1		73,570,673	
土砂等運搬 (現場～笹本ヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,725,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		602,928	
樋門・樋管本体工						
		式	1		134,314,081	
作業土工						
		式	1		4,478,941	
床掘り	土砂					
		式	1		515,077	
埋戻し						
		式	1		1,068,392	
基面整正						
		式	1		131,417	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		337,639	
土砂等運搬 (現場～笹本ヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,472,680	
土砂等運搬 (笹本ヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		953,736	
矢板工						
		式	1		10,710,726	
広幅鋼矢板 (1)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2.0m 鋼矢板打込長 2m以下					
		枚	83	43,252	3,589,916	
広幅鋼矢板 (2)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 2m以下					
		枚	2	102,881	205,762	
広幅鋼矢板 (3)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 6m以下					
		枚	8	107,749	861,992	
広幅鋼矢板 (4)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込長 4m以下					
		枚	2	120,537	241,074	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板 (5)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6m以下	枚	8	122,923	983,384	
可とう鋼矢板 (1)	10H型 可とう鋼矢板長さ 5.5m 矢 板打込長 2m以下	枚	2	876,500	1,753,000	
可とう鋼矢板 (2)	10H型 可とう鋼矢板長さ 6.5m 矢 板打込長 4m以下	枚	2	1,006,868	2,013,736	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0.31	238,117	73,816	
鉄筋溶接	溶接長 L=100	m	66	14,926	985,116	
現場発生品運搬	可とう鋼矢板	式	1		2,930	
函渠工		式	1		111,054,054	
均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 20 c m	m ²	260	7,369	1,915,940	
コンクリート	内空幅 3.8m 内空高さ 1.9m 24 -12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリ ート夜間割増無	m ³	226	27,753	6,272,178	
型枠	一般型枠	式	1		4,049,433	
PC函渠	B3800×H1900 2連	m	17.3	4,176,356	72,250,958	
可とう継手	内幅 380 c m 内高 190 c m	箇所	4	2,982,429	11,929,716	
耐土圧板	外幅8,500×外高2,600 幅80cm 耐 土圧 200kN/m ²	箇所	2	3,210,526	6,421,052	
鉄筋	SD345 D13	t	5.56	267,321	1,486,304	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～D25	t	6.34	238,117	1,509,661	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	2.11	207,290	437,381	
機械式継手	D16 L=720	箇所	172	3,283	564,676	
ガス圧接	D19+D19	箇所	6	934.6	5,607	
ガス圧接	D29+D29	箇所	14	2,148	30,072	
先入れアンカー	M12×410 SUS304	本	98	4,580	448,840	
目地板	ゴム発泡体t=20	m2	12	6,289	75,468	
止水板	耐震用 幅280mm×厚さ16mm	m	29	30,740	891,460	
足場	安全ネット必要	式	1		1,672,069	
支保		式	1		1,093,239	
翼壁工		式	1		8,070,360	
均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 20 c m	m2	160	6,947	1,111,520	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	99	27,753	2,747,547	
型枠	一般型枠	式	1		1,921,782	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	3.85	267,321	1,029,185	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	2.25	238,117	535,763	
足場	安全ネット必要	式	1		724,563	
堤外水路工		式	1		28,291,741	
掘削工(ICT)		式	1		1,275,567	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,100	413.3	454,630	
土砂等運搬 (現場～笹本ヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		764,391	
土砂等運搬 (笹本ヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		42,076	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		14,470	
盛土工(ICT)		式	1		12,550	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	50	251	12,550	
作業土工		式	1		778,650	
床掘り	土砂	式	1		36,791	
埋戻し		式	1		78,168	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		520,803	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		9,646	
土砂等運搬 (現場～笹本ヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		105,191	
土砂等運搬 (笹本ヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		28,051	
法面整形工(ICT)		式	1		348,093	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	390	864.5	337,155	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	20	546.9	10,938	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		25,876,881	
大型連結ブロック	350kg/m2以上 吸出し防止材 t=10mm	m2	925	18,581	17,187,425	
ブロックマット 高水敷～法面	1:2.0以上 1:3.0未満	m2	260	10,001	2,600,260	
ブロックマット 水路敷	125kg/m2以上	m2	322	9,820	3,162,040	
プレキャスト小口止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	m	26.4	72,265	1,907,796	
袋詰玉石	1t用(長期性能型) 購入材	袋	46	22,160	1,019,360	
流入水路工		式	1		3,610,956	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削工(ICT)		式	1		72,856	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	40	413.3	16,532	
土砂等運搬 (現場～笹本ヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		28,051	
土砂等運搬 (笹本ヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		21,038	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		7,235	
盛土工		式	1		129,460	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,473	129,460	
作業土工		式	1		179,182	
床掘り	土砂	式	1		24,527	
埋戻し		式	1		65,680	
土砂等運搬 (現場～笹本ヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		70,127	
土砂等運搬 (笹本ヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,025	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,823	
多自然護岸工		式	1		3,229,458	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
かごマット(多段積型)	被覆鉄線 割栗石 φ 50～150mm	m2	78	38,929	3,036,462	
袋詰玉石	1t用(長期性能型) 購入材	袋	9	21,444	192,996	
堤脚水路工		式	1		2,900,210	
作業土工		式	1		135,541	
床掘り	土砂	式	1		9,811	
埋戻し		式	1		59,982	
土砂等運搬 (現場～笹本ヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		28,051	
土砂等運搬 (笹本ヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		28,051	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		9,646	
水路工		式	1		2,378,300	
コンクリート柵渠	B2000×H1200	m	20	118,915	2,378,300	
吐口工		式	1		369,186	
均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10 c m	m2	8	5,564	44,512	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	3	30,960	92,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		161,251	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.07	267,321	18,712	
鉄筋	SD345 D16～D25					
		t	0.06	238,117	14,287	
かごマット(スロープ 型)	t=50cm 被覆鉄線 割栗石 φ50～150					
		m2	2	18,772	37,544	
撤去復旧工						
		式	1		17,183	
柵撤去	900×900 t=150					
		箇所	1	5,522	5,522	
柵復旧	900×900 t=150					
(再利用)		箇所	1	11,051	11,051	
管撤去	VP φ 300					
		m	0.5	407.4	203	
管復旧	VP φ 300					
(再利用)		m	0.5	814.3	407	
付属物設置工						
		式	1		10,453,145	
防止柵工						
		式	1		7,008,146	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定 転倒式					
川表側		m	16	140,388	2,246,208	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定 脱着式					
川表側		m	10	127,982	1,279,820	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定 固定式					
川裏側		m	26	125,118	3,253,068	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
扉 川裏側	高さ1.1m 幅1.2m アンカーボルト固定	箇所	1	229,050	229,050	
銘板工		式	1		364,094	
銘板	鋳物用銅合金地金 600×400×13	枚	1	167,016	167,016	
名板	青銅製 900×300×20	枚	1	197,078	197,078	
点検施設工		式	1		55,146	
足掛金物	B=300 φ19	本	13	4,242	55,146	
階段工		式	1		2,116,271	
グレキャスト階段 川表側	1:3.0 遮水シート	m2	3	24,517	73,551	
グレキャスト階段 川表側	1:3.0 吸出防止材	m2	9	22,332	200,988	
グレキャスト階段 川裏側	1:3.0 吸出防止材	m2	10	22,332	223,320	
グレキャスト階段 川裏側	1:1.5 吸出防止材	m2	1	23,153	23,153	
グレキャスト横帯 川表側	幅30cm 高さ50cm	m	24.2	41,763	1,010,664	
グレキャスト縦帯 川表側	幅30cm 高さ50cm	m	1.6	51,689	82,702	
グレキャスト縦帯 川裏側	幅30cm 高さ50cm	m	2	51,784	103,568	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト基礎 川裏側	1:3.0用 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	1	61,376	61,376	
プレキャスト基礎 川裏側	1:1.5用 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	1	62,712	62,712	
ブロックマツト 川裏側	1:3.0	m2	19	12,989	246,791	
ブロックマツト 川裏側	1:1.5以上 1:1.8未満	m2	2	13,723	27,446	
観測施設工		式	1		231,396	
量水標		箇所	3	77,132	231,396	
ゲラウトホール工		式	1		627,592	
ゲラウトホール (門柱部)	径 100mm 長さ 1000mm 間詰無	組	4	127,218	508,872	
ゲラウトホール (函体部)	径 100mm 長さ 580mm 間詰無	組	10	11,872	118,720	
管理橋受台工		式	1		50,500	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚 20 c m	m2	1	15,012	15,012	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0.3	39,797	11,939	
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	267,321	5,346	
型枠	一般型枠	式	1		18,203	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上屋工						
		式	1		23,382,249	
上屋工						
		式	1		23,382,249	
上屋						
		式	1		23,382,249	
法覆護岸工						
		式	1		12,860,698	
作業土工						
		式	1		116,923	
床掘り	土砂					
		式	1		7,358	
埋戻し						
		式	1		69,679	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		4,823	
土砂等運搬 (現場～笹本ヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		21,038	
土砂等運搬 (笹本ヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		14,025	
基礎工						
		式	1		2,126,110	
プレキャスト基礎	底幅 50 c m 高さ 50 c m 1:3.0 型					
		m	35	60,746	2,126,110	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)						
		式	1		6,148,365	
大型連節ブロック	350kg/m2以上 遮水シート=11mm					
		m2	104	19,860	2,065,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型連節ﾌﾟﾛｯｸ	350kg/m2以上 吸出し防止材t=10mm	m2	231	17,675	4,082,925	
植生工		式	1		4,469,300	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,390	1,870	4,469,300	
付帯道路工		式	1		355,369	
坂路工		式	1		108,654	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m2	130	835.8	108,654	
縁石工		式	1		246,715	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	35	7,049	246,715	
有線通信設備工		式	1		4,200,016	
作業土工		式	1		109,371	
埋戻し		式	1		109,371	
配管工		式	1		290,902	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm 3条	m	105	2,248	236,040	
埋設標識ｼｰﾄ(材料費)	W=400 2倍折り	m	105	522.5	54,862	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハントホル工						
		式	1		505,915	
ハントホル	1200×600×650 T-25鉄蓋付き					
		箇所	1	505,915	505,915	
光ケーブル敷設工						
		式	1		1,440,066	
光架空配線	SM 100C SSF 4心テープスロット型					
(1)		径間	7	26,646	186,522	
光架空配線	SM 100C SSF 4心テープスロット型					
(2)		径間	6	26,646	159,876	
光架空配線	SM 100C SSF 4心テープスロット型					
(3)		径間	7	26,646	186,522	
光ケーブル接続	25テープ以下					
		箇所	6	77,533	465,198	
光ケーブル試験	接続損失試験 100C以下					
		対向	3	90,455	271,365	
光ケーブル試験	伝送損失試験 100C以下					
		方向	3	56,861	170,583	
引込柱設置工						
		式	1		677,072	
引込柱設置	コンクリート柱 高さ 8m					
(1)		本	5	84,634	423,170	
引込柱設置	コンクリート柱 高さ 8m					
(2)		本	1	84,634	84,634	
引込柱設置	コンクリート柱 高さ 8m					
(2)		本	2	84,634	169,268	
装柱材						
支給品		式	1		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル撤去工						
		式	1		479,628	
光架空配線撤去 (1)	SM 100C SSF 4心テープスロット型					
		径間	5	26,646	133,230	
光架空配線撤去 (2)	SM 100C SSF 4心テープスロット型					
		径間	7	26,646	186,522	
光架空配線撤去 (3)	SM 100C SSF 4心テープスロット型					
		径間	6	26,646	159,876	
引込柱撤去工						
		式	1		592,438	
引込柱撤去 (1)	コンクリート柱 高さ 8m					
		本	2	84,634	169,268	
引込柱撤去 (3)	コンクリート柱 高さ 8m					
		本	5	84,634	423,170	
運搬処理工						
		式	1		104,624	
支給品運搬	光ケーブル、コンクリート柱					
		式	1		57,045	
現場発生産品運搬	光ケーブル、コンクリート柱					
		式	1		47,579	
構造物撤去工						
		式	1		393,661	
構造物取壊し工						
		式	1		225,972	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	6	11,118	66,708	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	8	19,908	159,264	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
かご撤去工		式	1		38,632	
かごマット撤去	繊維製かご t=500mm	m2	11	3,512	38,632	
土のう撤去工		式	1		14,103	
大型土のう撤去	既設1t土のう	袋	9	1,567	14,103	
運搬処理工		式	1		114,954	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	4,200	25,200	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	4,430	35,440	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,691	16,146	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	4,771	38,168	
仮設工		式	1		42,506,156	
工事用道路工		式	1		5,724,826	
工事用道路工		式	1		1,057,087	
敷砂利		式	1		451,252	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		4,216,487	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工		式	1		4,496,138	
仮締切	大型土のう	式	1		4,496,138	
水替工		式	1		4,552,084	
ポンプ排水		式	1		4,552,084	
仮水路工		式	1		18,669,128	
仮水路工		式	1		4,054,148	
暗渠排水管		式	1		10,894,524	
大型土のう		式	1		3,720,456	
作業ヤード整備工		式	1		5,185,867	
ヤード造成		式	1		3,070,810	
敷鉄板		式	1		2,115,057	
交通管理工		式	1		3,878,113	
交通誘導警備員		式	1		3,878,113	
直接工事費		式	1		352,473,405	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		57,699,911	
共通仮設費		式	1		32,501,482	
運搬費		式	1		15,668,091	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		11,275,970	
仮設材運搬費		式	1		4,392,121	
準備費		式	1		5,108,293	
伐木		式	1		980,611	
伐木処分		式	1		4,127,682	
役務費		式	1		19,087	
借地料		式	1		19,087	
技術管理費		式	1		9,587,293	
土質等試験費		式	1		7,262,812	
地質調査費		式	1		52,109	
計画通知（建築確認）申請		式	1		81,122	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		2,191,250	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,118,718	
共通仮設費(率計上)		式	1		25,198,429	
純工事費		式	1		410,173,316	
現場管理費		式	1		97,328,374	
工事原価		式	1		507,501,690	
一般管理費等		式	1		73,118,310	
工事価格		式	1		580,620,000	
製作工		式	1		34,191,904	
小形水門製作		式	1		30,649,960	
水門設備		式	1		25,563,014	
扉体(小形水門)	プレートガーダ構造ローラゲート 純径間 3.8m 有効高 1.9m 四方 水密方式	門	2	4,548,289	9,096,578	
戸当り(小形水門)	プレートガーダ構造ローラゲート 片側側部戸当り高さ 5m 純径間 3.8m 四方	門分	2	2,053,147	4,106,294	
開閉装置(小形水門)	プレートガーダ構造ローラゲート ラック式	門分	2	6,180,071	12,360,142	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
操作制御設備		式	1		4,313,786	
機側操作盤	屋外閉鎖自立形	面	1	4,313,786	4,313,786	
工場塗装工(機械)		式	1		773,160	
酸洗施工		式	1		773,160	
鋼製付属設備		式	1		3,541,944	
付属設備		式	1		3,353,150	
管理橋	A	式	1		2,999,297	
ピット蓋	D	式	1		353,853	
工場塗装工(機械)		式	1		188,794	
酸洗施工		式	1		188,794	
間接労務費		式	1		4,924,588	
純製作費		式	1		39,116,492	
工場管理費		式	1		3,523,561	
製作原価		式	1		42,640,053	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付工						
		式	1		8,766,009	
小形水門輸送工						
		式	1		387,477	
輸送工						
		式	1		387,477	
小形水門輸送						
		式	1		286,313	
鋼製付属設備輸送						
		式	1		101,164	
小形水門設備据付						
		式	1		8,247,395	
小形水門据付工						
		式	1		7,072,618	
据付(小形水門)	プレートガーダ構造ローラゲート ドライ・トラックレン使用 純径間 3.8m 有効高 1.9m					
		式	1		4,526,858	
据付(管理橋)	A					
		式	1		184,968	
据付(ビット蓋)	D					
		式	1		87,851	
電線類布設						
		式	1		2,272,941	
作業土工						
		式	1		88,316	
床掘り	土砂					
		式	1		36,758	
埋戻し	土砂					
		式	1		51,558	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート工						
		式	1		1,086,461	
コンクリート	24-8-25(20)(普通)					
		式	1		637,628	
シタ ^タ ーコンクリート	18-15-25(20)(普通)					
		式	1		448,833	
仮設工						
		式	1		131,137	
足場支保工(機械設備)						
		式	1		131,137	
足場	安全ネット必要					
		式	1		131,137	
共通仮設費						
		式	1		1,394,345	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,394,345	
純工事費						
		式	1		10,160,354	
現場管理費						
		式	1		2,029,006	
据付間接費						
		式	1		3,541,695	
据付工事原価						
		式	1		15,731,055	
設計技術費						
		式	1		1,026,910	
工事原価						
		式	1		59,398,018	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		10,981,982	
工事価格		式	1		70,380,000	
消費税相当額		式	1		65,100,000	
工事費計		式	1		716,100,000	