

単 価 合 意 書

令和8年7月13日に契約したR8川崎国道事務所管内西地区環境整備工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和08年08月10日

発注者 住所 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

川崎国道事務所長 菊池 正彦

受注者 住所 神奈川県横浜市戸塚区小雀町129番地3

氏名 小雀建設株式会社

代表取締役 小泉 和雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
厚木地区		式	1		46,238,039	
除草工		式	1		22,160,950	
道路除草工		式	1		22,160,950	
除草	肩掛け式					
(1)		m2	60,000	77.39	4,643,400	
除草	肩掛け式					
(2)		m2	70,000	90.23	6,316,100	
除草	ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式					
(3)		m2	15,000	18.55	278,250	
集草						
		m2	145,000	28.81	4,177,450	
積込運搬						
		m2	145,000	33.03	4,789,350	
除草処分						
		t	134	14,600	1,956,400	
応急処理工						
		式	1		15,910,419	
応急処理作業工						
		式	1		15,910,419	
応急作業						
		式	1		15,910,419	
仮設工						
		式	1		8,166,670	
防草ｼｰﾄ設置工						
		式	1		6,595,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート		m2	5,000	1,319	6,595,000	
防止柵工		式	1		1,209,500	
立入防止柵		m	500	2,419	1,209,500	
交通管理工		式	1		362,170	
交通誘導警備員 (1)	交通誘導警備員A	式	1		188,070	
交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員B	式	1		174,100	
直接工事費		式	1		46,238,039	
共通仮設費		式	1		5,802,746	
共通仮設費		式	1		916,175	
現場環境改善費(率計上)		式	1		916,175	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,886,571	
純工事費		式	1		52,040,785	
現場管理費		式	1		22,510,165	
工事原価		式	1		162,352,855	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		25,107,145	
工事価格		式	1		187,460,000	
消費税相当額		式	1		18,746,000	
工事費計		式	1		206,206,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
横浜地区		式	1		5,247,903	
巡視・巡回工		式	1		584,520	
道路巡回工		式	1		584,520	
通常巡回		回	12	48,710	584,520	
応急処理工		式	1		4,301,213	
応急処理事業工		式	1		4,301,213	
応急作業		式	1		4,301,213	
仮設工		式	1		362,170	
交通管理工		式	1		362,170	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		188,070	
(1)		式	1		174,100	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		174,100	
(2)		式	1		174,100	
直接工事費		式	1		5,247,903	
共通仮設費		式	1		1,885,275	
共通仮設費		式	1		157,866	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		157, 866	
共通仮設費（率計上）		式	1		1, 727, 409	
純工事費		式	1		7, 133, 178	
現場管理費		式	1		4, 277, 004	
工事原価		式	1		11, 410, 182	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
町田地区		式	1		19,448,150	
舗装工		式	1		3,107,676	
アスファルト舗装工		式	1		3,107,676	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	780	475.3	370,734	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm	m2	780	517.9	403,962	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	780	1,526	1,190,280	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	780	1,465	1,142,700	
応急処理工		式	1		15,975,574	
応急処理作業工		式	1		15,975,574	
応急作業		式	1		15,975,574	
仮設工		式	1		364,900	
交通管理工		式	1		364,900	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		190,800	
(1)		式	1		190,800	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		174,100	
(2)		式	1		174,100	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		19,448,150	
共通仮設費		式	1		3,280,526	
共通仮設費		式	1		464,475	
現場環境改善費（率計上）		式	1		464,475	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,816,051	
純工事費		式	1		22,728,676	
現場管理費		式	1		11,325,347	
工事原価		式	1		34,054,023	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
伊勢原地区		式	1		16,272,589	
応急処理工		式	1		15,910,419	
応急処理事業工		式	1		15,910,419	
応急作業		式	1		15,910,419	
仮設工		式	1		362,170	
交通管理工		式	1		362,170	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		188,070	
(1)		式	1		174,100	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		174,100	
(2)		式	1		174,100	
直接工事費		式	1		16,272,589	
共通仮設費		式	1		2,908,216	
共通仮設費		式	1		401,510	
現場環境改善費（率計上）		式	1		401,510	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,506,706	
純工事費		式	1		19,180,805	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		9,822,418	
工事原価		式	1		29,003,223	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
秦野地区		式	1		6,795,324	
応急処理工		式	1		6,433,154	
応急処理事業工		式	1		6,433,154	
応急作業		式	1		6,433,154	
仮設工		式	1		362,170	
交通管理工		式	1		362,170	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		188,070	
(1)		式	1		174,100	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		174,100	
(2)		式	1		174,100	
直接工事費		式	1		6,795,324	
共通仮設費		式	1		1,622,469	
共通仮設費		式	1		195,280	
現場環境改善費（率計上）		式	1		195,280	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,427,189	
純工事費		式	1		8,417,793	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		4,916,684	
工事原価		式	1		13,334,477	