

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
富士川砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 武智川下流床固群工事
工事地名	長野県諏訪郡富士見町富士見地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	富士川砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	639日間 自 令和 8年10月 1日 (当初) 至 令和10年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	諏訪地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	釜無川	2 2) 処 分 費 等	1,100,082
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流路		式	1		133, 519, 509				
砂防土工		式	1		11, 123, 968				
掘削工		式	1		2, 418, 120				
掘削(砂防) [橋梁下部]	岩塊・玉石	m3	360	6, 717	2, 418, 120			単-1号	
掘削工(ICT)		式	1		1, 000, 923				
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石	m3	490	569. 3	278, 957			単-2号	
土砂等運搬 [仮置場]		式	1		596, 232			内-1号	
整地 [仮置場]		式	1		125, 734			内-2号	
盛土工		式	1		426, 101				
盛土(流用土)	2. 5m未満	m3	60	6, 536	392, 160			単-3号	
盛土(流用土)	2. 5m以上4. 0m未満	m3	20	842	16, 840			単-4号	
盛土(流用土)	4. 0m以上	m3	70	244. 3	17, 101			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工 (ICT)		式	1		201,744				
法面整形 (切土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	70	884.2	61,894			単-6号	
法面整形 (盛土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	250	559.4	139,850			単-7号	
残土処理工		式	1		7,077,080				
整地		式	1		359,240			内-3号	
土砂等運搬		式	1		6,717,840			内-4号	
流路護岸工		式	1		27,976,458				
作業土工		式	1		964,823				
床掘り (掘削 (砂防))		式	1		33,640			内-5号	
床掘り (掘削 (砂防)) [橋梁下部]	[橋梁下部]	式	1		60,453			内-6号	
埋戻し		式	1		870,730			内-7号	
基礎工		式	1		468,075				

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打基礎 25型土台	底幅43cm 高さ25cm 21-8-25(20) (高炉B)	m	75	6,241	468,075			単-8号	
ブロック積擁壁工		式	1		12,260,880				
コンクリートブロック積 裏コンなし	控え35cm ホールラス型 21-8-25(20) (高炉B)	m2	336	30,030	10,090,080			単-9号	
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3	170	10,620	1,805,400			単-10号	
現場打天端コンクリート	幅73cm 21-8-25(20) (高炉B)	m3	5	73,080	365,400			単-11号	
隔壁工		式	1		229,200				
現場打隔壁コンクリート	21-8-40(高炉B)	m3	3	76,400	229,200			単-12号	
根継工		式	1		1,985,050				
根継コンクリート	21-8-40(高炉B)	m3	37	33,250	1,230,250			単-13号	
型枠		式	1		754,800			内-8号	
もたれ式擁壁工		式	1		3,737,740				
もたれ式擁壁	21-8-40(高炉B)	m3	74	50,510	3,737,740			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打水路工		式	1		808,560				
吐口工	21-8-40(高炉B)	m3	9	89,840	808,560			単-15号	
底張工		式	1		7,522,130				
底張コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	118	33,150	3,911,700			単-16号	
底張コンクリート [橋梁下部]	21-8-40(高炉B)	m3	91	34,430	3,133,130			単-17号	
型枠		式	1		477,300			内-9号	
床固め工		式	1		55,989,858				
作業土工		式	1		2,526,272				
床掘り(掘削(砂防))		式	1		1,169,540			内-10号	
埋戻し		式	1		1,356,732			内-11号	
床固め本体工 [第13床固]		式	1		16,415,977				
コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	383	32,440	12,424,520			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石積	練石 玉石 φ30cm程度	m2	11	17,400	191,400			単-19号	
石張	練石 玉石 φ30cm程度	m2	10	13,850	138,500			単-20号	
型枠		式	1		3,330,000			内-12号	
足場		式	1		331,557			内-13号	
副床固工 [第13床固]		式	1		6,241,219				
コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	125	33,780	4,222,500			単-21号	
石積	練石 玉石 φ30cm程度	m2	14	17,400	243,600			単-22号	
石張	練石 玉石 φ30cm程度	m2	16	13,850	221,600			単-23号	
型枠		式	1		1,443,000			内-14号	
足場		式	1		110,519			内-15号	
側壁工 [第13床固]		式	1		12,597,080				
コンクリート	21-8-40(高炉B)	m3	228	33,830	7,713,240			単-24号	

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板		式	1		122,946			内-16号	
水抜パイプ		式	1		36,648			内-17号	
型枠		式	1		4,551,000			内-18号	
足場		式	1		173,246			内-19号	
水叩工 [第13床固]		式	1		4,318,820				
コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	128	32,440	4,152,320			単-25号	
型枠		式	1		166,500			内-20号	
斜路工 [第13床固]		式	1		9,583,270				
コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	229	33,780	7,735,620			単-26号	
石張	練石 玉石 φ30cm程度	m2	131	13,850	1,814,350			単-27号	
型枠		式	1		33,300			内-21号	
魚道工 [第13床固]		式	1		4,160,280				

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	21-5-40 (高炉B)	m3	74	35, 220	2, 606, 280			単-28号	
型枠		式	1		1, 554, 000			内-22号	
魚道工 [第12床固]		式	1		146, 940				
コンクリート	21-5-40 (高炉B)	m3	2	34, 620	69, 240			単-29号	
型枠		式	1		77, 700			内-23号	
流路付属物設置工		式	1		688, 240				
銘板工		式	1		207, 200				
銘板	600×400×13 鋳鉄製	枚	1	207, 200	207, 200			単-30号	
点検施設工		式	1		481, 040				
ステップ	φ 22×400	本	56	8, 590	481, 040			単-31号	
排水構造物工		式	1		2, 158, 220				
管渠工		式	1		576, 120				

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヒューム管(18号排水工)	HP φ 300	m	8	37,750	302,000			単-32号	
ヒューム管(20号排水工)	HP φ 300	m	7	39,160	274,120			単-33号	
集水桝・マンホール工		式	1		71,490				
現場打ち集水桝 (20号排水工)	18-8-25(高炉B) 500× 500×1000	箇所	1	71,490	71,490			単-34号	
場所打水路工		式	1		429,900				
現場打水路 (19号排水工)	18-8-40(高炉B)	m3	6	71,650	429,900			単-35号	
ブロック積復旧工 (19号排水工)		式	1		1,080,710				
場所打基礎 25型土台	18-8-25(高炉B)	m	10	6,276	62,760			単-36号	
コンクリートブロック積 裏コンなし	控え35cm 18-8-25(高 炉B)	m2	20	28,310	566,200			単-37号	
胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3	9	10,620	95,580			単-38号	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉B)	m3	1	77,050	77,050			単-39号	
底張コンクリート	18-8-40(高炉B)	m3	6	46,520	279,120			単-40号	

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		2,706,688				
管理用通路工		式	1		2,706,688				
不陸整正	補足材なし	m2	2,560	176.4	451,584			単-41号	
下層路盤	RC-40 t=100mm	m2	2,560	880.9	2,255,104			単-42号	
構造物撤去工		式	1		9,320,060				
構造物取壊し工		式	1		9,254,810				
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	754	11,690	8,814,260			単-43号	
コンクリート構造物取壊し [橋梁下部]	無筋構造物 静的破碎	m3	15	29,370	440,550			単-44号	
運搬処理工		式	1		65,250				
殻運搬 [橋梁下部]		式	1		44,100			内-24号	
殻処分 [橋梁下部]		式	1		21,150			内-25号	
仮設工		式	1		23,556,017				

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1		3,806,964				
工事用道路盛土		式	1		3,555,284			内-26号	
工事用道路補修		式	1		251,680			内-27号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		615,640				
仮橋上部		式	1		311,020			内-28号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		式	1		304,620			内-29号	
砂防仮締切工		式	1		1,040,939				
土砂締切		式	1		13,459			内-30号	
コンクリート締切		式	1		1,027,480			内-31号	
水替工		式	1		2,229,220				
ポンプ排水		式	1		2,229,220			内-32号	
仮水路工		式	1		15,674,614				

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コルゲートリウム		式	1		15,649,510			内-33号	
盛土(コルゲートリウム架台)		式	1		25,104			内-34号	
袋詰玉石撤去工		式	1		188,640				
袋詰玉石撤去		式	1		188,640			内-35号	
直接工事費		式	1		133,519,509				
共通仮設費		式	1		13,222,000				
共通仮設費		式	1		3,529,000				
運搬費		式	1		102,860				
仮設材運搬費		式	1		102,860			内-36号	
安全費		式	1		1,849,140				
落石防止網(繊維網)設置		式	1		1,849,140			内-37号	
技術管理費		式	1		598,000				

設計内訳書

工事名	R 8 武智川下流床固群工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-38号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		979,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,693,000				
純工事費		式	1		146,741,509				
現場管理費		式	1		36,670,000				
工事原価		式	1		183,411,509				
一般管理費等		式	1		31,178,491				
工事価格		式	1		214,590,000				
消費税相当額		式	1		21,459,000				
工事費計		式	1		236,049,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

土砂等運搬
〔仮置場〕

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 [仮置場]

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 整地

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	2, 800	128. 3	359, 240			
合 計					359, 240			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 5号内訳書
床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 無し	m 3	40	349	13,960			
基面整正		m 2	40	492	19,680			
合 計					33,640			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 床掘り(掘削(砂防)) [橋梁下部]

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)[橋梁下部]	0.13BH	m 3	9	6, 717	60, 453			
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
合 計					60, 453			

一式当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

型枠

第 8号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

型枠

第 9号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 10号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	660	1, 096	723, 360			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石							
[埋戻し(ほぐし)]		m 3	20	313. 8	6, 276			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石							
[仮置場積込]		m 3	680	313. 8	213, 384			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	680	608. 4	413, 712			
合 計					1, 356, 732			

一式当たり内訳書

型枠

第 12号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

足場

第 13号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

型枠

第 14号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

足場

第 15号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

目地板

第 16号内訳書

單価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

水抜パイプ
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費(m)	硬質塩化ビニル管	m	63	521	32, 823			
材料費(m 2)	吸出し防止シート	m 2	5	765	3, 825			
合 計					36, 648			

一式当たり内訳書

型枠

第 18号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

足場

第 19号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

型枠

第 20号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

型枠

第 21号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

型枠

第 22号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

型枠

第 23号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 24号内訳書 殻運搬 [橋梁下部]

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	m 3	15	1, 273	19, 095			
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	15	1, 667	25, 005			
合 計					44, 100			

一式当たり内訳書

第 25号内訳書 [橋梁下部]

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3,000m3以上 無し							
[土捨場積込]		m 3	580	349	202, 420			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し							
[設置]	15. 5km以下	m 3	580	2, 434	1, 411, 720			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石							
[設置]		m 3	580	313. 8	182, 004			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石							
[転用]		m 3	290	313. 8	91, 002			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石							
[撤去]		m 3	580	313. 8	182, 004			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し							
[撤去]	15. 5km以下	m 3	580	2, 434	1, 411, 720			
整地	残土受入れ地での処理							
		m 3	580	128. 3	74, 414			
合 計					3, 555, 284			

一式当たり内訳書

工事用道路補修
第 27号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
道路補修[1次]	L=120m 利用率1.0	回	8	15, 570	124, 560			
道路補修[2次]	L=140m 利用率1.0	回	7	18, 160	127, 120			
合 計					251, 680			

一式当たり内訳書

仮橋上部
第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊 標準(1.0)	t	4.7	17,370	81,639			
上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊 標準(1.0)	t	4.7	11,230	52,781			
仮橋鋼材損料	L=4m 1年未満 (損率30%)	基	2	88,300	176,600			
合 計					311,020			

一式当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土砂締切

第 30号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

コンクリート締切

第 31号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 10(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)	m 3	11	34,460	379,060			
木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業	標準(1.0)	m 2	45	11,100	499,500			
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下	m 3	11	11,690	128,590			
コンクリート打設 [19号排水工]	無 生コンクリート各種 無 10(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)	m 3	0.2	34,460	6,892			
木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業 [19号排水工]	標準(1.0)	m 2	1	11,100	11,100			
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) [19号排水工]	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下	m 3	0.2	11,690	2,338			
合 計					1,027,480			

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 32号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 33号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートRFフリーム設置・撤去工[1次]	26-C	m	83	60, 000	4, 980, 000			
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
コルゲートRFフリーム設置・撤去工[2次]	26-C	m	83	60, 000	4, 980, 000			
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
コルゲートRFフリーム損料	26-C 2714×1138 2年未満(損率50%)	m	83	64, 100	5, 320, 300			
上記損料の公表は令和8年7月3日を予定しています								
コルゲートRFフリーム損料	26-C 2714×1138 1年未満(損率30%)	m	3	38, 400	115, 200			
上記損料の公表は令和8年7月3日を予定しています								
コルゲートフリーム	据付・撤去 350×350以上550×550以下 全ての費用	m	30	6, 097	182, 910			
コルゲートフリーム損料	350×350 t=1.6mm 1年未満(損率30%)	m	30	2, 370	71, 100			
合 計					15, 649, 510			

一式当たり内訳書

盛土(コルゲートフリューム架台)

第 34号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

袋詰玉石撤去
第 35号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t型	袋	80	2, 358	188, 640			
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
合 計					188, 640			

一式当たり内訳書

假設材運搬費

第 36号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

落石防止網(繊維網)設置

第 37号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
落石防止網(繊維網)設置	ネット(ポリエステル)37.5×37.5)	m ²	900	1,280	1,152,000			
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
落石防止網(繊維網)撤去	ネット(ポリエステル)37.5×37.5)	m ²	900	639.6	575,640			
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
落石防止網部材損料	繊維ネット 網目37.5mm ポリエチレン	m ²	900	135	121,500			
合 計					1,849,140			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 38号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防) [橋梁下部]	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	6, 717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		0. 13BH	m 3	1	6, 717	6, 717		
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
計						6, 717		
単価						6, 717	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	569. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（砂防）（I C T）		岩塊・玉石 3000m3以上 無し	m 3	1	569. 3	569. 3		
計						569. 3		
単価						569. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	盛土(流用土)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 536	6, 536		
計						6, 536		
単価						6, 536	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	盛土(流用土)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	842	842		
計						842		
単価						842	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	盛土(流用土)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	244. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	244. 3	244. 3		
計						244. 3		
単価						244. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	884. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	884. 2	884. 2		
計						884. 2		
単価						884. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	559. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	559. 4	559. 4		
計						559. 4		
単価						559. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	場所打基礎 25型土台	底幅43cm 高さ25cm 21-8-25 (20) (高炉B)	単位	m	数量	100	単価	6, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	8	78, 010	624, 080		
計						624, 080		
単価						6, 241	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリートブロック積 裏コンなし	控え35cm ボーラス型 21-8-25 (20) (高炉B)	単位	m2	数量	336	単価	30, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 生コンクリート各種	m 2	336	29, 990	10, 076, 640		
上記資材の公表は令和8年7月3日を予定しています								
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	4	1, 111	4, 444		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8, 916		
計						10, 090, 000		
単価						30, 030	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	胴込・裏込材(碎石)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	10, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40	m 3	1	10, 620	10, 620		
計						10, 620		
単価						10, 620	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	現場打天端コンクリート	幅73cm 21-8-25(20) (高炉B)	単位	m3	数量	5	単価	73, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	5	72, 830	364, 150		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	0. 3	3, 966	1, 189. 8		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60. 2		
計						365, 400		
単価						73, 080	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	現場打隔壁コンクリート	21-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	3	単価	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	3	76, 380	229, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						229, 200		
単価						76, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	根継コンクリート	21-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	33, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	33, 250	33, 250		
計						33, 250		
単価						33, 250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	もたれ式擁壁	21-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	50,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		各種 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	50,510	50,510		
計						50,510		
単価						50,510	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	吐口工	21-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	9	単価	89, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 特殊養生(練炭、シールドヒータ) 全ての費用	m 3	9	46, 090	414, 810		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	29	9, 850	285, 650		
裏込材 (クラッシュラン)		積工 再生クラッシュラン RC-40	m 3	3	10, 470	31, 410		
足場工		単管傾斜足場 不要 標準	掛m 2	20	3, 831	76, 620		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						808, 500		
単価						89, 840	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	底張コンクリート	21-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	33, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	33, 150	33, 150		
計						33, 150		
単価						33, 150	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	底張コンクリート [橋梁下部]	21-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	34, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	34, 430	34, 430		
計						34, 430		
単価						34, 430	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリート	21-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	32, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	1	31, 320	31, 320		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	1	1, 111	1, 111		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						32, 440		
単価						32, 440	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	石積	練石 玉石 φ30cm程度	単位	m2	数量	10	単価	17, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積（張）		積工 練石 玉石	m 2	10	12, 250	122, 500		
石材(玉石)採取		玉石 φ30cm程度 洗淨あり	m 3	1. 8	28, 590	51, 462		
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						174, 000		
単価						17, 400	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	石張	練石 玉石 φ30cm程度	単位	m2	数量	10	単価	13, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積（張）		張工 練石 玉石	m 2	10	8, 697	86, 970		
石材(玉石)採取		玉石 φ30cm程度 洗淨あり	m 3	1. 8	28, 590	51, 462		
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						138, 500		
単価						13, 850	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリート	21-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	33, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	1	32, 660	32, 660		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	1	1, 111	1, 111		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						33, 780		
単価						33, 780	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	石積	練石 玉石 φ30cm程度	単位	m2	数量	10	単価	17, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積（張）		積工 練石 玉石	m 2	10	12, 250	122, 500		
石材(玉石)採取		玉石 φ30cm程度 洗浄あり	m 3	1. 8	28, 590	51, 462		
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						174, 000		
単価						17, 400	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	石張	練石 玉石 φ30cm程度	単位	m2	数量	10	単価	13, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積（張）		張工 練石 玉石	m 2	10	8, 697	86, 970		
石材(玉石)採取		玉石 φ30cm程度 洗淨あり	m 3	1. 8	28, 590	51, 462		
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						138, 500		
単価						13, 850	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート	21-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	228	単価	33, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	19	33, 250	631, 750		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	209	32, 770	6, 848, 930		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	209	1, 111	232, 199		
諸雑費 (まるめ)			式	1		121		
計						7, 713, 000		
単価						33, 830	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート	21-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	32, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	1	31, 320	31, 320		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	1	1, 111	1, 111		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						32, 440		
単価						32, 440	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート	21-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	33, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	1	32, 660	32, 660		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	1	1, 111	1, 111		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						33, 780		
単価						33, 780	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	石張	練石 玉石 φ30cm程度	単位	m2	数量	10	単価	13, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積（張）		張工 練石 玉石	m 2	10	8, 697	86, 970		
石材(玉石)採取		玉石 φ30cm程度 洗淨あり	m 3	1. 8	28, 590	51, 462		
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						138, 500		
単価						13, 850	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリート	21-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	74	単価	35, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	3	34, 620	103, 860		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	71	34, 130	2, 423, 230		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	71	1, 111	78, 881		
諸雑費 (まるめ)			式	1		29		
計						2, 606, 000		
単価						35, 220	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	コンクリート	21-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	34, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	34, 620	34, 620		
計						34, 620		
単価						34, 620	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	銘板	600×400×13 鋳鉄製	単位	枚	数量	1	単価	207, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置			枚	1	207, 200	207, 200		
600×400×13 鋳鉄製								
計						207, 200		
単価						207, 200	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	ステップ	φ 22×400	単位	本	数量	1	単価	8, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物(ステップ)設置		φ 22×400	本	1	8, 590	8, 590		
計						8, 590		
単価						8, 590	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単-32号	ヒューム管(18号排水工)	HP φ 300	単位	m	数量	8	単価	37,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	0.5	13,080	6,540		
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 360° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	m	8	34,980	279,840		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.009	352,400	3,171.6		
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.048	141,100	6,772.8		
材料費(t)		SD345 D13	t	0.048	118,000	5,664		
諸雑費 (まるめ)			式	1		11.6		
計						302,000		
単価						37,750	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	ヒューム管(20号排水工)	HP φ 300	単位	m	数量	7	単価	39, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	0. 6	13, 080	7, 848		
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 360° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	m	7. 2	34, 980	251, 856		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 009	352, 400	3, 171. 6		
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 043	141, 100	6, 067. 3		
材料費(t)		SD345 D13	t	0. 043	118, 000	5, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		83. 1		
計						274, 100		
単価						39, 160	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	現場打ち集水桝 (20号排水工)	18-8-25 (高炉B) 500×500×1000	単位	箇所	数量	1	単価	71, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設	箇所	1	71, 490	71, 490		
計						71, 490		
単価						71, 490	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	現場打水路 (19号排水工)	18-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	6	単価	71, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)	m 3	6. 1	46, 520	283, 772		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	13	9, 850	128, 050		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	8. 4	2, 143	18, 001. 2		
諸雑費（まるめ）			式	1		76. 8		
計						429, 900		
単価						71, 650	円／m3	

1 次单価表

單僱使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	コンクリートブロック積 裏コンなし	控え35cm 18-8-25(高炉B)	単位	m2	数量	20	単価	28, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-25(20)(高炉)	m 2	20	28, 060	561, 200		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	4. 4	1, 111	4, 888. 4		
諸雑費 (まるめ)			式	1		11. 6		
計						566, 100		
単価						28, 310	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	胴込・裏込材(砕石)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	10, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	10, 620	10, 620		
計						10, 620		
単価						10, 620	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	77, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 特殊養生(練炭)	m 3	1	77, 050	77, 050		
計						77, 050		
単価						77, 050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	底張コンクリート	18-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	46, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)	m 3	1	46, 520	46, 520		
計						46, 520		
単価						46, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	不陸整正	補足材なし	単位	m2	数量	1	単価	176. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	176. 4	176. 4		
計						176. 4		
単価						176. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	下層路盤	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	880. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	880. 9	880. 9		
計						880. 9		
単価						880. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下	m 3	1	11, 690	11, 690		
計						11, 690		
単価						11, 690	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	コンクリート構造物取壊し [橋梁下部]	無筋構造物 静的破碎	単位	m3	数量	1	単価	29, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート取壊し		無筋構造物 静的破碎	m 3	1	21, 050	21, 050		
上記歩掛の公表は令和8年7月3日を予定しています								
材料費（静的破碎剤）		一般型 練り混ぜタイプ 小孔径用	kg	8. 4	990	8, 316		
計						29, 366		
単価						29, 370	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	掘削(砂防)	0.13BH	単位	m 3	数量	10	単価	6,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ型）運転		標準型・超低騒音型・排対(3次) バケット容量0.13m3	日	1.67	40,220	67,167		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						67,170		
単価						6,717	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	掘削(砂防)[橋梁下部]	0.13BH	単位	m 3	数量	10	単価	6,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ型）運転		標準型・超低騒音型・排対(3次) バケット容量0.13m3	日	1.67	40,220	67,167		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						67,170		
単価						6,717	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 生コンクリート各種	単位	m 2	数量	100	単価	29,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,869	1,386,900		
	コンクリート積みブロック	ポーラス型 280×420×350	m 2	100	9,524	952,400		
	生コンクリート 高炉	21-8-25(20) W/C指定なし	m 3	24.64	26,750	659,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		580		
	計					2,999,000		
	単価					29,990	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4	24, 600	9, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		1, 270		
計						11, 110		
単価						1, 111	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	33, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	32, 100	89, 880		
特殊作業員			人	5. 3	28, 400	150, 520		
普通作業員			人	6. 1	24, 600	150, 060		
生コンクリート 高炉		21-8-40 W/C指定なし	m 3	104	26, 650	2, 771, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 2	53, 200	117, 040		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		45, 900		
計						3, 325, 000		
単価						33, 250	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	32, 100	125, 190		
	型わく工		人	14. 9	29, 000	432, 100		
	特殊作業員		人	0. 85	28, 400	24, 140		
	普通作業員		人	8. 5	24, 600	209, 100		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 3	53, 200	122, 360		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		197, 110		
	計					1, 110, 000		
	単価					11, 100	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	32, 100	48, 150		
とび工			人	4. 5	29, 100	130, 950		
普通作業員			人	2. 7	24, 600	66, 420		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	53, 200	42, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		95, 020		
計						383, 100		
単価						3, 831	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 33,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.8	32,100	89,880	
特殊作業員			人	5.3	28,400	150,520	
普通作業員			人	6.1	24,600	150,060	
生コンクリート 高炉		21-5-40 W/C指定なし	m 3	104	26,550	2,761,200	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25 t 吊	日	2.2	53,200	117,040	
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		46,300	
計						3,315,000	
単価						33,150	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 31, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	32, 100	51, 360	
特殊作業員			人	3. 7	28, 400	105, 080	
普通作業員			人	4. 3	24, 600	105, 780	
生コンクリート 高炉		21-5-40 W/C指定なし	m 3	104	26, 550	2, 761, 200	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 6	53, 200	85, 120	
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		23, 460	
計						3, 132, 000	
単価						31, 320	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	石材(玉石)採取	玉石　φ 30cm程度　洗淨あり	単位	m 3	数量	1	単価	28, 590	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 2	32, 100	6, 420			
バックホウ（クローラ型）運転		標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)　バケット容量0. 45m	h	1. 16	8, 666	10, 052			
掘み装置運転		標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)　バケット容量0. 45m	h	1. 16	9, 565	11, 095			
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		1, 023			
計						28, 590			
単価						28, 590	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 987
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	32, 100	3, 210		
	とび工		人	0. 4	29, 100	11, 640		
	普通作業員		人	0. 4	24, 600	9, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 180		
	計					29, 870		
	単価					2, 987	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	32, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	32, 100	83, 460		
特殊作業員			人	5	28, 400	142, 000		
普通作業員			人	5. 6	24, 600	137, 760		
生コンクリート 高炉		21-5-40 W/C指定なし	m 3	104	26, 550	2, 761, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 2	53, 200	117, 040		
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		24, 540		
計						3, 266, 000		
単価						32, 660	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 32, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 6	32, 100	83, 460	
特殊作業員			人	5	28, 400	142, 000	
普通作業員			人	5. 6	24, 600	137, 760	
生コンクリート 高炉		21-8-40 W/C指定なし	m 3	104	26, 650	2, 771, 600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 2	53, 200	117, 040	
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		25, 140	
計						3, 277, 000	
単価						32, 770	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	材料費(m)	硬質塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	521
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	1	521	521		
	計					521		
	単価					521	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	材料費(m ²)	吸出し防止シート	単位	m ²	数量	1	単価	765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸い出し防止シート	河川護岸用 t = 1.0 mm	m ²	1	765	765		
	計					765		
	単価					765	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価 34, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 2	32, 100	102, 720	
特殊作業員			人	7. 4	28, 400	210, 160	
普通作業員			人	7. 7	24, 600	189, 420	
生コンクリート 高炉		21-5-40 W/C指定なし	m 3	104	26, 550	2, 761, 200	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 8	53, 200	148, 960	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		49, 540	
計						3, 462, 000	
単価						34, 620	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	34,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3	32,100	96,300			
特殊作業員			人	7.1	28,400	201,640			
普通作業員			人	7.2	24,600	177,120			
生コンクリート 高炉		21-5-40 W/C指定なし	m 3	104	26,550	2,761,200			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2.5 t 吊	日	2.8	53,200	148,960			
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		27,780			
計						3,413,000			
単価						34,130	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	銘板設置		単位	枚	数量	1	単価	207, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	32, 100	9, 630		
普通作業員			人	0. 8	24, 600	19, 680		
銘板		600×400×13 鋳鉄製	枚	1	175, 000	175, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 890		
計						207, 200		
単価						207, 200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	足掛金物（ステップ）設置	φ 22×400	単位	本	数量	10	単価	8, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型わく工		人	0. 86	29, 000	24, 940		
	普通作業員		人	0. 86	24, 600	21, 156		
	ステップ	φ 22×400	本	10	3, 520	35, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4, 604		
	計					85, 900		
	単価					8, 590	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	352, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	211, 300	211, 300		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	141, 100	141, 100		
計						352, 400		
単価						352, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	141, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	141, 100	141, 100		
計						141, 100		
単価						141, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	材料費(t)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	118, 000	118, 000		
計						118, 000		
単価						118, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	材料費(t)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	118, 000	118, 000		
計						118, 000		
単価						118, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-25(20)(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,869	1,386,900		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	7,500	750,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	24.64	27,150	668,976		
諸雑費（まるめ）			式	1		124		
計						2,806,000		
単価						28,060	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下	単位	m 3	数量	1	単価 11, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 622	8, 622	
	処分費（m 3）		m 3	1	1, 410	1, 410	
	殻運搬	コクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 667	1, 667	
	計					11, 699	
	単価					11, 690	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート取壊し	無筋構造物 静的破碎	単位	m ³	数量	1	単価	21, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	32, 100	4, 012		
特殊作業員			人	0. 25	28, 400	7, 100		
普通作業員			人	0. 25	24, 600	6, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		3, 788		
計						21, 050		
単価						21, 050	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（静的破碎剤）	一般型 練り混ぜタイプ 小孔径用	単位	kg	数量	1	単価	990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(プライマー)	一般型 練り混ぜタイプ 小孔径用	kg	1	990	990		
	計					990		
	単価					990	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1, 410	141, 000		
	計					141, 000		
	単価					1, 410	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	道路補修[1次]	L=120m 利用率1. 0	単位	回	数量	1	単価	15, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 24	24, 600	5, 904		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 8 m ³	時間	0. 84	11, 500	9, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15, 570		
単価						15, 570	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	道路補修[2次]	L=140m 利用率1. 0	単位	回	数量	1	単価	18, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 28	24, 600	6, 888		
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 8 m ³	時間	0. 98	11, 500	11, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 160		
単価						18, 160	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 63	39, 900	25, 137		
橋りょう特殊工			人	2. 4	36, 900	88, 560		
普通作業員			人	0. 52	24, 600	12, 792		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 77	53, 200	40, 964		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 247		
計						173, 700		
単価						17, 370	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	11, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 36	39, 900	14, 364		
橋りょう特殊工			人	1. 4	36, 900	51, 660		
溶接工			人	0. 06	33, 200	1, 992		
普通作業員			人	0. 41	24, 600	10, 086		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 57	53, 200	30, 324		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 874		
計						112, 300		
単価						11, 230	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	32, 100	16, 050		
とび工			人	1. 6	29, 100	46, 560		
普通作業員			人	0. 45	24, 600	11, 070		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 57	53, 200	30, 324		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 396		
計						105, 400		
単価						1, 054	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	638. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	32, 100	10, 593		
とび工			人	0. 74	29, 100	21, 534		
普通作業員			人	0. 29	24, 600	7, 134		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 44	53, 200	23, 408		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 171		
計						63, 840		
単価						638. 4	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7.7月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	7, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	6, 583	6, 583		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 827		
単価						7, 827	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	695.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.19	58,460	69,567		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						69,570		
単価						695.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 ルーズ 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	325.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.556	58,460	32,503		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32,510		
単価						325.1	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	325. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 556	58, 460	32, 503		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 510		
単価						325. 1	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 10(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 34,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.2	32,100	102,720	
特殊作業員			人	7.4	28,400	210,160	
普通作業員			人	7.7	24,600	189,420	
生コンクリート 高炉		18-8-40 W/C指定なし	m 3	104	26,350	2,740,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25 t 吊	日	2.8	53,200	148,960	
諸雑費（率+まるめ） 11%			式	1		54,340	
計						3,446,000	
単価						34,460	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 9	32, 100	125, 190		
型わく工			人	14. 9	29, 000	432, 100		
特殊作業員			人	0. 85	28, 400	24, 140		
普通作業員			人	8. 5	24, 600	209, 100		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 3	53, 200	122, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		197, 110		
計						1, 110, 000		
単価						11, 100	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	92, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	32, 100	16, 050		
特殊作業員			人	0. 1	28, 400	2, 840		
普通作業員			人	2	24, 600	49, 200		
バックホウ運転			日	0. 5	49, 240	24, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92, 710		
単価						92, 710	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価 14, 430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0. 14	28, 400	3, 976		
工事中水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	549	549		
発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	9, 224	9, 224		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		681		
計					14, 430		
単価					14, 430	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	29, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	28, 400	4, 828		
工事中水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	503	503		
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	22, 870	22, 870		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		839		
計						29, 040		
単価						29, 040	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	コルゲートRFフレーム設置・撤去工[1次]	26-C	単位	m	数量	10	単価	60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 2	32, 100	134, 820		
特殊作業員			人	0. 2	28, 400	5, 680		
普通作業員			人	6. 93	24, 600	170, 478		
後方超小旋回バックホウ クレーン機能付運転		0. 45m3 吊2. 9t(〃排2014・超低含)	日	6. 86	42, 050	288, 463		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		559		
計						600, 000		
単価						60, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	コルゲートRFフレーム設置・撤去工[2次]	26-C	単位	m	数量	10	単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.2	32,100	134,820		
特殊作業員			人	0.2	28,400	5,680		
普通作業員			人	6.93	24,600	170,478		
後方超小旋回バックホウ クレーン機能付運転		0.45m3 吊2.9t(〃排2014・超低含)	日	6.86	42,050	288,463		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		559		
計						600,000		
単価						60,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	袋詰玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	10	単価	2, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	32, 100	4, 494		
特殊作業員			人	0. 14	28, 400	3, 976		
普通作業員			人	0. 27	24, 600	6, 642		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転		0. 8m3 吊2. 9t（～排2014・超低含）	日	0. 14	60, 430	8, 460		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23, 580		
単価						2, 358	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 101. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 110kmまで	t	1	7, 460	7, 460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 460		
単価						7, 460	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	落石防止網(繊維網)設置	ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	単位	m ²	数量	100	単価	1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5.2	24,600	127,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						128,000		
単価						1,280	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	落石防止網(繊維網)撤去	ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	単位	m ²	数量	100	単価	639.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.6	24,600	63,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63,960		
単価						639.6	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	小型バックホウ（クローラ型）運転	標準型・超低騒音型・排対(3次) バケット容量0. 13m3	単位	日	数量	1	単価 40, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 700	27, 700	
軽油			L	23	152	3, 496	
小型バックホウ（クローラ型）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次） バケット容量0. 1 3 m 3	供用日	1. 33	6, 780	9, 017	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						40, 220	
単価						40, 220	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量0.45m	単位	h	数量	1	単価 8,666
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.17	27,700	4,709	
	軽油		L	8.6	152	1,307	
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0.45m3	時間	1	2,650	2,650	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8,666	
	単価					8,666	円／h

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	掘み装置運転	標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) バケット容量0.45m	単位	h	数量	1	単価 9,565
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.17	27,700	4,709	
	軽油		L	8.6	152	1,307	
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0.45m ³	時間	1	2,650	2,650	
	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	時間	1	899	899	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,565	
	単価					9,565	円／h

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	211, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	32, 100	6, 420		
	鉄筋工		人	2. 3	29, 100	66, 930		
	普通作業員		人	0. 2	24, 600	4, 920		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	53, 200	2, 128		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	118, 000	121, 540		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 362		
	計					211, 300		
	単価					211, 300	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 141, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	32, 100	16, 050	
鉄筋工			人	3. 5	29, 100	101, 850	
普通作業員			人	0. 3	24, 600	7, 380	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 968	
計						141, 100	
単価						141, 100	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 622	8, 622		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 622		
単価						8, 622	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1, 410	141, 000		
計						141, 000		
単価						1, 410	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	材料費(ﾌﾟﾗｲｽﾀｰ)	一般型 練り混ぜﾀｲﾌﾟ 小孔径用	単位	kg	数量	1	単価	990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾗｲｽﾀｰ	一般型 練り混ぜﾀｲﾌﾟ 小孔径用	kg	1	990	990		
	計					990		
	単価					990	円/kg	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第２次） バケット容量0. 8 m ³	単位	時間	数量	1	単価 11, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 700	4, 709	
軽油			L	15	152	2, 280	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第２次） バケット容量0. 8 m ³	時間	1	4, 510	4, 510	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						11, 500	
単価						11, 500	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 700	27, 700		
軽油			L	107	152	16, 264		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m ³	日	1. 61	9, 000	14, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						58, 460		
単価						58, 460	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 700	27, 700		
軽油			L	45	152	6, 840		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	10, 000	14, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						49, 240		
単価						49, 240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	工事中水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	458	549		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						549		
単価						549	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 224
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	152	6, 992		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	1, 860	2, 232		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 224		
	単価					9, 224	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	工事中水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	458	503		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						503		
単価						503	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	22, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	152	20, 824		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 1	1, 860	2, 046		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					22, 870		
	単価					22, 870	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	後方超小旋回バックホウ クレーン 機能付運転	0. 45m3 吊2. 9t（ ^レ 排2014・超低含）	単位	日	数量	1	単価	42, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 700	27, 700		
軽油			L	28	152	4, 256		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t吊	日	1. 4	7, 210	10, 094		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42, 050		
単価						42, 050	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	0. 8m3 吊2. 9t（排2014・超低含）	単位	日	数量	1	単価	60, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 700	27, 700		
軽油			L	114	152	17, 328		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 54	10, 000	15, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						60, 430		
単価						60, 430	円／日	