

単 価 合 意 書

令和8年9月2日に契約したR8武智川下流床固群工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和08年09月18日

発注者 住所 山梨県甲府市富士見2-12-16

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局富士川砂防事務所長

石尾 浩市

受注者 住所 長野県飯田市松尾町一丁目22番地

氏名 木下建設株式会社 代表取締役社長 木下 勝貴

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		127, 550, 643	
砂防土工						
		式	1		10, 626, 446	
掘削工						
		式	1		2, 309, 760	
掘削(砂防)	岩塊・玉石					
[橋梁下部]		m3	360	6, 416	2, 309, 760	
掘削工(ICT)						
		式	1		956, 162	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石					
		m3	490	543. 8	266, 462	
土砂等運搬						
[仮置場]		式	1		569, 586	
整地						
[仮置場]		式	1		120, 114	
盛土工						
		式	1		406, 997	
盛土(流用土)	2. 5m未満					
		m3	60	6, 243	374, 580	
盛土(流用土)	2. 5m以上4. 0m未満					
		m3	20	804. 3	16, 086	
盛土(流用土)	4. 0m以上					
		m3	70	233. 3	16, 331	
法面整形工(ICT)						
		式	1		192, 722	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	70	844. 6	59, 122	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	250	534.4	133,600	
残土処理工						
		式	1		6,760,805	
整地						
		式	1		343,185	
土砂等運搬						
		式	1		6,417,620	
流路護岸工						
		式	1		26,725,644	
作業土工						
		式	1		921,704	
床掘り(掘削(砂防))						
		式	1		32,136	
床掘り(掘削(砂防)) [橋梁下部]	[橋梁下部]					
		式	1		57,751	
埋戻し						
		式	1		831,817	
基礎工						
		式	1		447,150	
場所打基礎	底幅43cm 高さ25cm 21-8-25(20) (高炉B)					
25型土台		m	75	5,962	447,150	
ブロック積擁壁工						
		式	1		11,712,552	
コンクリートブロック積	控え35cm ポーラス型 21-8-25(20) (高炉B)					
裏コンなし		m2	336	28,687	9,638,832	
胴込・裏込材(碎石)	RC-40					
		m3	170	10,145	1,724,650	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	幅73cm 21-8-25(20)(高炉B)	m3	5	69,814	349,070	
隔壁工		式	1		218,955	
現場打隔壁コンクリート	21-8-40(高炉B)	m3	3	72,985	218,955	
根継工		式	1		1,896,336	
根継コンクリート	21-8-40(高炉B)	m3	37	31,764	1,175,268	
型枠		式	1		721,068	
もたれ式擁壁工		式	1		3,570,648	
もたれ式擁壁	21-8-40(高炉B)	m3	74	48,252	3,570,648	
場所打水路工		式	1		772,425	
吐口工	21-8-40(高炉B)	m3	9	85,825	772,425	
底張工		式	1		7,185,874	
底張コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	118	31,668	3,736,824	
底張コンクリート [橋梁下部]	21-8-40(高炉B)	m3	91	32,891	2,993,081	
型枠		式	1		455,969	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床固め工		式	1		53,487,351	
作業土工		式	1		2,413,372	
床掘り(掘削(砂防))		式	1		1,117,273	
埋戻し		式	1		1,296,099	
床固め本体工 [第13床固]		式	1		15,682,243	
コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	383	30,990	11,869,170	
石積	練石 玉石 φ30cm程度	m2	11	16,622	182,842	
石張	練石 玉石 φ30cm程度	m2	10	13,231	132,310	
型枠		式	1		3,181,182	
足場		式	1		316,739	
副床固工 [第13床固]		式	1		5,962,245	
コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	125	32,270	4,033,750	
石積	練石 玉石 φ30cm程度	m2	14	16,622	232,708	
石張	練石 玉石 φ30cm程度	m2	16	13,231	211,696	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						
		式	1		1,378,512	
足場						
		式	1		105,579	
側壁工						
[第13床固]		式	1		12,034,084	
コンクリート	21-8-40(高炉B)					
		m3	228	32,318	7,368,504	
目地板						
		式	1		117,451	
水抜パイプ						
		式	1		35,010	
型枠						
		式	1		4,347,616	
足場						
		式	1		165,503	
水叩工						
[第13床固]		式	1		4,125,779	
コンクリート	21-5-40(高炉B)					
		m3	128	30,990	3,966,720	
型枠						
		式	1		159,059	
斜路工						
[第13床固]		式	1		9,154,902	
コンクリート	21-5-40(高炉B)					
		m3	229	32,270	7,389,830	
石張	練石 玉石 φ30cm程度					
		m2	131	13,231	1,733,261	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						
		式	1		31,811	
魚道工						
[第13床固]		式	1		3,974,355	
コンクリート	21-5-40(高炉B)					
		m3	74	33,646	2,489,804	
型枠						
		式	1		1,484,551	
魚道工						
[第12床固]		式	1		140,371	
コンクリート	21-5-40(高炉B)					
		m3	2	33,072	66,144	
型枠						
		式	1		74,227	
流路付属物設置工						
		式	1		657,476	
銘板工						
		式	1		197,940	
銘板	600×400×13 铸铁製					
		枚	1	197,940	197,940	
点検施設工						
		式	1		459,536	
ステップ	φ 22×400					
		本	56	8,206	459,536	
排水構造物工						
		式	1		2,061,723	
管渠工						
		式	1		550,359	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヒューム管(18号排水工)	HP φ 300					
		m	8	36,062	288,496	
ヒューム管(20号排水工)	HP φ 300					
		m	7	37,409	261,863	
集水桝・マンホール工						
		式	1		68,295	
現場打ち集水桝 (20号排水工)	18-8-25(高炉B) 500×500×1000					
		箇所	1	68,295	68,295	
場所打水路工						
		式	1		410,682	
現場打水路 (19号排水工)	18-8-40(高炉B)					
		m3	6	68,447	410,682	
ブロック積復旧工 (19号排水工)						
		式	1		1,032,387	
場所打基礎 25型土台	18-8-25(高炉B)					
		m	10	5,995	59,950	
コンクリートブロック積 裏コンなし	控え35cm 18-8-25(高炉B)					
		m2	20	27,044	540,880	
胴込・裏込材(砕石)	RC-40					
		m3	9	10,145	91,305	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉B)					
		m3	1	73,606	73,606	
底張コンクリート	18-8-40(高炉B)					
		m3	6	44,441	266,646	
舗装工						
		式	1		2,585,600	
管理用通路工						
		式	1		2,585,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正	補足材なし					
		m2	2,560	168.5	431,360	
下層路盤	RC-40 t=100mm					
		m2	2,560	841.5	2,154,240	
構造物撤去工						
		式	1		8,903,106	
構造物取壊し工						
		式	1		8,840,773	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物					
		m3	754	11,167	8,419,918	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 静的破碎					
[橋梁下部]		m3	15	28,057	420,855	
運搬処理工						
		式	1		62,333	
殻運搬						
[橋梁下部]		式	1		42,129	
殻処分						
[橋梁下部]		式	1		20,204	
仮設工						
		式	1		22,503,297	
工事用道路工						
		式	1		3,636,830	
工事用道路盛土						
		式	1		3,396,398	
工事用道路補修						
		式	1		240,432	
仮橋・仮栈橋工						
		式	1		588,126	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮橋上部		式	1		297,120	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		式	1		291,006	
砂防仮締切工		式	1		994,419	
土砂締切		式	1		12,857	
コンクリート締切		式	1		981,562	
水替工		式	1		2,129,596	
ポンプ排水		式	1		2,129,596	
仮水路工		式	1		14,974,117	
コルゲートフレーム		式	1		14,950,135	
盛土(コルゲートフレーム架台)		式	1		23,982	
袋詰玉石撤去工		式	1		180,209	
袋詰玉石撤去		式	1		180,209	
直接工事費		式	1		127,550,643	
共通仮設費		式	1		12,631,109	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,371,288	
運搬費		式	1		98,263	
仮設材運搬費		式	1		98,263	
安全費		式	1		1,766,502	
落石防止網(繊維網)設置		式	1		1,766,502	
技術管理費		式	1		571,275	
システム初期費(ICT)		式	1		571,275	
現場環境改善費(率計上)		式	1		935,248	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,259,821	
純工事費		式	1		140,181,752	
現場管理費		式	1		35,031,222	
工事原価		式	1		175,212,974	
一般管理費等		式	1		29,787,026	
工事価格		式	1		205,000,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		20,500,000	
工事費計		式	1		225,500,000	