

単 価 合 意 書

令和8年5月15日に契約したR8国道20号新山梨環状道路予定地管理外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月09日

発注者 住所 山梨県甲府市緑が丘一丁目10-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

甲府河川国道事務所長 草野 真史

受注者 住所 山梨県甲府市下飯田二丁目11番8号

氏名 株式会社望月組土木 代表取締役 望月 幸徳

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【新山梨環状道路】		式	1		45,220,139	
道路敷管理工		式	1		35,917,480	
防護柵工		式	1		7,284,000	
立入防止柵設置	柵高H=1.1m 木杭間隔2.0m	m	2,000	3,642	7,284,000	
防塵対策工		式	1		25,558,000	
土木シート		m2	20,000	723	14,460,000	
敷砂利	単粒度碎石4号 30-20mm 仕上がり厚 100mm	m2	20,000	554.9	11,098,000	
道路除草工		式	1		3,075,480	
道路除草(複合)	肩掛け式	m2	20,000	142.4	2,848,000	
除草処分		t	10	22,748	227,480	
応急処理工		式	1		8,818,880	
応急処理作業工		式	1		8,818,880	
応急作業		式	1		8,818,880	
仮設工		式	1		483,779	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設進入路						
		式	1		483, 779	
敷砂利	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100 mm					
		m2	734	659. 1	483, 779	
直接工事費						
		式	1		45, 220, 139	
共通仮設費						
		式	1		5, 242, 653	
共通仮設費						
		式	1		408, 530	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		408, 530	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		4, 834, 123	
純工事費						
		式	1		50, 462, 792	
現場管理費						
		式	1		15, 972, 511	
工事原価						
		式	1		110, 668, 909	
一般管理費等						
		式	1		19, 331, 091	
工事価格						
		式	1		130, 000, 000	
消費税相当額						
		式	1		13, 000, 000	
工事費計						
		式	1		143, 000, 000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
【上石田】		式	1		28,086,688	
舗装工		式	1		10,077,738	
切削オーバーレイ工		式	1		10,077,738	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	2,580	3,738	9,644,040	
【夜間】						
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	129	1,922	247,938	
【夜間】						
殻処分	アスファルト殻	m3	129	1,440	185,760	
区画線工		式	1		2,185,850	
区画線工		式	1		2,185,850	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	590	552.6	326,034	
【夜間】						
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	420	572.6	240,492	
【夜間】						
溶融式区画線	溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	120	1,308	156,960	
【夜間】						
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	39	1,158	45,162	
【夜間】						
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	380	1,158	440,040	
【夜間】						
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	560	1,321	739,760	
【夜間】						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	330	719.4	237,402	
防護柵工		式	1		5,907,852	
防止柵工		式	1		4,201,120	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	496	8,470	4,201,120	
車止めボースト工		式	1		1,706,732	
車止めボースト	車止めボースト径 114.3mm 車止めボースト長さ 850mm	本	68	25,099	1,706,732	
応急処理工		式	1		8,818,880	
応急処理事業工		式	1		8,818,880	
応急作業		式	1		8,818,880	
仮設工		式	1		1,096,368	
交通管理工		式	1		1,096,368	
交通誘導警備員		式	1		1,096,368	
直接工事費		式	1		28,086,688	
共通仮設費		式	1		4,533,648	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		764,928	
運搬費		式	1		134,597	
建設機械運搬費		式	1		134,597	
現場環境改善費（率計上）		式	1		630,331	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,768,720	
純工事費		式	1		32,620,336	
現場管理費		式	1		11,613,270	
工事原価		式	1		44,233,606	