

単 価 合 意 書

令和8年9月7日に契約したR8国道138号山中湖電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月10日

発注者 住所 山梨県甲府市緑が丘一丁目10-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局甲府河川国道事務所長 立田 安礼

受注者 住所 山梨県富士吉田市下吉田東一丁目24番3号

氏名 秋山建設株式会社 代表取締役 山口 力



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		89,492,524	
仮設工		式	1		8,352,232	
土留・仮締切工		式	1		2,107,483	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	1型 管路部	式	1		1,512,741	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	3型 特殊部	式	1		594,742	
交通管理工		式	1		6,244,749	
交通誘導警備員	A	式	1		3,243,807	
交通誘導警備員	B	式	1		3,000,942	
舗装版撤去工		式	1		3,206,166	
舗装版破碎工		式	1		3,206,166	
殻運搬	アスファルト殻 15cm以下	m3	7	3,406	23,842	
殻運搬	アスファルト殻 15cmを超え35cm以下	m3	67	3,406	228,202	
殻処分	アスファルト殻	m3	74	3,882	287,268	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	530	751.8	398,454	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	820	1,549	1,270,180	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	160	1,452	232,320	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	m2	370	2,070	765,900	
開削土工		式	1		14,641,540	
掘削工		式	1		4,279,840	
開削掘削	土砂	m3	920	4,652	4,279,840	
埋戻し工		式	1		3,850,860	
埋戻し・締固め	流用土 土砂	m3	210	5,614	1,178,940	
埋戻し・締固め	中埋砂	m3	240	11,133	2,671,920	
残土処理工		式	1		6,510,840	
土砂等運搬	土砂	m3	690	3,930	2,711,700	
残土等処分	土砂	m3	690	5,506	3,799,140	
電線共同溝工		式	1		51,014,738	
管路工(管路部)		式	1		25,668,574	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路	電力管(角型FEP管) 径 130mm	m	968	4,508	4,363,744	
埋設管路	電力管(角型FEP管) 径 100mm	m	1,509	3,875	5,847,375	
埋設管路	電力管(ECVP管) 径 130mm	m	101	5,164	521,564	
埋設管路	電力管(ECVP管) 径 100mm	m	383	3,979	1,523,957	
埋設管路	電力管(LFP管) 径 80mm	m	4	22,771	91,084	
埋設管路	通信管(共用FA管) 径 150mm	m	368	9,124	3,357,632	
埋設管路	通信管(ホテイ管) 径 200mm	m	341	20,926	7,135,766	
埋設管路	通信管(可とうV管) 径 75mm	m	34	15,850	538,900	
埋設管路	通信管(PV管) 径 75mm	m	155	5,534	857,770	
埋設管路	通信管(PV管) 径 50mm	m	248	3,494	866,512	
埋設管路	通信管(FEP管) 径 50mm	m	2	2,985	5,970	
埋設表示シート	W=600	m	11	752.7	8,279	
埋設表示シート	W=400	m	1,084	507.4	550,021	
ブレイクストッカス工(特殊部)		式	1		22,770,128	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ブ レキヤストボックス D-1	I 型特殊部 1200×1800×3800 横断	個	1	2,661,670	2,661,670	
ブ レキヤストボックス D-6	I 型特殊部 1200×1800×3800 横断	個	1	2,616,697	2,616,697	
ブ レキヤストボックス U-1	I 型特殊部 1200×1800×3800 横断	個	1	2,499,216	2,499,216	
ブ レキヤストボックス U-4	I 型特殊部 1200×1800×3800 横断	個	1	2,642,396	2,642,396	
ブ レキヤストボックス D-2	I 型特殊部 1200×1800×3500	個	1	2,234,885	2,234,885	
ブ レキヤストボックス U-2	I 型特殊部 1200×1800×3500	個	1	2,101,801	2,101,801	
ブ レキヤストボックス U-3	I 型特殊部 1200×1800×3500	個	1	2,088,952	2,088,952	
ブ レキヤストボックス D-4	電力Ⅱ型特殊部 950×1800×3500 機器1基直上	個	1	2,536,847	2,536,847	
ブ レキヤストボックス U-5	電力Ⅱ型特殊部 900×1100×3000 機器2基直上	個	1	2,155,953	2,155,953	
ブ レキヤストボックス U-6	通信Ⅱ型特殊部 950×1500×2200	個	1	1,231,711	1,231,711	
ブ レキヤストボックス工(特殊部) 【小型特殊部】		式	1		2,576,036	
ブ レキヤストボックス U-7	低圧分岐櫛 300×230×1500	個	1	433,852	433,852	
ブ レキヤストボックス D-3,5	通信接続櫛 500×1050×2000	個	2	1,071,092	2,142,184	
付帯設備工		式	1		113,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付帯設備工		式	1		113,900	
防護鉄板	400×500 t=16	枚	20	5,695	113,900	
舗装工		式	1		5,715,653	
アスファルト舗装工 (車道部)		式	1		4,673,840	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350 mm	m2	370	2,688	994,560	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 280 mm	m2	370	3,360	1,243,200	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	370	3,335	1,233,950	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	370	3,249	1,202,130	
アスファルト舗装工 (歩道一般部)(上り線)		式	1		207,654	
路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100 mm	m2	53	1,101	58,353	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	53	2,817	149,301	
アスファルト舗装工 (歩道切下部4m<W≦8m)		式	1		67,130	
路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250 mm	m2	7	3,166	22,162	
基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	7	3,254	22,778	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	7	3,170	22,190	
アスファルト舗装工 (歩道切下部8m<W)		式	1		10,297	
路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 300mm	m2	0.8	3,489	2,791	
基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満	m2	0.8	6,213	4,970	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0.8	3,170	2,536	
アスファルト舗装工 (歩道一般部)		式	1		756,732	
凍上抑制層	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 360mm	m2	114	2,720	310,080	
路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	114	1,101	125,514	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	114	2,817	321,138	
排水構造物工		式	1		3,391,132	
側溝工		式	1		3,391,132	
街渠(B) (一般部)	再設置 歩車道境界ブロック、新設 ヒュム管 1種 D350	m	54	50,011	2,700,594	
街渠(B) (乗入部)	再設置 歩車道境界ブロック、新設 ヒュム管 1種 D350	m	3	49,580	148,740	
街渠(C) (一般部)	再設置 歩車道境界ブロック	m	12	10,866	130,392	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
街渠(C) (乗入部)	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	1	10,444	10,444	
街渠(D) (一般部)	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	34	11,793	400,962	
縁石工		式	1		730,685	
縁石工		式	1		730,685	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (植樹帯)	150×180×900	m	25	6,875	171,875	
植樹ﾌﾞﾛｯｸ (植樹帯)	再設置 ｷﾞﾞ木(片面5連縁石)	m	90	6,209	558,810	
防護柵工		式	1		173,646	
路側防護柵工		式	1		73,206	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	再設置 Gr-B-4E	m	18	4,067	73,206	
防止柵工		式	1		100,440	
転落(横断)防止柵 (転落防護柵)	再設置 ｷﾞﾞ木	m	8	12,555	100,440	
区画線工		式	1		865,679	
区画線工		式	1		865,679	
矢羽根型路面標示	夜間視認性向上型	箇所	34	15,511	527,374	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法定外路面標示	自転車ビクトグラム					
		箇所	9	24,101	216,909	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	170	448.3	76,211	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	4	761.8	3,047	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	7	1,013	7,091	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄					
		m	2	526.9	1,053	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	19	1,126	21,394	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	12	1,050	12,600	
道路付属施設工						
		式	1		21,568	
道路付属物工						
		式	1		21,568	
距離標	再設置 三角柱式					
		箇所	1	21,568	21,568	
構造物撤去工						
		式	1		1,265,585	
防護柵撤去工						
		式	1		54,038	
防護柵撤去(カーポート用)	再利用 Gr-B-4E					
		m	18	1,759	31,662	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	再利用 ギ 木					
		m	8	2,797	22,376	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物撤去工		式	1		2,814	
距離標撤去	再利用 三角柱式	箇所	1	2,814	2,814	
構造物取壊し工		式	1		566,775	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	9,288	278,640	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	15	19,209	288,135	
排水構造物撤去工		式	1		169,208	
街渠(B)撤去 (一般部)	再利用 歩車道境界ブロック	m	54	1,627	87,858	
街渠(B)撤去 (乗入部)	再利用 歩車道境界ブロック	m	3	1,627	4,881	
街渠(C)撤去 (一般部)	再利用 歩車道境界ブロック	m	12	1,627	19,524	
街渠(C)撤去 (乗入部)	再利用 歩車道境界ブロック	m	1	1,627	1,627	
街渠(D)撤去 (一般部)	再利用 歩車道境界ブロック	m	34	1,627	55,318	
縁石撤去工		式	1		159,835	
地先境界ブロック撤去	再利用 150×180×900	m	25	1,627	40,675	
植樹ブロック撤去(植樹帯)	再利用 ギ 木(片面5連縁石)	m	90	1,324	119,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		312,915	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	3,159	94,770	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	3,861	57,915	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30	2,588	77,640	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	5,506	82,590	
直接工事費		式	1		89,492,524	
共通仮設費		式	1		10,376,745	
共通仮設費		式	1		801,156	
運搬費		式	1		60,267	
仮設材運搬費		式	1		60,267	
技術管理費		式	1		58,951	
道路施設基本設計作成費用		式	1		58,951	
現場環境改善費(率計上)		式	1		681,938	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,575,589	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		99,869,269	
現場管理費		式	1		39,559,767	
工事原価		式	1		139,429,036	
一般管理費等		式	1		24,070,964	
工事価格		式	1		163,500,000	
消費税相当額		式	1		16,350,000	
工事費計		式	1		179,850,000	