工　事　設　計　書

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事
工事地名	自）山梨県南巨摩郡身延町帯金　至）山梨県西八代郡市川三郷町

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 1月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 3月
２）	事務所名	甲府河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2026010016	１４）	単価適用年月	2026年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	361日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	山梨県	２２）	処 分 費 等	3,326,280
１０）	地　　区	身延地区	２３）	公 告 日	令和 8年 1月30日
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

国土交通省 関東地方整備局

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【不動沢川 工事用道路】		式	1		38,912,178			
構造物撤去工		式	1		29,297,950			
防護柵撤去工		式	1		1,871,237			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	m	78	1,448	112,944			単-1号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	H鋼基礎型	m	154	1,378	212,212			単-2号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	連続基礎型PCﾀｲﾌﾟ	m	88	5,496	483,648			単-3号
積荷転落防止柵撤去	剛性防護柵基礎添架ﾀｲﾌﾟ	m	25	21,710	542,750			単-4号
落下物防止柵撤去	橋梁添架ﾀｲﾌﾟ	m	79	5,321	420,359			単-5号
落下物防止柵撤去	剛性防護柵基礎添架ﾀｲﾌﾟ	m	18	5,518	99,324			単-6号
作業土工		式	1		12,462,000			
床掘り	土砂	m3	10,000	312.6	3,126,000			単-7号
土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10,000	800.7	8,007,000			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,000	132.9	1,329,000			単-9号
補強土壁撤去工		式	1		9,651,100			
帯鋼補強土壁撤去		m2	2,575	3,748	9,651,100			単-10号
構造物取壊し工		式	1		1,987,236			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	8	8,919	71,352			単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	59	18,360	1,083,240			単-12号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	330	234	77,220			単-13号
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	m2	860	878.4	755,424			単-14号
運搬処理工		式	1		3,326,377			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	3,081	101,673			単-15号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8	1,400	11,200			単-16号
殻運搬 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	59	1,735	102,365			単-17号

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)(舗装版破砕)	m3	215	5,108	1,098,220			単-18号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	2,820	93,060			単-19号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8	3,525	28,200			単-20号
殻処分 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	59	5,250	309,750			単-21号
殻処分 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	215	2,000	430,000			単-22号
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ,積荷転落防止柵,落下物防止柵等	t	68.12	16,910	1,151,909			単-23号
仮設工		式	1		9,614,228			
工事用道路工		式	1		280,434			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	341.1	75,042			単-24号
土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	220	800.7	176,154			単-25号
整地	残土受入れ地での処理	m3	220	132.9	29,238			単-26号
仮橋･仮桟橋工 PG橋(県道交差部)		式	1		2,667,538			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚	撤去	t	101	16,810	1,697,810			単-27号
H形鋼杭切断	H-300	箇所	46	8,082	371,772			単-28号
仮橋上部	撤去	t	35.1	12,240	429,624			単-29号
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	m2	108	795.3	85,892			単-30号
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	m	36	2,290	82,440			単-31号
仮橋･仮桟橋工 （県道交差部） 従来工法		式	1		2,149,028			
橋脚	撤去	t	110	11,920	1,311,200			単-32号
H形鋼杭切断	H-350	箇所	40	8,082	323,280			単-33号
仮橋上部	撤去	t	24.2	12,240	296,208			単-34号
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	m2	168	795.3	133,610			単-35号
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	m	37	2,290	84,730			単-36号
運搬処理工		式	1		2,046,228			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬（六郷IC置場）	PG桁,H形鋼,覆工板,ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(B･C種)	t	332.18	6,160	2,046,228			単-37号
交通管理工		式	1		2,471,000			
交通誘導警備員	B	人日	140	17,650	2,471,000			単-38号
舗装【常葉川地区】		式	1		2,463,146			
道路土工		式	1		187,650			
掘削工(ICT)		式	1		58,320			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	150	388.8	58,320			単-39号
残土処理工		式	1		129,330			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	150	862.2	129,330			単-40号
舗装工		式	1		2,222,546			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,222,546			
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250mm	m2	499	2,443	1,219,057			単-41号

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0ｍ超	m2	499	2,011	1,003,489			単-42号
仮設工		式	1		52,950			
交通管理工		式	1		52,950			
交通誘導警備員	B	人日	3	17,650	52,950			単-43号
直接工事費		式	1		41,375,324			
共通仮設費		式	1		7,679,000			
共通仮設費		式	1		3,199,000			
運搬費		式	1		2,721,000			
重建設機械分解組立輸送費 (不動沢川)		回	1	2,721,000	2,721,000			単-44号
現場環境改善費（率計上）		式	1		478,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,480,000			
純工事費		式	1		49,054,324			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		15,594,000			
工事原価		式	1		170,003,935			
一般管理費等		式	1		26,696,065			
工事価格		式	1		196,700,000			
消費税相当額		式	1		19,670,000			
工事費計		式	1		216,370,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 【天神沢川】		式	1		18,666,816			
河川土工		式	1		1,098,677			
掘削工(ICT)		式	1		186,624			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	480	388.8	186,624			単-1号
盛土工		式	1		217,560			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	7,252	217,560			単-2号
法面整形工(ICT)		式	1		28,943			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	906.7	27,201			単-3号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3	580.9	1,742			単-4号
残土処理工		式	1		665,550			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	450	1,479	665,550			単-5号
法覆護岸工		式	1		9,921,764			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		464,040			
床掘り	土砂	m3	280	255.8	71,624			単-6号
埋戻し	土砂	m3	10	4,348	43,480			単-7号
基面整正		m2	70	548.8	38,416			単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	280	1,109	310,520			単-9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		8,618,320			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(控え750)	18-8-40(高炉) 底幅 103.9ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	6	19,210	115,260			単-10号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(控え1000)	18-8-40(高炉) 底幅 131.8ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	14	24,230	339,220			単-11号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	4	82,000	328,000			単-12号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え750	m2	37	39,960	1,478,520			単-13号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え1000	m2	80	45,360	3,628,800			単-14号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	57	36,370	2,073,090			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	80	6,118	489,440			単-16号
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	m2	18	955	17,190			単-17号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	2	74,400	148,800			単-18号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		839,404			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 41.3ｃｍ 高さ 25.7ｃｍ	m	8	7,531	60,248			単-19号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え350	m2	22	26,390	580,580			単-20号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	13	9,552	124,176			単-21号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	1	74,400	74,400			単-22号
取付工		式	1		1,735,920			
かご工		式	1		1,735,920			
ふとんかご		m2	36	48,220	1,735,920			単-23号
床固め工		式	1		3,611,892			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床固め本体工		式	1		3,368,424			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般 養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	m3	68	30,660	2,084,880			単-24号
残存型枠		m2	84	13,310	1,118,040			単-25号
足場	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	m	32	5,172	165,504			単-26号
水叩工		式	1		243,468			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉B) 敷厚 10ｃｍ	m2	26	3,168	82,368			単-27号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B) 一般 養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	m3	5	32,220	161,100			単-28号
排水構造物工		式	1		619,888			
側溝工		式	1		91,440			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PUL-450	m	4	22,860	91,440			単-29号
管渠工		式	1		13,588			
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (再利用)	φ300	m	4	3,397	13,588			単-30号

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		514,860			
油水分離桝（再利用）		箇所	1	496,600	496,600			単-31号
既設集水桝撤去設置（再利用）	600×600×620	箇所	1	18,260	18,260			単-32号
防護柵工		式	1		397,696			
防止柵工		式	1		397,696			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	基	8	4,622	36,976			単-33号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 350×350×600　18-8-25(高炉)	基	2	11,740	23,480			単-34号
金網･支柱(立入防止柵)	2.25m 2m	m	15	17,030	255,450			単-35号
門扉	片開き	基	1	81,790	81,790			単-36号
構造物撤去工		式	1		630,095			
構造物取壊し工		式	1		222,975			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	25	8,919	222,975			単-37号

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物撤去工		式	1		246,000			
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	φ800	m	120	2,050	246,000			単-38号
運搬処理工		式	1		161,120			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25	3,078	76,950			単-39号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25	1,880	47,000			単-40号
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ800	t	2.52	14,750	37,170			単-41号
仮設工		式	1		650,884			
土留･仮締切工		式	1		15,484			
土のう (大型土のう撤去)		袋	14	1,106	15,484			単-42号
交通管理工		式	1		635,400			
交通誘導警備員	B	人日	36	17,650	635,400			単-43号
道路改良 【醍醐山TN 工事用道路】		式	1		12,354,975			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工		式	1		429,594			
掘削工(ICT)		式	1		89,424			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	230	388.8	89,424			単-44号
残土処理工		式	1		340,170			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	230	1,479	340,170			単-45号
構造物撤去工		式	1		11,062,697			
防護柵撤去工		式	1		72,400			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	50	1,448	72,400			単-46号
構造物取壊し工		式	1		6,384,528			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	640	8,919	5,708,160			単-47号
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	m2	770	878.4	676,368			単-48号
運搬処理工		式	1		4,605,769			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	640	3,078	1,969,920			単-49号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	191	2,189	418,099			単-50号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	640	1,880	1,203,200			単-51号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	191	5,250	1,002,750			単-52号
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	0.8	14,750	11,800			単-53号
仮設工		式	1		862,684			
土留･仮締切工		式	1		50,784			
土のう (大型土のう撤去)		袋	48	1,058	50,784			単-54号
交通管理工		式	1		811,900			
交通誘導警備員	B	人日	46	17,650	811,900			単-55号
直接工事費		式	1		31,021,791			
共通仮設費		式	1		3,682,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		362,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		362,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,320,000			
純工事費		式	1		34,703,791			
現場管理費		式	1		10,818,000			
工事原価		式	1		45,521,791			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【城山TN 工事用道路】		式	1		2,245,844			
防護柵工		式	1		2,104,644			
防止柵工		式	1		2,104,644			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	鋼管基礎　φ101.6×t3.2×600㎜	基	77	5,532	425,964			単-1号
金網･支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	m	152	10,620	1,614,240			単-2号
門扉	片開き	基	1	64,440	64,440			単-3号
仮設工		式	1		141,200			
交通管理工		式	1		141,200			
交通誘導警備員	B	人日	8	17,650	141,200			単-4号
道路改良 【鴨狩津向TN 工事用道路】		式	1		38,245,976			
道路土工		式	1		2,600,562			
掘削工(ICT)		式	1		369,360			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	950	388.8	369,360			単-5号
路体盛土工		式	1		7,252			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	7,252	7,252			単-6号
残土処理工		式	1		2,223,950			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	950	2,341	2,223,950			単-7号
排水構造物工		式	1		16,052,154			
作業土工		式	1		3,313,960			
床掘り	土砂	m3	1,100	255.8	281,380			単-8号
埋戻し	土砂	m3	590	3,566	2,103,940			単-9号
基面整正		m2	300	548.8	164,640			単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	400	1,910	764,000			単-11号
側溝工		式	1		4,956,470			

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3型側溝)	PU3-300×300	m	87	14,130	1,229,310			単-12号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU側溝A)	PU-800×800	m	37	37,860	1,400,820			単-13号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU側溝B)	PU-800×800	m	21	30,580	642,180			単-14号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (PU側溝B)	18-8-25（20）（高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	1	79,880	79,880			単-15号
側溝蓋 (PU3型側溝)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 995×410×95	枚	87	18,440	1,604,280			単-16号
管渠工		式	1		902,320			
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ300	m	38	22,770	865,260			単-17号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ200	m	4	9,265	37,060			単-18号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,999,724			
現場打ち集水桝 G2-B500×L500×H1000	G2-B500×L500×H1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	102,000	102,000			単-19号
現場打ち集水桝 G2-B1000×L1000 ×H1000	G2-B1000×L1000×H1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	223,400	446,800			単-20号
現場打ち集水桝 G2-B1300×L1300 ×H1300	G2-B1300×L1300×H1300 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	474,100	474,100			単-21号

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 G2-B1300×L1300 ×H2000	G2-B1300×L1300×H2000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	597,500	597,500			単-22号
現場打ち集水桝 G2-B600×L1600 ×H2000	G2-B600×L1600×H2000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	371,000	371,000			単-23号
既設集水桝修正 (A)　B1400×L1400 ×H4000		箇所	1	7,044	7,044			単-24号
既設集水桝修正 (B)　B1000×L1000 ×H1000		箇所	1	640.3	640			単-25号
既設集水桝修正 (C)　B800×L800 ×H800		箇所	1	640.3	640			単-26号
浸透桝工		式	1		4,326,000			
雨水貯留浸透桝	B8980×L6900	箇所	1	4,326,000	4,326,000			単-27号
水路工		式	1		553,680			
布製型枠		m2	36	15,380	553,680			単-28号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		9,307,500			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		9,307,500			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1m 内高 1m	m	85	109,500	9,307,500			単-29号

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工		式	1		1,504,847			
防止柵工		式	1		1,504,847			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	基	61	4,417	269,437			単-30号
金網･支柱(立入防止柵)	1.8m 2m	m	121	10,210	1,235,410			単-31号
舗装工		式	1		5,572,656			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		5,572,656			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 120mm	m2	1,440	801.9	1,154,736			単-32号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1,440	1,057	1,522,080			単-33号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,440	2,011	2,895,840			単-34号
構造物撤去工		式	1		2,466,957			
防護柵撤去工		式	1		36,200			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	25	1,448	36,200			単-35号

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		1,757,509			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	46	20,920	962,320			単-36号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	11,600	348,000			単-37号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	12	739.3	8,871			単-38号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	676	648.4	438,318			単-39号
運搬処理工		式	1		673,248			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	5,108	173,672			単-40号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	46	4,421	203,366			単-41号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	30	2,631	78,930			単-42号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	1,880	63,920			単-43号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	46	2,000	92,000			単-44号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	30	1,880	56,400			単-45号

設計内訳書

工事名	Ｒ７中部横断道工事用道路撤去その２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬（六郷IC置場）	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	0.4	12,400	4,960			単-46号
仮設工		式	1		741,300			
交通管理工		式	1		741,300			
交通誘導警備員	B	人日	42	17,650	741,300			単-47号
直接工事費		式	1		40,491,820			
共通仮設費		式	1		4,868,000			
共通仮設費		式	1		475,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		475,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,393,000			
純工事費		式	1		45,359,820			
現場管理費		式	1		14,474,000			
工事原価		式	1		59,833,820			

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,448	1,448	
計					1,448	
単価					1,448	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	H鋼基礎型	単位	m	数量	1	単価	1,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	1	1,378	1,378	
計					1,378	
単価					1,378	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	連続基礎型PCﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	5,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	1	5,496	5,496	
計					5,496	
単価					5,496	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積荷転落防止柵撤去	剛性防護柵基礎添架ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積荷転落防止柵撤去工	剛性防護柵基礎添架ﾀｲﾌﾟ	m	1	21,710	21,710	
計					21,710	
単価					21,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	落下物防止柵撤去	橋梁添架ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	5,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵撤去工	橋梁添架ﾀｲﾌﾟ	m	1	5,321	5,321	
計					5,321	
単価					5,321	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	落下物防止柵撤去	剛性防護柵基礎添架ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	5,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵撤去工	剛性防護柵基礎添架ﾀｲﾌﾟ	m	1	5,518	5,518	
計					5,518	
単価					5,518	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	312.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り	ｍ３	1	312.6	312.6	
計					312.6	
単価					312.6	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	800.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1	800.7	800.7	
計					800.7	
単価					800.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	132.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	132.9	132.9	
計					132.9	
単価					132.9	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	帯鋼補強土壁撤去		単位	m2	数量	1	単価	3,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
帯鋼補強土壁撤去工		ｍ２	1	3,748	3,748	
計					3,748	
単価					3,748	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,919	8,919	
計					8,919	
単価					8,919	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	18,360	18,360	
計					18,360	
単価					18,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	234	234	
計					234	
単価					234	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	878.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	878.4	878.4	
計					878.4	
単価					878.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,081	3,081	
計					3,081	
単価					3,081	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,400	1,400	
計					1,400	
単価					1,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻運搬 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,735	1,735	
計					1,735	
単価					1,735	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)(舗装版破砕)	単位	m3	数量	1	単価	5,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,108	5,108	
計					5,108	
単価					5,108	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,200	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻処分 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5	2,100	5,250	
計					5,250	
単価					5,250	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻処分 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5	800	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場発生品運搬 (六郷IC置場)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ,積荷転落防止柵,落下物防止柵等	単位	t	数量	1	単価	16,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	6,113	6,113	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	t	1	10,790	10,790	
計					16,903	
単価					16,910	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	341.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	341.1	341.1	
計					341.1	
単価					341.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	800.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1	800.7	800.7	
計					800.7	
単価					800.7	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	132.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	132.9	132.9	
計					132.9	
単価					132.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	橋脚	撤去	単位	t	数量	101.214	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊	t	42.21	31,000	1,308,510	
杭橋脚引抜き工 (P1橋脚)	25m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊	本	10	26,310	263,100	
杭橋脚引抜き工 (P2橋脚)	13m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊	本	8	16,200	129,600	
計					1,701,210	
単価					16,810	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	H形鋼杭切断	H-300	単位	箇所	数量	1	単価	8,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	1	8,082	8,082	
計					8,082	
単価					8,082	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊	t	1	12,240	12,240	
計					12,240	
単価					12,240	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	単位	m2	数量	1	単価	795.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 90t吊	ｍ２	1	795.3	795.3	
計					795.3	
単価					795.3	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	単位	m	数量	1	単価	2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 90t吊	m	1	2,290	2,290	
計					2,290	
単価					2,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	橋脚	撤去	単位	t	数量	110.339	単価	11,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊	t	30.411	31,000	942,741	
杭橋脚引抜き工 （K1･K2橋脚）	25m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊	本	12	26,310	315,720	
杭橋脚引抜き工 （K3橋脚）	10m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊	本	4	14,020	56,080	
計					1,314,541	
単価					11,920	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	H形鋼杭切断	H-350	単位	箇所	数量	1	単価	8,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	1	8,082	8,082	
計					8,082	
単価					8,082	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 90t吊	t	1	12,240	12,240	
計					12,240	
単価					12,240	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	単位	m2	数量	1	単価	795.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 90t吊	ｍ２	1	795.3	795.3	
計					795.3	
単価					795.3	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	単位	m	数量	1	単価	2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 90t吊	m	1	2,290	2,290	
計					2,290	
単価					2,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場発生品運搬 (六郷IC置場)	PG桁,H形鋼,覆工板,ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(B･C種)	単位	t	数量	1	単価	6,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東･中部･近畿 10.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,660	4,660	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
計					6,160	
単価					6,160	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,650	17,650	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	388.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）（土工 1,000 m3未満）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 障害無し 1,000m3未満	ｍ３	1	388.8	388.8	
計					388.8	
単価					388.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	862.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1	862.2	862.2	
計					862.2	
単価					862.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 250mm 2層施工 全ての費用	ｍ２	1	2,443	2,443	
計					2,443	
単価					2,443	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,011	2,011	
計					2,011	
単価					2,011	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,650	17,650	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	重建設機械分解組立輸送費 （不動沢川）		単位	回	数量	1	単価	2,721,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送（往復）ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下（ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下） 標準（1.0）	回	1	2,721,000	2,721,000	
計					2,721,000	
単価					2,721,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	388.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）（土工 1,000 m3未満）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 障害無し 1,000m3未満	ｍ３	1	388.8	388.8	
計					388.8	
単価					388.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	7,252	7,252	
計					7,252	
単価					7,252	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	906.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）（土工 1,000 m3未満）	切土部(切土整形) レキ質土･砂･砂質土･粘性土	ｍ２	1	906.7	906.7	
計					906.7	
単価					906.7	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	580.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）（土工 1,000 m3未満）	盛土部 無し(削取り整形) レキ質土･砂･砂質土･粘性土	ｍ２	1	580.9	580.9	
計					580.9	
単価					580.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	ｍ３	1	1,479	1,479	
計					1,479	
単価					1,479	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	255.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	255.8	255.8	
計					255.8	
単価					255.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	4,348	4,348	
計					4,348	
単価					4,348	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	548.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	548.8	548.8	
計					548.8	
単価					548.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,109	1,109	
計					1,109	
単価					1,109	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控え750)	18-8-40(高炉) 底幅 103.9ｃｍ 高さ 20ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	19,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.08	80,140	166,691.2	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.009	183,200	1,648.8	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	12.4	1,910	23,684	
計					192,024	
単価					19,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控え1000)	18-8-40(高炉) 底幅 131.8ｃｍ 高さ 20ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	24,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.64	80,140	211,569.6	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.009	183,200	1,648.8	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	15.2	1,910	29,032	
計					242,250.4	
単価					24,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	82,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	82,000	82,000	
計					82,000	
単価					82,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え750	単位	m2	数量	37.07	単価	39,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	37.07	6,651	246,552.57	
大型ブロック（材料費）		ｍ２	34.22	34,240	1,171,692.8	
大型ブロック（材料費） 根石ﾌﾞﾛｯｸ		ｍ２	2.85	22,080	62,928	
計					1,481,173.37	
単価					39,960	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え1000	単位	m2	数量	79.81	単価	45,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	79.81	6,651	530,816.31	
大型ブロック（材料費）		ｍ２	72.09	40,480	2,918,203.2	
大型ブロック（材料費） 根石ﾌﾞﾛｯｸ		ｍ２	7.72	22,080	170,457.6	
計					3,619,477.11	
単価					45,360	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	ｍ３	1	36,370	36,370	
計					36,370	
単価					36,370	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	6,118	6,118	
計					6,118	
単価					6,118	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	単位	m2	数量	1	単価	955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	樹脂発泡体 t=10mm(30倍)	ｍ２	1	955	955	
計					955	
単価					955	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	74,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	1	74,400	74,400	
計					74,400	
単価					74,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 41.3ｃｍ 高さ 25.7ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	7,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.82	91,830	75,300.6	
計					75,300.6	
単価					7,531	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	26,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	26,390	26,390	
計					26,390	
単価					26,390	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	9,552	9,552	
計					9,552	
単価					9,552	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	74,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	1	74,400	74,400	
計					74,400	
単価					74,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ふとんかご		単位	m2	数量	36	単価	48,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	B1500×H1000 多段積型	ｍ２	36	10,320	371,520	
ふとんかご　150型　最上段部	本体B1500×H1000（上蓋込み）	ｍ２	5	35,000	175,000	
ふとんかご　150型　中下段部	本体B1500×H1000（上蓋込み）勾配1:0.3	ｍ２	31	29,000	899,000	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	32.5	6,400	208,000	
吸い出し防止シート	河川護岸用　ｔ＝２０ｍｍ	ｍ２	52.3	1,570	82,111	
計					1,735,631	
単価					48,220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	ｍ３	1	30,660	30,660	
計					30,660	
単価					30,660	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	ｍ２	1	13,310	13,310	
計					13,310	
単価					13,310	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	足場	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	単位	m	数量	1	単価	5,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（キャットウォーク）設置・撤去		m	1	5,172	5,172	
計					5,172	
単価					5,172	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉B) 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	10	単価	3,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	31,680	31,680	
計					31,680	
単価					3,168	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	32,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	ｍ３	1	32,220	32,220	
計					32,220	
単価					32,220	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PUL-450	単位	m	数量	1	単価	22,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	m	1	22,860	22,860	
計					22,860	
単価					22,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（再利用）	φ300	単位	m	数量	1	単価	3,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去（再利用）撤去・仮置き	波状管　φ200㎜~400㎜ 地上配管	m	1	1,132	1,132	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管再設置（再利用）据付	波状管　φ200㎜~400㎜ 地上配管	m	1	2,265	2,265	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,397	
単価					3,397	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	油水分離桝 （再利用）		単位	箇所	数量	1	単価	496,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油水分離桝撤去（再利用）	3400×1900	組	1	229,600	229,600	
油水分離桝設置（再利用）	3400×1900	組	1	219,200	219,200	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0.9	33,920	30,528	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3.02	5,692	17,189.84	
計					496,517.84	
単価					496,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	既設集水桝撤去設置（再利用）	600×600×620	単位	箇所	数量	1	単価	18,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設集水桝撤去設置（再利用）	600×600×620	箇所	1	18,260	18,260	
計					18,260	
単価					18,260	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	単位	基	数量	1	単価	4,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,622	4,622	
計					4,622	
単価					4,622	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 350×350×600　18-8-25(高炉)	単位	基	数量	1	単価	11,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	門扉用　350×350×600	基	1	11,740	11,740	
計					11,740	
単価					11,740	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	金網･支柱(立入防止柵)	2.25m 2m	単位	m	数量	1	単価	17,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,773	3,773	
有刺鉄線設置	φ2.0　3段	m	1	3,845	3,845	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	9,410	9,410	
計					17,028	
単価					17,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	門扉	片開き	単位	基	数量	1	単価	81,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	片開き 2m以下	基	1	17,940	17,940	
有刺鉄線設置	φ2.0　3段	m	1	3,845	3,845	
門扉（材料費）		基	1	60,000	60,000	
計					81,785	
単価					81,790	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,919	8,919	
計					8,919	
単価					8,919	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	φ800	単位	m	数量	1	単価	2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管撤去	波状管 φ800mm 地上配管	m	1	2,050	2,050	
計					2,050	
単価					2,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,078	3,078	
計					3,078	
単価					3,078	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	800	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場発生品運搬 (六郷IC置場)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ800	単位	t	数量	1	単価	14,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	4,484	4,484	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	10,260	10,260	
計					14,744	
単価					14,750	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	土のう (大型土のう撤去)		単位	袋	数量	1	単価	1,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	1	1,106	1,106	
計					1,106	
単価					1,106	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,650	17,650	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	388.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）（土工 1,000 m3未満）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 障害無し 1,000m3未満	ｍ３	1	388.8	388.8	
計					388.8	
単価					388.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	ｍ３	1	1,479	1,479	
計					1,479	
単価					1,479	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1	単価	1,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,448	1,448	
計					1,448	
単価					1,448	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,919	8,919	
計					8,919	
単価					8,919	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	878.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	878.4	878.4	
計					878.4	
単価					878.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,078	3,078	
計					3,078	
単価					3,078	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,189	2,189	
計					2,189	
単価					2,189	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	800	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5	2,100	5,250	
計					5,250	
単価					5,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場発生品運搬 (六郷IC置場)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	数量	1	単価	14,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	4,484	4,484	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	10,260	10,260	
計					14,744	
単価					14,750	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	土のう (大型土のう撤去)		単位	袋	数量	1	単価	1,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,058	1,058	
計					1,058	
単価					1,058	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,650	17,650	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×t3.2×600㎜	単位	基	数量	1	単価	5,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,532	5,532	
計					5,532	
単価					5,532	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	金網･支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	10,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	3,765	3,765	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	6,850	6,850	
計					10,615	
単価					10,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	門扉	片開き	単位	基	数量	1	単価	64,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	片開き 2m以下	基	1	17,940	17,940	
材料費（組） 門扉		組	1	46,500	46,500	
計					64,440	
単価					64,440	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,650	17,650	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	388.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）（土工 1,000 m3未満）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 障害無し 1,000m3未満	ｍ３	1	388.8	388.8	
計					388.8	
単価					388.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	7,252	7,252	
計					7,252	
単価					7,252	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,341	2,341	
計					2,341	
単価					2,341	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	255.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	255.8	255.8	
計					255.8	
単価					255.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,566	3,566	
計					3,566	
単価					3,566	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	548.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	548.8	548.8	
計					548.8	
単価					548.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	ｍ３	1	1,910	1,910	
計					1,910	
単価					1,910	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3型側溝)	PU3-300×300	単位	m	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	14,130	14,130	
計					14,130	
単価					14,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU側溝A)	PU-800×800	単位	m	数量	10	単価	37,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.65m3/10m	m	10	31,760	317,600	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.1	34,970	38,467	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m２	2	11,220	22,440	
計					378,507	
単価					37,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU側溝B)	PU-800×800	単位	m	数量	1	単価	30,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	30,580	30,580	
計					30,580	
単価					30,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (PU側溝B)	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	0.5	単価	79,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2	6,495	12,990	
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m２	10	2,577	25,770	
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	10	117.9	1,179	
計					39,939	
単価					79,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	側溝蓋 (PU3型側溝)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　995×410×95	単位	枚	数量	1	単価	18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け　無し　蓋版(各種)　40kg/枚以下　無し 無し	枚	1	18,440	18,440	
計					18,440	
単価					18,440	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ300	単位	m	数量	1	単価	22,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管設置	φ300	m	1	22,770	22,770	
計					22,770	
単価					22,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ200	単位	m	数量	1	単価	9,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管設置	φ200	m	1	9,265	9,265	
計					9,265	
単価					9,265	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打ち集水桝 G2-B500×L500×H1000	G2-B500×L500×H1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価	102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	73,140	731,400	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	28,770	287,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					1,020,000	
単価					102,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	現場打ち集水桝 G2-B1000×L1000 ×H1000	G2-B1000×L1000×H1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価	223,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	115,300	1,153,000	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	102,100	1,021,000	
材料費（個） 足掛金物		個	20	2,970	59,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					2,234,000	
単価					223,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	現場打ち集水桝 G2-B1300×L1300 ×H1300	G2-B1300×L1300×H1300 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価	474,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	235,000	2,350,000	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	230,100	2,301,000	
材料費（個） 足掛金物		個	30	2,970	89,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					4,741,000	
単価					474,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場打ち集水桝 G2-B1300×L1300 ×H2000	G2-B1300×L1300×H2000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価	597,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 2.48m3を超え2.62m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	349,500	3,495,000	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	230,100	2,301,000	
材料費（個） 足掛金物		個	60	2,970	178,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					5,975,000	
単価					597,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場打ち集水桝 G2-B600×L1600 ×H2000	G2-B600×L1600×H2000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価	371,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 2.00m3を超え2.11m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	286,100	2,861,000	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	67,070	670,700	
材料費（個） 足掛金物		個	60	2,970	178,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		100	
計					3,710,000	
単価					371,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	既設集水桝修正 (A)　B1400×L1400 ×H4000		単位	箇所	数量	10	単価	7,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1.1	64,030	70,433		
計						70,433		
単価						7,044	円／箇所	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	既設集水桝修正 (B)　B1000×L1000 ×H1000		単位	箇所	数量	10	単価	640.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.1	64,030	6,403		
計						6,403		
単価						640.3	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	既設集水桝修正 (C)　B800×L800 ×H800		単位	箇所	数量	10	単価	640.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.1	64,030	6,403	
計					6,403	
単価					640.3	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	雨水貯留浸透桝	B8980×L6900	単位	箇所	数量	1	単価	4,326,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水貯留浸透桝施工費		式	1		386,860	
雨水貯留浸透桝材料費		式	1		3,938,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		920	
計					4,326,000	
単価					4,326,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	布製型枠		単位	m2	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠設置	100H　標準型　平均厚さ100㎜	ｍ２	1	10,680	10,680	
材料費（ｍ２） 布製型枠		ｍ２	1	4,700	4,700	
計					15,380	
単価					15,380	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1m 内高 1m	単位	m	数量	84.6	単価	109,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	m	84.6	19,330	1,635,318	
- 材料費 -						
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1000×1000×2000	本	38	167,000	6,346,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1000×1000×2000 頂版開口 足掛金物付	本	1	238,000	238,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1000×1000×1000 調整用	本	1	145,000	145,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1000×1000×1248 調整用凸ﾌﾗｯﾄ	本	1	197,000	197,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1000×1000×1248凹ﾌﾗｯﾄ	本	1	197,000	197,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1000×1000×1617･1459 斜角	本	1	252,000	252,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1000×1000×1276・1800 斜角	本	1	252,000	252,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		682	
計					9,263,000	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1m 内高 1m	単位	m	数量	84.6	単価	109,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					109,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	単位	基	数量	1	単価	4,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,417	4,417	
計					4,417	
単価					4,417	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	金網･支柱(立入防止柵)	1.8m 2m	単位	m	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,773	3,773	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	6,430	6,430	
計					10,203	
単価					10,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 120ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	801.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	801.9	801.9	
計					801.9	
単価					801.9	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,057	1,057	
計					1,057	
単価					1,057	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,011	2,011	
計					2,011	
単価					2,011	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1	単価	1,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,448	1,448	
計					1,448	
単価					1,448	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	20,920	20,920	
計					20,920	
単価					20,920	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	11,600	11,600	
計					11,600	
単価					11,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	739.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	739.3	739.3	
計					739.3	
単価					739.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	648.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	648.4	648.4	
計					648.4	
単価					648.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	5,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,108	5,108	
計					5,108	
単価					5,108	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,421	4,421	
計					4,421	
単価					4,421	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,631	2,631	
計					2,631	
単価					2,631	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	800	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5	800	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	800	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場発生品運搬 (六郷IC置場)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	2,132	2,132	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	10,260	10,260	
計					12,392	
単価					12,400	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,650	17,650	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日