

R 7 中部横断道工事用道路撤去その2工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	112,888,935
(2)共通仮設費	16,229,000
(3)純工事費	129,117,935

(1)+(2)

(4)現場管理費	40,886,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	170,003,935
----------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	26,696,065
-----------------	------------

(8')その他費目計	0
------------	---

(9)業務委託料等	0
------------	---

(10)工事価格	196,700,000
----------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	19,670,000
------------	------------

(12)請負工事価格	216,370,000
------------	-------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	196,700,000
-------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	196,955,000
------------	-------------

(15)調査基準価格の100/110	179,050,000
--------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	26,697,927	)
------------------	------------	---

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路改良工事

合算工事： 0

対象工事費	112,888,935	直接工事費	112,888,935	準備費	0	事業損失	0
-------	-------------	-------	-------------	-----	---	------	---

対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	3,326,280	現工事	0	合算工事	0
-----------------	----------	-----------	-----	---	------	---

非対象額計（－）	0
----------	---

管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）
---------	---	-----------------------

管理費区分 2, 7	0	（工場原価）
------------	---	--------

管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）
---------	---	---------------

管理費区分 9	0	（間接費非対象額）
---------	---	-----------

管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）
---------	---	------------------------------------

対象額 支 給 品（＋）	0
--------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	112,888,935	現工事	0	合算工事	0
----------	-------------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	109,562,655	0	0
------------------	-------------	---	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	9.65 %	0 %
--------	--------	-----

施工地域等補正	0 %	ICT 施工補正	1
---------	-----	----------	---

率（補正後）	9.84 %	（9.65% × 週休 1.02）
--------	--------	-------------------

計上額	11,108,000	0	0
-----	------------	---	---

比較結果	当該追加工事	A
------	--------	---

0	0	調整工事計上額	0
---	---	---------	---

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	109,562,655	直接工事費	112,888,935		
非対象額計（－）	3,326,280				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	3,326,280	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	109,562,655	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.97 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.97 %				
計上額	1,062,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	2,721,000				
運搬費	2,721,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					14,891,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	41,375,324	直接工事費	41,375,324	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	861,010	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		41,375,324		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		40,514,314			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		10.62 %		0	%	
施工地域等補正		0 %	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		10.83 %	（10.62% × 週休1.02）			
計上額		4,480,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	40,514,314	直接工事費	41,375,324		
非対象額計 (一)	861,010				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	861,010	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	40,514,314	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.18 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.18 %				
計上額	478,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	2,721,000				
運搬費	2,721,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					7,679,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	31,021,791	直接工事費	31,021,791	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,252,950	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（一）		1,322,297				
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)			
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T		1,322,297	(全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額)			
対象額 支 給 品 (+)		0				
無償貸付機械評価額 (+)		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		29,699,494	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		28,768,841		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		10.96 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		11.18 %	(10.96% × 週休1.02)			
計上額		3,320,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	28,768,841	直接工事費	31,021,791		
非対象額計 (一)	2,252,950				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	2,252,950	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	28,768,841	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.26 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.26 %				
計上額	362,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,682,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	40,491,820	直接工事費	40,491,820	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	212,320	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		40,491,820	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		40,279,500		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		10.64 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		10.85 %	（10.64% × 週休1.02）			
計上額		4,393,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	40,279,500	直接工事費	40,491,820		
非対象額計 (一)	212,320				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	212,320	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	40,279,500	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.18 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.18 %				
計上額	475,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4, 868, 000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	127,779,935	単独（追加工事）直接工事費	112,888,935	単独（追加工事）共通仮設費	14,891,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	127,779,935	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	124,453,655		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.38 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	30.26 %（29.38% × 週休1.03）		0 %		
計上額	38,666,000		0		0
			7,140,210（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	49,054,324	単独（追加工事）直接工事費	41,375,324	単独（追加工事）共通仮設費	7,679,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	49,054,324	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	48,193,314		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	30.86 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	31.79 %（30.86% × 週休1.03）		0 %		
計上額	15,594,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	34,703,791	単独（追加工事）直接工事費	31,021,791	単独（追加工事）共通仮設費	3,682,000
非対象額計（－）	1,322,297				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	1,322,297	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	33,381,494	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	32,450,841		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	31.47 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	32.41 %（31.47% × 週休1.03）		0 %		
計上額	10,818,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	45,359,820	単独（追加工事）直接工事費	40,491,820	単独（追加工事）共通仮設費	4,868,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	45,359,820	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	45,147,500		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	30.98 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	31.91 %（30.98% × 週休1.03）		0 %		
計上額	14,474,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名
甲府河川国道事務所 工務第二課

工事番号
2026010016

第 0 回変更

発注年月
令和08年01月

契約区分
国債（翌債を含む）の分任官

主工種
道路改良工事

工事原価	166,445,935				
純工事費	127,779,935	現場管理費	38,666,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	166,445,935	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	163,119,655	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	166,445,935				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	26,696,065				
業務委託料等	0				
調査基準価格	196,955,000				
調査基準価格の100/110	179,050,000	（ 91.03 % ）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 7 中部横断道工事用道路撤去その2工事

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所 工務第二課

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良 【不動沢川 工事用道路】		式		1		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	m		78		
防護柵撤去 (ガードレール)	H鋼基礎型	m		154		
防護柵撤去 (ガードレール)	連続基礎型PCタイプ	m		88		
積荷転落防止柵撤去	剛性防護柵基礎添架タイプ	m		25		
落下物防止柵撤去	橋梁添架タイプ	m		79		
落下物防止柵撤去	剛性防護柵基礎添架タイプ	m		18		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
補強土壁撤去工		式		1		
帯鋼補強土壁撤去		m2		2,575		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		8		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		59		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2		330		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 25 c m	m2		860		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		33		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		8		
殻運搬 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3		59		
殻運搬 (2)	コンクリート殻(鉄筋)(舗装版破砕)	m3		215		
殻処分	アスファルト殻	m3		33		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		8		
殻処分 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3		59		
殻処分 (2)	コンクリート殻(鉄筋)	m3		215		
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	ガードレール, 積荷転落防止柵, 落下物防止柵等	t		68.12		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000 m3未満	m3		220		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220		
整地	残土受入れ地での処理	m3		220		
仮橋・仮栈橋工 PG橋(県道交差部)		式		1		
橋脚	撤去	t		101		
H形鋼杭切断	H-300	箇所		46		
仮橋上部	撤去	t		35.1		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2		108		
仮設高欄	ガードレール型 撤去	m		36		
仮橋・仮栈橋工 (県道交差部) 従来工法		式		1		
橋脚	撤去	t		110		
H形鋼杭切断	H-350	箇所		40		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮橋上部	撤去	t		24.2		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2		168		
仮設高欄	ガードレール型 撤去	m		37		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	PG桁, H形鋼, 覆工板, ガードレール(B・C種)	t		332.18		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
舗装 【常葉川地区】		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工 (ICT)		式		1		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3		150		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm	m2		499		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2		499		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費 (不動沢川)		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事						(当 初)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事費計			式		1			

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸 【天神沢川】		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工 (ICT)		式		1		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3		480		
盛土工		式		1		
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m3		30		
法面整形工 (ICT)		式		1		
法面整形 (切土部) (ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		30		
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2		3		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3		450		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
基面整正		式		1		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート (控え750)	18-8-40(高炉) 底幅 103.9 c m 高さ 20 c m	m		6		
現場打基礎コンクリート (控え1000)	18-8-40(高炉) 底幅 131.8 c m 高さ 20 c m	m		14		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		4		
大型ブロック積	控え750	m2		37		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
大型ブロック積	控え1000	m2		80		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3		57		
胴込・裏込材 (碎石)	再生碎石 RC-40	m3		80		
目地板	樹脂発泡体 (30倍発泡) t=10	m2		18		
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉)	m3		2		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 底幅 41.3 c m 高さ 25.7 c m	m		8		
コンクリート (間知) ブロック積	控え350	m2		22		
胴込・裏込材 (碎石)	再生碎石 RC-40	m3		13		
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉)	m3		1		
取付工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
かご工		式		1		
ふとんかご		m2		36		
床固め工		式		1		
床固め本土工		式		1		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3		68		
残存型枠		式		1		
足場	キヤットワーク	式		1		
水叩工		式		1		
均しコンクリート	18-8-25(高炉B) 敷厚 10 c m	m2		26		
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3		5		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	PUL-450	m		4		
管渠工		式		1		
高密度ポリエチレン管 (再利用)	φ 300	m		4		
集水桝・マンホール工		式		1		
油水分離桝 (再利用)		箇所		1		
既設集水桝撤去設置 (再利用)	600×600×620	箇所		1		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	基		8		
基礎ブロック、鋼管基礎	現場打ちコンクリート 350×350×600 18- 8-25(高炉)	基		2		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	2.25m 2m	m		15		
門扉	片開き	基		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		25		
排水構造物撤去工		式		1		
高密度ポリエチレン管撤去	φ 800	m		120		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		25		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		25		
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	高密度ポリエチレン管 φ 800	t		2.52		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう (大型土のう撤去)		袋		14		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
道路改良 【醍醐山TN 工事用道路】		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工 (ICT)		式		1		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3		230		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3		230		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去 (ガードレール)		m		50		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		640		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 25 c m	m2		770		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		640		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		191		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		640		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		191		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	ガードレール	t		0.8		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう (大型土のう撤去)		袋		48		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良 【城山TN 工事用道路】		式		1		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×t3.2×600mm	基		77		
金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	m		152		
門扉	片開き	基		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
道路改良 【鴨狩津向TN 工事用道路】		式		1		
道路土工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
掘削工 (ICT)		式		1		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3		950		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		950		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
基面整正		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝 (PU3型側溝)	PU3-300×300	m		87		
プレキャストU型側溝 (PU側溝A)	PU-800×800	m		37		
プレキャストU型側溝 (PU側溝B)	PU-800×800	m		21		
張りコンクリート (PU側溝B)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間 割増無	m3		1		
側溝蓋 (PU3型側溝)	グレーチング 995×410×95	枚		87		
管渠工		式		1		
高密度ポリエチレン管	φ 300	m		38		
高密度ポリエチレン管	φ 200	m		4		
集水桝・マンホール工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 G2-B500×L500×H1000	G2-B500×L500×H1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G2-B1000×L1000 ×H1000	G2-B1000×L1000×H1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所		2		
現場打ち集水桝 G2-B1300×L1300 ×H1300	G2-B1300×L1300×H1300 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G2-B1300×L1300 ×H2000	G2-B1300×L1300×H2000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
現場打ち集水桝 G2-B600×L1600 ×H2000	G2-B600×L1600×H2000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所		1		
既設集水桝修正 (A) B1400×L1400 ×H4000		箇所		1		
既設集水桝修正 (B) B1000×L1000 ×H1000		箇所		1		
既設集水桝修正 (C) B800×L800 ×H800		箇所		1		
浸透桝工		式		1		
雨水貯留浸透桝	B8980×L6900	箇所		1		
水路工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
布製型枠		m2		36		
カルバート工		式		1		
プレキャストカルバート工		式		1		
プレキャストボックス	内幅 1m 内高 1m	m		85		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	基		61		
金網・支柱(立入防止柵)	1.8m 2m	m		121		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120m m	m2		1,440		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100m m	m2		1,440		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2		1,440		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		25		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		46		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		30		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2		676		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3		34		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		46		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		30		
殻処分	アスファルト殻	m3		34		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		46		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		30		
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	ガードレール	t		0.4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 中部横断道工事用道路撤去その2 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		