工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事
工事地名	甲府河川国道事務所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月	
２）	事務所名	甲府河川国道事務所　防災課	
３）	工事番号	2025020009	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	
５）	変更回数	0回	
６）	主 工 種	道路維持工事	
７）	工 事 量	１式	
８）	工　　期	367日間　自　令和 8年 3月30日	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	
９）	施 工 県	山梨県	
１０）	地　　区	北杜地区	
１１）	河川・路線	一般国道２０号	
１２）	設 計 年 月	令和 8年 3月	
１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増　0%	
１４）	単価適用年月	2026年 3月	
１５）	歩掛適用年月	2026年 3月	
１６）	前請負工事費	0	
１７）	前請負代金額	0	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	131,030	
２３）	公 告 日	令和 8年 2月13日	
２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 【白州地区】		式	1		42,245,000			
CCTV設備		式	1		42,245,000			
CCTV装置		式	1		42,245,000			
CCTVｶﾒﾗ装置	HD簡易型IP(旋回式) 機側装置含む	台	7	1,950,000	13,650,000			単-1号
L2-SW	屋外用	台	7	577,000	4,039,000			単-2号
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	短距離	枚	14	284,000	3,976,000			単-3号
分電盤	電源切替部なし	面	7	670,000	4,690,000			単-4号
屋外用無停電電源装置	一般仕様型　負荷容量 70W	台	7	2,270,000	15,890,000			単-5号
機器単体費		式	1		42,245,000			
電子応用設備 【白州地区】		式	1		31,031,938			
CCTV設備工		式	1		24,442,758			
CCTV装置設置工		式	1		1,294,830			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTVｶﾒﾗ装置設置		台	7	66,410	464,870			単-6号
ｶﾒﾗ取付金具	気象表示板支柱設置用	個	1	16,700	16,700			単-7号
L2-SW調整		台	7	28,320	198,240			単-8号
分電盤設置		面	7	26,050	182,350			単-9号
屋外用無停電電源装置設置		台	7	61,810	432,670			単-10号
支柱設置工		式	1		3,582,800			
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 5m柱	箇所	1	497,600	497,600			単-11号
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 5m柱 ｱｰﾑ1m	箇所	1	595,400	595,400			単-12号
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6m柱	箇所	2	547,600	1,095,200			単-13号
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6m柱 ｱｰﾑ2m	箇所	2	697,300	1,394,600			単-14号
支柱基礎工		式	1		3,453,210			
支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H200 L=3000 (5m柱)	個所	1	487,600	487,600			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H250 L=3500 (5m柱ｱｰﾑ1m、6m柱、6m柱ｱｰﾑ2m)	個所	5	578,800	2,894,000			単-16号
接地設置	D種	極	7	10,230	71,610			単-17号
機側・無停電電源装置基礎工		式	1		535,200			
機側装置基礎設置	800×800×800	箇所	1	317,600	317,600			単-18号
屋外用無停電電源装置基礎設置	800×800×800	箇所	1	217,600	217,600			単-19号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		2,596,061			
光地中配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	2,041	767.9	1,567,283			単-20号
光屋外配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	14	989.2	13,848			単-21号
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 片端子 2m	個	14	6,200	86,800			単-22号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM 4C	箇所	7	52,480	367,360			単-23号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	SM 4C	箇所	7	33,840	236,880			単-24号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失	SM 4C	対向	7	19,340	135,380			単-25号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事 （当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失	SM 4C	対向	7	26,930	188,510			単-26号
配管･配線工		式	1		12,796,257			
地中配管	FEP 径 30ｍｍ	m	2,035	417.1	848,798			単-27号
屋外配管	G28	m	16	3,494	55,904			単-28号
地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	11	1,980	21,780			単-29号
地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm 2×3C	m	5	1,953	9,765			単-30号
地中配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ Cat5 4P	m	5	775.3	3,876			単-31号
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	12	1,980	23,760			単-32号
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm 2×3C	m	33	1,953	64,449			単-33号
屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	m	21	474.5	9,964			単-34号
屋外配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ Cat5e 4P	m	33	775.3	25,584			単-35号
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	m	2,029	314.5	638,120			単-36号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工(電気) (管路・基礎)		式	1		10,869,843			内-1号
殻運搬処理(電気)		式	1		[redacted]			内-2号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		73,700			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200 SUS	個	2	36,850	73,700			単-37号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		110,700			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 600×600×600	個所	1	110,700	110,700			単-38号
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		4,468,800			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		4,468,800			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		4,468,800			内-3号
工場製品輸送工		式	1		63,500			
輸送工		式	1		63,500			
輸送(電気)		式	1		63,500			内-4号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事 （当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,056,880			
交通管理工		式	1		2,056,880			
交通誘導警備員		式	1		2,056,880			内-5号
直接工事費		式	1		31,031,938			
共通仮設費		式	1		4,087,652			
共通仮設費		式	1		427,652			
技術管理費		式	1		84,652			
電気通信施設DBﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		19,143			内-6号
道路基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		65,509			内-7号
現場環境改善費（率計上）		式	1		343,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,660,000			
純工事費		式	1		35,119,590			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		15,265,000			
機器間接費		式	1		12,468,000			
技術者間接費		式	1		7,893,000			
機器管理費		式	1		4,575,000			
工事原価		式	1		118,056,944			
一般管理費等		式	1		17,975,056			
工事価格		式	1		227,950,000			
消費税相当額		式	1		22,795,000			
工事費計		式	1		250,745,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 【一宮・御坂地区】		式	1		18,105,000			
CCTV設備		式	1		18,105,000			
CCTV装置		式	1		18,105,000			
CCTVｶﾒﾗ装置	HD簡易型IP(旋回式) 機側装置含む	台	3	1,950,000	5,850,000			単-1号
L2-SW	屋外用	台	3	577,000	1,731,000			単-2号
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	短距離	枚	6	284,000	1,704,000			単-3号
分電盤	電源切替部なし	面	3	670,000	2,010,000			単-4号
屋外用無停電電源装置	一般仕様型　負荷容量 70W	台	3	2,270,000	6,810,000			単-5号
機器単体費		式	1		18,105,000			
電子応用設備 【一宮・御坂地区】		式	1		17,104,901			
CCTV設備工		式	1		15,562,241			
CCTV装置設置工		式	1		547,770			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTVｶﾒﾗ装置設置		台	3	66,410	199,230			単-6号
L2-SW調整		台	3	28,320	84,960			単-7号
分電盤設置		面	3	26,050	78,150			単-8号
屋外用無停電電源装置設置		台	3	61,810	185,430			単-9号
支柱設置工		式	1		2,351,400			
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6mｱｰﾑ1m	箇所	2	643,200	1,286,400			単-10号
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 8m	箇所	1	1,065,000	1,065,000			単-11号
支柱基礎工		式	1		1,628,390			
支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H200 L=3000 (6m柱ｱｰﾑ1m)	個所	2	487,300	974,600			単-12号
支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H250 L=3500 (8m柱)	個所	1	623,100	623,100			単-13号
接地設置	D種	極	3	10,230	30,690			単-14号
無停電電源装置基礎設置		式	1		652,800			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外用無停電電源装置基礎設置	800×800×800	箇所	3	217,600	652,800			単-15号
引込柱設置工		式	1		514,800			
引込柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 高さ 7m	本	2	142,400	284,800			単-16号
引込柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 高さ 10m	本	1	230,000	230,000			単-17号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		1,194,545			
光地中配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	922	767.9	708,003			単-18号
光屋外配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	20	989.2	19,784			単-19号
光架空配線	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	径間	1	25,620	25,620			単-20号
光架空配線 （材料費）	光ｹｰﾌﾞﾙ SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	12	420	5,040			単-21号
光架空配線 （材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 2種A級 22mm2	m	12	94	1,128			単-22号
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 片端子 2m	個	6	6,200	37,200			単-23号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM 4C	箇所	3	52,480	157,440			単-24号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	SM 4C	箇所	3	33,840	101,520			単-25号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失	SM 4C	対向	3	19,340	58,020			単-26号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失	SM 4C	対向	3	26,930	80,790			単-27号
配管･配線工		式	1		8,364,636			
地中配管	FEP 径 30ｍｍ	m	935	417.1	389,988			単-28号
屋外配管	G28	m	33	3,494	115,302			単-29号
屋外配管	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 30φ	m	6	3,070	18,420			単-30号
地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	6	1,980	11,880			単-31号
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	57	1,980	112,860			単-32号
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm 2×3C	m	17	1,953	33,201			単-33号
屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	m	10	474.5	4,745			単-34号
屋外配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ　Cat5e 4P	m	17	775.3	13,180			単-35号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空配線	DV3.2mm - 2C	径間	3	14,230	42,690			単-36号
架空配線（材料費）	DV3.2mm - 2C	m	50	400	20,000			単-37号
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	m	925	314.5	290,912			単-38号
作業土工(電気)（管路・基礎）		式	1		7,025,303			内-1号
殻運搬処理(電気)		式	1		[redacted]			内-2号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		73,700			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200 SUS	個	2	36,850	73,700			単-39号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		234,200			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-9 900×900×900	個所	2	117,100	234,200			単-40号
仮設工		式	1		1,542,660			
交通管理工		式	1		1,542,660			
交通誘導警備員		式	1		1,542,660			内-3号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		17,104,901			
共通仮設費		式	1		2,678,000			
共通仮設費		式	1		210,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		210,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,468,000			
純工事費		式	1		19,782,901			
現場管理費		式	1		9,317,000			
機器間接費		式	1		3,049,000			
技術者間接費		式	1		127,000			
機器管理費		式	1		2,922,000			
工事原価		式	1		32,148,901			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 【身延地区】		式	1		31,568,000			
CCTV設備		式	1		31,568,000			
CCTV装置		式	1		31,568,000			
CCTVｶﾒﾗ装置	HD簡易型IP(旋回式) 機側装置含む	台	6	1,950,000	11,700,000			単-1号
L2-SW	屋外用	台	6	577,000	3,462,000			単-2号
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	短距離	枚	14	284,000	3,976,000			単-3号
分電盤	電源切替部なし	面	5	670,000	3,350,000			単-4号
屋外用無停電電源装置	一般仕様型　負荷容量 70W	台	4	2,270,000	9,080,000			単-5号
機器単体費		式	1		31,568,000			
電子応用設備 【身延地区】		式	1		11,554,453			
CCTV設備工		式	1		9,901,603			
CCTV装置設置工		式	1		984,535			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTVｶﾒﾗ装置設置		台	6	66,410	398,460			単-6号
L2-SW調整		台	6	28,320	169,920			単-7号
SFP移設 (既設→新設L2-SW)		枚	1	9,667	9,667			単-8号
SFP設置 (既設L2-SW)		枚	4	4,833	19,332			単-9号
SFP撤去 (既設L2-SW)		枚	2	4,833	9,666			単-10号
分電盤設置		面	5	26,050	130,250			単-11号
屋外用無停電電源装置設置		台	4	61,810	247,240			単-12号
支柱設置工		式	1		4,038,000			
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6m柱	箇所	5	807,600	4,038,000			単-13号
支柱基礎工		式	1		1,429,150			
支柱基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎　φ700 × L=2200	個所	5	275,600	1,378,000			単-14号
接地設置	D種	極	5	10,230	51,150			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無停電電源装置基礎工		式	1		15,610			
屋外用無停電電源装置基礎設置	600×600×350	箇所	1	15,610	15,610			単-16号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		1,686,041			
光地中配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	761	767.9	584,371			単-17号
光屋外配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	201	989.2	198,829			単-18号
光屋内配線 ピット	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	4	862.7	3,450			単-19号
光屋内配線 ラック	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	10	929.1	9,291			単-20号
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 片端子 2m	個	14	6,200	86,800			単-21号
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 両端子 15m	個	2	13,200	26,400			単-22号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM 4C	箇所	5	52,480	262,400			単-23号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	SM 4C	箇所	7	33,840	236,880			単-24号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失	SM 4C	対向	6	19,340	116,040			単-25号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失	SM 4C	対向	6	26,930	161,580			単-26号
配管･配線工		式	1		1,683,147			
地中配管	FEP 径 30ｍｍ	m	185	417.1	77,163			単-27号
地中配管	FEP 径 40ｍｍ	m	4	442.1	1,768			単-28号
屋外配管	G28	m	13	3,494	45,422			単-29号
屋外配管	G36	m	2	3,742	7,484			単-30号
屋外配管	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 30φ	m	4	3,070	12,280			単-31号
屋外配管	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 38φ	m	12	3,316	39,792			単-32号
地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	9	2,077	18,693			単-33号
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm 2×3C	m	56	1,953	109,368			単-34号
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	35	2,077	72,695			単-35号
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	27	2,088	56,376			単-36号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	18	527.5	9,495			単-37号
屋外配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ cat5 4P	m	56	775.3	43,416			単-38号
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	m	189	314.5	59,440			単-39号
作業土工(電気) （管路・基礎）		式	1		1,054,132			内-1号
殻運搬処理(電気)		式	1		75,623			内-2号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		65,120			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×150 SUS	個	2	32,560	65,120			単-40号
仮設工		式	1		1,652,850			
交通管理工		式	1		1,652,850			
交通誘導警備員		式	1		1,652,850			内-3号
直接工事費		式	1		11,554,453			
共通仮設費		式	1		1,730,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		124,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		124,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,606,000			
純工事費		式	1		13,284,453			
現場管理費		式	1		5,597,000			
機器間接費		式	1		4,174,000			
技術者間接費		式	1		254,000			
機器管理費		式	1		3,920,000			
工事原価		式	1		23,055,453			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)
第　1号内訳書　　（管路・基礎）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3,372	739.3	2,492,919			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	674	1,559	1,050,766			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	606.9	1,871	1,135,509			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	351.4	2,395	841,603			
保護砂	クッション用	m３	96.9	4,050	392,445			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	348.2	4,348	1,513,973			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m３	73.4	2,081	152,745			
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	101.1	1,887	190,775			
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用	m２	101.1	1,954	197,549			
上層路盤（車道・路肩部）	再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	101.1	4,171	421,688			
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	101.1	3,059	309,264			
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	101.1	3,084	311,792			

［甲府河川国道事務所管内　　］

一式当たり内訳書

作業土工(電気)
第　1号内訳書　　(管路・基礎)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	505.8	1,100	556,380			
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	505.8	2,575	1,302,435			
合　計					10,869,843			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	21.4	8,610	184,254			
処分費（ｔ） Ａｓ塊		ｔ	50.2	[redacted]				
合　計					[redacted]			

［甲府河川国道事務所管内　］

一式当たり内訳書

システム・インテグレーション
第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	16	118,600	1,897,600			
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	台	16	46,680	746,880			
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	台	16	52,050	832,800			
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 補正なし 補正なし	台	16	61,970	991,520			
合　計					4,468,800			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	63500円/台	台	1	63,500	63,500			
合　計					63,500			

［甲府河川国道事務所管内　　］

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	56	19,080	1,068,480			
交通誘導警備員Ｂ		人日	56	17,650	988,400			
合　計					2,056,880			

［甲府河川国道事務所管内　　］

一式当たり内訳書

電気通信施設DBﾃﾞｰﾀ作成費

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0.69	27,744	19,143			
合　計					19,143			

［甲府河川国道事務所管内　　］

一式当たり内訳書

道路基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	37,434	65,509			
合　計					65,509			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)
第　1号内訳書　　(管路・基礎)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	2	739.3	1,478			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1,440	1,559	2,244,960			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	216.3	1,871	404,697			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	159	2,395	380,805			
保護砂	クッション用	m３	43.9	4,050	177,795			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	156.2	4,348	679,157			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m３	37.4	2,081	77,829			
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	216	1,887	407,592			
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用	m２	216	1,954	422,064			
上層路盤（車道・路肩部）	再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	216	4,171	900,936			
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	216	3,059	660,744			
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	216	3,084	666,144			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)
第　1号内訳書　　（管路・基礎）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0.3	1,100	330			
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0.3	2,575	772			
合　計					7,025,303			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	m３	38.8	5,262	204,165			
処分費（ｔ）		t	91.1	[redacted]	[redacted]			
合　計					[redacted]			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	42	19,080	801,360			
交通誘導警備員Ｂ		人日	42	17,650	741,300			
合　計					1,542,660			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)
第　1号内訳書　　（管路・基礎）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	400	739.3	295,720			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	79.2	1,871	148,183			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	46.3	2,395	110,888			
保護砂	クッション用	m3	7.1	4,400	31,240			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	32.9	4,348	143,049			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	ｍ３	17.6	2,081	36,625			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	75.6	1,138	86,032			
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	78.6	2,575	202,395			
合　計					1,054,132			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 60.0km以下 全ての費用	m３	3.1	21,530	66,743			
処分費（ｔ） Ａｓ塊		t	7.4	1,200	8,880			
合　計					75,623			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	45	19,080	858,600			
交通誘導警備員Ｂ		人日	45	17,650	794,250			
合　計					1,652,850			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	CCTVｶﾒﾗ装置	HD簡易型IP(旋回式)　機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	L2-SW	屋外用	単位	台	数量	1	単価	577,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	577000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	577,000	577,000	
計					577,000	
単価					577,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	短距離	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	分電盤	電源切替部なし	単位	面	数量	1	単価	670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	670,000	670,000	
計					670,000	
単価					670,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	屋外用無停電電源装置	一般仕様型　負荷容量70W	単位	台	数量	1	単価	2,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,270,000	2,270,000	
計					2,270,000	
単価					2,270,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	CCTVｶﾒﾗ装置設置		単位	台	数量	1	単価	66,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	41,620	41,620	
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,790	24,790	
計					66,410	
単価					66,410	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	ｶﾒﾗ取付金具	気象表示板支柱設置用	単位	個	数量	1	単価	16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾒﾗ取付金具	気象表示板支柱設置用	個	1	16,700	16,700	
計					16,700	
単価					16,700	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	L2-SW調整		単位	台	数量	1	単価	28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	28,320	28,320	
計					28,320	
単価					28,320	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	26,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	26,050	26,050	
計					26,050	
単価					26,050	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	屋外用無停電電源装置設置		単位	台	数量	1	単価	61,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし 割増なし	台	1	61,810	61,810	
計					61,810	
単価					61,810	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 5m柱	単位	箇所	数量	1	単価	497,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	81,600	81,600	
鋼構造製作物	CCTV支柱 亜鉛めっき 0.2t～0.5t	t	0.2	2,080,000	416,000	
計					497,600	
単価					497,600	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 5m柱 ｱｰﾑ1m	単位	箇所	数量	1	単価	595,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	81,600	81,600	
鋼構造製作物	CCTV支柱 亜鉛めっき 0.2t～0.5t	t	0.247	2,080,000	513,760	
計					595,360	
単価					595,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6m柱	単位	箇所	数量	1	単価	547,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	81,600	81,600	
鋼構造製作物	CCTV支柱 亜鉛めっき 0.2t～0.5t	t	0.224	2,080,000	465,920	
計					547,520	
単価					547,600	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6m柱 ｱｰﾑ2m	単位	箇所	数量	1	単価	697,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	81,600	81,600	
鋼構造製作物	CCTV支柱 亜鉛めっき 0.2t～0.5t	t	0.296	2,080,000	615,680	
計					697,280	
単価					697,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H200 L=3000 (5m柱)	単位	個所	数量	1	単価	487,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜	施工回数3回以上(同日施工が可能)時間的制約:無し	回	1	230,300	230,300	
抵抗板付鋼製杭基礎	H150～400	t	0.262	860,000	225,320	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.8	10,130	18,234	
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(普通) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.34	40,330	13,712.2	
計					487,566.2	
単価					487,600	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H250 L=3500 (5m柱ｱｰﾑ1m、6m柱、6m柱ｱｰﾑ2m)	単位	個所	数量	1	単価	578,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜	施工回数3回以上(同日施工が可能)時間的制約:無し	回	1	230,300	230,300	
抵抗板付鋼製杭基礎	H150～400	t	0.368	860,000	316,480	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.8	10,130	18,234	
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(普通) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.34	40,330	13,712.2	
計					578,726.2	
単価					578,800	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	接地設置	D種	単位	極	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	7,905	7,905	
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,740	1,740	
連結式接地棒用リード端子	径10用 8㎜2×500	本	1	580	580	
計					10,225	
単価					10,230	円／極

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	機側装置基礎設置	800×800×800	単位	箇所	数量	1	単価	317,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,520	1,520	
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	基	1	12,000	12,000	
機側装置基礎	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎　800×800×800	基	1	204,000	204,000	
鋼構造製作物	機側装置取付支柱	基	1	100,000	100,000	
計					317,520	
単価					317,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	屋外用無停電電源装置基礎設置	800×800×800	単位	箇所	数量	1	単価	217,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,520	1,520	
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	基	1	12,000	12,000	
無停電電源装置基礎	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎　800×800×800	基	1	204,000	204,000	
計					217,520	
単価					217,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	光地中配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	単位	m	数量	1	単価	767.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	347.9	347.9	
光ケーブル	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	420	420	
計					767.9	
単価					767.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	光屋外配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	単位	m	数量	1	単価	989.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	569.2	569.2	
光ケーブル	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	420	420	
計					989.2	
単価					989.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 片端子 2m	単位	個	数量	1	単価	6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM 片端子 SM 2m	個	1	6,200	6,200	
計					6,200	
単価					6,200	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM 4C	単位	箇所	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	52,480	52,480	
計					52,480	
単価					52,480	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	SM 4C	単位	箇所	数量	1	単価	33,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	33,840	33,840	
計					33,840	
単価					33,840	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失	SM 4C	単位	対向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	19,340	19,340	
計					19,340	
単価					19,340	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失	SM 4C	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,930	26,930	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	417.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	417.1	417.1	
計					417.1	
単価					417.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	屋外配管	G28	単位	m	数量	1	単価	3,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,634	2,634	
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	860	860	
計					3,494	
単価					3,494	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5㎜2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	m	1	1,740	1,740	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5㎜2 2心	m	1	240	240	
計					1,980	
単価					1,980	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,740	1,740	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	m	1	213	213	
計					1,953	
単価					1,953	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	地中配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ Cat5 4P	単位	m	数量	1	単価	775.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	727.3	727.3	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	48	48	
計					775.3	
単価					775.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,740	1,740	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	240	240	
計					1,980	
単価					1,980	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,740	1,740	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 3心	m	1	213	213	
計					1,953	
単価					1,953	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	474.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	379.5	379.5	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	1	95	95	
計					474.5	
単価					474.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	屋外配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ Cat5e 4P	単位	m	数量	1	単価	775.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	727.3	727.3	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	48	48	
計					775.3	
単価					775.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	1	単価	314.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1	126.5	126.5	
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0.02	9,400	188	
計					314.5	
単価					314.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200 SUS	単位	個	数量	1	単価	36,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1	12,650	12,650	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×200 SUS 防水	個	1	24,200	24,200	
計					36,850	
単価					36,850	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 600×600×600	単位	個所	数量	1	単価	110,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,520	1,520	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	34,200	34,200	
ハンドホール	H1-6 600×600×600 R2K-60付	基	1	74,950	74,950	
計					110,670	
単価					110,700	円／個所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	577000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	577,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	577,000	577,000	
計					577,000	
単価					577,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	670,000	670,000	
計					670,000	
単価					670,000	円／面

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	2,270,000	2,270,000	
計					2,270,000	
単価					2,270,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	27,744	41,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					41,620	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	24,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	41,310	24,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,790	
単価					24,790	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	41,310	16,937	
電気通信技術員		人	0.41	27,744	11,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,320	
単価					28,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	26,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	31,620	164,424	
普通作業員		人	3.5	27,438	96,033	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					260,500	
単価					26,050	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	屋外用無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし 割増なし	単位	台	数量	1	単価	61,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電気通信技術員		人	0.5	27,744	13,872	
電工		人	0.7	31,620	22,134	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.13	39,600	5,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					61,810	
単価					61,810	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	81,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	81,600	81,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,600	
単価					81,600	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	7,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	31,620	7,905	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,905	
単価					7,905	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８mm２×５００	本	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	347.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	31,620	34,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,790	
単価					347.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	569.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	31,620	56,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,920	
単価					569.2	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	41,310	31,395	
電気通信技術員		人	0.76	27,744	21,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,480	
単価					52,480	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	41,310	20,241	
電気通信技術員		人	0.49	27,744	13,594	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,840	
単価					33,840	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	41,310	11,566	
電気通信技術員		人	0.28	27,744	7,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	41,310	16,110	
電気通信技術員		人	0.39	27,744	10,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	417.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	31,620	15,810	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	259	25,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,710	
単価					417.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.33	31,620	263,394	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					263,400	
単価					2,634	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	748.4	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	31,620	173,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					174,000	
単価					1,740	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	240	240	
計					240	
単価					240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	213	213	
計					213	
単価					213	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	727.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	31,620	72,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					72,730	
単価					727.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	379.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	31,620	37,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,950	
単価					379.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5㎜2	単位	m	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	95.9	95	
計					95	
単価					95	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	126.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	31,620	12,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,650	
単価					126.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	処分費（ｔ） Ａｓ塊		単位	ｔ	数量	100	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As塊	t	100	[redacted]		
計						
単価						円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価 12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	31,620	12,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,650	
単価					12,650	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	2.87	41,310	118,559	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					118,600	
単価					118,600	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	46,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.13	41,310	46,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,680	
単価					46,680	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.26	41,310	52,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,050	
単価					52,050	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.5	41,310	61,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					61,970	
単価					61,970	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	63500円/台	単位	台	数量	1	単価	63,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	63,500	63,500	
計					63,500	
単価					63,500	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,646	17,646	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	CCTVｶﾒﾗ装置	HD簡易型IP(旋回式)　機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	L2-SW	屋外用	単位	台	数量	1	単価	577,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	577000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	577,000	577,000	
計					577,000	
単価					577,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	短距離	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	分電盤	電源切替部なし	単位	面	数量	1	単価	670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	670,000	670,000	
計					670,000	
単価					670,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	屋外用無停電電源装置	一般仕様型　負荷容量70W	単位	台	数量	1	単価	2,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,270,000	2,270,000	
計					2,270,000	
単価					2,270,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	CCTVｶﾒﾗ装置設置		単位	台	数量	1	単価	66,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	41,620	41,620	
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,790	24,790	
計					66,410	
単価					66,410	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	L2-SW調整		単位	台	数量	1	単価	28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	28,320	28,320	
計					28,320	
単価					28,320	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	26,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	26,050	26,050	
計					26,050	
単価					26,050	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	屋外用無停電電源装置設置		単位	台	数量	1	単価	61,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし 割増なし	台	1	61,810	61,810	
計					61,810	
単価					61,810	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6mｱｰﾑ1m	単位	箇所	数量	1	単価	643,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	81,600	81,600	
鋼構造製作物	CCTV支柱 亜鉛めっき 0.2t～0.5t	t	0.27	2,080,000	561,600	
計					643,200	
単価					643,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 8m	単位	箇所	数量	1	単価	1,065,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	108,000	108,000	
鋼構造製作物	CCTV支柱 亜鉛めっき 0.2t～0.5t	t	0.46	2,080,000	956,800	
計					1,064,800	
単価					1,065,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H200 L=3000 (6m柱ｱｰﾑ1m)	単位	個所	数量	1	単価	487,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜	施工回数3回以上(同時施工が可能)時間的制約:無し	回	1	230,300	230,300	
抵抗板付鋼製杭基礎	H150～400	t	0.262	860,000	225,320	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.8	10,130	18,234	
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(普通) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.34	39,270	13,351.8	
計					487,205.8	
単価					487,300	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H250 L=3500 (8m柱)	単位	個所	数量	1	単価	623,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜	施工回数3回以上(同日施工か可能)時間的制約:無し	回	1	230,300	230,300	
抵抗板付鋼製杭基礎	H150～400	t	0.42	860,000	361,200	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.8	10,130	18,234	
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(普通) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.34	39,270	13,351.8	
計					623,085.8	
単価					623,100	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	接地設置	D種	単位	極	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	7,905	7,905	
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,740	1,740	
連結式接地棒用リード端子	径10用 8㎜2×500	本	1	580	580	
計					10,225	
単価					10,230	円／極

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	屋外用無停電電源装置基礎設置	800×800×800	単位	箇所	数量	1	単価	217,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,520	1,520	
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	基	1	12,000	12,000	
無停電電源装置基礎	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 800×800×800	基	1	204,000	204,000	
計					217,520	
単価					217,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	引込柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 高さ 7m	単位	本	数量	1	単価	142,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱7m以下 新設	本	1	69,620	69,620	
コンクリートポール	7m 末口19cm 4.3kN	本	1	35,300	35,300	
コンクリート根かせ	C型 1200×170×120（ﾊﾞﾝﾄﾞ付）	個	1	7,200	7,200	
ﾎﾟｰﾙ底板	丸形1号	個	1	2,610	2,610	
足場ボルト	CP用	本	7	222	1,554	
配管支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	IBT-212	個	7	625	4,375	
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	IBT-408	個	2	836	1,672	
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	（支線用）3BD-HD-17	個	1	2,010	2,010	
ｼﾝﾌﾞﾙ	18mm	個	1	165	165	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	m	6	94	564	
玉碍子	100×100	個	1	745	745	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	引込柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 高さ 7m	単位	本	数量	1	単価	142,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻付グリップ	ｼﾝﾌﾞﾙ、玉碍子用 22mm2	個	4	314	1,256	
ステーブロック	No.2 ﾛｯﾄﾞ付き	個	1	7,020	7,020	
視線ガード	L=2.0m	本	1	3,460	3,460	
低圧用ﾗｯｸ		個	2	259	518	
低圧引留め碍子		個	2	346	692	
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	G28	個	2	1,775	3,550	
計					142,311	
単価					142,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	引込柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 高さ 10m	単位	本	数量	1	単価	230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	本	1	139,300	139,300	
コンクリートポール（電力仕様）	10m 末口19cm 3.5kN	本	1	49,100	49,100	
コンクリート根かせ	C型 1200×170×120（ﾊﾞﾝﾄﾞ付）	個	1	7,200	7,200	
ﾎﾟｰﾙ底板	丸形1号	個	1	2,610	2,610	
足場ボルト	CP用	本	13	222	2,886	
配管支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	IBT-212	個	11	625	6,875	
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	IBT-408	個	2	836	1,672	
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	（支線用）3BD-HD-17	個	1	2,010	2,010	
ｼﾝﾌﾞﾙ	18mm	個	1	165	165	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	m	9	94	846	
玉碍子	100×100	個	1	745	745	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	引込柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 高さ 10m	単位	本	数量	1	単価	230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻付グリップ	ｼﾝﾌﾞﾙ、玉碍子用 22mm2	個	4	314	1,256	
ステーブロック	No.2 ﾛｯﾄﾞ付き	個	1	7,020	7,020	
視線ガード	L=2.0m	本	1	3,460	3,460	
低圧用ﾗｯｸ		個	2	259	518	
低圧引留め碍子		個	2	346	692	
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	G28	個	2	1,775	3,550	
計					229,905	
単価					230,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	光地中配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	単位	m	数量	1	単価	767.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	347.9	347.9	
光ケーブル	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	420	420	
計					767.9	
単価					767.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	光屋外配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	単位	m	数量	1	単価	989.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	569.2	569.2	
光ケーブル	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	420	420	
計					989.2	
単価					989.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	光架空配線	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	単位	径間	数量	1	単価	25,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル架空配線	11mm以下 新設 補正無し	径間	1	25,620	25,620	
計					25,620	
単価					25,620	円／径間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	光架空配線 （材料費）	光ｹｰﾌﾞﾙ SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	単位	m	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	420	420	
計					420	
単価					420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	光架空配線（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 2種A級 22mm2	単位	m	数量	1	単価	94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	m	1	94	94	
計					94	
単価					94	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 片端子 2m	単位	個	数量	1	単価	6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM 片端子 2C 2m	個	1	6,200	6,200	
計					6,200	
単価					6,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM 4C	単位	箇所	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	52,480	52,480	
計					52,480	
単価					52,480	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	SM 4C	単位	箇所	数量	1	単価	33,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	33,840	33,840	
計					33,840	
単価					33,840	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失	SM 4C	単位	対向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	19,340	19,340	
計					19,340	
単価					19,340	円／対向

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失	SM 4C	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,930	26,930	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	417.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	417.1	417.1	
計					417.1	
単価					417.1	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	屋外配管	G28	単位	m	数量	1	単価	3,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,634	2,634	
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	860	860	
計					3,494	
単価					3,494	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	屋外配管	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 30φ	単位	m	数量	1	単価	3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	2,056	2,056	
金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 30φ	m	1	1,014	1,014	
計					3,070	
単価					3,070	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,740	1,740	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	240	240	
計					1,980	
単価					1,980	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,740	1,740	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	240	240	
計					1,980	
単価					1,980	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,740	1,740	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 3心	m	1	213	213	
計					1,953	
単価					1,953	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	474.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	379.5	379.5	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	1	95	95	
計					474.5	
単価					474.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	屋外配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ　Cat5e 4P	単位	m	数量	1	単価	775.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	727.3	727.3	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	48	48	
計					775.3	
単価					775.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	架空配線	DV3.2mm － 2C	単位	径間	数量	1	単価	14,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込線（ＤＶ）架空配線	仕上外径 15mm以下 新設	径間	1	14,230	14,230	
計					14,230	
単価					14,230	円／径間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	架空配線 （材料費）	DV3.2mm － 2C	単位	m	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	DV3.2mm － 2C	m	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	1	単価	314.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1	126.5	126.5	
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0.02	9,400	188	
計					314.5	
単価					314.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200 SUS	単位	個	数量	1	単価	36,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1	12,650	12,650	
プルボックス	300×300×200 SUS 防水	個	1	24,200	24,200	
計					36,850	
単価					36,850	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-9 900×900×900	単位	個所	数量	1	単価	117,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,520	1,520	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	34,200	34,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9 900×900×900 R2K-60付	基	1	81,300	81,300	
計					117,020	
単価					117,100	円／個所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	577000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	577,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	577,000	577,000	
計					577,000	
単価					577,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	670,000	670,000	
計					670,000	
単価					670,000	円／面

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	2,270,000	2,270,000	
計					2,270,000	
単価					2,270,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	27,744	41,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					41,620	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	24,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	41,310	24,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,790	
単価					24,790	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	41,310	16,937	
電気通信技術員		人	0.41	27,744	11,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,320	
単価					28,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	26,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	31,620	164,424	
普通作業員		人	3.5	27,438	96,033	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					260,500	
単価					26,050	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	屋外用無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし 割増なし	単位	台	数量	1	単価	61,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電気通信技術員		人	0.5	27,744	13,872	
電工		人	0.7	31,620	22,134	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.13	39,600	5,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					61,810	
単価					61,810	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	81,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	81,600	81,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,600	
単価					81,600	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108,000	
単価					108,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	7,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	31,620	7,905	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,905	
単価					7,905	円／極

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱7m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	69,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱		本	1	0	0	
電工		人	0.9	31,620	28,458	
普通作業員		人	1.5	27,438	41,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					69,620	
単価					69,620	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22㎜2	単位	m	数量	1	単価	94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	0.174	542	94	
計					94	
単価					94	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	巻付グリップ	ｼﾝﾌﾞﾙ､玉碍子用 22㎜2	単位	個	数量	1	単価	314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	1	314	314	
計					314	
単価					314	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ステーブロック	No.2 ﾛｯﾄﾞ付き	単位	個	数量	1	単価	7,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．２　６００×３００	個	1	7,020	7,020	
計					7,020	
単価					7,020	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	139,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱		本	1	0	0	
電工		人	1.8	31,620	56,916	
普通作業員		人	3	27,438	82,314	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					139,300	
単価					139,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	コンクリートポール（電力仕様）	10m 末口19cm 3.5kN	単位	本	数量	1	単価	49,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	1	49,100	49,100	
計					49,100	
単価					49,100	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	347.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	31,620	34,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,790	
単価					347.9	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	569.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	31,620	56,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,920	
単価					569.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル架空配線	11㎜以下 新設 補正無し	単位	径間	数量	1	単価	25,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.81	31,620	25,612	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,620	
単価					25,620	円／径間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	41,310	31,395	
電気通信技術員		人	0.76	27,744	21,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,480	
単価					52,480	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	41,310	20,241	
電気通信技術員		人	0.49	27,744	13,594	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,840	
単価					33,840	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	41,310	11,566	
電気通信技術員		人	0.28	27,744	7,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	41,310	16,110	
電気通信技術員		人	0.39	27,744	10,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	417.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	31,620	15,810	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	259	25,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,710	
単価					417.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.33	31,620	263,394	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					263,400	
単価					2,634	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	748.4	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	31,620	205,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					205,600	
単価					2,056	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	31,620	173,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					174,000	
単価					1,740	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	240	240	
計					240	
単価					240	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	213	213	
計					213	
単価					213	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	379.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	31,620	37,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,950	
単価					379.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5㎜2	単位	m	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	95.9	95	
計					95	
単価					95	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	727.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	31,620	72,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					72,730	
単価					727.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	引込線（ＤＶ）架空配線	仕上外径 15㎜以下 新設	単位	径間	数量	1	単価	14,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.45	31,620	14,229	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,230	
単価					14,230	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	126.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	31,620	12,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,650	
単価					126.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As塊	t	100	[redacted]		
計						
単価						円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	31,620	12,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,650	
単価					12,650	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,646	17,646	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	CCTVｶﾒﾗ装置	HD簡易型IP(旋回式)　機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	L2-SW	屋外用	単位	台	数量	1	単価	577,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	577000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	577,000	577,000	
計					577,000	
単価					577,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	短距離	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	分電盤	電源切替部なし	単位	面	数量	1	単価	670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	670,000	670,000	
計					670,000	
単価					670,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	屋外用無停電電源装置	一般仕様型　負荷容量70W	単位	台	数量	1	単価	2,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,270,000	2,270,000	
計					2,270,000	
単価					2,270,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	CCTVｶﾒﾗ装置設置		単位	台	数量	1	単価	66,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	41,620	41,620	
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,790	24,790	
計					66,410	
単価					66,410	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	L2-SW調整		単位	台	数量	1	単価	28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	28,320	28,320	
計					28,320	
単価					28,320	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	SFP移設 (既設→新設L2-SW)		単位	枚	数量	1	単価	9,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 移設 補正なし	台	1	9,667	9,667	
計					9,667	
単価					9,667	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	SFP設置 (既設L2-SW)		単位	枚	数量	1	単価	4,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,833	4,833	
計					4,833	
単価					4,833	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	SFP撤去 (既設L2-SW)		単位	枚	数量	1	単価	4,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 撤去(再使用) 補正なし	台	1	4,833	4,833	
計					4,833	
単価					4,833	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	26,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	26,050	26,050	
計					26,050	
単価					26,050	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	屋外用無停電電源装置設置		単位	台	数量	1	単価	61,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし 割増なし	台	1	61,810	61,810	
計					61,810	
単価					61,810	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6m柱	単位	箇所	数量	1	単価	807,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	81,600	81,600	
鋼構造製作物	CCTV支柱 亜鉛めっき 0.2t～0.5t	t	0.349	2,080,000	725,920	
計					807,520	
単価					807,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	支柱基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎　φ700 × L=2200	単位	個所	数量	1	単価	275,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.81	1,556	1,260.36	
プレキャスト集水桝	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用	基	1	15,250	15,250	
カメラ支柱基礎	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎　φ700 × L=2200	基	1	245,000	245,000	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.84	10,130	8,509.2	
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(普通) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.13	42,240	5,491.2	
計					275,510.76	
単価					275,600	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	接地設置	D種	単位	極	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	7,905	7,905	
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,740	1,740	
連結式接地棒用リード端子	径10用 8㎜2×500	本	1	580	580	
計					10,225	
単価					10,230	円／極

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	屋外用無停電電源装置基礎設置	600×600×350	単位	箇所	数量	1	単価	15,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.84	10,130	8,509.2	
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(普通) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.13	42,240	5,491.2	
ケミカルアンカー	M12	本	4	264	1,056	
全ねじボルト	M12 L=450	本	4	137	548	
計					15,604.4	
単価					15,610	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	光地中配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	単位	m	数量	1	単価	767.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	347.9	347.9	
光ケーブル	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	420	420	
計					767.9	
単価					767.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	光屋外配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	単位	m	数量	1	単価	989.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	569.2	569.2	
光ケーブル	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	420	420	
計					989.2	
単価					989.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	光屋内配線 ピット	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	単位	m	数量	1	単価	862.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	ﾋﾟｯﾄ配線 11mm以下 新設	m	1	442.7	442.7	
光ケーブル	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	420	420	
計					862.7	
単価					862.7	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	光屋内配線 ラック	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	単位	m	数量	1	単価	929.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛なし	m	1	509.1	509.1	
光ケーブル	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	420	420	
計					929.1	
単価					929.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 片端子 2m	単位	個	数量	1	単価	6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM 片端子 2C 2m	個	1	6,200	6,200	
計					6,200	
単価					6,200	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 両端子 15m	単位	個	数量	1	単価	13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM 両端子 2C 15m	個	1	13,200	13,200	
計					13,200	
単価					13,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM 4C	単位	箇所	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	52,480	52,480	
計					52,480	
単価					52,480	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	SM 4C	単位	箇所	数量	1	単価	33,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	33,840	33,840	
計					33,840	
単価					33,840	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失	SM 4C	単位	対向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	19,340	19,340	
計					19,340	
単価					19,340	円／対向

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失	SM 4C	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,930	26,930	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	417.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	417.1	417.1	
計					417.1	
単価					417.1	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	地中配管	FEP 径 40ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	442.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	m	1	442.1	442.1	
計					442.1	
単価					442.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	屋外配管	G28	単位	m	数量	1	単価	3,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,634	2,634	
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	860	860	
計					3,494	
単価					3,494	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	屋外配管	G36	単位	m	数量	1	単価	3,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,634	2,634	
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108	
計					3,742	
単価					3,742	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	屋外配管	金属製可とう電線管　ﾋﾞﾆﾙ被覆 30φ	単位	m	数量	1	単価	3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	2,056	2,056	
金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 30φ	m	1	1,014	1,014	
計					3,070	
単価					3,070	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	屋外配管	金属製可とう電線管　ﾋﾞﾆﾙ被覆 38φ	単位	m	数量	1	単価	3,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	2,056	2,056	
金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 38φ	m	1	1,260	1,260	
計					3,316	
単価					3,316	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,740	1,740	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	337	337	
計					2,077	
単価					2,077	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,740	1,740	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 3心	m	1	213	213	
計					1,953	
単価					1,953	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,740	1,740	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	337	337	
計					2,077	
単価					2,077	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,740	1,740	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	348	348	
計					2,088	
単価					2,088	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	527.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	379.5	379.5	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	148	148	
計					527.5	
単価					527.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	屋外配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ cat5 4P	単位	m	数量	1	単価	775.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	727.3	727.3	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	48	48	
計					775.3	
単価					775.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	1	単価	314.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1	126.5	126.5	
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0.02	9,400	188	
計					314.5	
単価					314.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×150 SUS	単位	個	数量	1	単価	32,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 15cm	個	1	11,860	11,860	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×150 SUS 防水	個	1	20,700	20,700	
計					32,560	
単価					32,560	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	577000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	577,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	577,000	577,000	
計					577,000	
単価					577,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	670,000	670,000	
計					670,000	
単価					670,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	2,270,000	2,270,000	
計					2,270,000	
単価					2,270,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	27,744	41,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					41,620	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	24,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	41,310	24,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,790	
単価					24,790	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	41,310	16,937	
電気通信技術員		人	0.41	27,744	11,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,320	
単価					28,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 移設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	9,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.14	41,310	5,783	
電気通信技術員		人	0.14	27,744	3,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,667	
単価					9,667	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	41,310	2,891	
電気通信技術員		人	0.07	27,744	1,942	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,833	
単価					4,833	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	41,310	2,891	
電気通信技術員		人	0.07	27,744	1,942	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,833	
単価					4,833	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	26,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	31,620	164,424	
普通作業員		人	3.5	27,438	96,033	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					260,500	
単価					26,050	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	屋外用無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし 割増なし	単位	台	数量	1	単価	61,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電気通信技術員		人	0.5	27,744	13,872	
電工		人	0.7	31,620	22,134	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.13	39,600	5,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					61,810	
単価					61,810	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	81,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	81,600	81,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,600	
単価					81,600	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	7,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	31,620	7,905	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,905	
単価					7,905	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８mm２×５００	本	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	347.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	31,620	34,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,790	
単価					347.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	569.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	31,620	56,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,920	
単価					569.2	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	ﾋﾟｯﾄ配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	442.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	31,620	44,268	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					44,270	
単価					442.7	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛なし	単位	m	数量	100	単価	509.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.61	31,620	50,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,910	
単価					509.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	41,310	31,395	
電気通信技術員		人	0.76	27,744	21,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,480	
単価					52,480	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	41,310	20,241	
電気通信技術員		人	0.49	27,744	13,594	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,840	
単価					33,840	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	41,310	11,566	
電気通信技術員		人	0.28	27,744	7,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	41,310	16,110	
電気通信技術員		人	0.39	27,744	10,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	417.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	31,620	15,810	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	259	25,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,710	
単価					417.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	442.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	31,620	15,810	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	284	28,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,210	
単価					442.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.33	31,620	263,394	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					263,400	
単価					2,634	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	748.4	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G３６	m	1	964.2	964	
附属品費 15%		式	1		144	
計					1,108	
単価					1,108	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	31,620	205,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					205,600	
単価					2,056	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	31,620	173,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					174,000	
単価					1,740	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	1	337	337	
計					337	
単価					337	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	213	213	
計					213	
単価					213	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	348	348	
計					348	
単価					348	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	379.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	31,620	37,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,950	
単価					379.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5㎜2	単位	m	数量	1	単価	148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	148	148	
計					148	
単価					148	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	727.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	31,620	72,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					72,730	
単価					727.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	126.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	31,620	12,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,650	
単価					126.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	処分費（ｔ） Ａｓ塊		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ＡＳ塊	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 15cm	単位	個	数量	1	単価	11,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.375	31,620	11,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,860	
単価					11,860	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,646	17,646	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路維持工事　　合算工事： 0

対象工事費	59,691,292	直接工事費	59,691,292	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	131,030	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	10,640,400	
管理費区分１	1,673,700	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	8,903,200	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	63,500	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	49,050,892	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	48,919,862		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	7.69 %		0 %		
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）	10.99 %	（10.77% × 週休1.02）			
計上額	5,390,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	48,919,862	直接工事費	59,691,292		
非対象額計（－）	10,771,430				
管理費区分１	1,673,700	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	8,903,200	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	63,500	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	131,030	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	48,919,862	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.14　%		0　%		0　%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.14　%				
計上額	557,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	84,652				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	84,652
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　6,031,652

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路維持工事　　合算工事： 0

対象工事費	31,031,938	直接工事費	31,031,938	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	40,160	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	4,119,800	
管理費区分１	863,100	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	3,193,200	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	63,500	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額					
単独（追加工事）	26,912,138	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	26,871,978		0		0

共通仮設費（率分）			
率（補正前）	9.52 %	0 %	
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1
率（補正後）	13.6 %	（13.33% × 週休1.02）	
計上額	3,660,000	0	0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	26,871,978	直接工事費	31,031,938		
非対象額計（－）	4,159,960				
管理費区分１	863,100	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	3,193,200	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	63,500	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	40,160	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	26,871,978	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.28　%		0　%		0　%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.28　%				
計上額	343,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	84,652				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	84,652
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	4,087,652

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）：道路維持工事　　合算工事：0

対象工事費	17,104,901	直接工事費	17,104,901	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	81,990	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	2,480,680	
管理費区分１	400,680	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	2,080,000	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	14,624,221	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	14,542,231		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	11.82 %		0 %		
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）	16.88 %	（16.55% × 週休1.02）			
計上額	2,468,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	14,542,231	直接工事費	17,104,901		
非対象額計（－）	2,562,670				
管理費区分１	400,680	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	2,080,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	81,990	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	14,542,231	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.45　%		0　%		0　%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.45　%				
計上額	210,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	2,678,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路維持工事　　合算工事： 0

対象工事費	11,554,453	直接工事費	11,554,453	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	8,880	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	4,039,920	
管理費区分１	409,920	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	3,630,000	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	7,514,533	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	7,505,653		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	14.97 ％	0 ％	
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1
率（補正後）	21.38 ％	（20.96% × 週休1.02）	
計上額	1,606,000	0	0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	7,505,653	直接工事費	11,554,453		
非対象額計（－）	4,048,800				
管理費区分１	409,920	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	3,630,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	8,880	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	7,505,653	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.66　%		0　%		0　%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.66　%				
計上額	124,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	1,730,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	65,722,944	単独（追加工事）直接工事費	59,691,292	単独（追加工事）共通仮設費	6,031,652
非対象額計（－）	8,966,700				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	8,903,200	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	63,500	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	56,756,244	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	56,625,214		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	35.35 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	43.69 %	（42.42% × 週休1.03）	0 %		
計上額	24,796,000		0		0
			6,352,694	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	35,119,590	単独（追加工事）直接工事費	31,031,938	単独（追加工事）共通仮設費	4,087,652
非対象額計（－）	3,256,700				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	3,193,200	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	63,500	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	31,862,890	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	31,822,730		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	38.76 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	47.91 %	（46.51% × 週休1.03）	0 %		
計上額	15,265,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	19,782,901	単独（追加工事）直接工事費	17,104,901	単独（追加工事）共通仮設費	2,678,000
非対象額計（－）	2,080,000				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	2,080,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	17,702,901	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	17,620,911		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	42.58 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	52.63 %	（51.1 % × 週休1.03）	0 %		
計上額	9,317,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	13,284,453	単独（追加工事）直接工事費	11,554,453	単独（追加工事）共通仮設費	1,730,000
非対象額計（－）	3,630,000				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	3,630,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	9,654,453	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,645,573		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	46.91 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	57.98 %	（56.29% × 週休1.03）	0 %		
計上額	5,597,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

機器間接費

（１）技術者間接費

技術者労務費	849,568	
電気通信技術者	667,568	
電気通信技術員	182,000	
技術者間接費率	80	%
技術者間接費	679,654	
SI技術者労務費	4,468,064	
SI電気通信技術者	4,468,064	
SI電気通信技術員	0	
SI技術者間接費率	170	%
SI技術者間接費	7,595,708	
技術者間接費計上額	8,275,000	

（２）機器管理費

機器単体費	91,918,000
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数１．０】	91,918,000
機器製作のみ行う場合【補正係数０．５】	0
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数０．５】	0
機器管理費対象外	0
機器管理費対象額	91,918,000
機器管理費率（補正前）	7.51 %
補正係数	1
機器管理費率（補正後）	7.51 %
機器管理費計上額	6,903,000

機器間接費計上額　15,178,000

機器間接費

（１）技術者間接費

技術者労務費	371,686	
電気通信技術者	292,061	
電気通信技術員	79,625	
技術者間接費率	80	%
技術者間接費	297,348	
SI技術者労務費	4,468,064	
SI電気通信技術者	4,468,064	
SI電気通信技術員	0	
SI技術者間接費率	170	%
SI技術者間接費	7,595,708	
技術者間接費計上額	7,893,000	

（２）機器管理費

機器単体費	42,245,000	
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数１．０】	42,245,000	
機器製作のみ行う場合【補正係数０．５】	0	
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数０．５】	0	
機器管理費対象外	0	
機器管理費対象額	42,245,000	
機器管理費率（補正前）	10.83	%
補正係数	1	
機器管理費率（補正後）	10.83	%
機器管理費計上額	4,575,000	

機器間接費計上額　12,468,000

機器間接費

（１）技術者間接費

技術者労務費	159,294
電気通信技術者	125,169
電気通信技術員	34,125
技術者間接費率	80　%
技術者間接費	127,435
SI技術者労務費	0
SI電気通信技術者	0
SI電気通信技術員	0
SI技術者間接費率	170　%
SI技術者間接費	0
技術者間接費計上額	127,000

（２）機器管理費

機器単体費	18,105,000
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数１．０】	18,105,000
機器製作のみ行う場合【補正係数０．５】	0
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数０．５】	0
機器管理費対象外	0
機器管理費対象額	18,105,000
機器管理費率（補正前）	16.14 %
補正係数	1
機器管理費率（補正後）	16.14 %
機器管理費計上額	2,922,000

機器間接費計上額　3,049,000

機器間接費

（１）技術者間接費

技術者労務費	318,588	
電気通信技術者	250,338	
電気通信技術員	68,250	
技術者間接費率	80	%
技術者間接費	254,870	
SI技術者労務費	0	
SI電気通信技術者	0	
SI電気通信技術員	0	
SI技術者間接費率	170	%
SI技術者間接費	0	
技術者間接費計上額	254,000	

（２）機器管理費

機器単体費	31,568,000
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数１．０】	31,568,000
機器製作のみ行う場合【補正係数０．５】	0
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数０．５】	0
機器管理費対象外	0
機器管理費対象額	31,568,000
機器管理費率（補正前）	12.42 %
補正係数	1
機器管理費率（補正後）	12.42 %
機器管理費計上額	3,920,000

機器間接費計上額　4,174,000

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所　防災課			工事番号	2025020009　　第　0　回変更
発注年月	令和08年02月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	道路維持工事

工事原価	105,696,944						
純工事費	65,722,944	現場管理費	24,796,000	工期延長等に伴う現場維持費		0	
機器間接費	15,178,000	工場製作原価	0				
非対象額計（－）	63,500						
管理費区分９	63,500	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	105,633,444	現工事	0	合算工事		0	
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	105,502,414	現工事	0	合算工事		0	
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1	現工事					
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	105,633,444						
契約保証に係る補正値	0.04　％						
一般管理費率							
単独（追加工事）	16.98　％	現工事	0　％	合算工事		0　％	

一般管理費	17,975,056	
業務委託料等	0	
調査基準価格	227,931,000	
調査基準価格の100/110	207,210,000	（ 90.9　％）

（電気通信設備工事）

Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

（1）機器単体費	91,918,000		
（2）直接工事費	59,691,292		
（3）共通仮設費	8,495,652		
（4）純工事費 （2）+（3）	68,186,944		
（5）現場管理費	30,179,000		
（6）工期延長等に伴う現場維持等の費用	0		
（7）機器間接費	19,691,000		
（8）工事原価 （4）+（5）+（6）+（7）+（18）	118,056,944	(18)工場製作原価	0
(9')一般管理費等（計上額）	17,975,056	((9)一般管理費等（計算額）	17,978,812 ）
(10') その他費目計	0		
(11) 業務委託料等	0		
(12) 工事価格 （1）+（8）+（9'）+(10')+（11）（万円未満切り捨て）	227,950,000		

(13)消費税相当額	22,795,000
(14)請負工事費 (12)+(13)	250,745,000
(15)入札書比較価格 （請負工事費の100/110）	227,950,000
(16)調査基準価格	227,931,000
(17)調査基準価格の100/110	207,210,000

（工事契約：万円未満切り捨て　製造製作契約：円未満切り捨て）

Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事

特記仕様書

令和８年２月

国土交通省　甲府河川国道事務所

第１章　総　　則

第１条　適用

１．この特記仕様書は、電気通信設備工事共通仕様書（令和７年３月改定）（以下「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。

２．この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。

３．この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。

URL　https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html

４．本工事における「条件明示」については、別紙－１「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第２条　主任技術者等（契約書第１０条）

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

第３条　主任技術者等の専任期間

１．契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

２．契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

３．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。

第４条　専任特例２号の場合の監理技術者の配置

１．本工事において、建設業法第２６条第３項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例２号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（８）の要件を全て満たさなければならない。

（１）建設業法第２６条第３項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。

（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例２号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

（３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

（４）同一の専任特例２号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件までとする。なお、専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。

（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。）

（５）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務できる工事は関東地方整備局管内の工事でなければならない。

（６）専任特例２号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

（７）専任特例２号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

２．現場の安全管理体制について、平成７年４月21日付基発第267号の２「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。

３．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。

１）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）

２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））

３）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（ＣＯＲＩＮＳの写し）

４．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第１項（５）～（８）について施工計画書へ記載し、提出すること。

５．本工事において、専任特例２号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録・修正を適切に行うこと。

第５条　現場代理人（契約書第１０条）

現場代理人について工事現場における常駐を要しない期間については、「工事請負契約書の運用基準について」（平成22年9月6日付け国地契第20号）による。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第６条　設計製作体制等

本工事の設計製作体制等については、受注者自らの体制、ならびに設備の製作を他社に委託する場合の体制を下記の様式に記載し、契約後速やかに監督職員に提出し、完成図書に綴るものとする。

（１）設備の製作に係る設計管理、工程管理、検査・試験に関する体制（別紙－２）

（２）障害時の支援体制、保守部品の供給体制ならびに発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制（別紙－３）

第７条　コリンズ（CORINS）への登録

１．工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への

登録」によるものとする。

２．受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不正実な行為(一括下請負等)が発覚し､指名停止の措置を受けた場合は､登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

３．技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

第８条　コリンズ（CORINS）への位置情報の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2011）に準拠する。

起点　山梨県笛吹市一宮町地先

緯度　３５°３８’４３”　経度　１３８°４０’３７”

終点　山梨県北杜市白州町地先

緯度　３５°５１’２２”　経度　１３８°１７’１５”

第９条　コリンズ（CORINS）への工事概要の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

(記載例)

本工事は、一般国道２０号、５２号にＣＣＴＶカメラを設置するものである。

主な工種はＣＣＴＶ設備工であり、ＣＣＴＶカメラ１６台の設置を予定している。

第１０条　コリンズ（CORINS）への設計業務名及びテクリス番号の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、設計業務名およびテクリス番号を登録すること。設計業務名およびテクリス番号については以下のとおりとする。

業務名	テクリス番号
Ｒ５甲府河川国道管内道路ＣＣＴＶ設備他設計業務	4052989325
Ｒ６甲府河川国道管内道路ＣＣＴＶ設備他設計業務	4056606656

第１１条　施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。



注意１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
注意２）所属会社の写真とする。

第１２条　調査・試験に対する協力（低入札価格調査制度調査対象工事について）

１．予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制の強化」の追加として下記の調査に協力しなければならない。

（１） 受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事 においては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。

（２） 受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。

（３） 工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又甲府河川国道事務所のホームページにより公表する。

（４） 低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は以下の通り。

資料名	内　　訳
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表－１	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－２	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－３	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表－４	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表－５	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－６	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表－７	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－８	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査（工事費）	元請、下請の工事費内訳

第１３条　低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で工事を落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事である。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第１４条　不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

第１５条　工事書類の作成

１.工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和７年３月）」に基づき実施するものとする。

２.工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和７年３月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。

３.「工事関係書類一覧表」（別紙様式－６）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。

また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。

４.電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第１６条　設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によるものとする。

第１７条　情報共有システムの活用

１.本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和６年３月版）に基づき実施すること。

２.受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev5.7)令和７年３月版　国土交通省（国土技術政策総合研究所）

３.監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。

４.受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。

①　情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

②　サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適

正な処置を行う旨

③　②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨

５．受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第１８条　「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」の設置

本工事は、「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」（ 以下、「三者会議」という。） の対象工事では無いが、受注者から「三者会議」の開催を要請した場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断される場合を除き、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者（工事受注者）の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う「三者会議」を開催するものとする。

受注者は、「三者会議」の開催を要請する場合、監督職員と協議するものとする。

「三者会議」の運用にあたっては、「設計・施工技術連絡会議（「三者会議」） 運用方針」（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第１９条　設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第２０条　工事現場環境改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html　に記載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第２１条　ワンデーレスポンス

１．この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。

２．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

３．受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、

差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

4．ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和５年１２月）に基づき、取り組むものとする。

5．効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第２２条　契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

①本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。

②受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第２３条　設計図書の変更

設計変更等については、契約書第１８条から第２５条及び共通仕様書共通編１－１－１－１６から１－１－１－１８に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によることとする。

第２４条　スライド条項

工事請負契約書第２６条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第２５条　再生資材の活用

受注者は、下記の資材の使用し際し、再生材を利用するものとする。

資材名	規格	備考
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	基礎、下層路盤
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	As 量 4.0%再生瀝青安定処理材	上層路盤
	As 量 5.0%再生粗粒	基礎
	As 量 5.0%再生密粒	表層
	As 量 5.0%再生細粒	表層

なお、使用に際し「舗装再生便覧」等を遵守すること。

第２６条　公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)

１．本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成 12 年法律第 104　号 最終改正令和 4 年 6 月 17 日法律 68 号)。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「８解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議するものとする。

（１）分別解体等の方法

	工程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 （　　）	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

（２）再資源化をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
アスファルト	大久保建材㈲	山梨県北杜市長坂町日野 3257-3
	エルテックサービス㈱	山梨県笛吹市一宮町国分 1014-1
	円﨑興業㈲	山梨県南巨摩郡身延町下山 6283-1

上記（２）については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。

（３）受入時間

大久保建材㈲　　：８時３０分～１６時３０分
エルテックサービス㈱：８時００分～１７時００分
円﨑興業㈲　　：８時００分～１６時３０分

２．受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（平成 14 年 5 月）」に定めた様式 1〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用

3．工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第２７条　建設リサイクル法第１１条通知の徹底

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号）第 11 条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第 10 条第 1 項に規定する工事着手をいう。）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第２８条　施工管理

1．本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和７年度版)及び、国土交通省電気通信設備工事施工管理基準及び規格値（案）（令和７年３月改定）によるものとする。なお、この管理基準により難い場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。

2．本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和７年度版)及び、国土交通省電気通信設備工事写真管理基準（案）（令和６年３月改定）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第２９条　デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。

1．対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準 令和７年度版（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア，（一社）施工管理ソフトウェア産業協会,〈https://www.jcomsia.org/kokuban〉.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

2．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管

理基準「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

３．小黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会

<https://www.jcomsia.org/kokuban>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではないなお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第３０条　快適トイレの設置

１．内 容

受注者は、現場に以下の（１）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

（１）洋式（洋風）便器

（２）水洗及び簡易水洗機能

（し尿処理装置付き含む）

（３）臭い逆流防止機能

（４）容易に開かない施錠機能

（５）照明設備

（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

（８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

（９）サニタリーボックス

（女性用トイレに必ず設置）

（10）鏡と手洗器

（11）便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

（12）室内寸法 900mm×900mm 以上（面積ではない）

（13）擬音装置（機能を含む）

（14）着替え台

（15）臭気対策機能の多重化

（16）室内温度の調整が可能な設備

（17）小物置き場

（トイレットペーパー予備置き場等）

２．快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）～（11）の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事（施工箇所）※までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／工事（施工箇所）※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。

※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事や施工延長が長いなどのトイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

３．快適トイレの「質の向上」に要する費用

快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改善費（率）を充当することができる。現場環境改善費（率）の充当を希望する場合は、上記２．の協議時に見積書を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとする。

なお、現場環境改善費（率）を充当することにより、特記仕様書に明示されたその他の費目の実施が困難な場合には、実施費目数の変更を合わせて協議することとする。

４．その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第３１条　工事中の安全確保

１．工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和７年度における重点的安全対策項目は以下の７項目である。

Ⅰ．架空線等上空施設の損傷事故防止

Ⅱ．建設機械等の稼働に関連した人身事故防止

Ⅲ．資機材等の下敷きによる人身事故防止

Ⅳ．足場・法面等からの墜落事故防止

Ⅴ．地下埋設物の損傷事故防止

Ⅵ．第三者の負傷・第三者車両等に対する損害

Ⅶ．事故防止

２．受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努

めるものとする。

① 労働安全衛生法第 19 条の 2 に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育

② 労働安全衛生法第 60 条の 2 に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育

③ 厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

3．工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行う場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（令和元年５月）」に基づき監督職員に確認を行うものとする。

4．工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

5．工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

作業区分	交通誘導警備員	備考
昼間作業	２８６人（うち有資格誘導員１４３人）	

第３２条　熱中症対策に資する現場管理費の補正

1．本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。

2．　真夏日の考え方は下記のとおりである。

（1）真夏日の定義

日最高気温が 30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。

（2）試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

① 環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高 25℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が 25℃以上となる日を、真夏日とみなす。

② 気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を、真夏日とする。

③ 夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以上、又は暑さ指数(WBGT)が 25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としては計上しない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

（3）工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

（4）基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。
なお、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

（５）真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期

（６）現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

・補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※

※ 真夏日補正係数：１．２

第３３条　安全管理推進技術者等認定について

１．概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する

２．認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。

・直轄工事にて、認定技術者として過去５回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

３．認定技術者の認証

・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。

・紛失等による認定書の再発行は行わない。

・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

４．認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

５．不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第３４条　交通誘導員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第２３条に規定する都・県公安委員会の行う１

級又は２級検定に合格した者）１名以上を充て、他は経験１年以上のものを配置すること。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第３５条　路上工事の縮減等

受注者は、路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員に提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減等に務めるものとする。

第３６条　交通規制日数の報告

現道上での（改築・維持修繕）工事等により交通規制を実施した場合は、月毎に実交通規制日数を監督職員に提出するものとする。

第３７条　環境対策

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目(以下、「特定調達品目」という)の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第３８条　環境対策（建設機械の使用）

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和 62 年 3 月 30 日建設省経機第 58 号)に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第３９条　交通安全管理（工事現場管理）

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

１．積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

２．さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

３．過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。

４．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

５．建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

６．以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第４０条　現場環境改善

１．現場環境改善として実施する内容は、下記のとおりとするが、現場条件等により実施が困難になった場合は、監督職員と協議するものとする。

（１）仮設設備関係：環境負荷の低減を実施するものとする。

（２）営繕関係：現場事務所、現場休憩所の快適化を実施するものとする。
（３）安全関係：盗難防止対策（警報機等）を実施するものとする。
（４）地域連携：工事工程表

２．現場環境改善については、具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。

３．主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督側隠と協議するものとし、現場環境改善費（率）の５０％を上限として設計変更の対象とする。

第４１条　工期

１．工期は、休日等を見込んでいる。

なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏季休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。

工期には、施工に必要な実働日数以外に以下の事項を見込んでいる。

準備期間	５０日間
後片付け期間	２０日間

２．著しい悪天候や気象状況より工程（官積算）で見込んでいる「天候等による作業不能日」以上に作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

３．後片付け期間に検査に要する各種電子データの作成を行うことを想定しているが、更なる期間が必要な場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

４．本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別紙様式－７により、工事の始期及び終期を通知すること。

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで

※ 契約締結後において、工期の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、条件の変更がない場合において、契約時に設定した工期の変更は行わない。

第４２条　工事工程の共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、受注者は工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延期が可能となる場合があるので協議すること。

①　受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
②　著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
③　工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合

④　資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
⑤　その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

なお、工事工程の共有を円滑に実施するために、共有にあたっては原則、情報共有システム（ASP）の機能を活用するものとする。また、受注者が作成した工事工程については、成果物として電子データで納品を受けるものとする。

第４３条　工事工程表の開示の試行工事

１．本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等において工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の照合（クロスチェック）を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。

２．工事契約後、設計審査会等において、「前条　工事工程の共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。

３．設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙ー４）との照合（クロスチェック）を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。

４．本試行に関するアンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

第４４条　週休２日制適用工事（完全週休２日（土日）（受注者希望方式））

１．本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休２日（土日）を達成するよう工事を実施する「現場閉所による週休２日制適用工事（完全週休２日）（受注者希望方式）」の試行工事である。

受注者は、工事契約後、完全週休２日（土日）の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休２日に取り組むものとする。

２．週休２日の考え方は下記のとおりである。

１）週休２日

①完全週休２日（土日）

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により同一の週に土日に代わる現場閉所日（以下、「代替休日」という。）を設置することによって、土日に現場閉所を行ったとみなす。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。

②月単位の週休２日

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が２８．５％（８日／２８日）以上となる現場閉所を行ったと認める状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、１年単位の変形労働時間制を適用し休日を振り替えた場合には、振替後の日を予定どおり閉所した場合に振替前の日を、現場閉所を行ったものとみなす。

２）対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期

間など）は含まない。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休２日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

３）現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

３．現場閉所を行うときは、監督職員へ事前に連絡すること。ただし、以下に該当する場合は、連絡は不要である。

①施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合

②週間工程会議等により監督職員が事前に把握している場合

③官公庁の休日の場合

完全週休２日（土日）の実施にあたり、受注者の責に寄らず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に代替休日を設定すること。なお、夜間工事の場合は作業に着手した日を作業日とみなす。

また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、１年単位の変形労働時間制を適用し休日を振り替える場合には、振替前後の日にちが把握出来るよう施工計画書に記載しておくこと。

４．監督職員は、受注者の月毎の現場閉所率の状況を適宜確認するものとし、受注者側の週休２日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休２日が確保できるよう改善に取り組むものとする。

５．工事完了後、週休２日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。

６．アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

７．明らかに受注者側に月単位の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて、工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。

８．週休２日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休２日（土日）を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、共通仮設費率、現場管理費率に乗じているが、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休２日（土日）が未達成の場合は、月単位の週休２日の補正係数に変更する。月単位の週休２日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

完全週休２日（土日）の取組を希望しない場合は、月単位の週休２日の補正係数に変更する。また、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休２日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

第４５条　悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

１．受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近５カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、切石観測所（気象庁のデータ）における 1 日の降雨・降雪量雨が 10mm 以上/日の日を想定している。

２．アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第４６条　施工時間の変更

本工事の作業区分は、下記のよるものとする。

作業区分	作業区分	標準作業時間
昼間作業	全ての工事	８：００～１７：００

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。

ただし、上記区分に変更を要する場合は、監督職員と協議するものとする。

第４７条　新技術の活用「新技術の定義」

１．本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。

２．新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

①　技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術

②　公共工事等において実用段階に達している技術

③　当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術

④　実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

３．対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

1）新技術情報提供システム（NETIS）登録技術

URL　http://www.netis.mlit.go.jp

2）NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術

3）新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術

4）新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第４８条　新技術の活用（施工者選定型）

１．本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。

２．本工事において、第４７条　新技術の活用「新技術の定義」３．対象とする新技術に示す１）～４）の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術が NETIS 登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。

３．受注者は、選定した新技術が第４１条　新技術の活用「新技術の定義」３．対象とする新技術に示す１）～４）のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。
４．当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない
５．受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたり NETIS 申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用は NETIS 申請者が負担する。
６．試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS 申請者の負担とする。
７．受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－ＶＥ」以外の NETIS 登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
８．受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第４９条　建設現場における遠隔臨場の実施

１．建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL　https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf

２．遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

３．実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

① 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

② 確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に 配慮するものとする。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するもの

とする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web 会議システム（teams、zoom 等）」等、何れのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式－８を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準　令和 5 年 3 月 3 日（国不建第 578 号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第５０条　現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

１．建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

２．遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。

また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例　○：遠隔臨場による工事検査の対象

	工事実施状況	出来形		品質		出来ばえ	
	書類	書類	実地	書類	実地	書類	実地
完成検査	○	○	○	○	○	○	○
中間技術検査	○	○	○	○	○	○	○
既済部分検査	○	○	○	○	○	○	○
完済部分検査	○	○	○	○	○	○	○

３．遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

４．実施内容

(1) 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

(2) 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 3 年 9 月 30 日（国不建第 273 号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第５１条　契約後ＶＥ方式

１．ＶＥ提案の定義について

「ＶＥ提案」とは、契約書第 19 条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

２．ＶＥ提案の意義及び範囲について

受注者がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。

以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含まないものとする。

(1)　施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。

(2)　契約書第 18 条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。

(3)　提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

３．ＶＥ提案書の提出について

（１）受注者は、前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書(別紙様式－１～４）に記載し、発注者に提出しなければならない。

①　設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由

②　ＶＥ提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)

③　ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

④　発注者が別途発注する関連工事との関係

⑤　工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

⑥　その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項

（２）発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

（３）受注者は、前項のＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに、発注者に提出できるものとする。

（４）ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。

４．ＶＥ提案の審査について

提出されたＶＥ提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、ＶＥ提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

５．ＶＥ提案の採否について

ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案の受領後 14 日以内に書面(別紙様式－５)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、ＶＥ提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

６．ＶＥ提案を採用した場合の設計変更等について

（１）ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。

（２）前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。

（３）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する金額(以下「ＶＥ管理費」という。)を削減しないものとする。

（４）ＶＥ提案を採用した後、契約書第 18 条の条件変更が生じた場合、発注者がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、ＶＥ管理費については、原則として変更しないものとする。

６．ＶＥ提案の活用と保護について

評定の結果、当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする

第５２条　生産性向上チャレンジ工事

１．試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

２．試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第４０条 新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

３．工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

４．本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第５３条　施工箇所が点在する工事

本工事は、施工箇所が点在する工事であり、白州地区（韮崎４、武川５、武川６、白州１３、白州１４、白州１５、白州１６）、一宮・御坂地区（一宮橋２、御坂１、御坂２）、身延地区（小田船原４、梅平１、梅平２、波木井１、波木井２、下山１）で施工を行う工事である。

第５４条　総価契約単価合意方式

１．本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。

２．共通仕様書第３編３－１－１－１の適用

共通仕様書第３編３－１－１－１第２項、第６項及び第７項に係る規定は適用しないものとする。

受注者は、契約書第３条第１項の規定に基づき請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。

３．合意単価の発表

発注者・受注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

第５５条　直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行）

１．本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」という。）の実態を調査する試行工事である。

２．受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実態調査に協力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注者へ報告するものとする。

３．発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定するとともに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき　資料を提出するものとする。

４．発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。

第５６条　南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】発表時の対応

１．本工事の施工場所は、南海トラフ地震防災対策推進地域が含まれる工事である。

２．受注者は、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】の発表時における、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業に対する措置の内容及び津波避難を含む作業員等の安全確保の方法について施工計画書に記載するものとする。なお、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域における工事にあっては、津波避難に関して施工計画書に記載するものとする。

３．受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒】が気象庁から発表された場合には、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、あらかじめ定めた施工計画書の措置内容に基づき、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業について、工事請負契約書第20 条等の規定に基づく発注者からの一時中止の通知があったものとして、警戒する措置が解除されるまでの間（１週間）は一時中止するものとする。その他の作業について、受注者は、改めて後発地震又は津波に備え作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対応について監督職員の指示を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策の措置を速やかに講じ、＜土木工事安全施工指針＞に基づき適切に作業員等の安全確保に努めなければならない。

４．受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震注意】が気象庁から発表された場合には、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、改めて後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対応について監督職員の指示を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策の措置を速やかに講じ、＜土木工事安全施工指針＞に基づき適切に作業員等の安全確保に努めなければならない。

５．受注者は、南海トラフ地震臨時情報を受けて措置を行った場合においては、実施した内容について監督職員に報告するものとする。

６．なお、南海トラフ地震臨時情報の発表があった場合は、後発地震及び津波の発生に備えるため必要に応じて、受注者は施工計画書の記載にかかわらず、工事の一時中止について監督職員と協議できるものとする。

第５７条　世界的な半導体不足の影響による適切な工期の確保について

本工事に使用する電気通信機器について、不測の事態等による入手時期の遅延に伴い工期変更の必要が生じる場合には分任支出負担行為担当官と協議することができる。

第５８条　レディーミクストコンクリート

１．コンクリートは、レディーミクストコンクリートを原則とし、下記の仕様によるものとする。

用 途	粗骨材の最大寸法	ｽﾗﾝﾌﾟ	水ｾﾒﾝﾄ比	呼び強度	ｾﾒﾝﾄの種類
支柱基礎根巻	40mm	8cn	60%以下	21N/mm2	普通ﾎﾟﾗｾﾒﾝﾄ

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
２．コンクリートの耐久性向上の対策は「コンクリートの耐久性向上」仕様書(土木編)(平成１４年８月一部改正)により行うものとする。

第５９条　現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を委託している。
また、本工事を担当する現場技術員の氏名は、別途監督職員より通知する。

第６０条　施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を別途委託している。
また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。
なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ASP)により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム(ASP)のユーザーに登録するものとする。（「閲覧のみ可能」で登録）

第６１条　施工体制の点検

１．受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127 号最終改正令和 6 年 12 月 13 日)第 15 条 3 により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
２．施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
３．施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
４．当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
５．施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
６．施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により「閲覧」し、点検する。
７．施工体制調査員は、第１回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。
ただし、立会や打合せ等においてＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第６２条　品質証明

本工事は品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式－９によるものとする。

第６３条　工事完成図書の納品

１．本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和６年３月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。
「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、

「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】（令和６年３月）」を参考とするものとする。

２．本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

３．成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第６４条　技術検査

１．本工事は、中間技術検査対象工事とし、実施回数は２回以上を原則とする。なお、工事成績優秀企業の適用工事にあたっては、減免することが出来るものとする。但し、低入札価格調査制度対象工事となった工事及び監督強化価格対象工事については、減免の適用の対象外とする。

２．中間技術検査の実施時期は、完成、既済部分(完済を含む)の検査時期及び当該工事の主要工種を考慮し、施工上の重要な変化点で行うことを原則とする。実施時期は、監督職員が選定するものとし、監督職員は、受注者に対して書面をもって検査日及び検査職員名を通知するものとする。

３．中間技術検査は、上記を標準として実施することとするが、中間技術検査の主旨を踏まえ、現場条件、工事規模、内容、工期等を考慮して、実施時期、実施回数を変更することが出来る。

第６５条　書類限定検査の実施

１．本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。

２．書類限定検査とは、検査時に下記の１０書類に限定して資料検査を行うものとする。

①　施工計画書	⑥　出来形管理図表
②　施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。）	⑦　品質管理図表
③　工事打合せ簿（協議）	⑧　品質規格証明資料
④　工事打合せ簿（提出）	⑨　品質証明書
⑤　工事打合せ簿（承諾）	⑩　工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外

・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

３．実施状況や改善点等を把握のするためのアンケートに協力する。

第６６条　ウィルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第２章　個人情報の取扱いについて

第６７条　基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第１号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第６８条　秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第６９条　取得の制限

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

第７０条　利用及び提供の制限

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

第７１条　模写等の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

第７２条　再委託の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 条）第 66 条第２項第４号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

第７３条　事案発生時における報告

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第７４条　資料等の返却等

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－５）を発注者に提出しなければならない。

２　前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

第７５条　管理の確認等

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することがで　きる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

第７６条　管理体制の整備

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

第７７条　従事者への周知

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第３章　一　般　施　工

第７８条　耐震施工

１．耐震施工を行う場合は、共通仕様書第 3 編 3-1-1-4 に基づく段階確認を行うものとする。

２．あと施工アンカーボルトを使用する場合、「アンカーボルト施工作業手順書」については、「あと施工アンカーボルト設計・施工要領（案）同解説（平成 31 年 4 月）」に基づき作成するものとする。

第７９条　機器仕様

１．本工事の機器仕様は、別添１「Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事機器仕様書」によるものとする。

２．システムインテグレーションの作業範囲については、別添２「システムインテグレーション数量表」によるものとする。

第８０条　機器の確認

下記の機器の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

区分	確認機器名	摘 用
電子応用設備 （機器単体）	ＣＣＴＶ装置	
	Ｌ２－ＳＷ	
	屋外用無停電電源装置	

第８１条　器材の確認

下記の器材の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

区分	確認器材名	摘 用
	ＪＩＳ規格以外のすべての器具及び機材	

第８２条　伝送損失の規格値

電気通信設備工事共通仕様書３－４－８－６光ケーブル接続　３．光ケーブルの測定及び試験（１）光ケーブル敷設後の測定及び試験項目　２）伝送損失の測定に記載の「所定の規格値」は、光ファイバーケーブル施工要領・同解説　７－２－２接続損失及び伝送損失の確認「２．伝送損失の規格値の算出」による。

第８３条　ＩＰアドレス等構成管理情報等の取扱

１．受注者は、受注者より貸与されたＩＰアドレス等の構成管理情報に関する関係資料について、その必要性が無くなった場合は、直ちに監督職員に返却すること。

２．本工事によりＩＰアドレス等の構成管理情報に係る関係資料に追加・修正が必要となった場合は、追加・修正した同情報に係る関係資料を監督職員に提出しなければならない。

３．受注者は、工事完成時までに、本工事により知り得たＩＰアドレス等の構成管理情報（追加・修正した同情報に係る関係資料を含む）を全て消去するとともに、それを実施した旨を書面により提出しなければならない。

第８４条　電気通信施設資産管理用データの作成

本工事は、電気通信施設資産管理用データ作成の対象工事である。

以下に示すとおりデータを作成し、本工事完成時までに電子媒体により監督職員に１部提出するものとする。

なお、データ作成に必要となる「電気通信施設ＤＢ（ＥＴＡシステム登録用）データ作成要領（案）（受注者用）」及び施設台帳（記入様式）は、契約締結後に受注者に配付するものとする。

１．提出データ

(1)施設情報（記入様式）

(2)写真（全体、銘板、設置状況等、各装置３枚程度）

２．提出方法

データは、提出前にウイルスチェックを行うものとし、任意のウイルス対策ソフトで、ウイルスパターンが最新化されたものを使用する。

電子媒体には、「使用したウイルス対策ソフト名」「ウイルス定義年月日またはパターンファイル名」「チェック年月日（西暦表示）」を明記するものとする

第４章　その他

第８５条　震災対策

１．地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。

２．地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第８６条　道路施設基本データの作成

本工事完成時には、以下に示す『道路施設基本データ』を作成し、監督職員に提出するものとする。ただし、本工事に該当しない施設の基本データは作成しないものとする。

なお、完成後でも、発注者は受注者に対して、『道路施設基本データ』の内容について、説明を求めることがある。

１．道路施設基本データの種類

区分	施設番号	施設名	区分	施設番号	施設名
道路構造	C020	縦断勾配	付属物および付属施設	E060	道路情報板
	C030	平面線形		E070	交通遮断機
	C050	舗装		E080	Ｉ．Ｔ．Ｖ
	C060	道路交差点		E090	車両感知器
	C070	鉄道交差点		E100	車両諸元計測施設
	C080	歩道及び自転車歩行車道		E110	気象観測施設
	C090	独立専用自歩道		E120	災害予知装置
	C100	中央帯		E130	自動車駐車場等
	C110	環境施設帯		E140	自転車駐車場
構造物	D010	橋梁		E150	雪崩防止施設
	D020	橋側歩道橋		E160	落石防止施設
	D030	横断歩道橋		E170	消雪パイプ
	D040	トンネル		E180	ロードヒーティング
	D050	洞門		E190	除雪ステーション
	D060	スノーシェッド		E200	防災備蓄
	D070	地下横断歩道		E210	共同溝
	D080	道路ＢＯＸ等		E220	ＣＡＢ電線共同溝
	D090	横断ＢＯＸ等		E230	植栽
	D100	パイプカルバート		E240	遮音施設
	D120	擁壁		E250	遮光フェンス
	D130	スノーシェルター		E270	流雪溝
	E010	防護柵		E310	防雪林
	E020	道路照明		E320	路側放送
	E030	視線誘導標（反射式）		E330	光ケーブル施設
	E040	視線誘導標（自光式）		E340	道路反射鏡
	E050	道路標識		E350	ビーコン

２.道路施設基本データの作成は、別に定める『道路管理データベースデータ作成マニュアル(案)』によるものとする。

３．道路施設基本データは、『道路施設基本データ作成システム』で作成する。

４．道路施設基本データ作成にあたって工事番号は、ＣＯＲＩＮＳ登録時の「工事契約コード番号」とする。

５．道路施設基本データに係わる以下のものを電子データにて提出すること。

①道路施設台帳作成総括表

②道路施設基本データ総括表

③道路施設基本データ一覧表

④道路施設台帳チェックシート

⑤「道路工事完成図等チェックプログラム」によるチェック結果

⑥「電子納品チェックプログラム」によるチェック結果

⑦工事数量総括表

第８７条　「問合せ番号」及び「路上規制情報システム」

受注者は、「路上規制情報システム」への入力を行うものとし、別途監督職員が通知する「問合せ番号」を工事情報看板及び工事説明看板に掲示するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第８８条　工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

第８９条　相談窓口の設置

本工事は、受注者との相互理解を深めるコミュニケーションの向上を図る事を目的として、作業状況、安全対策、工期設定や必要経費等 について相談窓口を設定している。

相談窓口を希望する場合は、以下に問合せを行うこと。

相談窓口：道路（管理）担当副所長

電話：055-252-5491（ 代）

別紙－１

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	■ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 ■ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 ■ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。	第４６条 第４１条 第４１条
安全対策関係	■ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。	第３１条
建設副産物関係	■ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。	第２６条

別紙－2（完成図書用）

設備の製作に係る設計管理、工程管理、検査・試験に関する体制
（工事名：R7国道20号外CCTV設備設置工事）

会社名：〇〇〇㈱

項　　目		記載する内容
設計管理	設計管理担当部署（自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	設計管理担当部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
工程管理	工程管理担当部署（自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	工程管理担当部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
検査・試験	検査・試験担当部署（自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	検査・試験担当部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
製作場所	製作工場又は製作部署 （自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	製作工場又は製作部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000

※　主たる設備について記載すること。（主たる設備とは、入札説明書の競争参加資格（4）の同種工事の設備で本工事に該当する設備を言う）

※　各体制については自社の担当部署及びその所在地（詳細な住所）、電話番号を記載すること。

※　製作を他社に委託した場合は、各体制について自社及び委託先の担当部署及びその所在地、電話番号を記載すること。

※　委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後に各体制を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。

別紙－3（完成図書用）

本工事における障害時の支援体制、保守部品の供給体制並びに
発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制
（工事名：R7国道20号外 CCTV 設備設置工事）

会社名：〇〇〇㈱

項　　目		記載する内容
障害時の支援体制	障害時の支援担当部署（自社）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	障害時の支援担当部署（委託先）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	24時間連絡体制の有無	有り・無し
保守部品の供給体制	保守部品の供給担当部署（自社）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の供給担当部署（委託先）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の保管場所（自社）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の保管場所（委託先）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
技術的内容の問い合わせ対応体制	技術的内容の問い合わせ担当部署（自社）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	技術的内容の問い合わせ担当部署（委託先）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000

※　各体制は自社の担当部署及び所在地（詳細な住所）、電話番号を記載すること。
※　各体制について他社に委託した場合は、委託先について記載すること。
※　委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後にその所在地を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。

概略工事工程表
工事名：Ｒ７国道２０号外CCTV設備設置工事

工　種		単位	数量	令和７年 3月	令和８年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	令和９年 １月	２月	３月	備　考
準備・調査		式	1														準備・調査　50日間
機器製作		式	1														180日間
CCTV設備工		式	1														(1pt)
支柱設置工		式	1														(1pt)
支柱基礎・無停電電源装置基礎設置		式	1														(1pt)
光ケーブル敷設工		式	1														(1pt)
配管配線工		式	1														(1pt)
後片付け		式	1														20日間
制約条件	夏季休暇・年末年始																8月上旬～8月中旬 12月下旬～1月上旬
	関係機関協議																所轄警察協議 (施工計画書が必要です)
	路上工事抑制																12月中旬～1月上旬 3月

余裕期間 ※任意で設定可能

《余裕期間制度（フレックス）の活用について》
　本工事は、受注者の円滑な工事施行体制の確保を図るため、事前に建築資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の内で、受注者は工事の始期と終期を任意に設定することができます。
　なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が不要となります。
《関係機関協議》
　工事着手にあたっての関係機関協議について、施工計画書を基とした協議資料作成は受注者が行い、協議は発注者が主体となって実施します。

別紙－５

証明書

工事（業務）名：

受 注 業 者：

証　明　者：

個人情報が記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。

※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみ記載すること。
連絡先は２以上記載すること。

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
担当者（会社名・部署名・氏名）：
連絡先１：
連絡先２：

（※証明者について
工事については、「現場代理人」又は「主任（監理）技術者」が行うものとする。
業務については、「管理技術者」が行うものとする。　　）

別紙様式－０－１

【低価格理由とその詳細】

番号	低価格理由	低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容
①	資材費の低減	生石灰、セメント系固化材を材料納入品協力会社から7%引きで購入。コンクリート2次製品は19%引きで購入。生コンクリートはグループ会社から20%引きで購入
②		
③	機械経費の低減	自社保有の建設機械車両（全100台）を使用。ダンプトラック運搬はグループ会社を中心に使用し運賃を削減。
④		
⑤	作業効率の向上	現場経験豊富な熟練したオペレータによるロスの少ない重機作業。仕上がり精度の高い法面整形。補助労務を必要としない程丁寧な仕上がりの床堀作業。
⑥	下請業者の協力	施工協力会社に植生基材吹付工を外注し、設計想定より10%引きとする。
⑦	経費の低減	冬期間においても会社から現場まで45分程度で到着する。
⑧	現場管理費の低減	パソコン、デジカメ、プリンタ、仮設資材等を所有している。
⑨	安全資機材の低減	安全標識類を所有している。
⑩	本支店経費の低減	役員報酬、事務員給料を未計上。
⑪		
⑫	受注実績の取得	国交省発注工事の受注実績の取得
⑬		
⑭	その他	作業員の雇用確保、重機械の稼働率向上

別紙様式－０－２

【比較表－1】

積 算 内 訳 書 の 比 較 表

記 入 要 領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工 事 名	○○道路改良工事

工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/官積(%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/官積(%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
道路土工	式	1		1			1		1			
地盤改良工	式	1		1			1		1			
法面工	式	1		1			1		1			
カルバート工	式	1		1			1		1			
排水構造物工	式	1		1			1		1			
構造物撤去工	式	1		1			1		1			
仮設工	式	1		1			1		1			
直接工事費	式	1		1			1		1			
共通仮設費	式	1		1			1		1			
共通仮設費	式	1		1			1		1			
純工事費	式	1		1			1		1			
現場管理費	式	1		1			1		1			
工事原価	式	1		1			1		1			
一般管理費	式	1		1			1		1			
基礎工	式	1		1			1		1			
工事価格	式	1		1			1		1			

別紙様式－０－３

【比較表－2】

内訳書に対する明細書の比較表

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工事名	○○道路改良工事

工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
道路土工	式	1			1			1			1			
掘削工	〃	1			1			1			1			
掘削(土砂)	m3	39,300			39,300			35,800			1			
掘削(軟岩)	〃	2,250			2,250			0			1			
路体盛土工	式	1			1			1			36			
路体(流用土)	m3	4,100			4,100			10,600			14			
法面整形工	式	1			1			1			30			
法面整形(切土部)	m2	5,920			5,920			5,010			9			
法面整形(切土部)	〃	250			250			0			1			
法面整形(盛土)	〃	330			330			160			11			
地盤改良工	式	1			1			1			1			
安定処理工	〃	1			1			1			1			
基礎安定処理 45kg/m3	m2	1,000			1,000			0			1			
〃 53.6kg/m3 t=0.5m	〃	0			0			115			1			
〃 53.6kg/m3 t=0.8m	〃	0			0			785			2			
路体安定処理 30kg/m3	m3	4,100			4,100			0			2			
路体安定処理 33kg/m3	m3	0			0			13,100			200			

別紙様式－０－４

【比較表－３】

手持ち資材の比較表（主要資材）

記入要領	1) 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入して下さい。 3) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 4) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価欄は、主要資材相当品のみを記入する。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工事名	○○道路改良工事

品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時（当初の予定）				工事完成時（実績）				官単価※（最終）	備考
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法		
型枠用合板	1800＊900＊12	枚	排水構造物工	300		70				80		5,594	市場単価
敷鉄板	5尺＊20尺	〃	土工	50		50				100		0	
ロードマット	3000＊2400	〃	〃	54		50				40		0	
〃	1500＊4000	〃	〃	80		50				0		0	
縞鋼板	1350＊5000	〃	〃	60		30				0		0	
再生材	RC-40	m^3	排水構造物工	100		69				55		3,750	

別紙様式－０－５

【比較表－４】

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

記入要領	1)「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。 3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。 4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)とし、軽微な資材は省略する。 6) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

工種種別	品名規格	単位	入札時(当初の予定)					工事完成時(実績)					※官単価(最終)	備考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係		
生コンクリート	18－8－40	m^3	61	13,000	○○生コンクリート	○○町△△	同族会社	58	13,000	○○生コンクリート	○○町△△	同族会社	16,100	
生石灰		t	184.5	14,500	△△セメント商事	○○市□□町	協力会社	544	14,500	△△セメント商事	○○市□□町	協力会社	16,500	
セメント系固化剤	タフロック3E	〃	65	9,500	〃	〃	〃	60	9,500	〃	〃	〃	11,400	
コンクリート2次製品	BOX600＊600	本	18	49,500	(株)□□□	○○市△△町	〃	10	49,500	(株)□□□	○○市△△町	〃	80,200	市場単価
〃	BF300＊2000	〃	290	2,100	〃	〃	〃	185	2,100	〃	〃	〃	2,936	
〃	BF400＊2000	〃	59	3,360	〃	〃	〃		0				0	
〃	BF500＊2000	〃	51	4,530	〃	〃	〃	21	4,530	〃	〃	〃	6,040	
〃	BF600＊2000	〃	113	5,520	〃	〃	〃	44	5,520	〃	〃	〃	7,400	

別紙様式－０－６

【比較表－５】

手持ち機械の比較表（主要機械）

記入要領	1) 本様式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。 2) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 3) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要機械相当品(各機械経費が工事費の約0.3%以上の機器)のみでよい。 4) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工事名	○○道路改良工事

機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時（当初の予定）				工事完成時（実績）			官単価※（最終）	備考
			数量	単価	メーカ名	現在の利用状況	数量	単価	メーカ名		
掘削機	0.2～0.45m³	台	10		○○○	4台空	2		○○○		
〃	0.7m³	〃	22		〃	8台空	5		〃		
〃	0.7m³	〃	9		□□□	4台空	4		□□□		
〃	1.2m³	〃	1		〃	空	1		〃		
〃	1.6m³	〃	1		〃	空	1		〃		
ブルドーザ	D65px	〃	3		○○○	2台空	1		○○○	25,100	供用日
不整地運搬車	LD1000	〃	7		△△△	3台空	5		△△△	21,600	供用日
掘削機	0.25m³	〃	4		〃	2台空	0		〃	7,320	供用日
〃	0.45m³	〃	1		〃	空	1		〃	13,000	供用日
〃	0.7m³	〃	6		〃	3台空	1		〃	18,100	供用日
不整地運搬車	LD700	〃	1		〃	空	1		〃		

別紙様式－０－７

【比較表－６】

労務者の確保計画の比較表

記入要領	1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は( )なしで記入する。 ・自社労務者は( )内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			※官単価(最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
道路土工、地盤改良工	オペレーター							17,716	
		(17,000)	(320)	自社		472	自社		
道路土工	運転手	17,000	220	○○運輸(株)		102	○○運輸(株)	17,716	
				同族会社			同族会社		
排水構造物工	オペレーター	(17,000)	(60)	自社			自社	17,716	
	普通作業員	(15,000)	(225)	自社		138	自社	14,626	
植生工	法面工	18,000	225	協力会社			協力会社	18,746	
				○○防災(株)		113	○○防災(株)		
仮設工	普通作業員							14,626	
		(15,000)	(7)	自社		20	自社		

別紙様式－０－８

【比較表－７】

工種別労務者配置計画の比較表

記入要領	1) 職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。 2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。 3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
工事名	○○道路改良工事

工種	種別	入札時（当初の予定）						工事完成時（実績）						備考
		配置予定人数					計	配置人数					計	
		世話役	普通作業員（特殊含）	配管工	電工	オペ		世話役	普通作業員（特殊含）	配管工	電工	オペ		
（例）土工事	床掘工・埋戻工・残土処理	1	2			2	5							
土工事	地盤改良工・掘削工・路体盛土工・残土処理工	1	1			8	10	1	1			8	10	
土工事	法面整形工	1	1			2	4	1	1			2	40	
法面工	植生基材吹付工	1	4			1	6	1	5			1	7	
カルバート工	BOX工	1	4			1	6	1	3			1	5	
排水構造物工	側溝工、集水桝工	1	3			1	5	1	3			1	5	
仮設工	仮水路工	1	4			1	6	1	3			2	6	

別紙様式－０－９

【比較表－８】

建 設 副 産 物 の 搬 出 等 の 比 較 表

記 入 要 領	1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。 2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。 3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに要した価格を記入してください(収集、運搬等に要した費用を除く)。 4) ※印の官積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。					
工 事 名	○○道路改良工事					
建設副産物の名称	入札時(当初の予定)		工事完成時(実績)		官積算価格※ (最終)	備 考
	受け入れ予定箇所	受け入れ価格	受け入れた箇所	受け入れた価格		
コンクリート塊	○○アスコン	2300／t	○○アスコン	1700／t	2300／t	
アスファルト・コンクリート塊	○○アスコン	2000／t	○○アスコン	1500／t	1500／t	
			○○アスコン	3000／t	2800／t	有筋
建設発生木材	無し					
建設発生土	無し					

別紙様式－０－１０

【諸経費動向調査（工事費）】

工事費内訳　　注）消費税抜きで記入してください　　金額単位：千円

費　目	元請+元請外注	元　請	元請外注合計	1 ○○建設 道路土工	2 □□建設 排水構造物工	3 ○○防災 法面工	4 ○○運輸 道路土工	5 ○○興業 交通誘導	6 ○○地質 地質調査・試験	7 ○○森林 伐採工
① 直接工事費	50,972	17,009	33,963	20,914	1,441	8,600	2,850	0	0	158
(1) 材料費	25,562	13,632	11,930	5,857	137	4,954	982	0	0	0
(2) 労務費	15,232	0	15,232	9,290	1,248	2,826	1,730	0	0	138
(3) 機械機具等損料	9,431	2,643	6,788	5,754	56	820	138	0	0	20
(4) 貸与機械等現場修理・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 直接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 特許使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 光熱電力使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 特殊経費	747	734	13	13	0	0	0	0	0	0
② 間接工事費	19,683	11,896	7,787	1,086	759	3,250	1,080	1,009	320	283
(1) 共通仮設費	8,069	4,710	3,359	1,889	120	452	0	898	0	0
イ 運搬費	2,380	70	2,310	1,750	120	440	0	0	0	0
A 器機材	250	70	180	80	60	40	0	0	0	0
1 仮設材①	100	0	100	0	60	40	0	0	0	0
2 仮設材②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 仮設材③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 敷鉄板類	150	70	80	80	0	0	0	0	0	0
5 橋梁等架設支保工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 橋梁用架設タワー等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 橋梁用仮設桁設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 積み込み取り卸し費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 トンネル用スライドセントル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 建設機械20t未満	1,120	0	1,120	660	60	400	0	0	0	0
① 自走・貨物自動車等による運搬	1,080	0	1,080	620	60	400	0	0	0	0
② 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 現場内小運搬	40	0	40	40	0	0	0	0	0	0
C 建設機械20t以上	1,010	0	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0
① 貨物自動車等 による運搬	980	0	980	980	0	0	0	0	0	0
② 自走 による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 現場内小運搬	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
ロ 準備費	699	699	0	0	0	0	0	0	0	0
A 準備・測量等	673	673	0	0	0	0	0	0	0	0
B その他	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ 事業損失防止施設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ 安全費	1,373	451	922	24	0	0	0	898	0	0
安全留意度「建設工事公衆災害防止対策要綱」について選択		2 通常の安全対策								
A 安全管理費	147	123	24	24	0	0	0	0	0	0
① 工事区域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要した費用（稼働日の保安要員等の費用を含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 不稼働日の保安要員等の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード等の安全施設類の設置、撤去、補修に要した費用及び使用期間中の損料	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 夜間作業を行う場合における照明に要した費用	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 河川、海岸工事における救命艇に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 粉塵作業の予防に要した費用	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0
⑧ 長大トンネル等における防火安全対策に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 安全用品等の費用	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 安全委員会等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 国土交通省（運輸）発注工事における再圧装置設置、撤去、維持管理に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 交通誘導員等	898	0	898	0	0	0	0	898	0	0
C 鉄道空港安全管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 美装化等	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0
E 高圧作業予防	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 航路安全標識・警戒船	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G ダム発破・監視費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H その他	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ 役務費	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0
A 土地の借上費	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0
B 電力用水等基本料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ 技術管理費	2,700	2,688	12	0	0	12	0	0	0	0
A 品質管理費等	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0
B 特別な品質管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 現場条件等費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 品質証明(社内検査)に要した費用	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
E 各種調査等	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0
F 各種台帳等	12	0	12	0	0	12	0	0	0	0
G その他	1,999	1,999	0	0	0	0	0	0	0	0
ト 営繕費	758	643	115	115	0	0	0	0	0	0
A 建物費	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0
B 借上費	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
C 宿泊費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 労働者送迎費	115	0	115	115	0	0	0	0	0	0
E 監督員詰所等	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
F 美装化等1	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0
G 美装化等2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 労働者海上輸送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リ 技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事の場合)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 現場管理費	11,614	7,186	4,428	-803	639	2,798	1,080	111	320	283
イ 労務管理費	528	183	345	20	161	151	0	2	0	11
ロ 安全訓練等費用	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
A 安全・衛生に要した費用	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
B 研修訓練等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ 租税公課	64	47	17	15	2	0	0	0	0	0
ニ 社員等従業員給料手当	8,367	4,917	3,450	1,001	960	359	792	33	214	91
ホ 退職金	9	0	9	0	0	0	0	0	4	5
ヘ 保険料	208	0	208	102	0	3	93	0	5	5
① 火災保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 工事保険	88	0	88	88	0	0	0	0	0	0
③ 自動車保険	109	0	109	8	0	3	93	0	0	5
④ 組立保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 法定外の労災保険	10	0	10	6	0	0	0	0	4	0
⑥ その他損害保険	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
ト 法定福利費	2,594	1,168	1,426	624	223	255	172	76	31	45
A 労災保険料	539	497	42	0	0	30	0	0	1	11
B 雇用保険料	189	43	146	70	22	12	30	7	2	3
C 健康保険料	670	135	535	257	79	84	65	26	9	15
D 厚生年金保険料	896	193	703	297	122	129	77	43	19	16
E 建退共制度掛金	300	300								
F 船員保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チ 福利厚生費	285	41	244	185	0	0	48	0	0	11
リ 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヌ 通信交通費	394	290	104	12	0	49	0	0	43	0
ル 交際費	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
ヲ 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワ その他	623	504	119	2	0	0	0	0	23	94
カ 外注一般管理費等	-1,494		-1,494	-2,764	-707	1,981	-25	0	0	21
③ 外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算値)		41,750	41,750	-2,764	-707	1,981	-25	0	0	21
④ 一般管理費等　自動計算値＝-1355	-1,355	-1,355								
⑤ 鋼橋等工場製作費(電気工事・光ケーブル工事の場合は、機器費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 別途調査等工事価格	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 工事価格	69,300	69,300	41,750	22,000	2,200	11,850	3,930	1,009	320	441
⑧ 消費税相当額（下請欄は、下請工事価格の自動計算値）	3,465	3,465	工事価格の計算値=>	22,000	2,200	11,850	3,930	1,009	320	441
⑨ 工事請負金額	72,765	72,765								
⑩ 営繕費のうち、地代に要した費用	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 準備費のうち伐開・除根等に要した費用	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫ 仮設費（直工）にてイメージアップに要した費用	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬ 二次下請負者の数	0		0	0	0	0	0	0	0	0
⑭ 二次下請負者の外注一般管理費等の合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0
⑮ 二次下請負者への発注工事価格の合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0
⑯延実人員数と作業日数										
(1) 労働者延人員	896	16	880	492	78	113	106	80	0	11
(2) (1)のうち通勤労働者延人員	896	16	880	492	78	113	106	80	0	11
(3) 技能関係等従事者延人員	393	192	201	70	60	0	48	4	14	5
(4) 技術事務関係社員等従業員延人員	17	0	17	0	0	17	0	0	0	0
(5) 作業日数			222	70	45	16	48	26	14	3
⑰ 現場管理費.その他のうち、事務用品費に要した費用	349	348	1	0	0	0	0	0	1	0
⑱ 現場管理費.その他のうち、動力・用水光熱費に要した費用	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙様式－１

様式－６(1)　　年月日：

Ｖ　Ｅ　提　案　書

（発注者）　殿

（受注者）

工事請負契約書第１９条の２に基づきＶＥ提案書を提出いたします。

工事件名： 契約締結日：	連絡者 氏　名 ＴＥＬ ＦＡＸ
ＶＥ提案の概要 注）記入欄が不足する場合には、様式－６(1)の２として追記して下さい。なお、概算低減額は、提案を審査する上で参考とするものです。	

番　号	項　目　内　容	概算低減額：千円
概　算　低　減　額　合　計		

別紙様式－２

様式－６(2)

番　号		項　目　内　容	

（１）設計図書の定める内容と、ＶＥ提案の内容の対比

【現状】　略図等	【改善案】　略図等

（２）提案理由

（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入）

（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等）

（５）その他

別紙様式－３

様式－６(3)

番　　号		項目内容	

ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠

【 現　状 】					単位：千円	【 改善案 】					単位：千円	摘　　要
名　　称	規　格	単位	数　　量	単　価	金　　額	名　　称	規　格	単位	数　　量	単　価	金　　額	

別紙様式－４

様式－６(4)

番　号		項目内容	

（１）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

（２）ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等）

別紙様式－５

号
平成　　年　　月　　日

ＶＥ提案採否通知書

○　○　○　○　殿

支出負担行為担当官
○○地方整備局長　　印

特記仕様書「○　ＶＥ提案について」に基づき、平成　年　月　日付けで提出されま　したＶＥ提案に対する審査結果を下記のとおり通知します。

工事件名： 契約締結日：	ＶＥ提案項目数： 採用項目数： 不採用項目数：

ＶＥ提案に対する「採否」及びその理由

番　号	項　目　内　容	概算低減額：千円

（注）採否に関する問い合わせ先

	1	工事のお知らせ（自治会、住民等への周知）	共通仕様書1-1-1-36-7	－		○						○				
	2	【事例】 関係機関（○○○）協議結果に基づく届出	共通仕様書1-1-1-36-2	－		○						○				令和○年○月○日設計審
	3	【事例】 土壌汚染対策法第4条1項に基づく届出	土壌汚染対策法第4条1項	－	○			○								土地の形質の変更に着手け出
	4	【事例 概算概略発注等のため関係機関協議が実施中、未了の場合】 関係機関（○○○）との設計・施工協議	河川法、道路法、道路交通法等の個別法	－	○			○								令和○年○月○日設計審
	5	【事例 概算概略発注のため関係機関協議が実施中、未了の場合】 占用物件（○○○）の移設の調整、監督処分	河川法、道路法	－	○			○								令和○年○月○日設計審
	6	【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による協議資料	共通仕様書1-1-1-3-2	－		○			○							令和○年○月○日設計審
	7	【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による設計図修正（構造計算の伴うものや大幅な修正）	共通仕様書1-1-1-15	－	○		○									令和○年○月○日設計審 個別の図面修正等につい 割分担を決定。 （受注者が実施する場合は 担する）
	8	工事請負契約書	―	－	○											
	9	共通仕様書	―	－	○											
	10	特記仕様書	―	－	○											
	11	発注図面	―	－	○											
	12	現場説明書	―	－	○											
	13	質問回答書	―	－	○											
	14	工事数量総括表	―	－	○											
	15	現場代理人等通知書	工事請負契約書第10条1項	様式－1		○				○						
	16	請負代金内訳書	工事請負契約書第3条1項 共通仕様書3-1-1-1	様式－2		○				○						契約書を作成する全ての
	17	工事工程表	工事請負契約書第3条1項	様式－3		○				○						
	18	掛金収納書（電子申請方式）	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号) 共通仕様書1-1-1-41-6	様式－4		○				○						電子申請を使用しない場台紙」に掛金収納書を張りお、スキャン、撮影による
	19	建退共証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	－		○						○				
	20	工事別共済証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	－		○						○				
	21	掛金充当実績総括表	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	－		○						○				
	22	被共済者就労状況報告書	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	－		○						○				
	23	掛金充当書	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	－		○						○				
	24	請求書（前払金）	工事請負契約書第34条1項	様式－5		○				○						
	25	VE提案書（契約後VE時）	特記仕様書	様式－6		○					○					契約締結後にVE提案を行
	26	品質証明員通知書	共通仕様書3-1-1-6-5	様式－7		○			○							契約図書で規定された場
	27	再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用-	共通仕様書1-1-1-19-4	－		○			○							該当する建設資材を搬入副産物情報交換システム へ含めて提出する。
	28	再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－	共通仕様書1-1-1-19-5	－		○			○							該当する建設副産物を搬設副産物情報交換システ 書へ含めて提出する。
	29	建設発生土搬出調書	特記仕様書	－		○			○							
	30	建設発生土搬出のお知らせ	特記仕様書	－		○			○							
	31	施工計画書	共通仕様書1-1-1-4-1	－		○			○							工事着手前又は施工方法員に提出 重要な変更が生じた場合（更以外）には、その都度当 変更施工計画書を監督職
	32	ISO9001品質計画書	特記仕様書	－		○			○							
	33	設計図書の照査確認資料 （契約書18条に該当する事実があった場合）	共通仕様書1-1-1-3-2	－		○			○							
	34	工事測量成果表（仮BM及び多角点の設置）	共通仕様書1-1-1-38-1	－		○			○							
	35	工事測量結果（設計図書との照合） （設計図書と差異有り）		－		○			○							設計図書と差異があった場出する。
	36	施工体制台帳	共通仕様書1-1-1-10-1	－		○			○							・「『施工体制台帳に係る書部改正について」（令和3年 号、国営整第16号）に基づ ・建設業及び一次下請人の
	37	施工体系図	共通仕様書1-1-1-10-2	－		○			○							
	38	作業員名簿	共通仕様書1-1-1-10-1	－		○			○							

																真等 は不要。 ・監督職員又は現場技術員 箇所は、出来形管理写真の
③施工管理	48	確認・立会依頼書	共通仕様書3-1-1-4-1	様式－12		○			○							・確認・立会依頼書添付す 必要はない。 ・監督職員又は現場技術員 真等は不要。 ・監督職員又は現場技術員 箇所は、出来形管理写真の
	49	休日・夜間作業届	共通仕様書1-1-1-37-2	－		○							○			ASP、電子メールなどによ ただし、現道上の工事につ
④安全管理	50	安全教育訓練実施資料	共通仕様書1-1-1-27-13	－		○						○				監督職員へ実施内容の提
	51	工事事故速報	共通仕様書1-1-1-30	様式－13		○			○				○			事故が発生した場合、直ち の概要を書面により速やか
	52	工事事故報告書	共通仕様書1-1-1-30	－		○			○							事故報告書はSAS（建設工 テム）により作成して提出す 求があった資料を提出する
⑤工程	53	工事履行報告書	工事請負契約書第11条 共通仕様書1-1-1-25	様式－14		○			○							工程の進捗状況を把握す を求めることがある。根拠
⑥品質	54	品質規格証明資料	共通仕様書2-1-2-1	－		○			○							指定材料のみ提出（設計図 む）。
金	55	認定請求書	工事請負契約書第35条4項	様式－15		○				○						
	56	請求書（中間前払金）	工事請負契約書第35条3項	様式－5		○				○						
	57	指定部分完成通知書	工事請負契約書第39条1項	様式－16		○				○						
	58	指定部分引渡書	工事請負契約書第39条1項	様式－17		○				○						
	59	請求書（指定部分完済払金）	工事請負契約書第39条1項	様式－5		○				○						
	60	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式－18		○			○							
	61	請負工事既済部分検査請求書	工事請負契約書第38条2項	様式－19		○				○						
	62	出来形報告書 （数量内訳書、出来形図）	共通仕様書3-1-1-7-2	－		○			○							中間技術検査時にも提出
	62	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式－18		○			○							
	63	請求書（部分払金）	工事請負契約書第38条5項	様式－5		○				○						
	64	修補完了届	工事請負契約書第32条1項 工事請負契約書第32条6項	様式－21		○				○						
	65	部分使用承諾書	工事請負契約書第34条1項	様式－22		○				○						部分使用がある場合に提
	66	工期延期願	工事請負契約書第18条～22条	様式－23		○				○						工期延期が発生する場合
給品	67	支給品受領書	工事請負契約書第15条3項	様式－24		○			○							支給品を受領した場合に
	68	支給品精算書	共通仕様書1-1-1-17-3	様式－25		○			○							支給品がある場合に提出
設機械	69	建設機械使用実績報告書	共通仕様書1-1-1-17-5	様式－26		○			○							建設機械の貸与がある場
	70	建設機械借用・返納書	工事請負契約書第15条3項	様式－27		○			○							建設機械の貸与がある場
品	71	現場発生品調書	共通仕様書1-1-1-18	様式－28		○			○							現場発生品がある場合に
	72	出来形報告書 （数量内訳書、出来形図）	共通仕様書3-1-1-7	－		○			○							既済部分検査等の際に提
	73	産業廃棄物管理表（マニフェスト）	共通仕様書1-1-1-19-2	－		○						○				・産業廃棄物がある場合に く、コピーの提出不要。
	74	建設発生土搬出調書	特記仕様書	－		○					○					
	75	建設発生土搬出のお知らせ	特記仕様書	－		○					○					
	76	新技術活用関係資料	特記仕様書	－		○					○					新技術情報提供システム 技術を活用して工事施工す
道	77	完成通知書	工事請負契約書第32条1項	様式－29		○				○						
	78	引渡書	工事請負契約書第32条4項	様式－30		○				○						
	79	請求書（完成代金）	工事請負契約書第33条1項	様式－5		○				○						
	80	出来形管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式－31		○			○							・施工中は提示とし、工事 ・出来形の測定位置が分か ・測定結果総括表、測定結 （工程能力図）、度数表（ヒ 来形管理図表にて代用可
	81	品質管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式－32		○			○							・施工中は提示とし、工事 ・品質の測定位置が分かる ・測定結果総括表、測定結 （工程能力図）、度数表（ヒ 質管理図表にて代用可能
	82	品質証明書	特記仕様書	様式－33		○			○							・契約図書で規定された場 ・品質証明に関する添付書
	83	工事写真	共通仕様書1-1-1-24-8	－		○			○						☆	・工事写真の撮影にあたっ を適用する。 ・電子納品等運用ガイドラ づき提出する。 ・紙の工事写真帳の提出を ・不可視部分を含め、監督 場して確認した箇所は、出 省略 ・監督職員等が確認や立会 要。
	84	総合評価実施報告書	特記仕様書	－		○			○							総合評価落札方式を適用 る。
	85	創意工夫・社会性等に関する実施状況	特記仕様書 共通仕様書3-1-1-10	様式－34		○			○							自ら立案実施した創意工夫 て、特に評価できる項目を 1工事につき最大10項目ま
			共通仕様書1-1-1-20													・電子納品等運用ガイドラ づき、原則、電子成果品で

別紙様式－７

工　期　通　知　書

平成○○年○○月○○日

分任支出負担行為担当官
○○　○○　様

住所
商号又は名称
氏名　　印

次のとおり工期を定めたので通知します。

工　事　名	○○○○工事
工　事　場　所	○○県○○市○○
契約予定年月日	平成　　年　　月　　日
工 事 の 始 期	平成　　年　　月　　日
工　　期	工　事　の　始　期　か　ら （○○○日間） 平成　　年　　月　　日　まで

※工事の締結までに提出すること。
※契約書には本通知書により通知した工期（工期の始期及び終期）を記載する。

【遠隔臨場に関する基礎調査様式】

●基本情報

工事名	
会社名	
担当者名	
連絡先	
アドレス	

●遠隔臨場を適用した項目

No.	適用種別 （選択）	工　種 （自由記述）	細　別 （自由記述）	確認時期 （自由記述）	確認項目 （自由記述）	適用理由 （自由記述）	その他意見 （自由記述）
記入例	段階確認	矢板工	鋼矢板	打込時	長さ	・検尺及び目視確認が可能だったため ・確認頻度が多くあり、現場作業の調整の効率化を図るために実施	

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

●遠隔臨場を適用せず、従来の現場臨場とした項目

No.	適用種別 （選択）	工　種 （自由記述）	細　別 （自由記述）	確認時期 （自由記述）	確認項目 （自由記述）	適用理由 （自由記述）	その他意見 （自由記述）
記入例	段階確認	掘削工		土質の変化した時	土質、変化位置	・土(岩)質の確認は映像では困難のため	

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

●遠隔臨場に使用した機器

No.	機器構成 （選択）	遠隔臨場システムの名称 （自由記述）	遠隔臨場システムのメーカー名 （自由記述）	監督職員ＰＣとのセキュリティ上の通信可否 （つながる or つながらない）
記入例	パッケージシステム	Generation-eye	（株）Atos	つながらない

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

別紙様式－０９

様式－３３

年月日：

品　質　証　明　書

工事名　：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

品　質　証　明　記　事				
品　質　証　明　事　項	実　施　日	箇　　所	品質証明員氏名　印	記　　事

社内検査した結果、工事請負工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。

受注者　住　所

氏　名

別添1

Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事

機器仕様書

令和8年2月

１．ＣＣＴＶ装置

基本的な仕様については「ＣＣＴＶカメラ設備機器仕様書（令和３年３月　国土交通省）」によるものとし、以下のとおりとする。

（１）カメラ装置　　ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置（旋回式）
（２）機側装置　　ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置用機側装置（ポール取付）
（３）分電盤　　電源切替機能なし
（４）塗装　　メーカ標準色塗装

２．Ｌ２スイッチ（屋外用）

ＣＣＴＶ機側装置内に設置し、支線ネットワークを構成するネットワーク装置である。既設ループ型ネットワークに本装置を接続し、従前の障害迂回機能を継承する。

（１）基本仕様
　a）スイッチング容量　：5.6Gbps 以上
　b）パケット処理能力　：4.1Mpps 以上
　c）転送方式　：ストア＆フォワード方式
（２）スイッチ機能
　a）スパニングツリー　：サポート
　b）IGMP スヌーピング Ver2　：サポート
　c）VLAN　：ポートベース VLAN、タグ VLAN
　d）障害迂回機能　：高速切り替えにより最大 256 段のループ接続が可能
　e）ﾏﾙﾁｷｬｽﾄﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ　：サポート
（３）管理機能
　a）管理プロトコル　：SNMP MIB 等
　b）遠隔制御　：telnet によるリモートアクセスが可能
　c）保守インタフェース　：シリアル(RS-232C)または telnet
　d）ミラーポート　：サポート
（４）運用・保全機能
　a）アクセス制限　：ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等により、本体装置へのｱｸｾｽ制限が可能
（５）インタフェース仕様
　1）ＬＡＮ側
　　a）伝送仕様　：10/100BASE-T
　　b）収容ポート数　：4 ポート以上
　2）WAN 側
　　a）伝送仕様　：1000BASE-X
　　b）収容ポート数　：2 ポート
（６）環境条件
　a）温度　：-10～+55℃
　b）湿度　：90%RH 以下(結露なきこと)

（７）電源

a）定格電圧　　：AC100V ±10%

b）消費電力　　：30VA 以下

３．１０００ＢＡＳＥ－Ｘインタフェース（ＳＦＰ）

基本的な仕様については「ＩＰ伝送装置機器仕様書（令和６年３月　国土交通省）」によるものとし、以下のとおりとする。

（１）タイプ　　ギガビットイーサネット短距離インタフェース

（２）タイプ　　ギガビットイーサネット中距離インタフェース

４．屋外用無停電電源装置

基本的な仕様については「屋外用無停電電源装置機器仕様書（令和２年３月　国土交通省）」によるものとし、以下のとおりとする。

（１）設置場所　　屋外

（２）周囲温度　　一般仕様型

（３）負荷電力　　７０Ｗ

（４）構造　　支柱共架及び自立型

（５）塗装　　メーカ標準色塗装

別添2

システムインテグレーション　数量表

単位：(台)

作業区分・機能種別 ／ 対象装置		対象装置数※						機能種別の作業対象数※																							
		新設		更新		設定変更		ルーティング設計1（ネットワーク追加／変更の機器台数）		ルーティング設計2（ドメイン／エリア設計を実施する機器台数）		VLAN		VRRP／VSS／（STP冗長化AG／等）		マルチキャスト		QoSの制御		セキュリティの設定1（フィルタリング）		セキュリティの設定2（アドレス変換）		回線設計		（600端末設計未満）		（600端末設計以上）	
			同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※
	01 大型L3SW／ルータ(シャーシ型)																														
	02 WDM／RPR／MPE(光／マイクロ)																														
	03 小型L3SW／ルータ(ボックス型)																														
	04 L2SW	16										16		16		16															
	05 マルチキャストFW／ユニキャストFW																														
ネットワーク伝送装置（SDN方式）	06 OpenFlowスイッチ																														
	07 OpenFlowコントローラ																														
	08 無線IP変換装置																														
無線LAN設備	09 無線LANアクセスポイント（本体）																														
	10 無線LANアクセスポイント（無線LANコントローラ）																														
統合型IP電話交換設備	11 SIPサーバ(呼制御部)																														
	12 SIPサーバ(SIP-SIPゲートウェイ)																														
	13 VoIPゲートウェイ（私設線）																														
	14 VoIPゲートウェイ（公衆網）																														
	15 無線LAN端末																														
	16 PCソフトフォン																														
	17 固定IP電話機タイプ1（単機能モデル）																														
	18 固定IP電話機タイプ2（多機能モデル）																														

※ 対象装置数と機能種別の作業対象数は必ずしも一致しない。

※※ 同一場所、同時作業の2台目以降については、0.7とする。

別紙－１

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	■ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 ■ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 ■ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。	第４６条 第４１条 第４１条
安全対策関係	■ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。	第３１条
建設副産物関係	■ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。	第２６条

別紙－2（完成図書用）

設備の製作に係る設計管理、工程管理、検査・試験に関する体制
（工事名：R7国道20号外CCTV設備設置工事）

会社名：〇〇〇㈱

項　　目		記載する内容
設計管理	設計管理担当部署（自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	設計管理担当部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
工程管理	工程管理担当部署（自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	工程管理担当部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
検査・試験	検査・試験担当部署（自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	検査・試験担当部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
製作場所	製作工場又は製作部署 （自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	製作工場又は製作部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000

※　主たる設備について記載すること。（主たる設備とは、入札説明書の競争参加資格（4）の同種工事の設備で本工事に該当する設備を言う）

※　各体制については自社の担当部署及びその所在地（詳細な住所）、電話番号を記載すること。

※　製作を他社に委託した場合は、各体制について自社及び委託先の担当部署及びその所在地、電話番号を記載すること。

※　委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後に各体制を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。

別紙－3（完成図書用）

本工事における障害時の支援体制、保守部品の供給体制並びに
発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制
（工事名：R7国道20号外 CCTV 設備設置工事）

会社名：〇〇〇㈱

項　　目		記載する内容
障害時の支援体制	障害時の支援担当部署（自社）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	障害時の支援担当部署（委託先）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	24時間連絡体制の有無	有り・無し
保守部品の供給体制	保守部品の供給担当部署（自社）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の供給担当部署（委託先）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の保管場所（自社）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の保管場所（委託先）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
技術的内容の問い合わせ対応体制	技術的内容の問い合わせ担当部署（自社）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	技術的内容の問い合わせ担当部署（委託先）	住　　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000

※　各体制は自社の担当部署及び所在地（詳細な住所）、電話番号を記載すること。
※　各体制について他社に委託した場合は、委託先について記載すること。
※　委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後にその所在地を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。

概略工事工程表
工事名：Ｒ７国道２０号外CCTV設備設置工事

工　種		単位	数量	令和７年 3月	令和８年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	令和９年 １月	２月	３月	備　考
準備・調査		式	1														準備・調査　50日間
機器製作		式	1														180日間
CCTV設備工		式	1														(1pt)
支柱設置工		式	1														(1pt)
支柱基礎・無停電電源装置基礎設置		式	1														(1pt)
光ケーブル敷設工		式	1														(1pt)
配管配線工		式	1														(1pt)
後片付け		式	1														20日間
制約条件	夏季休暇・年末年始																8月上旬～8月中旬 12月下旬～1月上旬
	関係機関協議																所轄警察協議 (施工計画書が必要です)
	路上工事抑制																12月中旬～1月上旬 3月

余裕期間 ※任意で設定可能

《余裕期間制度（フレックス）の活用について》
　本工事は、受注者の円滑な工事施行体制の確保を図るため、事前に建築資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の内で、受注者は工事の始期と終期を任意に設定することができます。
　なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が不要となります。
《関係機関協議》
　工事着手にあたっての関係機関協議について、施工計画書を基とした協議資料作成は受注者が行い、協議は発注者が主体となって実施します。

別紙－５

証明書

工事（業務）名：

受 注 業 者：

証　明　者：

個人情報が記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。

※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみ記載すること。
連絡先は２以上記載すること。

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
担当者（会社名・部署名・氏名）：
連絡先１：
連絡先２：

（※証明者について
工事については、「現場代理人」又は「主任（監理）技術者」が行うものとする。
業務については、「管理技術者」が行うものとする。　　）

別紙様式－０－１

【低価格理由とその詳細】

番号	低価格理由	低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容
①	資材費の低減	生石灰、セメント系固化材を材料納入品協力会社から7%引きで購入。コンクリート2次製品は19%引きで購入。生コンクリートはグループ会社から20%引きで購入
②		
③	機械経費の低減	自社保有の建設機械車両（全100台）を使用。ダンプトラック運搬はグループ会社を中心に使用し運賃を削減。
④		
⑤	作業効率の向上	現場経験豊富な熟練したオペレータによるロスの少ない重機作業。仕上がり精度の高い法面整形。補助労務を必要としない程丁寧な仕上がりの床堀作業。
⑥	下請業者の協力	施工協力会社に植生基材吹付工を外注し、設計想定より10%引きとする。
⑦	経費の低減	冬期間においても会社から現場まで45分程度で到着する。
⑧	現場管理費の低減	パソコン、デジカメ、プリンタ、仮設資材等を所有している。
⑨	安全資機材の低減	安全標識類を所有している。
⑩	本支店経費の低減	役員報酬、事務員給料を未計上。
⑪		
⑫	受注実績の取得	国交省発注工事の受注実績の取得
⑬		
⑭	その他	作業員の雇用確保、重機械の稼働率向上

別紙様式－０－２

【比較表－1】

積 算 内 訳 書 の 比 較 表

記 入 要 領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工 事 名	○○道路改良工事

工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/官積(%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/官積(%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
道路土工	式	1		1			1		1			
地盤改良工	式	1		1			1		1			
法面工	式	1		1			1		1			
カルバート工	式	1		1			1		1			
排水構造物工	式	1		1			1		1			
構造物撤去工	式	1		1			1		1			
仮設工	式	1		1			1		1			
直接工事費	式	1		1			1		1			
共通仮設費	式	1		1			1		1			
共通仮設費	式	1		1			1		1			
純工事費	式	1		1			1		1			
現場管理費	式	1		1			1		1			
工事原価	式	1		1			1		1			
一般管理費	式	1		1			1		1			
基礎工	式	1		1			1		1			
工事価格	式	1		1			1		1			

別紙様式－０－３

【比較表－2】

内訳書に対する明細書の比較表

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工事名	○○道路改良工事

工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
道路土工	式	1			1			1			1			
掘削工	〃	1			1			1			1			
掘削(土砂)	m3	39,300			39,300			35,800			1			
掘削(軟岩)	〃	2,250			2,250			0			1			
路体盛土工	式	1			1			1			36			
路体(流用土)	m3	4,100			4,100			10,600			14			
法面整形工	式	1			1			1			30			
法面整形(切土部)	m2	5,920			5,920			5,010			9			
法面整形(切土部)	〃	250			250			0			1			
法面整形(盛土)	〃	330			330			160			11			
地盤改良工	式	1			1			1			1			
安定処理工	〃	1			1			1			1			
基礎安定処理 45kg/m3	m2	1,000			1,000			0			1			
〃 53.6kg/m3 t=0.5m	〃	0			0			115			1			
〃 53.6kg/m3 t=0.8m	〃	0			0			785			2			
路体安定処理 30kg/m3	m3	4,100			4,100			0			2			
路体安定処理 33kg/m3	m3	0			0			13,100			200			

別紙様式－０－４

【比較表－３】

手持ち資材の比較表（主要資材）

記入要領	1) 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入して下さい。 3) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 4) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価欄は、主要資材相当品のみを記入する。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工事名	○○道路改良工事

品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時（当初の予定）				工事完成時（実績）				官単価※（最終）	備考
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法		
型枠用合板	1800＊900＊12	枚	排水構造物工	300		70				80		5,594	市場単価
敷鉄板	5尺＊20尺	〃	土工	50		50				100		0	
ロードマット	3000＊2400	〃	〃	54		50				40		0	
〃	1500＊4000	〃	〃	80		50				0		0	
縞鋼板	1350＊5000	〃	〃	60		30				0		0	
再生材	RC-40	m^3	排水構造物工	100		69				55		3,750	

別紙様式－０－５

【比較表－４】

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

記入要領	1)「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。 3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。 4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)とし、軽微な資材は省略する。 6) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

工種種別	品名規格	単位	入札時(当初の予定)					工事完成時(実績)					※官単価(最終)	備考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係		
生コンクリート	18－8－40	m^3	61	13,000	○○生コンクリート	○○町△△	同族会社	58	13,000	○○生コンクリート	○○町△△	同族会社	16,100	
生石灰		t	184.5	14,500	△△セメント商事	○○市□□町	協力会社	544	14,500	△△セメント商事	○○市□□町	協力会社	16,500	
セメント系固化剤	タフロック3E	〃	65	9,500	〃	〃	〃	60	9,500	〃	〃	〃	11,400	
コンクリート2次製品	BOX600＊600	本	18	49,500	(株)□□□	○○市△△町	〃	10	49,500	(株)□□□	○○市△△町	〃	80,200	市場単価
〃	BF300＊2000	〃	290	2,100	〃	〃	〃	185	2,100	〃	〃	〃	2,936	
〃	BF400＊2000	〃	59	3,360	〃	〃	〃		0				0	
〃	BF500＊2000	〃	51	4,530	〃	〃	〃	21	4,530	〃	〃	〃	6,040	
〃	BF600＊2000	〃	113	5,520	〃	〃	〃	44	5,520	〃	〃	〃	7,400	

別紙様式－０－６

【比較表－５】

手持ち機械の比較表（主要機械）

記入要領	1) 本様式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。 2) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 3) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要機械相当品(各機械経費が工事費の約0.3%以上の機器)のみでよい。 4) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工事名	○○道路改良工事

機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時（当初の予定）				工事完成時（実績）			官単価※（最終）	備考
			数量	単価	メーカ名	現在の利用状況	数量	単価	メーカ名		
掘削機	0.2～0.45m³	台	10		○○○	4台空	2		○○○		
〃	0.7m³	〃	22		〃	8台空	5		〃		
〃	0.7m³	〃	9		□□□	4台空	4		□□□		
〃	1.2m³	〃	1		〃	空	1		〃		
〃	1.6m³	〃	1		〃	空	1		〃		
ブルドーザ	D65px	〃	3		○○○	2台空	1		○○○	25,100	供用日
不整地運搬車	LD1000	〃	7		△△△	3台空	5		△△△	21,600	供用日
掘削機	0.25m³	〃	4		〃	2台空	0		〃	7,320	供用日
〃	0.45m³	〃	1		〃	空	1		〃	13,000	供用日
〃	0.7m³	〃	6		〃	3台空	1		〃	18,100	供用日
不整地運搬車	LD700	〃	1		〃	空	1		〃		

別紙様式－０－７

【比較表－６】

労務者の確保計画の比較表

記入要領	1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は( )なしで記入する。 ・自社労務者は( )内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			※官単価(最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
道路土工、地盤改良工	オペレーター							17,716	
		(17,000)	(320)	自社		472	自社		
道路土工	運転手	17,000	220	○○運輸(株)		102	○○運輸(株)	17,716	
				同族会社			同族会社		
排水構造物工	オペレーター	(17,000)	(60)	自社			自社	17,716	
	普通作業員	(15,000)	(225)	自社		138	自社	14,626	
植生工	法面工	18,000	225	協力会社			協力会社	18,746	
				○○防災(株)		113	○○防災(株)		
仮設工	普通作業員							14,626	
		(15,000)	(7)	自社		20	自社		

別紙様式－０－８

【比較表－７】

工種別労務者配置計画の比較表

記入要領	1) 職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。 2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。 3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
工事名	○○道路改良工事

工種	種別	入札時（当初の予定）						工事完成時（実績）						備考
		配置予定人数					計	配置人数					計	
		世話役	普通作業員（特殊含）	配管工	電工	オペ		世話役	普通作業員（特殊含）	配管工	電工	オペ		
（例）土工事	床掘工・埋戻工・残土処理	1	2			2	5							
土工事	地盤改良工・掘削工・路体盛土工・残土処理工	1	1			8	10	1	1			8	10	
土工事	法面整形工	1	1			2	4	1	1			2	40	
法面工	植生基材吹付工	1	4			1	6	1	5			1	7	
カルバート工	BOX工	1	4			1	6	1	3			1	5	
排水構造物工	側溝工、集水桝工	1	3			1	5	1	3			1	5	
仮設工	仮水路工	1	4			1	6	1	3			2	6	

別紙様式－０－９

【比較表－８】

建 設 副 産 物 の 搬 出 等 の 比 較 表

記 入 要 領	1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。 2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。 3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに要した価格を記入してください(収集、運搬等に要した費用を除く)。 4) ※印の官積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。					
工 事 名	○○道路改良工事					
建設副産物の名称	入札時(当初の予定)		工事完成時(実績)		官積算価格※ (最終)	備 考
	受け入れ予定箇所	受け入れ価格	受け入れた箇所	受け入れた価格		
コンクリート塊	○○アスコン	2300／t	○○アスコン	1700／t	2300／t	
アスファルト・コンクリート塊	○○アスコン	2000／t	○○アスコン	1500／t	1500／t	
			○○アスコン	3000／t	2800／t	有筋
建設発生木材	無し					
建設発生土	無し					

別紙様式－０－１０

【諸経費動向調査（工事費）】

工事費内訳　　注）消費税抜きで記入してください　　金額単位：千円

費　目	元請+元請外注	元　請	元請外注合計	1 ○○建設 道路土工	2 □□建設 排水構造物工	3 ○○防災 法面工	4 ○○運輸 道路土工	5 ○○興業 交通誘導	6 ○○地質 地質調査・試験	7 ○○森林 伐採工
① 直接工事費	50,972	17,009	33,963	20,914	1,441	8,600	2,850	0	0	158
(1) 材料費	25,562	13,632	11,930	5,857	137	4,954	982	0	0	0
(2) 労務費	15,232	0	15,232	9,290	1,248	2,826	1,730	0	0	138
(3) 機械機具等損料	9,431	2,643	6,788	5,754	56	820	138	0	0	20
(4) 貸与機械等現場修理・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 直接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 特許使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 光熱電力使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 特殊経費	747	734	13	13	0	0	0	0	0	0
② 間接工事費	19,683	11,896	7,787	1,086	759	3,250	1,080	1,009	320	283
(1) 共通仮設費	8,069	4,710	3,359	1,889	120	452	0	898	0	0
イ 運搬費	2,380	70	2,310	1,750	120	440	0	0	0	0
A 器機材	250	70	180	80	60	40	0	0	0	0
1 仮設材①	100	0	100	0	60	40	0	0	0	0
2 仮設材②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 仮設材③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 敷鉄板類	150	70	80	80	0	0	0	0	0	0
5 橋梁等架設支保工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 橋梁用架設タワー等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 橋梁用仮設桁設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 積み込み取り卸し費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 トンネル用スライドセントル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 建設機械20t未満	1,120	0	1,120	660	60	400	0	0	0	0
① 自走・貨物自動車等による運搬	1,080	0	1,080	620	60	400	0	0	0	0
② 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 現場内小運搬	40	0	40	40	0	0	0	0	0	0
C 建設機械20t以上	1,010	0	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0
① 貨物自動車等 による運搬	980	0	980	980	0	0	0	0	0	0
② 自走 による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 現場内小運搬	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
ロ 準備費	699	699	0	0	0	0	0	0	0	0
A 準備・測量等	673	673	0	0	0	0	0	0	0	0
B その他	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ 事業損失防止施設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ 安全費	1,373	451	922	24	0	0	0	898	0	0
安全留意度「建設工事公衆災害防止対策要綱」について選択		2 通常の安全対策								
A 安全管理費	147	123	24	24	0	0	0	0	0	0
① 工事区域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要した費用（稼働日の保安要員等の費用を含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 不稼働日の保安要員等の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード等の安全施設類の設置、撤去、補修に要した費用及び使用期間中の損料	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 夜間作業を行う場合における照明に要した費用	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 河川、海岸工事における救命艇に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 粉塵作業の予防に要した費用	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0
⑧ 長大トンネル等における防火安全対策に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 安全用品等の費用	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 安全委員会等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 国土交通省（運輸）発注工事における再圧装置設置、撤去、維持管理に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 交通誘導員等	898	0	898	0	0	0	0	898	0	0
C 鉄道空港安全管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 美装化等	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0
E 高圧作業予防	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 航路安全標識・警戒船	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G ダム発破・監視費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H その他	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ 役務費	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0
A 土地の借上費	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0
B 電力用水等基本料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ 技術管理費	2,700	2,688	12	0	0	12	0	0	0	0
A 品質管理費等	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0
B 特別な品質管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 現場条件等費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 品質証明(社内検査)に要した費用	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
E 各種調査等	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0
F 各種台帳等	12	0	12	0	0	12	0	0	0	0
G その他	1,999	1,999	0	0	0	0	0	0	0	0
ト 営繕費	758	643	115	115	0	0	0	0	0	0
A 建物費	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0
B 借上費	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
C 宿泊費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 労働者送迎費	115	0	115	115	0	0	0	0	0	0
E 監督員詰所等	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
F 美装化等1	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0
G 美装化等2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 労働者海上輸送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リ 技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事の場合)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 現場管理費	11,614	7,186	4,428	-803	639	2,798	1,080	111	320	283
イ 労務管理費	528	183	345	20	161	151	0	2	0	11
ロ 安全訓練等費用	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
A 安全・衛生に要した費用	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
B 研修訓練等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ 租税公課	64	47	17	15	2	0	0	0	0	0
ニ 社員等従業員給料手当	8,367	4,917	3,450	1,001	960	359	792	33	214	91
ホ 退職金	9	0	9	0	0	0	0	0	4	5
ヘ 保険料	208	0	208	102	0	3	93	0	5	5
① 火災保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 工事保険	88	0	88	88	0	0	0	0	0	0
③ 自動車保険	109	0	109	8	0	3	93	0	0	5
④ 組立保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 法定外の労災保険	10	0	10	6	0	0	0	0	4	0
⑥ その他損害保険	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
ト 法定福利費	2,594	1,168	1,426	624	223	255	172	76	31	45
A 労災保険料	539	497	42	0	0	30	0	0	1	11
B 雇用保険料	189	43	146	70	22	12	30	7	2	3
C 健康保険料	670	135	535	257	79	84	65	26	9	15
D 厚生年金保険料	896	193	703	297	122	129	77	43	19	16
E 建退共制度掛金	300	300								
F 船員保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チ 福利厚生費	285	41	244	185	0	0	48	0	0	11
リ 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヌ 通信交通費	394	290	104	12	0	49	0	0	43	0
ル 交際費	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
ヲ 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワ その他	623	504	119	2	0	0	0	0	23	94
カ 外注一般管理費等	-1,494		-1,494	-2,764	-707	1,981	-25	0	0	21
③ 外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算値)		41,750	41,750	-2,764	-707	1,981	-25	0	0	21
④ 一般管理費等　自動計算値＝-1355	-1,355	-1,355								
⑤ 鋼橋等工場製作費(電気工事・光ケーブル工事の場合は、機器費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 別途調査等工事価格	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 工事価格	69,300	69,300	41,750	22,000	2,200	11,850	3,930	1,009	320	441
⑧ 消費税相当額（下請欄は、下請工事価格の自動計算値）	3,465	3,465	工事価格の計算値=>	22,000	2,200	11,850	3,930	1,009	320	441
⑨ 工事請負金額	72,765	72,765								
⑩ 営繕費のうち、地代に要した費用	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 準備費のうち伐開・除根等に要した費用	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫ 仮設費（直工）にてイメージアップに要した費用	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬ 二次下請負者の数	0		0	0	0	0	0	0	0	0
⑭ 二次下請負者の外注一般管理費等の合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0
⑮ 二次下請負者への発注工事価格の合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0
⑯延実人員数と作業日数										
(1) 労働者延人員	896	16	880	492	78	113	106	80	0	11
(2) (1)のうち通勤労働者延人員	896	16	880	492	78	113	106	80	0	11
(3) 技能関係等従事者延人員	393	192	201	70	60	0	48	4	14	5
(4) 技術事務関係社員等従業員延人員	17	0	17	0	0	17	0	0	0	0
(5) 作業日数			222	70	45	16	48	26	14	3
⑰ 現場管理費.その他のうち、事務用品費に要した費用	349	348	1	0	0	0	0	0	1	0
⑱ 現場管理費.その他のうち、動力・用水光熱費に要した費用	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙様式－１

様式－６(1)　　年月日：

Ｖ　Ｅ　提　案　書

（発注者）　殿

（受注者）

工事請負契約書第１９条の２に基づきＶＥ提案書を提出いたします。

工事件名： 契約締結日：	連絡者 氏　名 ＴＥＬ ＦＡＸ
ＶＥ提案の概要 注）記入欄が不足する場合には、様式－６(1)の２として追記して下さい。なお、概算低減額は、提案を審査する上で参考とするものです。	

番　号	項　目　内　容	概算低減額：千円
概　算　低　減　額　合　計		

別紙様式－２

様式－６(2)

番　号		項　目　内　容	

（１）設計図書の定める内容と、ＶＥ提案の内容の対比

【現状】　略図等	【改善案】　略図等

（２）提案理由

（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入）

（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等）

（５）その他

別紙様式－３

様式－６(3)

番　　号		項目内容	

ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠

【 現　状 】					単位：千円	【 改善案 】					単位：千円	摘　　要
名　　称	規　格	単位	数　　量	単　価	金　　額	名　　称	規　格	単位	数　　量	単　価	金　　額	

別紙様式－４

様式－６(4)

番　号		項目内容	

（１）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

（２）ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等）

別紙様式－５

号
平成　　年　　月　　日

ＶＥ提案採否通知書

○　○　○　○　殿

支出負担行為担当官
○○地方整備局長　　印

特記仕様書「○　ＶＥ提案について」に基づき、平成　年　月　日付けで提出されま　したＶＥ提案に対する審査結果を下記のとおり通知します。

工事件名： 契約締結日：	ＶＥ提案項目数： 採用項目数： 不採用項目数：

ＶＥ提案に対する「採否」及びその理由

番　号	項　目　内　容	概算低減額：千円

（注）採否に関する問い合わせ先

	1	工事のお知らせ（自治会、住民等への周知）	共通仕様書1-1-1-36-7	－		○						○				
	2	【事例】 関係機関（○○○）協議結果に基づく届出	共通仕様書1-1-1-36-2	－		○						○				令和○年○月○日設計審
	3	【事例】 土壌汚染対策法第4条1項に基づく届出	土壌汚染対策法第4条1項	－	○			○								土地の形質の変更に着手け出
	4	【事例 概算概略発注等のため関係機関協議が実施中、未了の場合】 関係機関（○○○）との設計・施工協議	河川法、道路法、道路交通法等の個別法	－	○			○								令和○年○月○日設計審
	5	【事例 概算概略発注のため関係機関協議が実施中、未了の場合】 占用物件（○○○）の移設の調整、監督処分	河川法、道路法	－	○			○								令和○年○月○日設計審
	6	【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による協議資料	共通仕様書1-1-1-3-2	－		○			○							令和○年○月○日設計審
	7	【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による設計図修正（構造計算の伴うものや大幅な修正）	共通仕様書1-1-1-15	－	○		○									令和○年○月○日設計審 個別の図面修正等につい 割分担を決定。 （受注者が実施する場合は 担する）
	8	工事請負契約書	―	－	○											
	9	共通仕様書	―	－	○											
	10	特記仕様書	―	－	○											
	11	発注図面	―	－	○											
	12	現場説明書	―	－	○											
	13	質問回答書	―	－	○											
	14	工事数量総括表	―	－	○											
	15	現場代理人等通知書	工事請負契約書第10条1項	様式－1		○				○						
	16	請負代金内訳書	工事請負契約書第3条1項 共通仕様書3-1-1-1	様式－2		○				○						契約書を作成する全ての
	17	工事工程表	工事請負契約書第3条1項	様式－3		○				○						
	18	掛金収納書（電子申請方式）	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号) 共通仕様書1-1-1-41-6	様式－4		○				○						電子申請を使用しない場台紙」に掛金収納書を張りお、スキャン、撮影による
	19	建退共証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	－		○						○				
	20	工事別共済証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	－		○						○				
	21	掛金充当実績総括表	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	－		○						○				
	22	被共済者就労状況報告書	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	－		○						○				
	23	掛金充当書	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	－		○						○				
	24	請求書（前払金）	工事請負契約書第34条1項	様式－5		○				○						
	25	VE提案書（契約後VE時）	特記仕様書	様式－6		○					○					契約締結後にVE提案を行
	26	品質証明員通知書	共通仕様書3-1-1-6-5	様式－7		○			○							契約図書で規定された場
	27	再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用-	共通仕様書1-1-1-19-4	－		○			○							該当する建設資材を搬入副産物情報交換システム へ含めて提出する。
	28	再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－	共通仕様書1-1-1-19-5	－		○			○							該当する建設副産物を搬設副産物情報交換システ 書へ含めて提出する。
	29	建設発生土搬出調書	特記仕様書	－		○			○							
	30	建設発生土搬出のお知らせ	特記仕様書	－		○			○							
	31	施工計画書	共通仕様書1-1-1-4-1	－		○			○							工事着手前又は施工方法員に提出 重要な変更が生じた場合（更以外）には、その都度当 変更施工計画書を監督職
	32	ISO9001品質計画書	特記仕様書	－		○			○							
	33	設計図書の照査確認資料 （契約書18条に該当する事実があった場合）	共通仕様書1-1-1-3-2	－		○			○							
	34	工事測量成果表（仮BM及び多角点の設置）	共通仕様書1-1-1-38-1	－		○			○							
	35	工事測量結果（設計図書との照合） （設計図書と差異有り）		－		○			○							設計図書と差異があった場出する。
	36	施工体制台帳	共通仕様書1-1-1-10-1	－		○			○							・「『施工体制台帳に係る書部改正について」（令和3年 号、国営整第16号）に基づ ・建設業及び一次下請人の
	37	施工体系図	共通仕様書1-1-1-10-2	－		○			○							
	38	作業員名簿	共通仕様書1-1-1-10-1	－		○			○							

																真等 は不要。 ・監督職員又は現場技術員 箇所は、出来形管理写真の
③施工管理	48	確認・立会依頼書	共通仕様書3-1-1-4-1	様式－12		○			○							・確認・立会依頼書添付す 必要はない。 ・監督職員又は現場技術員 真等は不要。 ・監督職員又は現場技術員 箇所は、出来形管理写真の
	49	休日・夜間作業届	共通仕様書1-1-1-37-2	－		○							○			ASP、電子メールなどによ ただし、現道上の工事につ
④安全管理	50	安全教育訓練実施資料	共通仕様書1-1-1-27-13	－		○						○				監督職員へ実施内容の提
	51	工事事故速報	共通仕様書1-1-1-30	様式－13		○			○				○			事故が発生した場合、直ち の概要を書面により速やか
	52	工事事故報告書	共通仕様書1-1-1-30	－		○			○							事故報告書はSAS（建設工 テム）により作成して提出す 求があった資料を提出する
⑤工程	53	工事履行報告書	工事請負契約書第11条 共通仕様書1-1-1-25	様式－14		○			○							工程の進捗状況を把握す を求めることがある。根拠
⑥品質	54	品質規格証明資料	共通仕様書2-1-2-1	－		○			○							指定材料のみ提出（設計図 む）。
金	55	認定請求書	工事請負契約書第35条4項	様式－15		○				○						
	56	請求書（中間前払金）	工事請負契約書第35条3項	様式－5		○				○						
	57	指定部分完成通知書	工事請負契約書第39条1項	様式－16		○				○						
	58	指定部分引渡書	工事請負契約書第39条1項	様式－17		○				○						
	59	請求書（指定部分完済払金）	工事請負契約書第39条1項	様式－5		○				○						
	60	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式－18		○			○							
	61	請負工事既済部分検査請求書	工事請負契約書第38条2項	様式－19		○				○						
	62	出来形報告書 （数量内訳書、出来形図）	共通仕様書3-1-1-7-2	－		○			○							中間技術検査時にも提出
	62	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式－18		○			○							
	63	請求書（部分払金）	工事請負契約書第38条5項	様式－5		○				○						
	64	修補完了届	工事請負契約書第32条1項 工事請負契約書第32条6項	様式－21		○				○						
	65	部分使用承諾書	工事請負契約書第34条1項	様式－22		○				○						部分使用がある場合に提
	66	工期延期願	工事請負契約書第18条～22条	様式－23		○				○						工期延期が発生する場合
給品	67	支給品受領書	工事請負契約書第15条3項	様式－24		○			○							支給品を受領した場合に
	68	支給品精算書	共通仕様書1-1-1-17-3	様式－25		○			○							支給品がある場合に提出
設機械	69	建設機械使用実績報告書	共通仕様書1-1-1-17-5	様式－26		○			○							建設機械の貸与がある場
	70	建設機械借用・返納書	工事請負契約書第15条3項	様式－27		○			○							建設機械の貸与がある場
品	71	現場発生品調書	共通仕様書1-1-1-18	様式－28		○			○							現場発生品がある場合に
	72	出来形報告書 （数量内訳書、出来形図）	共通仕様書3-1-1-7	－		○			○							既済部分検査等の際に提
	73	産業廃棄物管理表（マニフェスト）	共通仕様書1-1-1-19-2	－		○						○				・産業廃棄物がある場合に く、コピーの提出不要。
	74	建設発生土搬出調書	特記仕様書	－		○					○					
	75	建設発生土搬出のお知らせ	特記仕様書	－		○					○					
	76	新技術活用関係資料	特記仕様書	－		○					○					新技術情報提供システム 技術を活用して工事施工す
道	77	完成通知書	工事請負契約書第32条1項	様式－29		○				○						
	78	引渡書	工事請負契約書第32条4項	様式－30		○				○						
	79	請求書（完成代金）	工事請負契約書第33条1項	様式－5		○				○						
	80	出来形管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式－31		○			○							・施工中は提示とし、工事 ・出来形の測定位置が分か ・測定結果総括表、測定結 （工程能力図）、度数表（ヒ 来形管理図表にて代用可
	81	品質管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式－32		○			○							・施工中は提示とし、工事 ・品質の測定位置が分かる ・測定結果総括表、測定結 （工程能力図）、度数表（ヒ 質管理図表にて代用可能
	82	品質証明書	特記仕様書	様式－33		○			○							・契約図書で規定された場 ・品質証明に関する添付書
	83	工事写真	共通仕様書1-1-1-24-8	－		○			○						☆	・工事写真の撮影にあたっ を適用する。 ・電子納品等運用ガイドラ づき提出する。 ・紙の工事写真帳の提出を ・不可視部分を含め、監督 場して確認した箇所は、出 省略 ・監督職員等が確認や立会 要。
	84	総合評価実施報告書	特記仕様書	－		○			○							総合評価落札方式を適用 る。
	85	創意工夫・社会性等に関する実施状況	特記仕様書 共通仕様書3-1-1-10	様式－34		○			○							自ら立案実施した創意工夫 て、特に評価できる項目を 1工事につき最大10項目ま
			共通仕様書1-1-1-20													・電子納品等運用ガイドラ づき、原則、電子成果品で

別紙様式－７

工　期　通　知　書

平成○○年○○月○○日

分任支出負担行為担当官
○○　○○　様

住所
商号又は名称
氏名　　印

次のとおり工期を定めたので通知します。

工　事　名	○○○○工事
工　事　場　所	○○県○○市○○
契約予定年月日	平成　　年　　月　　日
工 事 の 始 期	平成　　年　　月　　日
工　　期	工　事　の　始　期　か　ら （○○○日間） 平成　　年　　月　　日　まで

※工事の締結までに提出すること。
※契約書には本通知書により通知した工期（工期の始期及び終期）を記載する。

【遠隔臨場に関する基礎調査様式】

●基本情報

工事名	
会社名	
担当者名	
連絡先	
アドレス	

●遠隔臨場を適用した項目

No.	適用種別 （選択）	工　種 （自由記述）	細　別 （自由記述）	確認時期 （自由記述）	確認項目 （自由記述）	適用理由 （自由記述）	その他意見 （自由記述）
記入例	段階確認	矢板工	鋼矢板	打込時	長さ	・検尺及び目視確認が可能だったため ・確認頻度が多くあり、現場作業の調整の効率化を図るために実施	

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

●遠隔臨場を適用せず、従来の現場臨場とした項目

No.	適用種別 （選択）	工　種 （自由記述）	細　別 （自由記述）	確認時期 （自由記述）	確認項目 （自由記述）	適用理由 （自由記述）	その他意見 （自由記述）
記入例	段階確認	掘削工		土質の変化した時	土質、変化位置	・土(岩)質の確認は映像では困難のため	

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

●遠隔臨場に使用した機器

No.	機器構成 （選択）	遠隔臨場システムの名称 （自由記述）	遠隔臨場システムのメーカー名 （自由記述）	監督職員ＰＣとのセキュリティ上の通信可否 （つながる or つながらない）
記入例	パッケージシステム	Generation-eye	（株）Atos	つながらない

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

別紙様式－０９

様式－３３

年月日：

品　質　証　明　書

工事名　：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

品　質　証　明　記　事				
品　質　証　明　事　項	実　施　日	箇　　所	品質証明員氏名　印	記　　事

社内検査した結果、工事請負工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。

受注者　住　所

氏　名

別添1

Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事

機器仕様書

令和8年2月

１．ＣＣＴＶ装置

基本的な仕様については「ＣＣＴＶカメラ設備機器仕様書（令和３年３月　国土交通省）」によるものとし、以下のとおりとする。

（１）カメラ装置　　ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置（旋回式）
（２）機側装置　　ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置用機側装置（ポール取付）
（３）分電盤　　電源切替機能なし
（４）塗装　　メーカ標準色塗装

２．Ｌ２スイッチ（屋外用）

ＣＣＴＶ機側装置内に設置し、支線ネットワークを構成するネットワーク装置である。既設ループ型ネットワークに本装置を接続し、従前の障害迂回機能を継承する。

（１）基本仕様
　a）スイッチング容量　：5.6Gbps 以上
　b）パケット処理能力　：4.1Mpps 以上
　c）転送方式　：ストア＆フォワード方式
（２）スイッチ機能
　a）スパニングツリー　：サポート
　b）IGMP スヌーピング Ver2　：サポート
　c）VLAN　：ポートベース VLAN、タグ VLAN
　d）障害迂回機能　：高速切り替えにより最大 256 段のループ接続が可能
　e）ﾏﾙﾁｷｬｽﾄﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ　：サポート
（３）管理機能
　a）管理プロトコル　：SNMP MIB 等
　b）遠隔制御　：telnet によるリモートアクセスが可能
　c）保守インタフェース　：シリアル(RS-232C)または telnet
　d）ミラーポート　：サポート
（４）運用・保全機能
　a）アクセス制限　：ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等により、本体装置へのｱｸｾｽ制限が可能
（５）インタフェース仕様
　1）ＬＡＮ側
　　a）伝送仕様　：10/100BASE-T
　　b）収容ポート数　：4 ポート以上
　2）WAN 側
　　a）伝送仕様　：1000BASE-X
　　b）収容ポート数　：2 ポート
（６）環境条件
　a）温度　：-10～+55℃
　b）湿度　：90%RH 以下(結露なきこと)

（７）電源

a）定格電圧　　：AC100V ±10%

b）消費電力　　：30VA 以下

３．１０００ＢＡＳＥ－Ｘインタフェース（ＳＦＰ）

基本的な仕様については「ＩＰ伝送装置機器仕様書（令和６年３月　国土交通省）」によるものとし、以下のとおりとする。

（１）タイプ　　ギガビットイーサネット短距離インタフェース

（２）タイプ　　ギガビットイーサネット中距離インタフェース

４．屋外用無停電電源装置

基本的な仕様については「屋外用無停電電源装置機器仕様書（令和２年３月　国土交通省）」によるものとし、以下のとおりとする。

（１）設置場所　　屋外

（２）周囲温度　　一般仕様型

（３）負荷電力　　７０Ｗ

（４）構造　　支柱共架及び自立型

（５）塗装　　メーカ標準色塗装

別添2

システムインテグレーション　数量表

単位：(台)

作業区分・機能種別 ／ 対象装置		対象装置数※						機能種別の作業対象数※																							
		新設		更新		設定変更		ルーティング設計1（ネットワーク追加／変更の機器台数）		ルーティング設計2（ドメイン／エリア設計を実施する機器台数）		VLAN		VRRP／VSS／（STP冗長化AG／等）		マルチキャスト		QoSの制御		セキュリティの設定1（フィルタリング）		セキュリティの設定2（アドレス変換）		回線設計		（600端末設計未満）		（600端末設計以上）	
			同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※		同一場所、同時作業台数※※
	01 大型L3SW／ルータ(シャーシ型)																														
	02 WDM／RPR／MPE(光／マイクロ)																														
	03 小型L3SW／ルータ(ボックス型)																														
	04 L2SW	16										16		16		16															
	05 マルチキャストFW／ユニキャストFW																														
ネットワーク伝送装置（SDN方式）	06 OpenFlowスイッチ																														
	07 OpenFlowコントローラ																														
	08 無線IP変換装置																														
無線LAN設備	09 無線LANアクセスポイント（本体）																														
	10 無線LANアクセスポイント（無線LANコントローラ）																														
統合型IP電話交換設備	11 SIPサーバ(呼制御部)																														
	12 SIPサーバ(SIP-SIPゲートウェイ)																														
	13 VoIPゲートウェイ（私設線）																														
	14 VoIPゲートウェイ（公衆網）																														
	15 無線LAN端末																														
	16 PCソフトフォン																														
	17 固定IP電話機タイプ1（単機能モデル）																														
	18 固定IP電話機タイプ2（多機能モデル）																														

※ 対象装置数と機能種別の作業対象数は必ずしも一致しない。

※※ 同一場所、同時作業の2台目以降については、0.7とする。

工　事　数　量　総　括　表

工 事 名　　Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所　防災課

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 【白州地区】		式		1		
CCTV設備		式		1		
CCTV装置		式		1		
CCTVｶﾒﾗ装置	HD簡易型IP(旋回式)　機側装置含む	台		7		
L2-SW	屋外用	台		7		
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	短距離	枚		14		
分電盤	電源切替部なし	面		7		
屋外用無停電電源装置	一般仕様型　負荷容量70W	台		7		
機器単体費		式		1		
電子応用設備 【白州地区】		式		1		
CCTV設備工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
CCTV装置設置工		式		1		
CCTVｶﾒﾗ装置設置		台		7		
ｶﾒﾗ取付金具	気象表示板支柱設置用	個		1		
L2-SW調整		台		7		
分電盤設置		面		7		
屋外用無停電電源装置設置		台		7		
支柱設置工		式		1		
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 5m柱	箇所		1		
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 5m柱 ｱｰﾑ1m	箇所		1		
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6m柱	箇所		2		
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6m柱 ｱｰﾑ2m	箇所		2		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
支柱基礎工		式		1		
支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H200 L=3000 (5m柱)	個所		1		
支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H250 L=3500 (5m柱ｱｰﾑ1m、6m柱、6m柱ｱｰﾑ2m)	個所		5		
接地設置	D種	極		7		
機側・無停電電源装置基礎工		式		1		
機側装置基礎設置	800×800×800	箇所		1		
屋外用無停電電源装置基礎設置	800×800×800	箇所		1		
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式		1		
光地中配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m		2,041		
光屋外配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m		14		
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 片端子 2m	個		14		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM 4C	箇所		7		
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	SM 4C	箇所		7		
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失	SM 4C	対向		7		
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失	SM 4C	対向		7		
配管･配線工		式		1		
地中配管	FEP 径 30ｍｍ	m		2,035		
屋外配管	G28	m		16		
地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m		11		
地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	m		5		
地中配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ Cat5 4P	m		5		
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m		12		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	m		33		
屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	m		21		
屋外配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ　Cat5e 4P	m		33		
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	m		2,029		
作業土工(電気) （管路・基礎）		式		1		
殻運搬処理(電気)		式		1		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式		1		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200 SUS	個		2		
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 600×600×600	個所		1		
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式		1		
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式		1		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送(電気)		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
電気通信施設DBﾃﾞｰﾀ作成費		式		1		
道路基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 【一宮・御坂地区】		式		1		
CCTV設備		式		1		
CCTV装置		式		1		
CCTVｶﾒﾗ装置	HD簡易型IP(旋回式)　機側装置含む	台		3		
L2-SW	屋外用	台		3		
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	短距離	枚		6		
分電盤	電源切替部なし	面		3		
屋外用無停電電源装置	一般仕様型　負荷容量70W	台		3		
機器単体費		式		1		
電子応用設備 【一宮・御坂地区】		式		1		
CCTV設備工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
CCTV装置設置工		式		1		
CCTVｶﾒﾗ装置設置		台		3		
L2-SW調整		台		3		
分電盤設置		面		3		
屋外用無停電電源装置設置		台		3		
支柱設置工		式		1		
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6mｱｰﾑ1m	箇所		2		
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 8m	箇所		1		
支柱基礎工		式		1		
支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H200 L=3000 (6m柱ｱｰﾑ1m)	個所		2		
支柱基礎設置	鋼製杭基礎 H250 L=3500 (8m柱)	個所		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
接地設置	D種	極		3		
無停電電源装置基礎設置		式		1		
屋外用無停電電源装置基礎設置	800×800×800	箇所		3		
引込柱設置工		式		1		
引込柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 高さ 7m	本		2		
引込柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 高さ 10m	本		1		
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式		1		
光地中配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m		922		
光屋外配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m		20		
光架空配線	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	径間		1		
光架空配線 （材料費）	光ｹｰﾌﾞﾙ SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m		12		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
光架空配線 （材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 2種A級 22mm2	m		12		
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 片端子 2m	個		6		
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM 4C	箇所		3		
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	SM 4C	箇所		3		
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失	SM 4C	対向		3		
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失	SM 4C	対向		3		
配管･配線工		式		1		
地中配管	FEP 径 30ｍｍ	m		935		
屋外配管	G28	m		33		
屋外配管	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 30φ	m		6		
地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m		6		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m		57		
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	m		17		
屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	m		10		
屋外配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ Cat5e 4P	m		17		
架空配線	DV3.2mm - 2C	径間		3		
架空配線 （材料費）	DV3.2mm - 2C	m		50		
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	m		925		
作業土工(電気) （管路・基礎）		式		1		
殻運搬処理(電気)		式		1		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式		1		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200 SUS	個		2		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-9 900×900×900	個所		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 【身延地区】		式		1		
CCTV設備		式		1		
CCTV装置		式		1		
CCTVｶﾒﾗ装置	HD簡易型IP(旋回式)　機側装置含む	台		6		
L2-SW	屋外用	台		6		
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	短距離	枚		14		
分電盤	電源切替部なし	面		5		
屋外用無停電電源装置	一般仕様型　負荷容量70W	台		4		
機器単体費		式		1		
電子応用設備 【身延地区】		式		1		
CCTV設備工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
CCTV装置設置工		式		1		
CCTVｶﾒﾗ装置設置		台		6		
L2-SW調整		台		6		
SFP移設 (既設→新設L2-SW)		枚		1		
SFP設置 (既設L2-SW)		枚		4		
SFP撤去 (既設L2-SW)		枚		2		
分電盤設置		面		5		
屋外用無停電電源装置設置		台		4		
支柱設置工		式		1		
支柱設置	ｶﾒﾗ支柱 6m柱	箇所		5		
支柱基礎工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
支柱基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎　φ700　×　L=2200	個所		5		
接地設置	D種	極		5		
無停電電源装置基礎工		式		1		
屋外用無停電電源装置基礎設置	600×600×350	箇所		1		
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式		1		
光地中配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m		761		
光屋外配線 管内	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m		201		
光屋内配線 ピット	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m		4		
光屋内配線 ラック	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m		10		
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 片端子 2m	個		14		
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 両端子 15m	個		2		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM 4C	箇所		5		
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	SM 4C	箇所		7		
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失	SM 4C	対向		6		
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失	SM 4C	対向		6		
配管･配線工		式		1		
地中配管	FEP 径 30ｍｍ	m		185		
地中配管	FEP 径 40ｍｍ	m		4		
屋外配管	G28	m		13		
屋外配管	G36	m		2		
屋外配管	金属製可とう電線管　ﾋﾞﾆﾙ被覆 30φ	m		4		
屋外配管	金属製可とう電線管　ﾋﾞﾆﾙ被覆 38φ	m		12		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
地中配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		9		
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	m		56		
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		35		
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	m		27		
屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m		18		
屋外配線 管内	UTPｹｰﾌﾞﾙ cat5 4P	m		56		
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	m		189		
作業土工(電気) （管路・基礎）		式		1		
殻運搬処理(電気)		式		1		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式		1		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×150 SUS	個		2		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道２０号外ＣＣＴＶ設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		