

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その2）工事
工事地名	品川・代々木出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	東京国道事務所 交通対策課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026060004	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	184日間 自 令和 8年 8月27日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東京 1 7 区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 号	2 2) 処 分 費 等	853,977
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その２）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 霞が関地区 桜田門～霞ヶ関三丁目		式	1		16,084,028				
舗装工		式	1		6,776,475				
切削オーバーレイ工		式	1		2,602,675				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	m2	500	4,515	2,257,500			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト	m3	25	3,237	80,925			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	10,570	264,250			単-3号	
薄層カー舗装工		式	1		4,173,800				
薄層カー舗装	溶融噴射式 青色	m2	820	5,090	4,173,800			単-4号	
区画線工		式	1		6,071,951				
区画線工		式	1		6,071,951				
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	10.8	579.1	6,254			単-5号	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 45cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	11.3	1,271	14,362			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その２）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (3)		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	77.7	623.9	48,477			単-7号
溶融式区画線 (4)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	456.3	1,422	648,858			単-8号
法定外路面表示		矢羽根 750×1500							単-9号
			箇所	209	12,600	2,633,400			
法定外路面表示		ナビマーク 400×4000							単-10号
			箇所	47	17,800	836,600			
区画線消去 (WJ)		ウォータージェット式							単-11号
			式	1	1,884,000	1,884,000			
構造物撤去工									
			式	1		22,152			
道路付属施設撤去工									
			式	1		22,152			
車線分離標撤去		貼付式 10本未満							単-12号
			本	8	2,769	22,152			
仮設工									
			式	1		3,213,450			
交通管理工									
			式	1		3,213,450			
交通誘導警備員		交通誘導員 A							単-13号
			人日	37	30,750	1,137,750			
交通誘導警備員		交通誘導員 B							単-14号
			人日	74	28,050	2,075,700			

設計内訳書

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その２）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		16,084,028				
共通仮設費		式	1		4,216,000				
共通仮設費		式	1		540,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	1	142,000	142,000			単-15号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		398,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,676,000				
純工事費		式	1		20,300,028				
現場管理費		式	1		10,147,000				
工事原価		式	1		139,549,458				
一般管理費等		式	1		22,530,542				
工事価格		式	1		162,080,000				

設計内訳書

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その２）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 大原地区		式	1		20,418,764				
道路土工		式	1		11,863				
作業土工		式	1		7,695				
床掘り	土砂	m3	1	3,311	3,311			単-1号	
埋戻し	土砂		0.7	6,263	4,384			単-2号	
残土処理工		式	1		4,168				
残土等処分		m3	0.2	20,840	4,168			単-3号	
舗装工			1		15,493,979				
アスファルト舗装工 車道舗装		式	1		52,845				
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5.3	4,939	26,176			単-4号	
基層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5.3	5,032	26,669			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その２）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 切削オーバーレイ		式	1		14,820,361				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	2,985	4,515	13,477,275			単-6号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	149	5,489	817,861			単-7号	
殻処分	アスファルト殻	m3	149	3,525	525,225			単-8号	
歩道舗装工		式	1		122,998				
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13)舗装厚 25mm 1.4m以上	m2	13.4	1,643	22,016			単-9号	
モルタル	1：3 t=2.5cm	m2	13.4	3,938	52,769			単-10号	
レベリング層	間詰コンクリート σck=18N/mm2	m3	0.9	53,570	48,213			単-11号	
歩道舗装工 I. L. B		式	1		80,595				
インターロッキングブロック舗装	標準品 直線配置 厚6cm 再生砂 敷材厚 20mm 100m2未満	m2	9	8,955	80,595			単-12号	
視覚障害者誘導用シート		式	1		417,180				
視覚障害者誘導用シート	レジン製軟質点字タイル 300×600	m ²	8.5	49,080	417,180			単-13号	

設計内訳書

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その2）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		144,947				
縁石工		式	1		144,947				
歩車道境界ブロック （一般部）	B種(180/205×250×600)	m	1.6	8,685	13,896			単-14号	
歩車道境界ブロック （すりつけ部）	180/205×250～70×600	m	1.2	9,712	11,654			単-15号	
歩車道境界ブロック （切下げ部）	198/205×70×600	m	4.8	7,383	35,438			単-16号	
歩車道境界ブロック （橋梁部）	B種(180/205×250×600)	m	4.5	8,685	39,082			単-17号	
歩車道境界ブロック （橋梁部すりつけ部）	180/205×250～70×600	m	1.2	9,712	11,654			単-18号	
歩車道境界ブロック （橋梁部切下げ部）	198/205×70×600	m	4.5	7,383	33,223			単-19号	
防護柵工		式	1		855,075				
路側防護柵工		式	1		214,875				
カーブハイク	Gp-Bp-2E 塗装品 20m 未満 曲線部補正無	m	4.5	30,710	138,195			単-20号	
カーブハイク	Gp-Ap-2B 塗装品 20m 未満 曲線部補正無	m	2	38,340	76,680			単-21号	

設計内訳書

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その2）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車止めポスト工		式	1		640,200				
路側防護柵工 ボラード 土中式	支柱φ114.3×t4.5 H =850							単-22号	
		箇所	6	106,700	640,200				
標識工		式	1		238,700				
小型標識工		式	1		238,700				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.9m 2基以下	基	1	107,800	107,800			単-23号	
標識板	2.0m2未満 広角プラスチック							単-24号	
		枚	1	130,900	130,900				
区画線工		式	1		1,614,058				
区画線工		式	1		1,614,058				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	10.6	579.1	6,138			単-25号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	87.3	1,271	110,958			単-26号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	174	623.9	108,558			単-27号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	482	1,422	685,404			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その２） 工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去（W J 式日当施工量未満）		式	1		703,000			内-1号	
道路付属物工		式	1		144,800				
道路付属物工		式	1		144,800				
車線分離標	H=800 固定式(貼付式) 10本未満							単-29号	
		本	5	28,960	144,800				
構造物撤去工									
		式	1		178,342				
構造物取壊し工									
		式	1		107,738				
舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下							単-30号	
		m	19.6	1,199	23,500				
舗装版切断	Co舗装版 t=15cm以下							単-31号	
		m	20.5	2,057	42,168				
舗装版破碎	As舗装版（歩道） t=5cm							単-32号	
		m2	8.8	1,081	9,512				
舗装版破碎	As舗装版（車道） t=10cm							単-33号	
		m2	10.3	1,081	11,134				
コンクリート構造物取壊し	無筋							単-34号	
		m3	1.3	16,480	21,424				
構造物撤去工									
		式	1		18,600				

設計内訳書

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その２）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ撤去	Gp-Bp-2E							単-35号	
		m	4	4,650	18,600				
運搬処理工									
		式	1		52,004				
現場発生品運搬	ガードパイプ							単-36号	
		t	1	18,880	18,880				
殻運搬	アスファルト殻							単-37号	
		m3	1.3	6,471	8,412				
殻運搬	コンクリート殻（無筋）							単-38号	
		m3	1.3	6,085	7,910				
殻処分	アスファルト殻							単-39号	
		m3	1.3	3,525	4,582				
殻処分	コンクリート殻（無筋）							単-40号	
		m3	1.3	9,400	12,220				
仮設工									
		式	1		1,737,000				
交通管理工									
		式	1		1,737,000				
交通誘導警備員 A								単-41号	
		人日	20	30,750	615,000				
交通誘導警備員 B								単-42号	
		人日	40	28,050	1,122,000				
直接工事費									
		式	1		20,418,764				

設計内訳書

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その2）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		5,049,000				
共通仮設費		式	1		762,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	1	142,000	142,000			単-43号	
技術管理費		式	1		140,000				
土質等試験費		式	1		140,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		480,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,287,000				
純工事費		式	1		25,467,764				
現場管理費		式	1		12,220,000				
工事原価		式	1		37,687,764				

設計内訳書

工事名	R8品川・代々木出張所管内交通安全対策（その2）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 赤坂公共駐車場			式	1		42,100,666			
道路付属施設工			式	1		41,565,000			
道路付属物工			式	1		41,565,000			
止水板A		3000×760							単-1号
			箇所	4	8,517,000	34,068,000			
止水板B		1930×760							単-2号
			箇所	1	7,497,000	7,497,000			
構造物撤去工			式	1		101,416			
構造物取壊し工			式	1		101,416			
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物							単-3号
			m3	2.8	36,220	101,416			
仮設工			式	1		434,250			
交通管理工			式	1		434,250			
交通誘導警備員									単-4号
			人日	5	30,750	153,750			
交通誘導警備員									単-5号
			人日	10	28,050	280,500			

設計内訳書

工事名	R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策（その２）工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		42,100,666				
共通仮設費		式	1		7,732,000				
共通仮設費		式	1		895,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		895,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,837,000				
純工事費		式	1		49,832,666				
現場管理費		式	1		21,582,000				
工事原価		式	1		71,414,666				

内訳書<データ無し>

[品川・代々木出張所管内]

[illegible]

一式当たり内訳書

[大原地区]

区画線消去（W J 式日当施工量未満）
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去 ウォーターゼット式 日当標準施工量未満	有り 溶融式	式	1		703, 000			
合 計					703, 000			

一式当たり内訳書

[大原地区]

土質等試験費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	140千円							
溶出試験＋含有量試験		式	1		140, 000			
合 計					140, 000			

内訳書<データ無し>

[赤坂地区]

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	4, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 515	4, 515		
計						4, 515		
単価						4, 515	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3, 237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 14. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 237	3, 237		
計						3, 237		
単価						3, 237	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	10, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	10, 570	10, 570		
計						10, 570		
単価						10, 570	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-4号	薄層カラー舗装	溶融噴射式 青色	単位	m2	数量	1	単価	5, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カラー舗装工		青系 溶融噴射式 自転車レーン用	m2	1	5, 090	5, 090		
計						5, 090		
単価						5, 090	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	579. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	579. 1	579. 1		
計						579. 1		
単価						579. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 271	1, 271		
計						1, 271		
単価						1, 271	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	623. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	623. 9	623. 9		
計						623. 9		
単価						623. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 422	1, 422		
計						1, 422		
単価						1, 422	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法定外路面表示	矢羽根 750×1500	単位	箇所	数量	1	単価	12, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢羽根		750×1500	箇所	1	12, 600	12, 600		
計						12, 600		
単価						12, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法定外路面表示	ナビマーク 400×4000	単位	箇所	数量	1	単価	17, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナビマーク		400×4000	箇所	1	17, 800	17, 800		
計						17, 800		
単価						17, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	区画線消去 (WJ)	ウォータージェット式	単位	式	数量	1	単価	1, 884, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1, 339. 8	1, 406	1, 883, 758. 8		
計						1, 883, 758. 8		
単価						1, 884, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	車線分離標撤去	貼付式 10本未満	単位	本	数量	1	単価	2, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		貼付式 10本未満 有 無	本	1	2, 769	2, 769		
計						2, 769		
単価						2, 769	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	交通誘導警備員	交通誘導員 A	単位	人日	数量	1	単価	30, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	30, 750	30, 750		
計						30, 750		
単価						30, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	交通誘導警備員	交通誘導員 B	単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	28, 050	28, 050		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 171	51, 600	8, 823		
特殊作業員			人	0. 512	46, 050	23, 577		
普通作業員			人	0. 854	40, 500	34, 587		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	12. 573	17, 900	225, 056		
アスファルト乳剤		P K- 4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 171	280, 500	47, 965		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 171	94, 740	16, 200		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 171	187, 200	32, 011		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 171	80, 360	13, 741		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 171	76, 510	13, 083		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		30, 394		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 515
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					451, 500		
	単価					4, 515	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	10, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		常盤工業(株) 墨田工場 夜間	m 3	100	10, 570	1, 057, 000		
	計					1, 057, 000		
	単価					10, 570	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 579. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	399	399, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	252	143, 640	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375	
	軽油		L	47	147	6, 909	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 501	
	計					579, 100	
	単価					579. 1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 271
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000	742	742, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	252	428, 400	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	187	14, 025	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	655	49, 125	
	軽油		L	87	147	12, 789	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		24, 661	
	計					1, 271, 000	
	単価					1, 271	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 623. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	443	443, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	252	143, 640	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375	
	軽油		L	52	147	7, 644	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 566	
	計					623, 900	
	単価					623. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 422
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	995	1, 194, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	252	172, 368	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	655	19, 650	
	軽油		L	139. 2	147	20, 462	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 910	
	計					1, 422, 000	
	単価					1, 422	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	1, 000	1, 406	1, 406, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 406, 000		
単価						1, 406	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	2, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		固定式 貼付式	本	1	2, 769	2, 769		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 769		
単価						2, 769	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	30, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	30, 750	30, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 750		
単価						30, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	28, 050	28, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 7. 4km 無 無	単位	台	数量		単価	
						1		71, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	71, 000	71, 000		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					71, 000		
	単価					71, 000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46, 650	46, 650		
	軽油		L	215	147	31, 605		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					280, 500		
	単価					280, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	94, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	38, 400	38, 400		
	軽油		L	39	147	5, 733		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ収集容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					94, 740		
	単価					94, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	187, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46, 650	46, 650		
	軽油		L	59	147	8, 673		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					187, 200		
	単価					187, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	80, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 650	46, 650		
軽油			L	29	147	4, 263		
ロードローラ [マカダム]			排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						80, 360		
単価						80, 360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	76, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 650	46, 650		
軽油			L	22	147	3, 234		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策２０１４年規制〕			運転質量１３～１４ｔ	供用日	1. 28	20, 800	26, 624	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						76, 510		
単価						76, 510	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	3, 311	3, 311		
計						3, 311		
単価						3, 311	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	6, 263	6, 263		
計						6, 263		
単価						6, 263	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-3号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	20, 840
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	12, 640	12, 640		
残土等処分			m 3	1	8, 200	8, 200		
計						20, 840		
単価						20, 840	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	4, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 タックコート PK-4	m 2	1	4, 939	4, 939		
計						4, 939		
単価						4, 939	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	基層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	5,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 フライムコート	m 2	1	5,032	5,032		
計						5,032		
単価						5,032	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	4, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m 2	1	4, 515	4, 515		
計						4, 515		
単価						4, 515	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	5, 489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 30. 0km以下 全ての費用	m 3	1	5, 489	5, 489		
計						5, 489		
単価						5, 489	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3) (株) 川上商店 稲城			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 25mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 25mm 再生細粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 643	1, 643		
計						1, 643		
単価						1, 643	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	モルタル	1 : 3 t=2.5cm	単位	m2	数量	1	単価	3, 938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 025	157, 500	3, 937. 5		
計						3, 937. 5		
単価						3, 938	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	レベリング層	間詰コンクリート σ ck=18N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	53, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	53, 570	53, 570		
計						53, 570		
単価						53, 570	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	インターロッキングブロック舗装	標準品 直線配置 厚6cm 再生砂 敷材厚 20mm 100m2 未満	単位	m2	数量	1	単価	8, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置		直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 再生砂 20mm 100m2未満 無 有	m 2	1	8, 955	8, 955		
計						8, 955		
単価						8, 955	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一13号	視覚障害者誘導用シート	レジン製軟質点字タイル 300×600	単位	m ²	数量	10	単価	49, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視覚障害者誘導用シート設置工			m ²	10	22, 500	225, 000		
視覚障害者誘導用シート		レジン製軟質点字タイル 300×600	枚	55. 5	3, 420	189, 810		
視覚障害者誘導用シート接着剤		主剤、硬化剤、骨材、へら含む	組	3. 5	21, 700	75, 950		
計						490, 760		
単価						49, 080	円／m ²	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	歩車道境界ブロック (一般部)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	8,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	8,685	8,685		
計						8,685		
単価						8,685	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一15号	歩車道境界ブロック (すりつけ部)	180/205×250～70×600	単位	m	数量	1	単価	9,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	9,712	9,712		
計						9,712		
単価						9,712	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一16号	歩車道境界ブロック (切下げ部)	198/205×70×600	単位	m	数量	1	単価	7, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	7, 383	7, 383		
計						7, 383		
単価						7, 383	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	歩車道境界ブロック (橋梁部)	B種 (180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	8, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1	8, 685	8, 685		
計						8, 685		
単価						8, 685	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	歩車道境界ブロック (橋梁部すりつけ部)	180/205×250～70×600	単位	m	数量	1	単価	9, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	9, 712	9, 712		
計						9, 712		
単価						9, 712	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	歩車道境界ブロック (橋梁部切下げ部)	198/205×70×600	単位	m	数量	1	単価	7, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	7, 383	7, 383		
計						7, 383		
単価						7, 383	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一20号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	30, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 2 0 m未満 有無 無 加算額無し	m	1	30, 710	30, 710		
計						30, 710		
単価						30, 710	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一21号	ガードパイプ	Gp-Ap-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	100	単価	38, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		コンクリート建込 Gp-Ap-2B 塗装品 2 0 m未満 有 無 無	m	100	34, 940	3, 494, 000		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 12	63, 440	71, 052. 8		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	18	14, 940	268, 920		
計						3, 833, 972. 8		
単価						38, 340	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	路側防護柵工 ボラード 土中式	支柱 φ114.3×t4.5 H=850	単位	箇所	数量	1	単価	106, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード）		有り 無し 土中式(二重管) 無し	本	1	106, 700	106, 700		
計						106, 700		
単価						106, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.9m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	107, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	107, 800	107, 800		
計						107, 800		
単価						107, 800	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	標識板	2. 0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾑ	単位	枚	数量	1	単価 130, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 2基以下 無 有	基	1	111, 100	111, 100	
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 有 有	基	1	19, 780	19, 780	
計						130, 880	
単価						130, 900	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一25号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 579. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	579. 1	579. 1	
計						579. 1	
単価						579. 1	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一26号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 271	1, 271	
計						1, 271	
単価						1, 271	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一27号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 623. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	623. 9	623. 9	
計						623. 9	
単価						623. 9	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 422	1, 422		
計						1, 422		
単価						1, 422	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	車線分離標	H=800 固定式(貼付式) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	28, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	本	1	28, 960	28, 960		
計						28, 960		
単価						28, 960	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一30号	舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 199	1, 199		
計						1, 199		
単価						1, 199	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一31号	舗装版切断	Co舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	2, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	2, 057	2, 057		
計						2, 057		
単価						2, 057	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一32号	舗装版破碎	As舗装版（歩道） t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1, 081	1, 081		
計						1, 081		
単価						1, 081	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一33号	舗装版破碎	As舗装版（車道） t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1, 081	1, 081		
計						1, 081		
単価						1, 081	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一34号	コンクリート構造物取壊し	無筋	単位	m3	数量	1	単価	16, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m 3	1	16, 480	16, 480		
計						16, 480		
単価						16, 480	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一35号	ガードパイプ撤去	Gp-Bp-2E	単位	m	数量	100	単価	4, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）		土中建込 有 無	m	100	4, 650	465, 000		
計						465, 000		
単価						4, 650	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一36号	現場発生産品運搬	ガードパイプ	単位	t	数量	1	単価	18, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	14, 670	14, 670		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	4, 204	4, 204		
計						18, 874		
単価						18, 880	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一37号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	6, 471	6, 471		
計						6, 471		
単価						6, 471	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－38号	殻運搬	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	数量	1	単価	6, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 34. 3km以下 全ての費用	m 3	1	6, 085	6, 085		
計						6, 085		
単価						6, 085	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－39号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一40号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	9, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	9, 400	9, 400		
計						9, 400		
単価						9, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	30, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	30, 750	30, 750		
計						30, 750		
単価						30, 750	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一42号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	28, 050	28, 050		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一43号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 3. 9km 無 無	台	2	71, 000	142, 000		
計						142, 000		
単価						142, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,515
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.171	51,600	8,823		
特殊作業員			人	0.512	46,050	23,577		
普通作業員			人	0.854	40,500	34,587		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	17,900	225,056		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	141	6,063		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.171	280,500	47,965		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.171	94,740	16,200		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.171	187,200	32,011		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.171	80,360	13,741		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.171	76,510	13,083		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		30,394		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タグコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						451, 500		
単価						4, 515	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	（株）川上商店 稲城					100		3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻（切削材）（株）竹中道路 東京工場						
			m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価					3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 再生砂 20mm 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	8, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100	8, 918. 25	891, 825		
再生砂		再生	m 3	2. 58	1, 420	3, 663		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						895, 500		
単価						8, 955	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	視覚障害者誘導用シート設置工		単位	m ²	数量	10	単価	22, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 56	51, 600	28, 896		
	特殊作業員		人	1. 67	46, 050	76, 903		
	普通作業員		人	2. 22	40, 500	89, 910		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		29, 291		
	計					225, 000		
	単価					22, 500	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 2 0 m未満 有 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	30, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E 塗装	m	1	30, 706. 5	30, 706		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30, 710		
単価						30, 710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Ap-2B 塗装品 2 0 m未満 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	34, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - A p - 2 B 塗装	m	1	34, 938	34, 938		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34, 940		
単価						34, 940	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード）	有り 無し 土中式（二重管） 無し	単位	本	数量	1	単価	106, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） 夜間	豪雪無 土中式（二重管） 制約無し	本	1	29, 460	29, 460		
	H型ボラード（耐衝撃性ボラード）	土中式	本	1	77, 200	77, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					106, 700		
	単価					106, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	107, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76. 3	基	1	107, 749. 8	107, 749		
	諸雑費（まるめ）		式	1		51		
	計					107, 800		
	単価					107, 800	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 有	単位	基	数量		単価	
						1		111, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板		既製品 1. 2m×0. 6m						
			基	1	102, 000	102, 000		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間						
			基	1	9, 018. 75	9, 018		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		82		
計						111, 100		
単価						111, 100	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 有 有	単位	基	数量	1	単価	19, 780
	名 称	規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	19, 780	19, 780		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					19, 780		
	単価					19, 780	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 579. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	399	399, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	252	143, 640	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375	
	軽油		L	47	147	6, 909	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 501	
	計					579, 100	
	単価					579. 1	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 271
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000	742	742, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	252	428, 400	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	187	14, 025	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	655	49, 125	
	軽油		L	87	147	12, 789	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		24, 661	
	計					1, 271, 000	
	単価					1, 271	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 623. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	443	443, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	252	143, 640	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375	
	軽油		L	52	147	7, 644	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 566	
	計					623, 900	
	単価					623. 9	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 422
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	995	1, 194, 000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	252	172, 368		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	655	19, 650		
軽油		L	139. 2	147	20, 462		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 910		
計					1, 422, 000		
単価					1, 422	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	区画線消去 ウォーターシット式 日当標準 施工量未満	有り 溶融式	単位	式	数量	1	単価	703, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 ウォーターシット式 溶融式 制約無	m	500	1, 406	703, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						703, 000		
単価						703, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	28, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	28, 955. 85	28, 955		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28, 960		
単価						28, 960	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻（掘削材）（株）竹中道路 東京工場	m ³	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	9, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻（無筋）竹中道路（株） 東京合材工場	m ³	100	9, 400	940, 000		
計						940, 000		
単価						9, 400	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	30, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	30, 750	30, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 750		
単価						30, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	28, 050	28, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 3. 9km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	土質等試験費（一式入力）	140千円	単位	式	数量	1	単価	140, 000
溶出試験＋含有量試験								
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1		140, 000		
計						140, 000		
単価						140, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46, 650	46, 650		
	軽油		L	215	147	31, 605		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					280, 500		
	単価					280, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	94, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	38, 400	38, 400		
軽油			L	39	147	5, 733		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						94, 740		
単価						94, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	187, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 650	46, 650		
軽油			L	59	147	8, 673		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]			排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840	
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						187, 200		
単価						187, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	80, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 650	46, 650		
軽油			L	29	147	4, 263		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						80, 360		
単価						80, 360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	76, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 650	46, 650		
軽油			L	22	147	3, 234		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						76, 510		
単価						76, 510	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	止水板A	3000×760	単位	箇所	数量	1	単価	8,517,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【工事費】								
止水板A設置		水密方式三方ゴム水密 3000×760 IoTモニタリングシステム 側	台	1	8,480,000	8,480,000		
板PL10、ボルトナット、アンテナカバー、クレーニング含む								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 有り 全ての費用	m 3	0.29	61,930	17,959.7		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.96	18,820	18,067.2		
計						8,516,026.9		
単価						8,517,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2号	止水板B	1930×760	単位	箇所	数量	1	単価	7,497,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【工事費】								
止水板B設置		水密方式三方ゴム水密 1930×760 IoTモニタリングシステム 側	台	1	7,470,000	7,470,000		
板PL10、ボルトカプレート、アンテナカバー、クレーニング含む								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 有り 全ての費用	m 3	0.21	61,930	13,005.3		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.72	18,820	13,550.4		
計						7,496,555.7		
単価						7,497,000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	36, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 有り 必要 有り 14. 4以下	m 3	1	36, 220	36, 220		
計						36, 220		
単価						36, 220	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	30, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	30, 750	30, 750		
計						30, 750		
単価						30, 750	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	28, 050	28, 050		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 有り 必要 有り 14.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	36,220
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m 3	1	16,480	16,480		
処分費（m 3）			m 3	1	16,450	16,450		
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4k m以下 全ての費用	m 3	1	3,294	3,294		
計						36,224		
単価						36,220	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	30, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	30, 750	30, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 750		
単価						30, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	28, 050	28, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 471	16, 471		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						16, 480		
単価						16, 480	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	16, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート		砂町アスコン(株)東京合材工場	m 3	100	16, 450	1, 645, 000		
計						1, 645, 000		
単価						16, 450	円／m 3	

R 8 品川・代々木出張所管内交通安全対策 (その2) 工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	78,603,458
(2) 共通仮設費 -----	16,997,000
(3) 純工事費 -----	95,600,458

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	43,949,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	139,549,458
-----------------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	22,530,542
------------------------	------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	162,080,000
-----------------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	16,208,000
-------------------	------------

(12) 請負工事価格 -----	178,288,000
-------------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	162,080,000
--------------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	161,051,000
-------------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	146,410,000
---------------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	22,538,919
-------------------------	------------