

単 価 合 意 書

令和8年9月1日に契約したR8矢板出張所管内交通安全対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月18日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

宇都宮国道事務所長 大嶋 精一

受注者 住所 栃木県那須郡那須町大字寺子丙1番地

氏名 株式会社 高久組

代表取締役 高久 美穂

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(那須町豊原乙①)地区		式	1		58,106,661	
道路土工		式	1		1,547,551	
掘削工		式	1		372,250	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	300	1,159	347,700	
(1)						
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	10	2,455	24,550	
(2)						
路体盛土工		式	1		906,429	
路体(築堤)盛土	土砂(発生土・流用土) 2.5m未満	m3	150	5,889	883,350	
(1)						
路体(築堤)盛土	土砂(発生土・流用土) 2.5m以上4.0m未満	m3	30	769.3	23,079	
(2)						
路床盛土工		式	1		124,476	
路床盛土	土砂(発生土・流用土) 2.5m未満	m3	10	5,980	59,800	
(1)						
路床盛土	土砂(発生土・流用土) 4.0m以上	m3	190	340.4	64,676	
(2)						
法面整形工		式	1		144,396	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	834.3	33,372	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	270	411.2	111,024	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		22,319,503	
アスファルト舗装工						
(1)4号 切削有		式	1		6,718,199	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	358	1,930	690,940	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm	m2	352	2,232	785,664	
(1)						
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 150mm	m2	317	8,007	2,538,219	
(2)						
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	317	2,945	933,565	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	317	2,780	881,260	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	317	2,803	888,551	
アスファルト舗装工						
(2)4号 切削無		式	1		370,744	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	20	1,930	38,600	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm	m2	20	2,232	44,640	
(1)						
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 150mm	m2	16	8,007	128,112	
(2)						
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	16	2,945	47,120	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	16	3,497	55,952	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	16	3,520	56,320	
アスファルト舗装工						
(3) 県道		式	1		2,159,188	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	481	745.5	358,585	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	441	2,084	919,044	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	441	1,999	881,559	
アスファルト舗装工						
(4) 取付道路		式	1		219,156	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	82	745.5	61,131	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	75	2,107	158,025	
切削オーバーレイ工		式	1		12,852,216	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	1,840	6,462	11,890,080	
殻運搬(路面切削)	切削殻 運搬距離L=39.5km以下	m3	184	4,156	764,704	
殻処分	切削殻	m3	184	1,073	197,432	
排水構造物工		式	1		10,654,319	
作業土工		式	1		1,005,081	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り (1)	土砂 小規模	式	1		224,855	
床掘り (2)	土砂	式	1		52,597	
埋戻し (1)	土砂（発生土） 小規模	式	1		290,876	
埋戻し (2)	土砂（発生土）	式	1		356,815	
基面整正		式	1		79,938	
側溝工		式	1		6,266,053	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型側溝 (1)	300型 標準 500×155×600	m	49	8,461	414,589	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型側溝 (2)	300型 切下げ	m	0.6	9,077	5,446	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型側溝 (3)	300型 乗入れ	m	7	9,077	63,539	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	500×500 L=600	m	91	13,679	1,244,789	
自由勾配側溝 (1)	500×700 L=2000	m	73	21,099	1,540,227	
自由勾配側溝 (2)	500×800 L=2000	m	76	22,378	1,700,728	
側溝蓋 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 L=500 車道用	枚	135	4,235	571,725	
側溝蓋 (2)	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 500用 L=1000 車道用	枚	15	38,296	574,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
インバートコンクリート (材料)	σ ck=18N/mm2	m3	7	21,510	150,570	
管渠工		式	1		1,374,775	
鉄筋コンクリート台付管	φ 600 L=2400	m	25	54,991	1,374,775	
集水桝・マンホール工		式	1		2,008,410	
現場打ち集水桝 (1)	800×800×900 グレチング 蓋含む T-25	箇所	1	158,268	158,268	
現場打ち集水桝 (2)	800×800×1000 グレチング 蓋含む T-2	箇所	3	128,661	385,983	
現場打ち集水桝 (3)	800×800×1000 グレチング 蓋含む T-25	箇所	4	167,954	671,816	
現場打ち集水桝 (4)	800×800×1200 グレチング 蓋含む T-25	箇所	2	216,476	432,952	
浸透桝	500型	箇所	3	119,797	359,391	
防護柵工		式	1		2,970,948	
路側防護柵工		式	1		2,776,198	
カーブレール (1)	塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	m	80	10,334	826,720	
カーブレール (2)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	46	8,891	408,986	
カーブレール (3)	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	43	12,080	519,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ	Gp-B-3E	m	74	13,798	1,021,052	
防止柵工		式	1		194,750	
立入防止柵設置	再設置 W=2000 H=1500 コンクリートブロック180×180×450	m	41	4,750	194,750	
区画線工		式	1		892,145	
区画線工		式	1		892,145	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	820	398.8	327,016	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	10	746.4	7,464	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	100	1,014	101,400	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	270	905.8	244,566	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄色	m	220	832.7	183,194	
区画線消去	削取り式	m	42	678.7	28,505	
擁壁工		式	1		4,211,590	
作業土工		式	1		399,914	
床掘り	土砂 小規模	式	1		163,531	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂（発生土） 小規模	式	1		218,157	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離L＝13.0km以下	式	1		17,645	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		581	
プレキャスト擁壁工		式	1		3,811,676	
プレキャスト擁壁 (1)	擁壁高0.5m以上1.0m以下	m	12	73,477	881,724	
プレキャスト擁壁 (2)	擁壁高1.0mを超え2.0m以下	m	32	91,561	2,929,952	
法面工		式	1		127,026	
植生工		式	1		127,026	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	270	287.8	77,706	
植生シート 切土部	植生シート(標準品) 250m2未満	m2	40	1,233	49,320	
情報ボックス工		式	1		1,389,384	
作業土工		式	1		832,122	
床掘り	情報ボックス工	式	1		337,443	
埋戻し	土砂（発生土・流用土）情報ボックス工	式	1		494,679	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管路工(管路部)						
		式	1		557,262	
基礎材	砂(埋め戻し用砂)購入材 t=100	m2	56	1,356	75,936	
埋設管路	再利用 VUφ250					
(1)		m	209	1,460	305,140	
埋設管路	再利用 FEPφ50×8条					
(2)		m	209	471.1	98,459	
埋設表示シート	W=300					
		m	209	371.9	77,727	
構造物撤去工						
		式	1		1,612,371	
防護柵撤去工						
		式	1		376,285	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E					
(1)		m	161	1,297	208,817	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E					
(2)		m	12	1,297	15,564	
防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-B-3E					
		m	28	2,110	59,080	
立入防止柵撤去	撤去 W=2000 H=1500 コンクリートブロック 180×180×450					
		m	41	2,264	92,824	
構造物取壊し工						
		式	1		362,924	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	2	10,234	20,468	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		62,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	498	561.6	279,676	
道路付属施設撤去工		式	1		499,301	
情報管路撤去	管路撤去 VUφ250 FEPφ50×8条	m	209	2,389	499,301	
運搬処理工		式	1		373,861	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋) 運搬距離L=23.2km以下	m3	2	2,992	5,984	
殻運搬 (2)	アスファルト殻 運搬距離L=39.0km以下	m3	51	5,010	255,510	
殻処分 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,576	5,152	
殻処分 (2)	アスファルト殻	m3	51	1,288	65,688	
現場発生品運搬	運搬距離L=4.0km以下	式	1		41,527	
仮設工		式	1		12,381,824	
交通管理工		式	1		12,381,824	
交通誘導警備員	昼間作業	式	1		12,381,824	
直接工事費		式	1		58,106,661	
共通仮設費		式	1		9,342,775	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		818,049	
運搬費						
		式	1		262,257	
建設機械運搬費	切削機 運搬距離L=71.7km					
		式	1		262,257	
技術管理費						
		式	1		58,692	
道路施設基本データ入力費						
		式	1		58,692	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		497,100	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		8,524,726	
純工事費						
		式	1		67,449,436	
現場管理費						
		式	1		22,131,026	
工事原価						
		式	1		100,623,522	
一般管理費等						
		式	1		17,876,478	
工事価格						
		式	1		118,500,000	
消費税相当額						
		式	1		11,850,000	
工事費計						
		式	1		130,350,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(那須町豊原乙②)地区		式	1		5,988,901	
道路土工						
		式	1		89,686	
掘削工						
		式	1		66,130	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
(1)		m3	30	1,159	34,770	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離L=3.5km以下					
		m3	20	1,568	31,360	
路体盛土工						
		式	1		23,556	
路体(築堤)盛土	土砂(発生土) 2.5m未満					
(1)		m3	4	5,889	23,556	
舗装工						
		式	1		554,722	
アスファルト舗装工						
(5)		式	1		554,722	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm					
		m2	93	1,383	128,619	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm					
		m2	137	1,034	141,658	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	135	2,107	284,445	
排水構造物工						
		式	1		1,416,456	
作業土工						
		式	1		28,409	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂 小規模					
		式	1		10,225	
埋戻し	土砂 小規模					
		式	1		18,184	
側溝工						
		式	1		1,162,890	
プレキャストU型側溝	防音型 400×400 L=2000					
		m	11	11,230	123,530	
自由勾配側溝	防音型 横断用 400×500					
(1)		m	7	33,280	232,960	
自由勾配側溝	防音型 横断用 400×600					
(2)		m	5	35,244	176,220	
側溝蓋	防音型 覆工板 400用 L=1000					
(1)		枚	11	34,641	381,051	
側溝蓋	防音型 グレーチング蓋 400用 L=1000					
(2)		枚	1	27,240	27,240	
側溝蓋	防音型 横断用 グレーチング蓋 400用 L=1000					
(3)		枚	6	35,189	211,134	
インバートコンクリート(材料)	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$					
		m ³	0.5	21,510	10,755	
集水柵・マンホール工						
		式	1		225,157	
現場打ち集水柵	700×700×800 グレーチング蓋含む T-2					
(1)		箇所	1	100,425	100,425	
現場打ち集水柵	700×700×900 グレーチング蓋含む T-25					
(2)		箇所	1	124,732	124,732	
防護柵工						
		式	1		198,468	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工		式	1		198,468	
ガードレール (4)	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部 補正無	m	12	16,539	198,468	
区画線工		式	1		53,089	
区画線工		式	1		53,089	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	62	398.8	24,725	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	11	1,014	11,154	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	19	905.8	17,210	
道路付属施設工		式	1		41,594	
道路付属物工		式	1		41,594	
車線分離標	H=650 固定式(貼付式) 10本未満	本	2	20,797	41,594	
構造物撤去工		式	1		167,976	
防護柵撤去工		式	1		4,532	
防護柵撤去(ガードレール) (3)	Gr-Bp-2E	m	2	2,266	4,532	
構造物取壊し工		式	1		114,182	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	10,234	20,468	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		20,706	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	130	561.6	73,008	
運搬処理工		式	1		49,262	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋) 運搬距離L=23.2km以下	m3	2	2,992	5,984	
殻運搬 (2)	アスファルト殻 運搬距離L=39.0km以下	m3	6	5,010	30,060	
殻処分 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,576	5,152	
殻処分 (2)	アスファルト殻	m3	6	1,288	7,728	
現場発生品運搬	運搬距離L=6.0km以下	式	1		338	
仮設工		式	1		3,466,910	
交通管理工		式	1		3,466,910	
交通誘導警備員	昼間作業	式	1		3,466,910	
直接工事費		式	1		5,988,901	
共通仮設費		式	1		1,487,646	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		81,327	
現場環境改善費（率計上）		式	1		81,327	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,406,319	
純工事費		式	1		7,476,547	
現場管理費		式	1		3,566,513	
工事原価		式	1		11,043,060	