単　価　合　意　書

令和8年9月1日に契約したＲ８渡良瀬川左岸船津川町地先築堤工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年09月18日

発注者　　住所　栃木県足利市田中町６６１－３

氏名　分任支出負担行為担当官

渡良瀬川河川事務所長　　大山　修

受注者　　住所　群馬県館林市足次町１０４７番地

氏名　原工業株式会社

代表取締役　　原　初次

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		34,418,065	
河川土工		式	1		11,309,286	
掘削工(ICT)		式	1		42,207	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	110	383.7	42,207	
盛土工		式	1		818,580	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	140	5,847	818,580	
盛土工(ICT)		式	1		9,256,310	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,100	231.8	718,580	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,784,120	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		753,610	
法面整形工(ICT)		式	1		1,192,189	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	280	801.4	224,392	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,910	506.7	967,797	
法覆護岸工		式	1		6,841,824	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		109,499	
床掘り	土砂	式	1		15,559	
埋戻し		式	1		71,893	
基面整正		式	1		22,047	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		3,087,425	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm	m	12	20,577	246,924	
現場打縦帯	24-8-25(20)(高炉) 幅 30cm 高さ 70cm	m	14.5	22,518	326,511	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)(高炉) 幅 30cm 高さ 70cm	m	2.2	17,655	38,841	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	吸出し防止材 t=10mm	m2	100	16,966	1,696,600	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	遮水ｼｰﾄ t=11mm	m2	41	18,989	778,549	
植生工		式	1		3,644,900	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,050	1,778	3,644,900	
擁壁護岸工		式	1		1,890,039	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		1,890,039	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	幅 100ｃｍ 0.5m以上1.0m以下	m	31	60,969	1,890,039	
付帯道路工		式	1		12,120,360	
舗装準備工		式	1		25,201	
不陸整正	補足材無し	m2	158	159.5	25,201	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		4,738,230	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	1,610	1,000	1,610,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,610	1,943	3,128,230	
縁石工		式	1		7,356,929	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	60	6,137	368,220	
法肩ﾌﾞﾛｯｸ	1000×2000×200	m	427	16,367	6,988,709	
光ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		71,040	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		71,040	
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ	1200×600	箇所	1	71,040	71,040	
構造物撤去工		式	1		1,126,385	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		590,817	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	34	663.5	22,559	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	1,760	197.8	348,128	
砕石撤去		m3	260	340.3	88,478	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		101,505	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		30,147	
運搬処理工		式	1		535,568	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	88	3,718	327,184	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	88	2,368	208,384	
仮設工		式	1		1,059,131	
工事用道路工		式	1		709,826	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		709,826	
交通管理工		式	1		349,305	
交通誘導警備員		式	1		349,305	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		34,418,065	
共通仮設費		式	1		6,750,182	
共通仮設費		式	1		3,704,421	
運搬費		式	1		1,986,848	
仮設材運搬費		式	1		1,986,848	
準備費		式	1		349,386	
表土運搬		式	1		349,386	
技術管理費		式	1		1,039,750	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,039,750	
現場環境改善費（率計上）		式	1		328,437	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,045,761	
純工事費		式	1		41,168,247	
現場管理費		式	1		12,355,429	
工事原価		式	1		53,523,676	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		10,476,324	
工事価格		式	1		64,000,000	
消費税相当額		式	1		6,400,000	
工事費計		式	1		70,400,000	