単　価　合　意　書

令和８年９月１４日に契約したＲ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年09月30日

発注者　　住所　栃木県足利市田中町６６１－３

氏名　分任契約担当官

渡良瀬川河川事務所長　　大山　修

受注者　　住所　群馬県館林市足次町１０４７番地

氏名　原工業株式会社

代表取締役　　原　初次

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		88,320,435	
河川土工 右岸		式	1		4,355,536	
掘削工(ICT)		式	1		261,256	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	680	384.2	261,256	
盛土工		式	1		2,646,832	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	150	6,072	910,800	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	768.8	46,128	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,583,383	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		106,521	
盛土工(ICT)		式	1		530,774	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,200	232.1	510,620	
路床盛土(ICT)		m3	60	335.9	20,154	
法面整形工(ICT)		式	1		916,674	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	380	804.3	305,634	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,200	509.2	611,040	
河川土工 左岸		式	1		9,908,546	
盛土工		式	1		9,051,485	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	320	6,072	1,943,040	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	450	768.8	345,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		6,252,072	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		510,413	
盛土工(ICT)		式	1		302,033	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,200	232.1	278,520	
路床盛土(ICT)		m3	70	335.9	23,513	
法面整形工(ICT)		式	1		555,028	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,090	509.2	555,028	
橋台工 A1		式	1		31,777,394	
作業土工		式	1		531,922	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り(掘削)	土砂	式	1		218,048	
床掘り	土砂	式	1		68,964	
埋戻し		式	1		217,298	
基面整正		式	1		27,612	
場所打杭工		式	1		20,732,985	
場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 29ｍ	本	6	3,431,556	20,589,336	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11	7,934	87,274	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11	2,774	30,514	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11	2,351	25,861	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		10,512,487	
逆T式橋台	7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	205	41,527	8,513,035	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	5.38	213,915	1,150,862	
鉄筋	SD345 D13	t	1.38	239,017	329,843	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜型枠		式	1		3,587	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装		m2	72	7,155	515,160	
RC橋脚工 P1		式	1		6,210,629	
橋脚躯体工		式	1		6,210,629	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	91	26,130	2,377,830	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	2.39	188,176	449,740	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	6.69	213,915	1,431,091	
型枠	一般型枠	式	1		947,884	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜型枠		式	1		7,958	
機械式継手	D32×D32	箇所	128	2,978	381,184	
足場	安全ネット必要	式	1		614,942	
護岸基礎工 右岸		式	1		4,948,715	
作業土工		式	1		305,495	
床掘り	土砂	式	1		64,514	
埋戻し		式	1		227,175	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		13,806	
基礎工		式	1		850,290	
現場打基礎	24-8-25(20)高炉 底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	42	20,245	850,290	
矢板工		式	1		3,792,930	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 4.5m	枚	46	82,455	3,792,930	
法覆護岸工 右岸		式	1		13,061,353	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		10,392,555	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	覆土ﾌﾞﾛｯｸ350型同等品以上　遮水ｼｰﾄ 11mm	m2	518	18,190	9,422,420	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	9	3,783	34,047	
小口止	24-8-25(20)高炉	m	40.3	23,228	936,088	
植生工		式	1		1,878,778	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,010	1,782	1,799,820	
ﾜﾗ芝		m2	110	717.8	78,958	
羽口工		式	1		790,020	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
じゃかご	径45cm 割栗石 150-200mm	m	180	4,389	790,020	
法覆護岸工 左岸		式	1		4,323,704	
作業土工		式	1		35,357	
床掘り	土砂	式	1		20,627	
埋戻し	土砂	式	1		14,730	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		837,730	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有	18-8-25(20)高炉 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	5	8,323	41,615	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石無	18-8-25(20)高炉 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	3	7,263	21,789	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	m3	2	67,694	135,388	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	20	25,984	519,680	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	8	7,239	57,912	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	m3	1	61,346	61,346	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		1,183,471	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	覆土ﾌﾞﾛｯｸ350型同等品以上　遮水ｼｰﾄ 11mm	m2	54	18,808	1,015,632	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	2	3,783	7,566	
小口止	24-8-25(20)高炉	m	6.9	23,228	160,273	
階段工 川表		式	1		66,732	
現場打階段	24-8-25(20)高炉	m3	0.2	55,079	11,015	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)高炉	m	2.4	12,405	29,772	
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)高炉 幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	1.6	16,216	25,945	
階段工 川裏		式	1		353,812	
現場打階段	18-8-25(20)高炉	m3	1.7	60,691	103,174	
現場打基礎	18-8-25(20)高炉 底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	2	20,281	40,562	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	m	15	12,287	184,305	
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉 幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	1.6	16,107	25,771	
植生工		式	1		1,846,602	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,000	1,782	1,782,000	
ﾜﾗ芝		m2	90	717.8	64,602	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
擁壁工 左岸		式	1		7,077,817	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		7,077,817	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁		m	59	119,963	7,077,817	
付帯道路工 右岸		式	1		978,945	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		978,945	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	255	1,830	466,650	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	255	2,009	512,295	
付帯道路工 左岸		式	1		1,869,863	
路側防護柵工		式	1		829,494	
転落(横断)防止柵		m	54	15,361	829,494	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,040,369	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	271	1,830	495,930	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	271	2,009	544,439	
構造物撤去工 右岸		式	1		156,839	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		65,831	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		3,986	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	310	199.5	61,845	
運搬処理工		式	1		91,008	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	3,551	56,816	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	2,137	34,192	
構造物撤去工 左岸		式	1		131,130	
構造物取壊し工		式	1		57,186	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		3,321	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	270	199.5	53,865	
運搬処理工		式	1		73,944	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	3,551	46,163	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	2,137	27,781	
仮設工		式	1		3,519,964	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		2,694,863	
ﾔｰﾄﾞ造成		式	1		2,694,863	
交通管理工		式	1		825,101	
交通誘導警備員		式	1		825,101	
直接工事費		式	1		88,320,435	
共通仮設費		式	1		17,510,617	
共通仮設費		式	1		8,652,053	
運搬費		式	1		5,313,319	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,313,319	
準備費		式	1		1,422,730	
表土運搬		式	1		1,422,730	
技術管理費		式	1		1,219,325	
施工調査費		式	1		177,034	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,042,291	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		696,679	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,858,564	
純工事費		式	1		105,831,052	
現場管理費		式	1		30,638,445	
工事原価		式	1		136,469,497	
一般管理費等		式	1		23,830,503	
工事価格		式	1		160,300,000	
消費税相当額		式	1		16,030,000	
工事費計		式	1		176,330,000	