工　事　設　計　書

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８渡良瀬川左岸船津川町地先築堤工事
工事地名	栃木県佐野市船津川町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 6月	
２）	事務所名	渡良瀬川河川事務所　工務課	
３）	工事番号	1111111111	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	
５）	変更回数	0回	
６）	主 工 種	河川工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	211日間　自　令和 8年 9月 2日	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	
９）	施 工 県	栃木県	
１０）	地　　区	小山地区	
１１）	河川・路線		
１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2026年 7月	
１５）	歩掛適用年月	2026年 7月	
１６）	前請負工事費	0	
１７）	前請負代金額	0	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	229,768	
２３）	公 告 日	令和 8年 6月26日	
２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８渡良瀬川左岸船津川町地先築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		37,938,732			
河川土工		式	1		12,465,147			
掘削工(ICT)		式	1		46,530			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	110	423	46,530			単-1号
盛土工		式	1		902,300			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	140	6,445	902,300			単-2号
盛土工(ICT)		式	1		10,202,230			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,100	255.5	792,050			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		8,579,560			内-1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		830,620			内-2号
法面整形工(ICT)		式	1		1,314,087			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	280	883.4	247,352			単-4号

設計内訳書

工事名	Ｒ８渡良瀬川左岸船津川町地先築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,910	558.5	1,066,735			単-5号
法覆護岸工		式	1		7,541,682			
作業土工		式	1		120,690			
床掘り	土砂	式	1		17,150			内-3号
埋戻し		式	1		79,240			内-4号
基面整正		式	1		24,300			内-5号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		3,402,992			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm	m	12	22,680	272,160			単-6号
現場打縦帯	24-8-25(20)(高炉) 幅 30cm 高さ 70cm	m	14.5	24,820	359,890			単-7号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)(高炉) 幅 30cm 高さ 70cm	m	2.2	19,460	42,812			単-8号
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	吸出し防止材 t=10mm	m2	100	18,700	1,870,000			単-9号
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	遮水ｼｰﾄ t=11mm	m2	41	20,930	858,130			単-10号

設計内訳書

工事名	Ｒ８渡良瀬川左岸船津川町地先築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		4,018,000			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,050	1,960	4,018,000			単-11号
擁壁護岸工		式	1		2,083,200			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		2,083,200			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	幅 100ｃｍ 0.5m以上1.0m以下	m	31	67,200	2,083,200			単-12号
付帯道路工		式	1		13,361,206			
舗装準備工		式	1		27,776			
不陸整正	補足材無し	m2	158	175.8	27,776			単-13号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		5,224,450			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	1,610	1,103	1,775,830			単-14号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,610	2,142	3,448,620			単-15号
縁石工		式	1		8,108,980			

設計内訳書

工事名	Ｒ８渡良瀬川左岸船津川町地先築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	60	6,765	405,900			単-16号
法肩ﾌﾞﾛｯｸ	1000×2000×200	m	427	18,040	7,703,080			単-17号
光ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		78,300			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		78,300			
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ	1200×600	箇所	1	78,300	78,300			単-18号
構造物撤去工		式	1		1,241,835			
構造物取壊し工		式	1		651,355			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	34	731.4	24,867			単-19号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	1,760	218.1	383,856			単-20号
砕石撤去		m3	260	375.1	97,526			単-21号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		111,878			内-6号
整地	残土受入れ地での処理	式	1		33,228			内-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８渡良瀬川左岸船津川町地先築堤工事 （当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		590,480			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	88	4,099	360,712			単-22号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	88	2,611	229,768			単-23号
仮設工		式	1		1,167,362			
工事用道路工		式	1		782,362			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		782,362			内-8号
交通管理工		式	1		385,000			
交通誘導警備員		式	1		385,000			内-9号
直接工事費		式	1		37,938,732			
共通仮設費		式	1		7,439,969			
共通仮設費		式	1		4,082,969			
運搬費		式	1		2,189,880			

設計内訳書

工事名	Ｒ８渡良瀬川左岸船津川町地先築堤工事 （当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		式	1		2,189,880			内-10号
準備費		式	1		385,089			
表土運搬		式	1		385,089			内-11号
技術管理費		式	1		1,146,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-12号
現場環境改善費（率計上）		式	1		362,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,357,000			
純工事費		式	1		45,378,701			
現場管理費		式	1		13,618,000			
工事原価		式	1		58,996,701			
一般管理費等		式	1		11,543,299			
工事価格		式	1		70,540,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８渡良瀬川左岸船津川町地先築堤工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		7,054,000			
工事費計		式	1		77,594,000			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【渡良瀬川左岸１４．０ｋ付近～施工箇所】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	3,410	2,516	8,579,560			
合　計					8,579,560			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【渡良瀬川左岸１４．０ｋ付近】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	3,400	244.3	830,620			
合　計					830,620			

一式当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	70	245	17,150			
合　計					17,150			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	40	1,981	79,240			
合　計					79,240			

一式当たり内訳書

基面整正

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	50	486	24,300			
合　計					24,300			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工箇所～現場高水敷】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	260	430.3	111,878			
合　計					111,878			

一式当たり内訳書

整地

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【現場高水敷】								
整地	残土受入れ地での処理	m３	260	127.8	33,228			
合　計					33,228			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	892	425.5	379,546			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 36日 無 有	枚	96	4,196	402,816			
合　計					782,362			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　9号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	22	17,500	385,000			
合　計					385,000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　10号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 53.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	154	5,610	863,940			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 53.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	154	5,610	863,940			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	154	1,500	231,000			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	154	1,500	231,000			
合　計					2,189,880			

一式当たり内訳書

表土運搬

第　11号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【現場高水敷】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	690	430.3	296,907			
整地	残土受入れ地での処理	m３	690	127.8	88,182			
合　計					385,089			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　12号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	423	423	
計					423	
単価					423	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 （築堤） 盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,445	6,445	
計					6,445	
単価					6,445	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	255.5	255.5	
計					255.5	
単価					255.5	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	883.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	883.4	883.4	
計					883.4	
単価					883.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	558.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	558.5	558.5	
計					558.5	
単価					558.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	22,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.4	84,610	203,064	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.06	113,000	6,780	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0.06	150,000	9,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	0.03	115,000	3,450	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.03	150,000	4,500	
計					226,794	
単価					22,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	現場打縦帯	24-8-25(20)(高炉) 幅 30cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	24,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2.1	38,810	81,501	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	14	9,352	130,928	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,346	6,730	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.08	113,000	9,040	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0.08	150,000	12,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	0.03	115,000	3,450	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.03	150,000	4,500	
計					248,149	
単価					24,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)(高炉) 幅 30cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	19,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	2.1	75,630	158,823	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,346	6,730	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.08	113,000	9,040	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0.08	150,000	12,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	0.03	115,000	3,450	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.03	150,000	4,500	
計					194,543	
単価					19,460	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	吸出し防止材 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線 径8mm 不要 有り	ｍ２	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	遮水ｼｰﾄ t=11mm	単位	m2	数量	1	単価	20,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連節ブロック張 【単価公表予定】	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線 径8mm 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 無し	ｍ２	1	20,930	20,930	
計					20,930	
単価					20,930	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	幅 100ｃｍ 0.5m以上1.0m以下	単位	m	数量	1	単価	67,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【単価公表予定】						
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 無し	m	1	67,200	67,200	
計					67,200	
単価					67,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	175.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	175.8	175.8	
計					175.8	
単価					175.8	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,103	1,103	
計					1,103	
単価					1,103	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,142	2,142	
計					2,142	
単価					2,142	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	6,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	6,765	6,765	
計					6,765	
単価					6,765	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	法肩ﾌﾞﾛｯｸ	1000×2000×200	単位	m	数量	10	単価	18,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【歩掛公表予定】法肩ﾌﾞﾛｯｸ設置工	1000×200	m	10	2,424	24,240	
【単価公表予定】法肩ブロック（材料費）	1000×2000×200	個	5	28,700	143,500	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,264	12,640	
計					180,380	
単価					18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ	1200×600	単位	箇所	数量	1	単価	78,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【歩掛公表予定】						
プレキャストブロック設置工	1200×600×400	箇所	1	31,200	31,200	
【単価公表予定】プレキャストブロック（材料費）	1200×600×400(車両用)　H6(継胴T40)	個	1	47,100	47,100	
計					78,300	
単価					78,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	731.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	731.4	731.4	
計					731.4	
単価					731.4	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	218.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	218.1	218.1	
計					218.1	
単価					218.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	砕石撤去		単位	m3	数量	1	単価	375.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	375.1	375.1	
計					375.1	
単価					375.1	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,099	4,099	
計					4,099	
単価					4,099	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,611	2,611	
計					2,611	
単価					2,611	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD295 D13 標準	t	1	150,000	150,000	
計					150,000	
単価					150,000	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD295 D10 標準	t	1	150,000	150,000	
計					150,000	
単価					150,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【歩掛公表予定】法肩ﾌﾞﾛｯｸ設置工	1000×200	単位	m	数量	100	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.43	32,600	46,618	
ブロック工		人	1.43	32,800	46,904	
普通作業員		人	2.86	24,300	69,498	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	1.43	45,300	64,779	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		14,601	
計					242,400	
単価					2,424	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【単価公表予定】法肩ブロック（材料費）	1000×2000×200	単位	個	数量	1	単価	28,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法肩ブロック	1000×2000×200	個	1	28,700	28,700	
計					28,700	
単価					28,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストブロック設置工	1200×600×400	単位	箇所	数量	10	単価	31,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	32,600	65,200	
特殊作業員		人	2	27,500	55,000	
普通作業員		人	4	24,300	97,200	
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	2	40,790	81,580	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		13,020	
計					312,000	
単価					31,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【単価公表予定】プレキャストブロック（材料費）	1200×600×400(車両用)　H6(継胴T40)	単位	個	数量	1	単価	47,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストブロック	1200×600×400(車両用)　H6(継胴T40)	個	1	47,100	47,100	
計					47,100	
単価					47,100	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻	ｍ３	100	2,611	261,100	
計					261,100	
単価					2,611	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	425.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	32,600	9,617	
とび工		人	0.295	29,800	8,791	
普通作業員		人	0.295	24,300	7,168	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,120	16,555	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		419	
計					42,550	
単価					425.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 36日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	3,096	3,096	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,196	
単価					4,196	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,500	17,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,500	
単価					17,500	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 53.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 60kmまで	t	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,610	
単価					5,610	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,600	16,300	
鉄筋工		人	3.5	31,400	109,900	
普通作業員		人	0.3	24,300	7,290	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,658	
計					150,000	
単価					150,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,600	16,300	
鉄筋工		人	3.5	31,400	109,900	
普通作業員		人	0.3	24,300	7,290	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,658	
計					150,000	
単価					150,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	67	148	9,916	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.14	6,560	7,478	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					45,300	
単価					45,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	40,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	18	148	2,664	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1.45	7,050	10,222	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					40,790	
単価					40,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	119	148	17,612	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	10,000	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,120	
単価					56,120	円／日

Ｒ８渡良瀬川左岸船津川町地先築堤工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	37,938,732		
(2)共通仮設費	7,439,969		
(3)純工事費 (1)+(2)	45,378,701		
(4)現場管理費	13,618,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
		(17)工場管理費	0
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	58,996,701	(18)工場製作原価 (16)+(17)	0
(7')一般管理費等(計上額)	11,543,299	((7)一般管理費等(計算額)	11,545,654)
(8')その他費目計	0		
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	70,540,000		

(11)消費税相当額	7,054,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	77,594,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	70,540,000
(14)調査基準価格	69,960,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	63,600,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 河川工事　　合算工事： 0

対象工事費	37,938,732	直接工事費	37,938,732	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	229,768	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	37,938,732	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	37,708,964		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	8.85 %		0 %
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1
率（補正後）	8.85 %		
計上額	3,357,000		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	37,708,964	直接工事費	37,938,732
非対象額計（－）	229,768		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	229,768	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	37,708,964	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0.96 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.96 %				
計上額	362,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	3,720,969				
運搬費	2,189,880	準備費	385,089	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	7,439,969

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	45,378,701	単独（追加工事）直接工事費	37,938,732	単独（追加工事）共通仮設費	7,439,969
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	45,378,701	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	45,148,933		0		0
現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）					
率（補正前）	30.01 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	30.01 %		0 %		
計上額	13,618,000		0		0
			2,532,386 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	渡良瀬川河川事務所　工務課			工事番号	1111111111　　第　0　回変更
発注年月	令和08年06月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	河川工事

工事原価	58,996,701						
純工事費	45,378,701	現場管理費		13,618,000	工期延長等に伴う現場維持費		0
非対象額計（－）	0						
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	58,996,701		現工事	0		合算工事	0
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	58,766,933		現工事	0		合算工事	0
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1		現工事				
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	58,996,701						
契約保証に係る補正値	0.04　%						
一般管理費率							
単独（追加工事）	19.53　%		現工事	0　%		合算工事	0　%
一般管理費	11,543,299						
業務委託料等	0						
調査基準価格	69,960,000						
調査基準価格の100/110	63,600,000	（ 90.16　%）					