工　事　設　計　書

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事
工事地名	群馬県館林市木戸町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月	
２）	事務所名	渡良瀬川河川事務所　工務課	
３）	工事番号	26010013	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	
５）	変更回数	0回	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	288日間　自　令和 8年 9月16日	
		（当初）　至　令和 9年 6月30日	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	
９）	施 工 県	群馬県	
１０）	地　　区	太田地区	
１１）	河川・路線	矢場川	
１２）	設 計 年 月	令和 8年 8月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2026年 8月	
１５）	歩掛適用年月	2026年 8月	
１６）	前請負工事費	0	
１７）	前請負代金額	0	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	96,585	
２３）	公 告 日	令和 8年 7月10日	
２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		97,111,768			
河川土工 右岸		式	1		4,789,182			
掘削工(ICT)		式	1		287,300			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	680	422.5	287,300			単-1号
盛土工		式	1		2,910,326			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	150	6,677	1,001,550			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	845.4	50,724			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,740,932			内-1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		117,120			内-2号
盛土工(ICT)		式	1		583,604			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,200	255.2	561,440			単-4号
路床盛土(ICT)		m3	60	369.4	22,164			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)		式	1		1,007,952			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	380	884.4	336,072			単-6号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,200	559.9	671,880			単-7号
河川土工 左岸		式	1		10,894,819			
盛土工		式	1		9,952,430			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	320	6,677	2,136,640			単-8号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	450	845.4	380,430			単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		6,874,160			内-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		561,200			内-4号
盛土工(ICT)		式	1		332,098			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,200	255.2	306,240			単-10号
路床盛土(ICT)		m3	70	369.4	25,858			単-11号

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)		式	1		610,291			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,090	559.9	610,291			単-12号
橋台工 A1		式	1		34,939,590			
作業土工		式	1		584,850			
床掘り(掘削)	土砂	式	1		239,744			内-5号
床掘り	土砂	式	1		75,826			内-6号
埋戻し		式	1		238,920			内-7号
基面整正		式	1		30,360			内-8号
場所打杭工		式	1		22,795,960			
場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 29m	本	6	3,773,000	22,638,000			単-13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11	8,724	95,964			単-14号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11	3,051	33,561			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11	2,585	28,435			単-16号
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		11,558,780			
逆T式橋台	7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	205	45,660	9,360,300			単-17号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	5.38	235,200	1,265,376			単-18号
鉄筋	SD345 D13	t	1.38	262,800	362,664			単-19号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜型枠		式	1		3,944			内-9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装		m2	72	7,868	566,496			単-20号
RC橋脚工 P1		式	1		6,828,689			
橋脚躯体工		式	1		6,828,689			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	91	28,730	2,614,430			単-21号
鉄筋	SD345 D29～D32	t	2.39	206,900	494,491			単-22号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	6.69	235,200	1,573,488			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	式	1		1,042,200			内-10号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜型枠		式	1		8,750			内-11号
機械式継手	D32×D32	箇所	128	3,275	419,200			単-24号
足場	安全ネット必要	式	1		676,130			内-12号
護岸基礎工 右岸		式	1		5,441,174			
作業土工		式	1		335,894			
床掘り	土砂	式	1		70,934			内-13号
埋戻し		式	1		249,780			内-14号
基面整正		式	1		15,180			内-15号
基礎工		式	1		934,920			
現場打基礎	24-8-25(20)高炉 底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	42	22,260	934,920			単-25号
矢板工		式	1		4,170,360			

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 4.5m	枚	46	90,660	4,170,360			単-26号
法覆護岸工 右岸		式	1		14,361,805			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		11,426,702			
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	覆土ﾌﾞﾛｯｸ350型同等品以上　遮水ｼｰﾄ 11mm	m2	518	20,000	10,360,000			単-27号
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	9	4,160	37,440			単-28号
小口止	24-8-25(20)高炉	m	40.3	25,540	1,029,262			単-29号
植生工		式	1		2,066,423			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,010	1,960	1,979,600			単-30号
ﾜﾗ芝		m2	110	789.3	86,823			単-31号
羽口工		式	1		868,680			
じゃかご	径45cm 割栗石 150-200mm	m	180	4,826	868,680			単-32号
法覆護岸工 左岸		式	1		4,754,690			

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		38,876			
床掘り	土砂	式	1		22,680			内-16号
埋戻し	土砂	式	1		16,196			内-17号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		921,108			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有	18-8-25(20)高炉 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	5	9,152	45,760			単-33号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石無	18-8-25(20)高炉 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	3	7,986	23,958			単-34号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	m3	2	74,430	148,860			単-35号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	20	28,570	571,400			単-36号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	8	7,960	63,680			単-37号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	m3	1	67,450	67,450			単-38号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		1,301,266			
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	覆土ﾌﾞﾛｯｸ350型同等品 以上　遮水ｼｰﾄ 11mm	m2	54	20,680	1,116,720			単-39号

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	2	4,160	8,320			単-40号
小口止	24-8-25(20)高炉	m	6.9	25,540	176,226			単-41号
階段工 川表		式	1		73,376			
現場打階段	24-8-25(20)高炉	m3	0.2	60,560	12,112			単-42号
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)高炉	m	2.4	13,640	32,736			単-43号
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)高炉 幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	1.6	17,830	28,528			単-44号
階段工 川裏		式	1		389,027			
現場打階段	18-8-25(20)高炉	m3	1.7	66,730	113,441			単-45号
現場打基礎	18-8-25(20)高炉 底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	2	22,300	44,600			単-46号
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	m	15	13,510	202,650			単-47号
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉 幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	1.6	17,710	28,336			単-48号
植生工		式	1		2,031,037			

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,000	1,960	1,960,000			単-49号
ﾜﾗ芝		m2	90	789.3	71,037			単-50号
擁壁工 左岸		式	1		7,782,100			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		7,782,100			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁		m	59	131,900	7,782,100			単-51号
付帯道路工 右岸		式	1		1,076,610			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,076,610			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	255	2,013	513,315			単-52号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	255	2,209	563,295			単-53号
付帯道路工 左岸		式	1		2,056,222			
路側防護柵工		式	1		912,060			
転落(横断)防止柵		m	54	16,890	912,060			単-54号

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,144,162			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	271	2,013	545,523			単-55号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	271	2,209	598,639			単-56号
構造物撤去工 右岸		式	1		172,477			
構造物取壊し工		式	1		72,397			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		4,383			内-18号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	310	219.4	68,014			単-57号
運搬処理工		式	1		100,080			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	3,905	62,480			単-58号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	2,350	37,600			単-59号
構造物撤去工 左岸		式	1		144,205			
構造物取壊し工		式	1		62,890			

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		3,652			内-19号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	270	219.4	59,238			単-60号
運搬処理工		式	1		81,315			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	3,905	50,765			単-61号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	2,350	30,550			単-62号
仮設工		式	1		3,870,205			
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		2,963,005			
ﾔｰﾄﾞ造成		式	1		2,963,005			内-20号
交通管理工		式	1		907,200			
交通誘導警備員		式	1		907,200			内-21号
直接工事費		式	1		97,111,768			
共通仮設費		式	1		19,252,944			

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		9,512,944			
運搬費		式	1		5,842,000			
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,842,000			内-22号
準備費		式	1		1,564,294			
表土運搬		式	1		1,564,294			内-23号
技術管理費		式	1		1,340,650			
施工調査費		式	1		194,650			内-24号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-25号
現場環境改善費（率計上）		式	1		766,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		9,740,000			
純工事費		式	1		116,364,712			
現場管理費		式	1		33,687,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		150,051,712			
一般管理費等		式	1		26,198,288			
工事価格		式	1		176,250,000			
消費税相当額		式	1		17,625,000			
工事費計		式	1		193,875,000			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【現場内小運搬】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1,960	409.7	803,012			
【土取場～施工箇所】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	ｍ３	480	1,954	937,920			
合　計					1,740,932			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	480	244	117,120			
合　計					117,120			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【土取場～施工箇所】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	2,320	2,963	6,874,160			
合　計					6,874,160			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	2,300	244	561,200			
合　計					561,200			

一式当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	640	374.6	239,744			
合　計					239,744			

一式当たり内訳書

床掘り

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	310	244.6	75,826			
合　計					75,826			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m３	220	1,086	238,920			
合　計					238,920			

一式当たり内訳書

基面整正

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	60	506	30,360			
合　計					30,360			

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜型枠

第　9号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１５０	m	8	493	3,944			
合　計					3,944			

一式当たり内訳書

型枠

第　10号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m２	60	10,370	622,200			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m２	30	14,000	420,000			
合　計					1,042,200			

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜型枠

第　11号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形空洞型枠	Ｄ２００	m	10	875	8,750			
合　計					8,750			

一式当たり内訳書

足場

第　12号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	130	5,201	676,130			
合　計					676,130			

一式当たり内訳書

床掘り

第　13号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	290	244.6	70,934			
合　計					70,934			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　14号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m３	230	1,086	249,780			
合　計					249,780			

一式当たり内訳書

基面整正

第　15号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	30	506	15,180			
合　計					15,180			

一式当たり内訳書

床掘り

第　16号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	10	2,268	22,680			
合　計					22,680			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　17号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	4	4,049	16,196			
合　計					16,196			

一式当たり内訳書

舗装版切断

第　18号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6	730.5	4,383			
合　計					4,383			

一式当たり内訳書

舗装版切断

第　19号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5	730.5	3,652			
合　計					3,652			

一式当たり内訳書

ﾔｰﾄﾞ造成

第　20号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	950	244	231,800			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m３	950	1,954	1,856,300			
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	850	245	208,250			
【撤去】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	850	374.6	318,410			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	850	409.7	348,245			
合　計					2,963,005			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　21号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	54	16,800	907,200			
合　計					907,200			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　22号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【場所打杭】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排2014年70～90t)	回	1	3,396,000	3,396,000			
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,223,000	1,223,000			
【鋼矢板】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,223,000	1,223,000			
合　計					5,842,000			

一式当たり内訳書

表土運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【右岸】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m３	410	1,954	801,140			
整地	残土受入れ地での処理	m３	410	127.6	52,316			
【左岸】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m３	230	2,963	681,490			
整地	残土受入れ地での処理	m３	230	127.6	29,348			
合　計					1,564,294			

一式当たり内訳書

施工調査費

第　24号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	プレキャスト擁壁工　技術員2.5人	式	1		91,800			
施工合理化調査	杭頭処理工（場所打ち杭）　技術員2.3人	式	1		84,500			
施工形態動向調査（モニタリング調査）	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 技術員0.5人	式	1		18,350			
合　計					194,650			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　25号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	422.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	422.5	422.5	
計					422.5	
単価					422.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 （築堤） 盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,677	6,677	
計					6,677	
単価					6,677	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	845.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	845.4	845.4	
計					845.4	
単価					845.4	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	255.2	255.2	
計					255.2	
単価					255.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	369.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	369.4	369.4	
計					369.4	
単価					369.4	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	884.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	884.4	884.4	
計					884.4	
単価					884.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	559.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	559.9	559.9	
計					559.9	
単価					559.9	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,677	6,677	
計					6,677	
単価					6,677	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	845.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	845.4	845.4	
計					845.4	
単価					845.4	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	255.2	255.2	
計					255.2	
単価					255.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	369.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	369.4	369.4	
計					369.4	
単価					369.4	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	559.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	559.9	559.9	
計					559.9	
単価					559.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1	単価	3,773,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,200mm 30.98m 0m 0m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	2,700,000	2,700,000	
鉄筋工　加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	t	3.199	44,500	142,355.5	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	3.199	120,000	383,880	
鉄筋工　加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1.504	82,410	123,944.64	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.504	116,000	174,464	
鉄筋工　加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0.028	108,000	3,024	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.028	118,000	3,304	
杭頭処理	1,200mm	本	1	27,580	27,580	
補強リング材料費	L-6×65×65(D35用)	t	0.093	109,000	10,137	
補強リング材料費	L-6×65×65(D25用)	t	0.079	109,000	8,611	
補強リング曲げ加工費（D35）	等辺山形鋼　30kg未満　リング溶接含む	本	6	7,200	43,200	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1	単価	3,773,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング曲げ加工費（D25）	等辺山形鋼　30kg未満　リング溶接含む	本	5	7,200	36,000	
補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼	箇所	384	100	38,400	
補強リング固定用Ｕボルト	鉄筋Ｄ35用　ﾅｯﾄ2個含む	個	132	280	36,960	
補強リング固定用Ｕボルト	鉄筋Ｄ25用　ﾅｯﾄ2個含む	個	60	260	15,600	
スペーサー固定金具	主筋22～38　ｽﾍﾟｰｻｰD13～16	個	88	290	25,520	
計					3,772,980.14	
単価					3,773,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,724	8,724	
計					8,724	
単価					8,724	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,051	3,051	
計					3,051	
単価					3,051	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,585	2,585	
計					2,585	
単価					2,585	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	逆T式橋台	7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆Ｔ式橋台	7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無	ｍ３	1	45,660	45,660	
計					45,660	
単価					45,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	235,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	119,200	119,200	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1	116,000	116,000	
計					235,200	
単価					235,200	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	262,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	144,800	144,800	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	118,000	118,000	
計					262,800	
単価					262,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装		単位	m2	数量	1	単価	7,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面被覆)	無し 無し 無	ｍ２	1	1,355	1,355	
プライマー塗布 (CC-A塗装,CC-B塗装)	無し 無し 無	ｍ２	1	824	824	
下地調整 (CC-A塗装,CC-B塗装)	無し 無し 無	ｍ２	1	2,268	2,268	
塗装（中塗り） (CC-B塗装)	無し 無し 無	ｍ２	1	1,712	1,712	
塗装（上塗り） (CC-B塗装)	無し 無し 無	ｍ２	1	1,709	1,709	
計					7,868	
単価					7,868	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	28,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	28,730	28,730	
計					28,730	
単価					28,730	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	206,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	89,820	89,820	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1	117,000	117,000	
計					206,820	
単価					206,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	235,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	119,200	119,200	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1	116,000	116,000	
計					235,200	
単価					235,200	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	機械式継手	D32×D32	単位	箇所	数量	1	単価	3,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工）　D32+D32	箇所	1	3,275	3,275	
計					3,275	
単価					3,275	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場打基礎	24-8-25(20)高炉 底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	ｍ	数量	10	単価	22,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.4	84,140	201,936	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.02	144,800	2,896	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	0.02	115,000	2,300	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0.06	144,800	8,688	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.06	113,000	6,780	
計					222,600	
単価					22,260	円／ｍ

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 4.5m	単位	枚	数量	1	単価	90,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	80,300	80,300	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下	枚	1	10,360	10,360	
計					90,660	
単価					90,660	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	覆土ﾌﾞﾛｯｸ350型同等品以上　遮水ｼｰﾄ 11mm	単位	m2	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連節ブロック張	作業半径8m超え	ｍ２	100	3,631	363,100	
連節ブロック （材料費）		ｍ２	100	12,700	1,270,000	
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	ｍ２	100	3,365	336,500	
亜鉛アルミメッキ鋼線	径８ｍｍ	ｔ	0.064	464,000	29,696	
計					1,999,296	
単価					20,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	ｍ２	1	4,160	4,160	
計					4,160	
単価					4,160	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	小口止	24-8-25(20)高炉	単位	m	数量	10	単価	25,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,465	7,325	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	14	9,374	131,236	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	ｍ３	2.1	42,070	88,347	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.03	144,800	4,344	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	0.03	115,000	3,450	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0.08	144,800	11,584	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.08	113,000	9,040	
計					255,326	
単価					25,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾜﾗ芝		単位	m2	数量	1	単価	789.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1	789.3	789.3	
計					789.3	
単価					789.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	じゃかご	径45cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	4,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご	設置 径45cm	m	1	4,826	4,826	
計					4,826	
単価					4,826	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有	18-8-25(20)高炉 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	9,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	ｍ３	1.1	83,200	91,520	
計					91,520	
単価					9,152	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石無	18-8-25(20)高炉 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	7,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.1	72,600	79,860	
計					79,860	
単価					7,986	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	1	単価	74,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	1	74,430	74,430	
計					74,430	
単価					74,430	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	1	単価	28,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	ｍ２	1	28,570	28,570	
計					28,570	
単価					28,570	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	7,960	7,960	
計					7,960	
単価					7,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	1	単価	67,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	1	67,450	67,450	
計					67,450	
単価					67,450	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	覆土ﾌﾞﾛｯｸ350型同等品以上　遮水ｼｰﾄ 11mm	単位	m2	数量	1	単価	20,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線 径8mm 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 無し	ｍ２	1	20,680	20,680	
計					20,680	
単価					20,680	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	ｍ２	1	4,160	4,160	
計					4,160	
単価					4,160	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	小口止	24-8-25(20)高炉	単位	m	数量	10	単価	25,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,465	7,325	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	14	9,374	131,236	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	ｍ３	2.1	42,070	88,347	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.03	144,800	4,344	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	0.03	115,000	3,450	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0.08	144,800	11,584	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.08	113,000	9,040	
計					255,326	
単価					25,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	現場打階段	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	0.2	単価	60,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.2	1,465	1,758	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.2	37,700	7,540	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.3	9,374	2,812.2	
計					12,110.2	
単価					60,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)高炉	単位	m	数量	10	単価	13,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,465	7,325	
現場打横帯（隔壁）コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	1.5	72,210	108,315	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.02	144,800	2,896	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	0.02	115,000	2,300	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0.06	144,800	8,688	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.06	113,000	6,780	
計					136,304	
単価					13,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)高炉 幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	ｍ	数量	10	単価	17,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,465	7,325	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.5	37,700	56,550	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	10	9,374	93,740	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.02	144,800	2,896	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	0.02	115,000	2,300	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0.06	144,800	8,688	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.06	113,000	6,780	
計					178,279	
単価					17,830	円／ｍ

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場打階段	18-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	1.7	単価	66,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7.2	1,465	10,548	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	ｍ３	1.7	41,220	70,074	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.5	9,374	32,809	
計					113,431	
単価					66,730	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打基礎	18-8-25(20)高炉 底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	22,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.4	83,200	199,680	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.03	144,800	4,344	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	0.03	115,000	3,450	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0.06	144,800	8,688	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.06	113,000	6,780	
計					222,942	
単価					22,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	10	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,465	7,325	
現場打横帯（隔壁）コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	1.5	71,360	107,040	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.02	144,800	2,896	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	0.02	115,000	2,300	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0.06	144,800	8,688	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.06	113,000	6,780	
計					135,029	
単価					13,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉 幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	ｍ	数量	10	単価	17,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,465	7,325	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.5	36,860	55,290	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	10	9,374	93,740	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.02	144,800	2,896	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	0.02	115,000	2,300	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0.06	144,800	8,688	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.06	113,000	6,780	
計					177,019	
単価					17,710	円／ｍ

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾜﾗ芝		単位	m2	数量	1	単価	789.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1	789.3	789.3	
計					789.3	
単価					789.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁		単位	m	数量	58.6	単価	131,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	29.2	13,180	384,856	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	29.4	17,420	512,148	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1390/1531 L=1575	個	1	232,000	232,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1531/1671 L=1560	個	1	232,000	232,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1671/1811 L=1560	個	1	232,000	232,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1811/1951 L=1560	個	1	232,000	232,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1951/2130 L=2000	個	1	276,000	276,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2130/2309 L=2000	個	1	276,000	276,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2309/2370 L=2000	個	1	303,000	303,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2370 L=2000	個	1	253,000	253,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2370 L=1900/1190	個	1	309,000	309,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁		単位	m	数量	58.6	単価	131,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2370 L=2000	個	1	261,000	261,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2370/2265 L=2000	個	1	313,000	313,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2265/2095 L=2000	個	1	222,000	222,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2095/1925 L=2000	個	1	222,000	222,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1925/1755 L=2000	個	1	165,000	165,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1755/1585 L=2000	個	1	165,000	165,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1585/1443 L=1673	個	1	232,000	232,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2250 L=1900/1285	個	1	289,000	289,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2250 L=2000	個	1	245,000	245,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2250 L=1598	個	1	289,000	289,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2250/2156 L=2000	個	1	222,000	222,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁		単位	m	数量	58.6	単価	131,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2156/2061 L=2000	個	1	222,000	222,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=2061/1967 L=2000	個	1	222,000	222,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1967/1872 L=2000	個	1	165,000	165,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1872/1778 L=2000	個	1	165,000	165,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1778/1683 L=2000	個	1	165,000	165,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1683/1589 L=2000	個	1	144,000	144,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1589/1494 L=2000	個	1	144,000	144,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1494/1400 L=2000	個	1	144,000	144,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1400/1305 L=2000	個	1	144,000	144,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1305/1229 L=1614	個	1	172,000	172,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H=1229/1153 L=1614	個	1	172,000	172,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁		単位	m	数量	58.6	単価	131,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,726,004	
単価					131,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	2,013	2,013	
計					2,013	
単価					2,013	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,209	2,209	
計					2,209	
単価					2,209	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	転落(横断)防止柵		単位	m	数量	1	単価	16,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m未満 無	m	1	16,890	16,890	
計					16,890	
単価					16,890	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	2,013	2,013	
計					2,013	
単価					2,013	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,209	2,209	
計					2,209	
単価					2,209	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	単位	m2	数量	1	単価	219.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	219.4	219.4	
計					219.4	
単価					219.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,905	3,905	
計					3,905	
単価					3,905	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	単位	m2	数量	1	単価	219.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	219.4	219.4	
計					219.4	
単価					219.4	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,905	3,905	
計					3,905	
単価					3,905	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,200mm 30.98m 0m 0m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.17	32,300	70,091	
とび工		人	2.17	28,000	60,760	
特殊作業員		人	2.17	27,100	58,807	
普通作業員		人	2.17	25,300	54,901	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 30.98m	日	2.17	318,300	690,711	
クローラクレーン運転	1,200mm 30.98m	日	2.17	221,500	480,655	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.17	38,700	83,979	
生コンクリート	30-18-25高炉	ｍ３	35.75	22,100	790,075	
ビット等損耗費 0.4%		式	1		5,999	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		404,022	
計					2,700,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,200mm 30.98m 0m 0m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,700,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	44,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	t	1	44,500	44,500	
計					44,500	
単価					44,500	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	82,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	82,410	82,410	
計					82,410	
単価					82,410	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	1	108,000	108,000	
計					108,000	
単価					108,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭頭処理	1,200㎜	単位	本	数量	1	単価	27,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	32,300	3,876	
特殊作業員		人	0.41	27,100	11,111	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.12	92,000	11,040	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1,553	
計					27,580	
単価					27,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強リング材料費	L-6×65×65(D35用)	単位	t	数量	1	単価	109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1	109,000	109,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					109,000	
単価					109,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強リング材料費	L-6×65×65(D25用)	単位	t	数量	1	単価	109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1	109,000	109,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					109,000	
単価					109,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,724	8,724	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,724	
単価					8,724	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋Co殻　群馬５３：明盛宏産(株)太田	ｍ３	100	2,585	258,500	
計					258,500	
単価					2,585	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	逆Ｔ式橋台	7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	45,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	32,300	22,610	
特殊作業員		人	0.2	27,100	5,420	
型わく工		人	2.3	31,200	71,760	
とび工		人	0.8	28,000	22,400	
普通作業員		人	2	25,300	50,600	
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	21,300	217,260	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	98,130	5,887	
雑工種 7%		式	1		12,507	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		48,156	
計					456,600	
単価					45,660	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	119,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	119,200	119,200	
計					119,200	
単価					119,200	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	144,800	144,800	
計					144,800	
単価					144,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面被覆) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,355	1,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,355	
単価					1,355	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プライマー塗布（CC-A塗装,CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布(CC-A CC-B塗装) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	824	824	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					824	
単価					824	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地調整（CC-A塗装,CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整(CC-A CC-B塗装) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	2,268	2,268	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,268	
単価					2,268	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗装（中塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装(中塗りCC-B塗装) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,712	1,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,712	
単価					1,712	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗装（上塗り） (CC-B塗装)	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装(上塗りCC-B塗装) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,709	1,709	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,709	
単価					1,709	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	89,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	89,820	89,820	
計					89,820	
単価					89,820	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工）　D32+D32	単位	箇所	数量	100	単価	3,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	32,300	38,760	
鉄筋工		人	2.1	30,000	63,000	
普通作業員		人	0.5	25,300	12,650	
機械式継手	D32×D32	組	100	2,120	212,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,090	
計					327,500	
単価					3,275	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	32,300	51,680	
とび工		人	8.5	28,000	238,000	
普通作業員		人	1.3	25,300	32,890	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		123,050	
計					520,100	
単価					5,201	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD295 D10 標準	t	1	144,800	144,800	
計					144,800	
単価					144,800	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD295 D13 標準	t	1	144,800	144,800	
計					144,800	
単価					144,800	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	80,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	10H型　L=4.5m	枚	1	80,300	80,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					80,300	
単価					80,300	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.286	32,300	9,237	
とび工		人	0.571	28,000	15,988	
普通作業員		人	0.286	25,300	7,235	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.286	198,900	56,885	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		14,255	
計					103,600	
単価					10,360	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連節ブロック張	作業半径8m超え	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,300	32,300	
ブロック工		人	2	32,000	64,000	
特殊作業員		人	2	27,100	54,200	
普通作業員		人	4	25,300	101,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	2	53,200	106,400	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		5,000	
計					363,100	
単価					3,631	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	ｍ２	数量	100	単価	28,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	15,340	1,534,000	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	5,880	588,000	
生コンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C指定無し	ｍ３	35.84	20,500	734,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		280	
計					2,857,000	
単価					28,570	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	16,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,388.76	238,876	
防護柵（Ｐ種）		m	100	14,500	1,450,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		124	
計					1,689,000	
単価					16,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻　群馬５０：(有)邑躍リサイクル	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,800	16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,800	
単価					16,800	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排2014年70～90t)	単位	回	数量	1	単価	3,396,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	27,100	132,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事　排ガス２０１４年　吊能力７０～９０ｔ吊	時間	11.9	37,200	442,680	
運搬費等率 490%		式	1		2,819,803	
諸雑費（まるめ）		式	1		727	
計					3,396,000	
単価					3,396,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,223,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	27,100	149,050	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.5	53,200	79,800	
運搬費等率 434%		式	1		993,209	
諸雑費（まるめ）		式	1		941	
計					1,223,000	
単価					1,223,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 30.98m	単位	日	数量	1	単価	318,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	88	147	12,936	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧　排ガス３次１５００mm	供用日	1.46	190,000	277,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					318,300	
単価					318,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,200mm 30.98m	単位	日	数量	1	単価	221,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	106	147	15,582	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事　排ガス２０１４年　吊能力７０～９０ｔ吊	供用日	1.39	128,000	177,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					221,500	
単価					221,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	27,900	22,320	
軽油		L	35	147	5,145	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．５ｍ３	日	1.6	7,020	11,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,700	
単価					38,700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	44,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	32,300	6,460	
鉄筋工		人	1.1	30,000	33,000	
普通作業員		人	0.1	25,300	2,530	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,510	
計					44,500	
単価					44,500	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	82,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	32,300	9,690	
鉄筋工		人	2.1	30,000	63,000	
普通作業員		人	0.2	25,300	5,060	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,660	
計					82,410	
単価					82,410	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	32,300	12,920	
鉄筋工		人	2.8	30,000	84,000	
普通作業員		人	0.2	25,300	5,060	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,020	
計					108,000	
単価					108,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	98,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	66	147	9,702	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.04	58,200	60,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,130	
単価					98,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	119,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	32,300	12,920	
鉄筋工		人	2.9	30,000	87,000	
普通作業員		人	0.2	25,300	5,060	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,368	
計					119,200	
単価					119,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,300	16,150	
鉄筋工		人	3.5	30,000	105,000	
普通作業員		人	0.3	25,300	7,590	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,208	
計					144,800	
単価					144,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	89,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	32,300	9,690	
鉄筋工		人	2.1	30,000	63,000	
普通作業員		人	0.2	25,300	5,060	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		6,218	
計					89,820	
単価					89,820	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,300	16,150	
鉄筋工		人	3.5	30,000	105,000	
普通作業員		人	0.3	25,300	7,590	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,208	
計					144,800	
単価					144,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,300	16,150	
鉄筋工		人	3.5	30,000	105,000	
普通作業員		人	0.3	25,300	7,590	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,208	
計					144,800	
単価					144,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	198,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	76	147	11,172	
バイブロハンマ（単体）［電動・可変モーメント型］	ハット形鋼矢板用　０～４７５ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	52,700	69,037	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					198,900	
単価					198,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事　排ガス２０１４年　吊能力７０～９０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	37,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,900	4,743	
軽油		L	16	147	2,352	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事　排ガス２０１４年　吊能力７０～９０ｔ吊	時間	1	30,100	30,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,200	
単価					37,200	円／時間

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事　　合算工事： 0

対象工事費	97,111,768	直接工事費	97,111,768	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	96,585	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	97,111,768	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	97,015,183		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	10.03 %		0 %
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1
率（補正後）	10.03 %		
計上額	9,740,000		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	97,015,183	直接工事費	97,111,768
非対象額計（－）	96,585		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	96,585	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	97,015,183	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0.79 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.79 %				
計上額	766,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	8,746,944				
運搬費	5,842,000	準備費	1,564,294	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,340,650
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	19,252,944

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	116,364,712	単独（追加工事）直接工事費	97,111,768	単独（追加工事）共通仮設費	19,252,944
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	116,364,712	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	116,268,127		0		0
現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）					
率（補正前）	28.95 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	28.95 %		0 %		
計上額	33,687,000		0		0
			5,833,875 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	渡良瀬川河川事務所　工務課			工事番号	26010013　　第　0　回変更
発注年月	令和08年07月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種	河川・道路構造物工事

工事原価	150,051,712						
純工事費	116,364,712	現場管理費		33,687,000	工期延長等に伴う現場維持費		0
非対象額計（－）	0						
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	150,051,712		現工事	0		合算工事	0
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	149,955,127		現工事	0		合算工事	0
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1		現工事				
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	150,051,712						
契約保証に係る補正値	0.04　%						
一般管理費率							
単独（追加工事）	17.42　%		現工事	0　%		合算工事	0　%
一般管理費	26,198,288						
業務委託料等	0						
調査基準価格	175,615,000						
調査基準価格の100/110	159,650,000	（ 90.58　%）					

Ｒ８館林市道８５０５号線橋梁（江川橋）下部（Ａ１）新設工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	97,111,768		
(2)共通仮設費	19,252,944		
(3)純工事費 (1)+(2)	116,364,712		
(4)現場管理費	33,687,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
		(17)工場管理費	0
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	150,051,712	(18)工場製作原価 (16)+(17)	0
(7')一般管理費等(計上額)	26,198,288	((7)一般管理費等(計算額)	26,199,028)
(8')その他費目計	0		
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9)（万円未満切り捨て）	176,250,000		

(11)消費税相当額	17,625,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	193,875,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	176,250,000
(14)調査基準価格	175,615,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	159,650,000