

単 価 合 意 書

令和8年8月17日に契約したR8国道51号神宮橋架替潮来側橋梁下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月29日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

氏名 支出負担行為担当官

関東地方整備局長 西澤 賢太郎

受注者 住所 東京都目黒区下目黒二丁目23番18号

氏名 若築建設株式会社

東京支店常務執行役員支店長 幕田 和宜

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		1,796,127,849	
RC橋脚工						
		式	1		1,736,393,086	
鋼管矢板基礎工						
		式	1		1,492,817,981	
鋼管矢板 (1)(水上施工) P3	SKY490・400 鋼管径 800mm 鋼管長さ 67.5m 圧入工法・打撃工法	本	24	15,686,101	376,466,424	
鋼管矢板 (2)(水上施工) P4	SKY490・400 鋼管径 800mm 鋼管長さ 67m 圧入工法・打撃工法	本	24	15,547,857	373,148,568	
鋼管矢板 (3)(水上施工) P5	SKY490・400 鋼管径 800mm 鋼管長さ 68m 圧入工法・打撃工法	本	24	15,649,236	375,581,664	
反力架台設置・撤去 (水上施工)		式	1		31,776,737	
井筒内掘削 (水上施工)		m3	1,000	11,041	11,041,000	
井筒内埋戻し (水上施工)	洗い砂	m3	330	20,533	6,775,890	
継手処理 (水上施工)		m	4,490	9,326	41,873,740	
鋼管内掘削 (水上施工)		m3	320	31,694	10,142,080	
鋼管内埋戻し (水上施工)	洗い砂	m3	120	30,782	3,693,840	
中詰コンクリート (水上施工)	18-8-25(20)(高炉)	m3	201	32,819	6,596,619	
敷砂 (水上施工)	洗い砂	m3	25	132,990	3,324,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
底盤コンクリート (水上施工)	C=370kg/m3(高炉)	m3	128	37,233	4,765,824	
杭切断 (水上施工)	800mm	本	72	378,143	27,226,296	
鋼管矢板支保 (1)(水上施工)	H-350	t	27	681,174	18,391,698	
鋼管矢板支保 (2)(水上施工)	H-300	t	20.1	319,251	6,416,945	
間詰コンクリート (水上施工)	18-8-25(20)(高炉)	m3	8	235,107	1,880,856	
間詰コンクリート撤去 (水上施工)	無筋構造物 人力施工	m3	8	161,284	1,290,272	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	8	1,337	10,696	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	8	2,598	20,784	
排泥土運搬		m3	1,330	6,009	7,991,970	
排泥土処分		m3	1,330	24,883	33,094,390	
頂版結合(鉄筋スラット) (水上施工)		段	1,176	119,258	140,247,408	
拘束費		式	1		11,059,530	
橋脚躯体工		式	1		243,345,466	
コンクリート (水上施工)	30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	933	114,926	107,225,958	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋 (1) (水上施工)	SD490 D51	t	71.9	353,904	25,445,697	
鉄筋 (2) (水上施工)	SD345 D38	t	6.87	377,959	2,596,578	
鉄筋 (3) (水上施工)	SD345 D35	t	10.83	406,161	4,398,723	
鉄筋 (4) (水上施工)	SD345 D29～32	t	29.08	449,754	13,078,846	
鉄筋 (5) (水上施工)	SD345 D16～25	t	66.12	590,302	39,030,768	
鉄筋カゝス圧接 (水上施工)	D32+D32	箇所	76	2,005	152,380	
鉄筋機械式継手 (水上施工)	D51×D51	箇所	372	12,248	4,556,256	
型枠 (1) (水上施工)	一般型枠	式	1		8,669,430	
型枠 (2) (水上施工)	一般型枠 円形型枠	式	1		13,919,310	
支承部箱抜 (水上施工)	スバゝイラダゝクト φ250×厚0.6mm 亜鉛メッキ	式	1		6,790,500	
支保 (水上施工)	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		4,934,640	
足場 (水上施工)	安全ネット必要	式	1		12,546,380	
銘板工		式	1		161,284	
銘板	600×400×13	枚	1	161,284	161,284	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		68,355	
支給品運搬 (宮中資材置場～現場)	溝形鋼・H形鋼					
		式	1		68,355	
仮設工						
		式	1		59,734,763	
土留・仮締切工						
		式	1		25,815,981	
鋼矢板 (水上施工)	III型 鋼矢板長さ 8.5m～11.5m 鋼矢板打込長 6m以下 鋼矢板引抜 長さ 6m以下					
		枚	204	82,356	16,800,624	
切梁・腹起し (水上施工)						
		t	26.4	264,691	6,987,842	
摩擦低減材塗布	鋼矢板					
		m2	371	5,465	2,027,515	
水替工						
		式	1		2,974,800	
ポンプ 排水 (水上施工)	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時 排水					
		式	1		2,974,800	
汚濁防止工						
		式	1		15,283,620	
汚濁防止フェンス (水上施工)	設置・撤去					
		m	180	84,909	15,283,620	
運搬処理工						
		式	1		297,245	
支給品運搬 (宮中資材置場～現場)	異形鋼矢板					
		式	1		281,169	
現場発生品運搬 (現場～宮中資材置場)	汚濁防止フェンス					
		式	1		16,076	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		15,363,117	
交通誘導警備員	A 昼間勤務					
(1)		式	1		7,844,067	
交通誘導警備員	B 昼間勤務					
(2)		式	1		7,519,050	
直接工事費						
		式	1		1,796,127,849	
共通仮設費						
		式	1		209,671,273	
共通仮設費						
		式	1		110,678,332	
運搬費						
		式	1		83,997,913	
建設機械運搬費						
		式	1		3,540,708	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,606,212	
仮設材運搬費						
		式	1		2,282,553	
作業船等えい航費						
		式	1		46,201,176	
交通船						
		式	1		30,367,264	
安全費						
		式	1		20,920,774	
監視船						
		式	1		20,920,774	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		3,133,007	
土壌試験費		式	1		145,801	
衝撃載荷試験		式	1		2,928,010	
道路施設基本データ作成費用		式	1		59,196	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,626,638	
共通仮設費（率計上）		式	1		98,992,941	
純工事費		式	1		2,005,799,122	
現場管理費		式	1		432,330,897	
工事原価		式	1		2,438,130,019	
一般管理費等		式	1		267,869,981	
工事価格		式	1		2,706,000,000	
消費税相当額		式	1		270,600,000	
工事費計		式	1		2,976,600,000	