

単 価 合 意 書

令和8年3月23日に契約したR7国道17号中村交差点立体改良その3工事(第1回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月04日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-41

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 高崎河川国道事務所長

舟波 昭一

受注者 住所 群馬県前橋市石倉町五丁目14番地の9

氏名 宮下工業株式会社

代表取締役 宮下 学

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		40,616,673	
道路土工		式	1		9,253,308	
掘削工(ICT)		式	1		5,074,390	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,300	377.4	490,620	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,340	3,311	4,436,740	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,300	113.1	147,030	
路体盛土工(ICT)		式	1		3,923,020	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,300	229.3	298,090	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,030	3,311	3,410,330	
積込(ルーフ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,000	214.6	214,600	
残土処理工		式	1		255,898	
土砂等運搬 (3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	460	341.7	157,182	
積込(ルーフ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	460	214.6	98,716	
地盤改良工		式	1		28,342,898	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
固結工						
		式	1		28,342,898	
中層混合処理 (左側)(1)	スラリー噴射方式(機械攪拌混合)2m<L ≦5m 固化材添加量90kg/m3	m3	200	5,328	1,065,600	
中層混合処理 (左側)(2)	スラリー噴射方式(機械攪拌混合)5m<L ≦8m 固化材添加量90kg/m3	m3	1,400	5,254	7,355,600	
中層混合処理 (右側)(1)	スラリー噴射方式(機械攪拌混合)2m<L ≦5m 固化材添加量90kg/m3	m3	700	5,328	3,729,600	
中層混合処理 (右側)(2)	スラリー噴射方式(機械攪拌混合)5m<L ≦8m 固化材添加量90kg/m3	m3	900	5,254	4,728,600	
中層混合処理 (中央部)(1)	改良率50% スラリー噴射方式(機械攪 拌混合)2m<L≦5m 固化材添加量70 kg/m3	m3	800	5,352	4,281,600	
中層混合処理 (中央部)(2)	改良率50% スラリー噴射方式(機械攪 拌混合)5m<L≦8m 固化材添加量70 kg/m3	m3	1,200	5,446	6,535,200	
給水工	散水車3,800L					
		日	26	24,873	646,698	
構造物撤去工						
		式	1		1,361,439	
構造物取壊し工						
		式	1		733,854	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	22	643.8	14,163	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚10cm					
		m2	1,290	557.9	719,691	
運搬処理工						
		式	1		627,585	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	129	1,246	160,734	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻					
		m3	129	3,619	466,851	
仮設工						
		式	1		1,659,028	
安全施設工						
		式	1		893,772	
仮設防護柵移設						
		m	183	4,884	893,772	
交通管理工						
		式	1		765,256	
交通誘導警備員	昼間					
		人日	46	16,636	765,256	
直接工事費						
		式	1		40,616,673	
共通仮設費						
		式	1		10,892,544	
共通仮設費						
		式	1		5,218,380	
運搬費						
		式	1		3,771,298	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		3,771,298	
技術管理費						
		式	1		1,073,758	
六価鉛溶出試験費	環境庁告示第46号					
		式	1		35,338	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,038,420	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		373,324	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,674,164	
純工事費		式	1		51,509,217	
現場管理費		式	1		17,857,940	
工事原価		式	1		69,367,157	
一般管理費等		式	1		13,162,843	
工事価格		式	1		82,530,000	
消費税相当額		式	1		8,253,000	
工事費計		式	1		90,783,000	