

単 価 合 意 書

令和8年3月25日に契約したR7国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その5工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月04日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-41

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 高崎河川国道事務所長

舟波 昭一

受注者 住所 群馬県太田市下小林町62番地1

氏名 岩崎工業株式会社

代表取締役 岩崎 武則

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		55,976,774	
道路土工						
		式	1		21,712,518	
掘削工						
		式	1		13,608	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	60	226.8	13,608	
路体盛土工						
		式	1		170,890	
路体(築堤)盛土 (1)	2.5m未満	m3	20	6,218	124,360	
路体(築堤)盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	60	775.5	46,530	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		12,756,050	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	10,500	231.2	2,427,600	
土砂等運搬 (1)(土取場～現場)	土砂	m3	11,410	689	7,861,490	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	11,400	216.4	2,466,960	
路床盛土工						
		式	1		888,653	
路床盛土 (1)	2.5m未満	m3	110	6,309	693,990	
路床盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	50	814.9	40,745	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (2)(土取場～現場)	土砂	m3	170	689	117,130	
積込(ルｰｽﾞ) (2)	土砂 土量50,000m3未満	m3	170	216.4	36,788	
路床盛土工(ICT)		式	1		6,050,220	
路床盛土(ICT)		m3	4,500	333.9	1,502,550	
土砂等運搬 (3)(土取場～現場)	土砂	m3	5,030	689	3,465,670	
積込(ルｰｽﾞ) (3)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,000	216.4	1,082,000	
歩道盛土工		式	1		732,323	
歩道盛土 (1)	2.5m未満	m3	40	6,218	248,720	
歩道盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	250	775.5	193,875	
土砂等運搬 (4)(土取場～現場)	土砂	m3	320	689	220,480	
積込(ルｰｽﾞ) (4)	土砂 土量50,000m3未満	m3	320	216.4	69,248	
路肩盛土工		式	1		43,645	
路肩盛土	2.5m未満	m3	6	6,218	37,308	
土砂等運搬 (5)(土取場～現場)	土砂	m3	7	689	4,823	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース) (5)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7	216.4	1,514	
畦畔盛土工		式	1		124,360	
畦畔盛土	2.5m未満	m3	20	6,218	124,360	
路体外盛土工		式	1		24,872	
路体外盛土	2.5m未満	m3	4	6,218	24,872	
法面整形工(ICT)		式	1		907,897	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	802.9	8,029	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,770	508.4	899,868	
地盤改良工		式	1		1,065,648	
路床安定処理工		式	1		1,065,648	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり 使用量 8.79t/100m2 セメント系固 化材(高有機質土用 フレコン)	m2	298	3,576	1,065,648	
擁壁工		式	1		11,700,668	
作業土工		式	1		258,662	
床掘り (1)	土砂 標準	式	1		74,562	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し (1)	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		184,100	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		11,442,006	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	47	6,380	299,860	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	173	28,392	4,911,816	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,240	1,899	2,354,760	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	793	1,806	1,432,158	
土砂等運搬 (6)(土取場～現場)	土砂	m3	670	689	461,630	
積込(ルース) (6)	土砂 土量50,000m3未満	m3	670	216.4	144,988	
壁面上端処理	幅 0.3m	m	46	32,932	1,514,872	
排水管敷設	シングル 有孔管 φ200	m	53	6,074	321,922	
カルハート工		式	1		886,510	
作業土工		式	1		37,042	
床掘り (2)	土砂 小規模	式	1		14,602	
埋戻し (2)	土砂 小規模	式	1		22,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ工						
		式	1		849,468	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 0.3m 内高 0.3m					
(1)		m	5	70,789	353,945	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 0.8m 内高 0.8m					
(2)		m	7	70,789	495,523	
排水構造物工						
		式	1		18,670,126	
作業土工						
		式	1		614,274	
床掘り	土砂 標準					
(3)		式	1		28,509	
床掘り	土砂 小規模					
(4)		式	1		208,600	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満					
(3)		式	1		128,870	
埋戻し	土砂 小規模					
(4)		式	1		187,000	
基面整正						
		式	1		61,295	
側溝工						
		式	1		16,980,034	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300					
(1)		m	110	9,381	1,031,910	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU2-B300-H300					
(2)		m	90	7,711	693,990	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU2-B900-H900					
(3)		m	171	47,540	8,129,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 (4)	PU3-B300-H300	m	23	8,295	190,785	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 (5)	1種 BF-B400-H260	m	26	9,509	247,234	
側溝蓋 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 PU2-300用	枚	162	1,672	270,864	
側溝蓋 (2)	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋 PU2-300用	枚	9	19,659	176,931	
側溝蓋 (3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 PU2-900用	枚	154	18,745	2,886,730	
側溝蓋 (4)	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋 PU2-900用	枚	34	94,185	3,202,290	
側溝蓋 (5)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 PU3-300用	枚	41	2,560	104,960	
側溝蓋 (6)	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋 PU3-300用	枚	2	22,500	45,000	
集水桝・マンホール工		式	1		1,075,818	
現場打ち集水桝 (1)	600×600×500(車)	箇所	1	46,718	46,718	
現場打ち集水桝 (2)	700×700×600(車)	箇所	1	59,434	59,434	
現場打ち集水桝 (3)	700×700×600(歩)	箇所	1	59,434	59,434	
現場打ち集水桝 (4)	1200×1200×1200(歩)	箇所	2	184,259	368,518	
蓋 (1)	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋 600×600用 車道用 T-25 ﾎﾙﾄ固定式 細目	枚	1	58,493	58,493	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 (2)	グレーチング 蓋 700×700用 車道用 T-25 ホール固定式 細・	枚	1	74,845	74,845	
蓋 (3)	グレーチング 蓋 700×700用 歩道用 T-2 落込式(鎖付) 細目	枚	1	34,924	34,924	
蓋 (4)	グレーチング 蓋 1200×1200用 歩道用 T-2 落込式(鎖付) 細目	枚	2	186,726	373,452	
構造物撤去工		式	1		78,121	
構造物取壊し工		式	1		58,047	
U型側溝撤去	BF-250×180	m	41	407.8	16,719	
擁壁撤去	H=0.5	m	41	1,008	41,328	
運搬処理工		式	1		20,074	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	3,159	3,159	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,585	10,340	
殻処分 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2,283	2,283	
殻処分 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,073	4,292	
仮設工		式	1		1,863,183	
交通管理工		式	1		1,863,183	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,863,183	
直接工事費		式	1		55,976,774	
共通仮設費		式	1		7,438,018	
共通仮設費		式	1		1,599,619	
技術管理費		式	1		1,112,706	
六価クロム溶出試験費		式	1		7,125	
システム初期費(ICT)		式	1		1,046,910	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,671	
現場環境改善費(率計上)		式	1		486,913	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,838,399	
純工事費		式	1		63,414,792	
現場管理費		式	1		19,797,206	
工事原価		式	1		83,211,998	
一般管理費等		式	1		15,468,002	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		98,680,000	
消費税相当額		式	1		9,868,000	
工事費計		式	1		108,548,000	