

単 価 合 意 書

令和8年3月27日に契約したR7国道50号前橋笠懸道路鐮木川橋（側道橋）上部工事（当初）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月04日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-41

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 高崎河川国道事務所長

舟波 昭一

受注者 住所 東京都江東区亀戸二丁目26番10号 立花亀戸ビル

氏名 株式会社富士ピー・エス 関東支店

執行役員支店長 入江 友規

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート橋上部						
		式	1		50,592,552	
PC橋工						
		式	1		32,999,654	
プレテンション桁製作工						
		式	1		25,726,996	
プレテンション桁製作 (1)	50N/mm2 L=17.7m 斜角 埋込筋,機械継手,インサート含む 側道橋G1,G4	本	4	1,868,745	7,474,980	
プレテンション桁製作 (2)	50N/mm2 L=17.7m 斜角 側道橋G2,G3	本	4	1,759,886	7,039,544	
プレテンション桁製作 (3)	50N/mm2 L=17.7m 斜角 埋込筋含む 機能補償市道橋G1,G6	本	2	1,941,318	3,882,636	
プレテンション桁製作 (4)	50N/mm2 L=17.7m 斜角 機能補償市道橋G2～G5	本	4	1,832,459	7,329,836	
支承工						
		式	1		3,907,550	
コーム支承 (1)	側道橋 A1 固定 320×220×80	個	8	82,297	658,376	
コーム支承 (2)	側道橋 A2 可動 320×270×86	個	8	95,433	763,464	
コーム支承 (3)	機能補償市道橋 A1 固定 320×170×68	個	6	71,329	427,974	
コーム支承 (4)	機能補償市道橋 A2 可動 320×220×88	個	6	89,454	536,724	
変位制限装置 (1)	側道橋A1 防蝕アソカ装置 F50D L=1150	組	6	77,054	462,324	
変位制限装置 (2)	側道橋A2 防蝕アソカ装置 M42D L=1000	組	6	66,168	397,008	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
変位制限装置 (3)	機能補償市道橋A1 防蝕アンカー装置 F46D L=1060	組	5	66,168	330,840	
変位制限装置 (4)	機能補償市道橋A2 防蝕アンカー装置 PM42D L=1020	組	5	66,168	330,840	
架設工(クレーン架設)		式	1		551,684	
桁架設 (1)	側道橋 プレテンションPC単純床版橋	本	8	39,406	315,248	
桁架設 (2)	機能補償市道橋 プレテンションPC単純 床版橋	本	6	39,406	236,436	
床版・横組工		式	1		2,813,424	
コンクリート	30-12-25(20)(早強) 散水養生有 り コンクリート夜間割増無	m3	16	49,449	791,184	
PCケーブル	シンクルストランドシステム 390kN(40t)(1S1 7.8)	m	192	2,459	472,128	
緊張	シンクルストランドシステム 390kN(40t)(1S1 7.8) 固定側(緊張用)	ケーブル	48	32,294	1,550,112	
橋梁付属物工		式	1		14,616,651	
伸縮装置工		式	1		3,383,374	
鋼・コーム製伸縮装置 (1)	側道橋A1 歩道用 伸縮量20mm 二 次止水	m	7.1	108,223	768,383	
鋼・コーム製伸縮装置 (2)	側道橋A2 歩道用 伸縮量40mm 二 次止水	m	7.1	135,982	965,472	
鋼・コーム製伸縮装置 (3)	機能補償市道橋A1 車道用 伸縮量 20mm 二次止水	m	4.8	132,172	634,425	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 (4)	機能補償市道橋A2 車道用 伸縮量 40mm 二次止水	m	4.8	151,948	729,350	
遮水エッジ(材料費)	SS400 合成ｺﾞﾑ	組	12	23,812	285,744	
排水装置工		式	1		1,309,272	
排水柵	機能補償市道橋 300×300×120	箇所	2	64,997	129,994	
排水管	機能補償市道橋 VP150 L=1.6m オ ﾊﾞﾙ型	本	2	26,706	53,412	
角型排水管	側道橋 □100×50×3.2×1999 溶 融亜鉛メッキ 目皿付	箇所	4	69,098	276,392	
床板水抜きﾊﾞｲﾌﾟ (1)	TYPE-A 側道橋 曲管 L=1.2m	箇所	4	96,612	386,448	
床板水抜きﾊﾞｲﾌﾟ (2)	TYPE-B 側道橋 直管 L=0.7m	箇所	4	58,919	235,676	
床板水抜きﾊﾞｲﾌﾟ (3)	TYPE-C 機能補償市道橋 曲管 L=0 .7m	箇所	2	54,211	108,422	
床板水抜きﾊﾞｲﾌﾟ (4)	TYPE-D 機能補償市道橋 直管 L=0 .7m	箇所	2	59,464	118,928	
地覆工		式	1		3,793,422	
場所打地覆		m	106	35,787	3,793,422	
橋梁用高欄工		式	1		5,993,885	
橋梁用高欄 (1)	側道橋 アルミ製 SP種 H=1000 楕円ト ップレール 橋梁用高欄(組立式)	m	71	62,330	4,425,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁用高欄 (2)	機能補償市道橋 鋼製 C種 H=750 円形ピラー 橋梁用高欄(組立式)	m	35	44,813	1,568,455	
銘板工		式	1		136,698	
銘板	鋳物用銅合金地金 300×200×13	枚	3	45,566	136,698	
コンクリート橋足場等設置工		式	1		2,228,450	
橋梁足場工		式	1		2,060,504	
側部足場		式	1		1,021,101	
支承設置用足場		式	1		1,039,403	
橋梁防護工		式	1		167,946	
ネット防護		式	1		167,946	
橋台工		式	1		436,837	
橋台躯体工		式	1		436,837	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コン クリート夜間割増無	m3	4	28,784	115,136	
鉄筋 (1)	SD345 D16～D25	t	0.49	208,102	101,969	
鉄筋 (2)	SD345 D13	t	0.16	233,683	37,389	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		182,343	
仮設工						
		式	1		310,960	
交通管理工						
		式	1		310,960	
交通誘導警備員						
		人日	20	15,548	310,960	
直接工事費						
		式	1		50,592,552	
共通仮設費						
		式	1		6,312,751	
共通仮設費						
		式	1		2,772,114	
運搬費						
		式	1		2,460,755	
重建設機械分解組立費						
		式	1		1,020,189	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,440,566	
技術管理費						
		式	1		58,262	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,262	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		253,097	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		3,540,637	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		56,905,303	
現場管理費		式	1		18,522,352	
工事原価		式	1		75,427,655	
一般管理費等		式	1		14,172,345	
工事価格		式	1		89,600,000	
消費税相当額		式	1		8,960,000	
工事費計		式	1		98,560,000	