

単 価 合 意 書

令和8年9月14日に契約したR7国道15号鶴見中央（2）電線共同溝路面復旧工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月7日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6番2号

氏名 前田道路株式会社 西関東支店 常務執行役員支店長 佐々木 伸人

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		71,993,829	
道路土工						
		式	1		5,459,376	
掘削工						
		式	1		863,200	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
		m3	520	1,660	863,200	
残土処理工						
		式	1		4,596,176	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	520	2,028	1,054,560	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
【昼間】		m3	520	227.8	118,456	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
【昼間】		m3	520	1,012	526,240	
残土等処分						
【昼間】		m3	520	5,571	2,896,920	
舗装工						
		式	1		51,100,287	
排水性舗装工						
		式	1		13,037,640	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)						
		m2	5,810	2,244	13,037,640	
切削オーバーレイ工						
		式	1		31,468,820	
切削オーバーレイ (1)	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000					
		m2	5,810	3,878	22,531,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削カーレー (2)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	609	3,700	2,253,300	
殻運搬(路面切削)	As殻(切削殻)	m3	611	3,264	1,994,304	
殻処分	アスファルト殻	m3	611	7,676	4,690,036	
ブロック舗装工		式	1		6,593,827	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	503	1,491	749,973	
路盤 (1)	再生碎石RC-40 t=10cm	m2	503	1,183	595,049	
路盤 (2)	再生粒度調整碎石RM-40 t=10cm	m2	0	1,229	0	
路盤 (3)	再生粒度調整碎石RM-40 t=20cm	m2	0	2,457	0	
路盤 (4)	再生粒度調整碎石RM-40 t=25cm	m2	0	2,554	0	
基層 (1)	コンクリート $\sigma 7=21\text{N/mm}^2$ t=8cm	m2	0	3,992	0	
基層 (2)	コンクリート $\sigma 7=21\text{N/mm}^2$ t=13cm	m2	0	6,487	0	
基層 (3)	コンクリート $\sigma 7=21\text{N/mm}^2$ t=18cm	m2	0	8,983	0	
特殊ブロック舗装 (1)	設置 30cm×30cm 透水性カー平板	m2	503	10,435	5,248,805	
特殊ブロック舗装 (2)	設置 30cm×30cm 不透水性未研磨カー平板	m2	0	9,400	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		2,890,952	
区画線工		式	1		2,890,952	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,110	535	593,850	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	22	455.6	10,023	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	0	1,212	0	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	470	1,343	631,210	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	220	1,118	245,960	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	410	1,230	504,300	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	3	1,107	3,321	
溶融式区画線 (8)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	410	629.7	258,177	
溶融式区画線 (9)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	570	933	531,810	
溶融式区画線 (10)	溶融式手動 実線 60cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	25	1,866	46,650	
溶融式区画線 (11)	溶融式手動 実線 90cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	25	2,420	60,500	
溶融式区画線 (12)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	8	643.9	5,151	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,511,554	
構造物取壊し工		式	1		1,251,234	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		44,034	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	503	2,400	1,207,200	
運搬処理工		式	1		260,320	
殻運搬	アスファルト殻	m3	20	5,980	119,600	
殻処分	アスファルト殻	m3	20	7,036	140,720	
仮設工		式	1		11,031,660	
交通管理工		式	1		11,031,660	
交通誘導警備員 (1)	交通誘導警備員A	式	1		1,682,820	
交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員B	式	1		9,348,840	
直接工事費		式	1		71,993,829	
共通仮設費		式	1		15,364,114	
共通仮設費		式	1		1,601,066	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		147,543	
建設機械運搬費						
		式	1		147,543	
技術管理費						
		式	1		208,761	
土質等試験費						
		式	1		151,436	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,325	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,244,762	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		13,763,048	
純工事費						
		式	1		87,357,943	
現場管理費						
		式	1		26,640,086	
工事原価						
		式	1		113,998,029	
一般管理費等						
		式	1		19,441,971	
工事価格						
		式	1		133,440,000	
消費税相当額						
		式	1		13,344,000	
工事費計						
		式	1		146,784,000	