参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長26.564m 改良長21.5m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	2.52	[redacted]	[redacted]	
	φ2400	日	0.66			
		日	2.52			
		日	3.53			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.66			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.92			
	砂質土(N≦50)	m	7.887			
	砂質土(N>50)	m	9.253			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	8.424			
		m3	51.1			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	57.3			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長26.564m 改良長21.5m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	728	130	94,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		520	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長30.003m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	2.93	[redacted]		
	φ2400	日	0.75			
		日	2.93			
		日	4.1			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.75			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.05			
	砂質土(N≦50)	m	8.275			
	砂質土(N>50)	m	9.881			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	10.847			
		m3	59.9			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	67.2			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長30.003m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	833	130	108,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		782	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長26.904m 改良長21.9m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	2.58	[redacted]		
	φ2400	日	0.67			
		日	2.58			
		日	3.61			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.67			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.94			
	砂質土(N≦50)	m	7.731			
	砂質土(N>50)	m	9.11			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	9.063			
		m3	52.3			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	58.7			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長26.904m 改良長21.9m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	741	130	96,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		156	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.886m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	2.92	[redacted]		
	φ2400	日	0.75			
		日	2.92			
		日	4.09			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.75			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.05			
	砂質土(N≦50)	m	8.049			
	砂質土(N>50)	m	10.007			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	10.83			
		m3	59.9			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	67.2			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.886m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	832	130	108,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		680	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長26.904m 改良長21.9m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	4.88	[redacted]		
	φ2400	日	0.94			
		日	4.88			
		日	6.83			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.94			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.32			
	砂質土(N≦50)	m	7.731			
	砂質土(N>50)	m	9.11			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	9.063			
		m3	52.3			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	58.7			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長26.904m 改良長21.9m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1,158	130	150,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		836	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	2.91	[redacted]		
	φ2400	日	0.75			
		日	2.91			
		日	4.07			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.75			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.05			
	砂質土(N≦50)	m	7.517			
	砂質土(N>50)	m	10.058			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	11.049			
		m3	60			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	67.3			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	832	130	108,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		109	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長27.211m 改良長22.4m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	5	[redacted]		
	φ2400	日	0.96			
		日	5			
		日	7			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.96			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.34			
	砂質土(N≦50)	m	7.422			
	砂質土(N>50)	m	8.717			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	10.072			
		m3	54			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	60.5			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長27.211m 改良長22.4m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1,184	130	153,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		325	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長27.211m 改良長22.4m 揺動180°	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	5.01	[redacted]		
	φ2400	日	0.65			
		日	5.01			
		日	7.01			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.65			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.91			
	砂質土(N≦50)	m	7.422			
	砂質土(N>50)	m	8.717			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	10.072			
		m3	27.5			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	31.9			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長27.211m 改良長22.4m 揺動180°	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	955	130	124,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		374	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	5.77	[redacted]		
	φ2400	日	1.04			
		日	5.77			
		日	8.08			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.04			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.46			
	砂質土(N≦50)	m	7.517			
	砂質土(N>50)	m	10.058			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	11.049			
		m3	60			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	67.3			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1,316	130	171,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		221	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m 揺動180°	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	5.76	[redacted]		
	φ2400	日	0.7			
		日	5.76			
		日	8.06			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.7			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.98			
	砂質土(N≦50)	m	7.517			
	砂質土(N>50)	m	10.058			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	11.049			
		m3	30.5			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	35.3			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m 揺動180°	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1,062	130	138,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長27.563m 改良長22.9m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	5.13	[redacted]		
	φ2400	日	0.98			
		日	5.13			
		日	7.18			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.98			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.37			
	砂質土(N≦50)	m	7.55			
	砂質土(N>50)	m	7.977			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	11.036			
		m3	55.6			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	62.3			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長27.563m 改良長22.9m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1,211	130	157,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		622	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長28.063m 改良長23.4m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	5.21	[redacted]		
	φ2400	日	0.99			
		日	5.21			
		日	7.29			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.99			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.39			
	砂質土(N≦50)	m	7.55			
	砂質土(N>50)	m	8.477			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	11.036			
		m3	56.7			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	63.5			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長28.063m 改良長23.4m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1,227	130	159,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		758	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長28.563m 改良長23.9m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	5.27	[redacted]		
	φ2400	日	1.01			
		日	5.27			
		日	7.38			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.01			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.41			
	砂質土(N≦50)	m	7.55			
	砂質土(N>50)	m	8.977			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	11.036			
		m3	57.7			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	64.7			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長28.563m 改良長23.9m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1,246	130	161,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		955	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.348m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	2.94	[redacted]		
	φ2400	日	0.75			
		日	2.94			
		日	4.12			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.75			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.05			
	砂質土(N≦50)	m	7.048			
	砂質土(N>50)	m	9.416			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	11.884			
		m3	60.5			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	67.8			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.348m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	834	130	108,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		520	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.348m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	5.8	[redacted]		
	φ2400	日	1.05			
		日	5.8			
		日	8.12			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.05			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.47			
	砂質土(N≦50)	m	7.048			
	砂質土(N>50)	m	9.416			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	11.884			
		m3	60.5			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	67.8			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.348m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1,326	130	172,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		903	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長28.861m 改良長22.3m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	2.87	[redacted]		
	φ2400	日	0.71			
		日	2.87			
		日	4.02			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.71			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.99			
	砂質土(N≦50)	m	7.684			
	砂質土(N>50)	m	8.468			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	11.709			
		m3	54.8			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	61.3			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長28.861m 改良長22.3m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	798	130	103,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		961	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.076m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	2.99	[redacted]		
	φ2400	日	0.75			
		日	2.99			
		日	4.19			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.75			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.05			
	砂質土(N≦50)	m	6.652			
	砂質土(N>50)	m	8.201			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	13.223			
		m3	61.3			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	68.6			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.076m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	839	130	109,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		834	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.076m 改良長22.9m	単位	本	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]		日	2.99	[redacted]		
	φ2400	日	0.72			
		日	2.99			
		日	4.19			
	削孔造成兼用機 30kW	日	0.72			
	削孔造成兼用機 30kW	日	1.01			
	砂質土(N≦50)	m	6.652			
	砂質土(N>50)	m	8.201			
	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	m	13.223			
		m3	56.9			
硬化材(材料費)	[redacted]	m3	63.7			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌	杭径φ2.4m 削孔長29.076m 改良長22.9m	単位	本	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	817	130	106,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		497	
計					[redacted]	
単価						円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入設備据付･解体	[redacted]	単位	現場	数量	1	単価	1,898,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	33,252	166,260	
とび工		人	10	33,354	333,540	
特殊作業員		人	5	30,498	152,490	
溶接工		人	5	38,250	191,250	
電工		人	5	30,396	151,980	
普通作業員		人	10	27,030	270,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	5	92,000	460,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		172,180	
計					1,898,000	
単価					1,898,000	円／現場

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	マシン移動据付	[redacted]	単位	回	数量	1	単価	379,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	2	33,354	66,708	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
溶接工		人	1	38,250	38,250	
電工		人	1	30,396	30,396	
普通作業員		人	2	27,030	54,060	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	92,000	92,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		34,436	
計					379,600	
単価					379,600	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔機械据付･撤去	[redacted]	単位	日	数量	1	単価	99,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	33,354	33,354	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		9,088	
計					99,970	
単価					99,970	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔工)	2ｾｯﾄ 砂質土17.82m 水平方向	単位	本	数量	1	単価	367,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	35,674	15,696	
特殊作業員		人	4.45	32,702	145,523	
普通作業員		人	1.78	29,133	51,856	
ｸﾞﾗｳﾄ材(材料費)		L	214	7.46	1,596	
薬液注入工法部材(材料費)	薬液注入管 ﾏﾝｼｪｯﾄﾁｭｰﾌﾞ 径40mm	m	17.82	2,000	35,640	
薬液注入工法部材(材料費)	先端ｷｬｯﾌﾟ	個	1	400	400	
薬液注入工法部材(材料費)	Aｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	1	320	320	
薬液注入工法部材(材料費)	Bｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	1	320	320	
薬液注入工法部材(材料費)	ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ	個	1	216	216	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ ｽｷｯﾄﾞ型(ﾓｰﾀｰ式55kW)	台	0.89	92,810	82,600	
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔消耗材料	95mm 砂質土	m	17.82	891	15,877	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔工)	2ｾｯﾄ 砂質土17.82m 水平方向	単位	本	数量	1	単価	367,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		17,656	
計					367,700	
単価					367,700	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(一次注入工)	注入量983L/本 水平方向	単位	本	数量	1	単価	57,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	35,674	4,280	
特殊作業員		人	0.6	32,702	19,621	
普通作業員		人	0.24	29,133	6,991	
一次注入材(材料費)		L	983	7.46	7,333	
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2 9.8MPa	日	0.24	10,600	2,544	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料		ＫＬ	0.983	8,489	8,344	
諸雑費 (率＋まるめ) 25%		式	1		8,357	
計					57,470	
単価					57,470	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(二次注入工)	注入量6976L/本 水平方向	単位	本	数量	1	単価	720,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	35,674	24,971	
特殊作業員		人	3.49	32,702	114,129	
普通作業員		人	1.39	29,133	40,494	
土質安定注入薬剤(材料費)	溶液型 無機系	L	6,976	58	404,608	
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2 9.8MPa	日	1.39	10,600	14,734	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.7	25,280	17,696	
水ｶﾞﾗｽ積算流量計	0～50L/min	日	0.7	469	328	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料		ＫＬ	6.976	8,489	59,219	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		44,521	
計					720,700	
単価					720,700	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	口元管取付		単位	箇所	数量	6	単価	46,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4	32,702	130,808	
普通作業員		人	2	29,133	58,266	
溶接工		人	2	41,277	82,554	
溶接機		台	2	3,120	6,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					277,900	
単価					46,310	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	排水汚泥土処理		単位	日	数量	1	単価	40,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.8	29,133	23,306	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	385	385	
アルカリ水中和装置［炭酸ガス式］	処理量６ｍ３／ｈ級	時間	6.8	1,390	9,452	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	1.5	633	949	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		6,818	
計					40,910	
単価					40,910	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔工)	2ｾｯﾄ 砂質土30.16m 水平方向	単位	本	数量	1	単価	602,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.73	35,674	26,042	
特殊作業員		人	7.25	32,702	237,089	
普通作業員		人	2.9	29,133	84,485	
ｸﾞﾗｳﾄ材(材料費)		L	363	7.46	2,707	
薬液注入工法部材(材料費)	薬液注入管 ﾏﾝｼｪｯﾄﾁｭｰﾌﾞ 径40mm	m	30.21	2,000	60,420	
薬液注入工法部材(材料費)	先端ｷｬｯﾌﾟ	個	1	400	400	
薬液注入工法部材(材料費)	Aｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	1	320	320	
薬液注入工法部材(材料費)	Bｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	1	320	320	
薬液注入工法部材(材料費)	ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ	個	1	216	216	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ ｽｷｯﾄﾞ型(ﾓｰﾀｰ式55kW)	台	1.45	92,810	134,574	
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔消耗材料	95mm 砂質土	m	30.21	891	26,917	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔工)	2ｾｯﾄ 砂質土30.16m 水平方向	単位	本	数量	1	単価	602,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		28,910	
計					602,400	
単価					602,400	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(一次注入工)	注入量1236L/本 水平方向	単位	本	数量	1	単価	71,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	35,674	5,351	
特殊作業員		人	0.74	32,702	24,199	
普通作業員		人	0.3	29,133	8,739	
一次注入材(材料費)		L	1,236	7.46	9,220	
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2 9.8MPa	日	0.3	10,600	3,180	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料		ＫＬ	1.236	8,489	10,492	
諸雑費 （率＋まるめ） 25%		式	1		10,359	
計					71,540	
単価					71,540	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(二次注入工)	注入量7920L/本 水平方向	単位	本	数量	1	単価	905,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.87	35,674	31,036	
特殊作業員		人	4.37	32,702	142,907	
普通作業員		人	1.75	29,133	50,982	
土質安定注入薬剤(材料費)	溶液型 無機系	L	8,774	58	508,892	
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2 9.8MPa	日	1.75	10,600	18,550	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.87	25,280	21,993	
水ｶﾞﾗｽ積算流量計	0～50L/min	日	0.87	469	408	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料		ＫＬ	8.774	8,489	74,482	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		55,750	
計					905,000	
単価					905,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	口元管取付		単位	箇所	数量	6	単価	46,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4	32,702	130,808	
普通作業員		人	2	29,133	58,266	
溶接工		人	2	41,277	82,554	
溶接機		台	2	3,120	6,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					277,900	
単価					46,310	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.86m 0m 2.12m 1677L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価	158,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.107	33,252	3,557	
特殊作業員		人	0.644	30,498	19,640	
普通作業員		人	0.215	27,030	5,811	
土質安定注入薬剤(材料費)	溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ・中結ﾀｲﾌﾟ	L	1,677	58	97,266	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.43	6,560	2,820	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.43	5,510	2,369	
水ガラス積算流量計	０～５０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.107	771	82	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	ﾚｷ質土	m	0	2,324	0	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	m	7.86	1,049	8,245	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	m	0	702	0	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		ＫＬ	1.677	6,398	10,729	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.86m 0m 2.12m 1677L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価	158,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		8,181	
計					158,700	
単価					158,700	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水汚泥土処理		単位	日	数量	1	単価	38,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.8	27,030	21,624	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	385	385	
アルカリ水中和装置［炭酸ガス式］	処理量６ｍ３／ｈ級	時間	6.8	1,390	9,452	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	1.5	633	949	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		6,480	
計					38,890	
単価					38,890	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.4m 0m 1.6m 1729L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価	161,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.107	33,252	3,557	
特殊作業員		人	0.644	30,498	19,640	
普通作業員		人	0.215	27,030	5,811	
土質安定注入薬剤(材料費)	溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ・中結ﾀｲﾌﾟ	L	1,729	58	100,282	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.429	6,560	2,814	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.429	5,510	2,363	
水ガラス積算流量計	０～５０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.107	771	82	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	ﾚｷ質土	m	0	2,324	0	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	m	7.4	1,049	7,762	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	m	0	702	0	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		ＫＬ	1.729	6,398	11,062	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.4m 0m 1.6m 1729L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価	161,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		8,127	
計					161,500	
単価					161,500	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.961m 0m 3.961m 1327L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価	131,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.096	33,252	3,192	
特殊作業員		人	0.574	30,498	17,505	
普通作業員		人	0.191	27,030	5,162	
土質安定注入薬剤(材料費)	溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ・中結ﾀｲﾌﾟ	L	1,327	58	76,966	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.383	6,560	2,512	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.383	5,510	2,110	
水ガラス積算流量計	０～５０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.096	771	74	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	ﾚｷ質土	m	0	2,324	0	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	m	7.961	1,049	8,351	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	m	0	702	0	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		ＫＬ	1.327	6,398	8,490	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.961m 0m 3.961m 1327L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価	131,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		7,238	
計					131,600	
単価					131,600	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.961m 0m 6.461m 469L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価	63,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.064	33,252	2,128	
特殊作業員		人	0.381	30,498	11,619	
普通作業員		人	0.127	27,030	3,432	
土質安定注入薬剤(材料費)	溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ・中結ﾀｲﾌﾟ	L	469	58	27,202	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.254	6,560	1,666	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.254	5,510	1,399	
水ガラス積算流量計	０～５０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.064	771	49	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	ﾚｷ質土	m	0	2,324	0	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	m	7.961	1,049	8,351	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	m	0	702	0	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		ＫＬ	0.469	6,398	3,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.961m 0m 6.461m 469L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価	63,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		4,854	
計					63,700	
単価					63,700	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.448m 0m 3.576m 1333L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価 130,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	33,252	3,125	
特殊作業員		人	0.562	30,498	17,139	
普通作業員		人	0.187	27,030	5,054	
土質安定注入薬剤(材料費)	溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ・中結ﾀｲﾌﾟ	L	1,333	58	77,314	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.375	6,560	2,460	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.375	5,510	2,066	
水ガラス積算流量計	０～５０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.094	771	72	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	ﾚｷ質土	m	0	2,324	0	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	m	7.448	1,049	7,812	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	m	0	702	0	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		ＫＬ	1.333	6,398	8,528	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.448m 0m 3.576m 1333L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価	130,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		7,130	
計					130,700	
単価					130,700	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.448m 0m 5.948m 537L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価	67,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.064	33,252	2,128	
特殊作業員		人	0.384	30,498	11,711	
普通作業員		人	0.128	27,030	3,459	
土質安定注入薬剤(材料費)	溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ・中結ﾀｲﾌﾟ	L	537	58	31,146	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.256	6,560	1,679	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.256	5,510	1,410	
水ガラス積算流量計	０～５０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.064	771	49	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	ﾚｷ質土	m	0	2,324	0	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	m	7.448	1,049	7,812	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	m	0	702	0	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		ＫＬ	0.537	6,398	3,435	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法	4ｾｯﾄ 0m 7.448m 0m 5.948m 537L/本 有 無	単位	本	数量	1	単価	67,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		4,891	
計					67,720	
単価					67,720	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(削孔) 2ｾｯﾄ	単位	現場	数量	1	単価	351,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	33,252	49,878	
特殊作業員		人	6.2	30,498	189,087	
普通作業員		人	2.3	27,030	62,169	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	6	8,313	49,878	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					351,100	
単価					351,100	円／現場

参考資料（1）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(注入) 4ｾｯﾄ	単位	現場	数量	1	単価	720,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	33,252	103,081	
特殊作業員		人	11.6	30,498	353,776	
普通作業員		人	3.9	27,030	105,417	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	19	8,313	157,947	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					720,300	
単価					720,300	円／現場

参考資料（1）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 4ｾｯﾄ	単位	現場	数量	1	単価	788,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7	33,252	89,780	
特殊作業員		人	13.3	30,498	405,623	
普通作業員		人	5.6	27,030	151,368	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	17	8,313	141,321	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					788,100	
単価					788,100	円／現場

参考資料（1）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入設備移設	二重管ダブルパッカー工法(削孔) 2ｾｯﾄ	単位	回	数量	1	単価	229,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
特殊作業員		人	4	30,498	121,992	
普通作業員		人	1.5	27,030	40,545	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	4	8,313	33,252	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					229,100	
単価					229,100	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	流動化処理土打設	一軸圧縮強度300kN/m2以上 湿潤密度1.5g/cm3以上	単位	m3	数量	10	単価	3,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	33,252	3,325	
特殊作業員		人	0.3	30,498	9,149	
普通作業員		人	0.4	27,030	10,812	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	時間	0.7	15,380	10,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,060	
単価					3,406	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	185,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(超大口)(材料費)	SD345 D29～32	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,930	72,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					185,200	
単価					185,200	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	184,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(超大口)(材料費)	SD345 D16～25	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,930	72,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					184,200	
単価					184,200	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	186,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(超大口)(材料費)	SD345 D13	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,930	72,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					186,300	
単価					186,300	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス圧接工（手動・自動） ［市場単価］	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	1	792.85	792	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					792	
単価					792	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工（撤去しない埋設型枠）		単位	ｍ２	数量	100	単価	9,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	33,252	79,804	
型わく工		人	15.4	31,926	491,660	
普通作業員		人	6.9	27,030	186,507	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		189,429	
計					947,400	
単価					9,474	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m２	数量	100	単価	5,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	33,252	53,203	
とび工		人	8.5	33,354	283,509	
普通作業員		人	1.3	27,030	35,139	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		138,269	
計					584,600	
単価					5,846	円／掛m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足掛金物取付	W=300	単位	箇所	数量	10	単価	4,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.7	30,498	21,348	
普通作業員		人	0.7	27,030	18,921	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					40,270	
単価					4,027	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	一般部及び換気部 底頂部	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	33,252	39,902	
防水工		人	3.8	33,456	127,132	
普通作業員		人	1.7	27,030	45,951	
防水ｼｰﾄ(材料費)	ｸﾙﾀﾙｼｰﾄ PE-233K	ｍ２	125	2,160	270,000	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材料費)	溶剤型	Ｌ	37	1,172	43,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					526,400	
単価					5,264	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水層保護工	一般部及び換気部 底頂部	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	33,252	16,626	
防水工		人	2.3	33,456	76,948	
ﾓﾙﾀﾙ(材料費)	1:3(普通)	ｍ３	3.4	27,000	91,800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,626	
計					189,000	
単価					1,890	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間杭防水	H-350用 底部処理	単位	箇所	数量	1	単価	23,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	33,252	4,987	
防水工		人	0.28	33,456	9,367	
普通作業員		人	0.34	27,030	9,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,550	
単価					23,550	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	単位	m3	数量	1	単価	311,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	166	311,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					311,300	
単価					311,300	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾｸﾞﾒﾝﾄｼｰﾙ貼り	片面L字貼り	単位	m	数量	100	単価	208.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0.52	33,456	17,397	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		3,473	
計					20,870	
単価					208.7	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水膨張性ｺｰﾅｰｼｰﾙ(材料費)	1×60	単位	m	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水膨張性ｺｰﾅｰｼｰﾙ(材料費)	1mm×60mm×100mm	枚	10	43	430	
計					430	
単価					430	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	函内掘削(1)(昼夜間)		単位	m	数量	1	単価	648,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	4	43,705	174,820	
トンネル作業員		人	8	33,927	271,416	
運転手（特殊）		人	4	34,370	137,480	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		台	4	16,280	65,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					648,900	
単価					648,900	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	函内掘削(2)(昼夜間)		単位	m	数量	1	単価	811,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	5	43,705	218,525	
トンネル作業員		人	10	33,927	339,270	
運転手（特殊）		人	5	34,370	171,850	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		台	5	16,280	81,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					811,100	
単価					811,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	坑内作業(1)(昼夜間)		単位	m	数量	1	単価	467,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2	44,484	88,968	
トンネル特殊工		人	4	43,705	174,820	
トンネル作業員		人	6	33,927	203,562	
計					467,350	
単価					467,300	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	坑内作業(2)(昼夜間)		単位	m	数量	1	単価 584,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.5	44,484	111,210	
トンネル特殊工		人	5	43,705	218,525	
トンネル作業員		人	7.5	33,927	254,452	
計					584,187	
単価					584,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	坑外作業(1)(昼夜間)		単位	m	数量	1	単価	266,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	32,702	65,404	
普通作業員		人	2	29,133	58,266	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	35t吊	日	2	71,600	143,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					266,900	
単価					266,900	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	坑外作業(2)(昼夜間)		単位	m	数量	1	単価	333,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.5	32,702	81,755	
普通作業員		人	2.5	29,133	72,832	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	35t吊	日	2.5	71,600	179,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					333,600	
単価					333,600	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	裏込注入(昼夜間)		単位	m	数量	1	単価	55,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.286	35,674	10,202	
トンネル作業員		人	0.571	33,927	19,372	
特殊作業員		人	0.286	32,702	9,352	
普通作業員		人	0.571	29,133	16,634	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,560	
単価					55,560	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発進架台･反力鋼材設置･撤去	茅ヶ崎方立坑	単位	箇所	数量	1	単価	3,471,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置		t	60	36,190	2,171,400	
鋼材撤去		t	60	21,660	1,299,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,471,000	
単価					3,471,000	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発進架台･反力鋼材設置･撤去	横浜方立坑	単位	箇所	数量	1	単価	2,587,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置		t	35	36,190	1,266,650	
鋼材撤去		t	35	21,660	758,100	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊 （～排2014･低騒含）	日	9.5	59,160	562,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		230	
計					2,587,000	
単価					2,587,000	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材設置	支圧壁	単位	t	数量	10	単価	36,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	33,252	56,528	
とび工		人	3.2	33,354	106,732	
特殊作業員		人	1.7	30,498	51,846	
普通作業員		人	1.7	27,030	45,951	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	53,200	90,440	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,403	
計					361,900	
単価					36,190	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材撤去	支圧壁	単位	t	数量	1	単価	216,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	1.9	33,354	63,372	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		9,248	
計					216,600	
単価					216,600	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	21,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	21,323.92	21,323	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,330	
単価					21,330	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【昼間】	【神奈川10】久野砕石工業㈱	ｍ３	100	[redacted]	[redacted]	
計					[redacted]	
単価					[redacted]	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾚｰﾝ設備組立･撤去		単位	箇所	数量	1	単価 1,566,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.5	33,252	182,886	
特殊作業員		人	12.5	30,498	381,225	
電工		人	9.5	30,396	288,762	
普通作業員		人	16.5	27,030	445,995	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	5.5	48,400	266,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		932	
計					1,566,000	
単価					1,566,000	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横引運搬設備組立･撤去		単位	箇所	数量	1	単価	1,208,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	33,252	133,008	
特殊作業員		人	9	30,498	274,482	
電工		人	7.5	30,396	227,970	
普通作業員		人	14	27,030	378,420	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	4	48,400	193,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		520	
計					1,208,000	
単価					1,208,000	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	坑口工		単位	箇所	数量	1	単価	154,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51	33,252	16,958	
普通作業員		人	5.1	27,030	137,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					154,900	
単価					154,900	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鏡切		単位	m	数量	1	単価	6,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.014	33,252	465	
溶接工		人	0.116	38,250	4,437	
普通作業員		人	0.044	27,030	1,189	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		609	
計					6,700	
単価					6,700	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	刃口設置		単位	箇所	数量	1	単価	569,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	33,252	66,504	
特殊作業員		人	4	30,498	121,992	
普通作業員		人	4	27,030	108,120	
溶接工		人	4	38,250	153,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	53,200	106,400	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		13,484	
計					569,500	
単価					569,500	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	元押設備		単位	箇所	数量	1	単価	1,639,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	12	32,028	384,336	
土木一般世話役		人	7.5	33,252	249,390	
特殊作業員		人	9	30,498	274,482	
普通作業員		人	27	27,030	729,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		982	
計					1,639,000	
単価					1,639,000	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入･排土設備		単位	箇所	数量	1	単価	593,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	33,252	66,504	
とび工		人	4	33,354	133,416	
特殊作業員		人	2	30,498	60,996	
設備機械工		人	2	28,356	56,712	
電工		人	2	30,396	60,792	
普通作業員		人	4	27,030	108,120	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	53,200	106,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					593,000	
単価					593,000	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	換気設備		単位	回	数量	1	単価	149,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	2	27,030	54,060	
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					149,900	
単価					149,900	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼殻間人力掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	12,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	33,252	1,662	
普通作業員		人	0.4	27,030	10,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,480	
単価					12,480	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	174,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(超大口)(材料費)	SD345 D38	t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,344	58,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					174,800	
単価					174,800	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(超大口)(材料費)	SD345 D38	t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	51,051	51,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					167,500	
単価					167,500	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	170,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(超大口)(材料費)	SD345 D29～32	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,344	58,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					170,700	
単価					170,700	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	163,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(超大口)(材料費)	SD345 D29～32	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	51,051	51,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					163,400	
単価					163,400	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	169,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(超大口)(材料費)	SD345 D16～25	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,344	58,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					169,600	
単価					169,600	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	162,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(超大口)(材料費)	SD345 D16～25	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	51,051	51,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					162,300	
単価					162,300	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	171,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(超大口)(材料費)	SD345 D13	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,344	58,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					171,700	
単価					171,700	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	164,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(超大口)(材料費)	SD345 D13	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	51,051	51,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					164,400	
単価					164,400	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス圧接工（手動・自動） ［市場単価］	D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	2,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	1	2,272.5	2,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,272	
単価					2,272	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	6,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	33,252	69,829	
型わく工		人	2.7	31,926	86,200	
とび工		人	4.2	33,354	140,086	
普通作業員		人	6	27,030	162,180	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	53,200	63,840	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		172,265	
計					694,400	
単価					6,944	円／空ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	66,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	別途計上	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,300	66,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,300	
単価					66,300	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 3200kN(320t)型(12S15.2B)	単位	ケーブル	数量	10	単価	968,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工	縦締 ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 3200kN(320t)型(12S15.2B)	m	490.71	16,200	7,949,502	
緊張工	縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 3200kN(320t)型(12S15.2B)	ケーブル	10	173,900	1,739,000	
計					9,688,502	
単価					968,800	円／ケーブル

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	素地調整		単位	m2	数量	55	単価	10,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
特殊作業員		人	4	30,498	121,992	
普通作業員		人	2	27,030	54,060	
高所作業車運転	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] 作業床高8～9m	日	1	42,760	42,760	
ﾌﾞﾗｽﾄｼｽﾃﾑ	素地調整用	式	1		292,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		31,336	
計					575,400	
単価					10,460	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布		単位	m2	数量	1	単価	1,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布（CC-A塗装,CC-B塗装）	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	m２	1	1,329	1,329	
計					1,329	
単価					1,329	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地調整		単位	m2	数量	1	単価	3,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整（CC-A塗装,CC-B塗装）	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	m２	1	3,577	3,577	
計					3,577	
単価					3,577	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗装(中塗り)(CC-A塗装)		単位	m2	数量	1	単価	2,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装（中塗り）（CC-A塗装）	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	m２	1	2,382	2,382	
計					2,382	
単価					2,382	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗装(上塗り)(CC-A塗装)		単位	m2	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装（上塗り）（CC-A塗装）	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	m２	1	2,528	2,528	
計					2,528	
単価					2,528	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吹付塗膜防水		単位	m2	数量	100	単価	4,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
防水工		人	4	33,456	133,824	
普通作業員		人	4	27,030	108,120	
諸雑費（率＋まるめ） 64%		式	1		176,104	
計					451,300	
単価					4,513	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	一般部及び換気部 側部外防水	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	33,252	63,178	
防水工		人	7.9	33,456	264,302	
普通作業員		人	2.8	27,030	75,684	
防水ｼｰﾄ(材料費)	ｸﾙﾀﾙｼｰﾄ PE-233K	ｍ２	125	2,160	270,000	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材料費)	溶剤型	L	37	1,172	43,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					716,600	
単価					7,166	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水層保護工	一般部及び換気部 側部	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	33,252	53,203	
防水工		人	8.4	33,456	281,030	
ﾓﾙﾀﾙ(材料費)	1:3(普通)	ｍ３	2.4	27,000	64,800	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		27,867	
計					426,900	
単価					4,269	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間杭防水	H-300用 底部処理	単位	箇所	数量	1	単価	20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	33,252	4,322	
防水工		人	0.24	33,456	8,029	
普通作業員		人	0.3	27,030	8,109	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,460	
単価					20,460	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	30,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水剤(材料費)	C×2.0～5.0	ｋｇ	13.25	230	3,047	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1	27,000	27,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,050	
単価					30,050	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	30,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水剤(材料費)	C×2.0～5.0	ｋｇ	13.25	230	3,047	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1	27,000	27,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,050	
単価					30,050	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間杭防水	H-350用 頂部処理	単位	箇所	数量	1	単価	15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	33,252	3,325	
防水工		人	0.18	33,456	6,022	
普通作業員		人	0.24	27,030	6,487	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,840	
単価					15,840	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	30,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水剤(材料費)	C×2.0～5.0	ｋｇ	13.25	230	3,047	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1	27,000	27,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,050	
単価					30,050	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼殻ｾｸﾞﾒﾝﾄ撤去		単位	t	数量	10	単価	51,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	33,252	93,105	
特殊作業員		人	5	30,498	152,490	
溶接工		人	3.8	38,250	145,350	
普通作業員		人	5.4	27,030	145,962	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊（～排2014・低騒含）	日	2.8	56,600	158,480	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-10	35,700	-357,000	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		177,113	
計					515,500	
単価					51,550	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼殻ｾｸﾞﾒﾝﾄ切断	t=4mm	単位	m	数量	1	単価	7,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.016	33,252	532	
溶接工		人	0.127	38,250	4,857	
普通作業員		人	0.049	27,030	1,324	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		738	
計					7,451	
単価					7,451	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼殻ｾｸﾞﾒﾝﾄ切断	t=14mm	単位	m	数量	1	単価	20,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.047	33,252	1,562	
溶接工		人	0.35	38,250	13,387	
普通作業員		人	0.131	27,030	3,540	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		2,031	
計					20,520	
単価					20,520	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼殻ｾｸﾞﾒﾝﾄ切断	t=20mm	単位	m	数量	1	単価	23,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.053	33,252	1,762	
溶接工		人	0.392	38,250	14,994	
普通作業員		人	0.149	27,030	4,027	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		2,277	
計					23,060	
単価					23,060	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼殻ｾｸﾞﾒﾝﾄ切断	t=24mm	単位	m	数量	1	単価	23,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.053	33,252	1,762	
溶接工		人	0.399	38,250	15,261	
普通作業員		人	0.152	27,030	4,108	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		2,319	
計					23,450	
単価					23,450	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼殻ｾｸﾞﾒﾝﾄ切断	t=28mm	単位	m	数量	1	単価	27,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.061	33,252	2,028	
溶接工		人	0.46	38,250	17,595	
普通作業員		人	0.175	27,030	4,730	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		2,677	
計					27,030	
単価					27,030	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削材)【夜間】	【神奈川35】 東京舗装工業㈱ 綾瀬ｱｽｺﾝ	ｍ３	100	5,640	564,000	
計					564,000	
単価					5,640	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15㎝ 無し 1.0㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	350.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15㎝　制約無	m	1,000	231.54	231,540	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	390	235	91,650	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	130	5,200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,585	
計					350,600	
単価					350.6	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	769.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	418.2	418,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,170	235	274,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	73	130	9,490	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,685	
計					769,200	
単価					769.2	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	376.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	257.04	257,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	390	235	91,650	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	130	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,665	
計					376,700	
単価					376.7	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	846.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	578.34	694,008	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	468	235	109,980	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	130	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,262	
計					846,800	
単価					846.8	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工板･受桁設置撤去	2m覆工板	単位	m2	数量	100	単価	36,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.11	49,878	554,144	
とび工		人	17.22	50,031	861,533	
溶接工		人	8	57,375	459,000	
普通作業員		人	19.67	40,545	797,520	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 4.9t吊	日	11.11	73,370	815,140	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		132,663	
計					3,620,000	
単価					36,200	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工板受桁	H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－３００	t	1	110,000	110,000	
計					110,000	
単価					110,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工ずれ止め	[-200×90×8	単位	t	数量	1	単価	104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	1	104,000	104,000	
計					104,000	
単価					104,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	桁つなぎ材	L-75	単位	t	数量	1	単価	103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1	103,000	103,000	
計					103,000	
単価					103,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 2月 無 有 1100円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製滑り止め　補強型	ｍ２	1	2,960	2,960	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,342	1,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,302	
単価					4,302	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工板･受桁設置撤去	3m覆工板	単位	m2	数量	100	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.33	49,878	415,483	
とび工		人	12.92	50,031	646,400	
溶接工		人	6	57,375	344,250	
普通作業員		人	14.75	40,545	598,038	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 4.9t吊	日	8.33	73,370	611,172	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		99,657	
計					2,715,000	
単価					27,150	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工板受桁	H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－３００	t	1	110,000	110,000	
計					110,000	
単価					110,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工ずれ止め	[-200×90×8	単位	t	数量	1	単価	104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	1	104,000	104,000	
計					104,000	
単価					104,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	桁つなぎ材	L-75	単位	t	数量	1	単価	103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1	103,000	103,000	
計					103,000	
単価					103,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 18月 無 有 1100円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	20,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製滑り止め　補強型	ｍ２	1	19,620	19,620	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,342	1,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,970	
単価					20,970	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工板･受桁設置撤去	2m覆工板	単位	m2	数量	100	単価	36,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.11	49,878	554,144	
とび工		人	17.22	50,031	861,533	
溶接工		人	8	57,375	459,000	
普通作業員		人	19.67	40,545	797,520	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 4.9t吊	日	11.11	73,370	815,140	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		132,663	
計					3,620,000	
単価					36,200	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工板受桁	H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－３００	t	1	110,000	110,000	
計					110,000	
単価					110,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工ずれ止め	[-200×90×8	単位	t	数量	1	単価	104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	1	104,000	104,000	
計					104,000	
単価					104,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	桁つなぎ材	L-75	単位	t	数量	1	単価	103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1	103,000	103,000	
計					103,000	
単価					103,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H400 L12.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔12.5m 充填12.5m	単位	本	数量	1	単価	892,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	33,252	66,504	
特殊作業員		人	2	30,498	60,996	
運転手（特殊）		人	2	32,028	64,056	
普通作業員		人	4	27,030	108,120	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.42	6,170	82,801	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	1.47	14,800	21,756	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	3	2,110	6,330	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	2	12,820	25,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	53,200	106,400	
諸雑費（率＋まるめ） 76%		式	1		349,397	
計					892,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H400 L12.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔12.5m 充填12.5m	単位	本	数量	1	単価	892,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					892,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H350 L11.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔10.9m 根固3.3m 充填7.6m	単位	本	数量	1	単価	1,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.09	49,878	104,245	
特殊作業員		人	2.09	45,747	95,611	
運転手（特殊）		人	2.09	48,042	100,407	
普通作業員		人	4.19	40,545	169,883	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	11.93	6,170	73,608	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	1.42	14,800	21,016	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	3.14	2,110	6,625	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	2.09	12,820	26,793	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.09	69,200	144,628	
諸雑費（率＋まるめ） 5.6%		式	1		374,184	
計					1,117,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H350 L11.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔10.9m 根固3.3m 充填7.6m	単位	本	数量	1	単価	1,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,117,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H400 L12.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔12.5m 充填12.5m	単位	本	数量	1	単価	869,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.95	33,252	64,841	
特殊作業員		人	1.95	30,498	59,471	
運転手（特殊）		人	1.95	32,028	62,454	
普通作業員		人	3.91	27,030	105,687	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.08	6,170	80,703	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	1.42	14,800	21,016	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	2.93	2,110	6,182	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	1.95	12,820	24,999	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.95	53,200	103,740	
諸雑費（率＋まるめ） 76%		式	1		340,707	
計					869,800	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H400 L12.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔L12.5m 充填12.5m	単位	本	数量	1	単価	869,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					869,800	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H400 L12.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔12.5m 充填12.5m	単位	本	数量	1	単価	904,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.02	33,252	67,169	
特殊作業員		人	2.02	30,498	61,605	
運転手（特殊）		人	2.02	32,028	64,696	
普通作業員		人	4.03	27,030	108,930	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.52	6,170	83,418	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	1.48	14,800	21,904	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	3.03	2,110	6,393	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	2.02	12,820	25,896	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.02	53,200	107,464	
諸雑費（率＋まるめ） 77%		式	1		357,225	
計					904,700	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H400 L12.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔12.5m 充填12.5m	単位	本	数量	1	単価	904,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					904,700	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H400 L11.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔11.0m 根固3.4m 充填7.6m	単位	本	数量	1	単価	1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.16	49,878	107,736	
特殊作業員		人	2.16	45,747	98,813	
運転手（特殊）		人	2.16	48,042	103,770	
普通作業員		人	4.33	40,545	175,559	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	12.33	6,170	76,076	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	1.49	14,800	22,052	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	3.25	2,110	6,857	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	2.16	12,820	27,691	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.16	69,200	149,472	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1		379,974	
計					1,148,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H400 L11.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔11.0m 根固3.4m 充填7.6m	単位	本	数量	1	単価	1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,148,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H400 L12.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔13.0m 充填13.0m	単位	本	数量	1	単価	931,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.09	33,252	69,496	
特殊作業員		人	2.09	30,498	63,740	
運転手（特殊）		人	2.09	32,028	66,938	
普通作業員		人	4.17	27,030	112,715	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.98	6,170	86,256	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	1.55	14,800	22,940	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	3.13	2,110	6,604	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	2.09	12,820	26,793	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.09	53,200	111,188	
諸雑費（率＋まるめ） 76%		式	1		365,030	
計					931,700	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H400 L12.0m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔13.0m 充填13.0m	単位	本	数量	1	単価	931,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					931,700	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L18.5m 削孔18.5m 充填18.5m 継1	単位	本	数量	1	単価	1,479,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.28	33,252	109,066	
特殊作業員		人	3.28	30,498	100,033	
運転手（特殊）		人	3.28	32,028	105,051	
普通作業員		人	6.57	27,030	177,587	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	22	6,170	135,740	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	2.44	14,800	36,112	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	4.93	2,110	10,402	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	3.28	12,820	42,049	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.28	53,200	174,496	
諸雑費（率＋まるめ） 78%		式	1		588,464	
計					1,479,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L18.5m 削孔18.5m 充填18.5m 継1	単位	本	数量	1	単価	1,479,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,479,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L17.5m 削孔17.5m 充填17.5m 継1	単位	本	数量	1	単価	1,318,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.94	33,252	97,760	
特殊作業員		人	2.94	30,498	89,664	
運転手（特殊）		人	2.94	32,028	94,162	
普通作業員		人	5.88	27,030	158,936	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	19.68	6,170	121,425	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	2.17	14,800	32,116	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	4.41	2,110	9,305	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	2.94	12,820	37,690	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.94	53,200	156,408	
諸雑費（率＋まるめ） 77%		式	1		520,534	
計					1,318,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L17.5m 削孔17.5m 充填17.5m 継1	単位	本	数量	1	単価	1,318,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,318,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L14.65m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔21.0m 根固6.059m	単位	本	数量	1	単価	1,697,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.77	33,252	125,360	
特殊作業員		人	3.77	30,498	114,977	
運転手（特殊）		人	3.77	32,028	120,745	
普通作業員		人	7.54	27,030	203,806	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	25.27	6,170	155,915	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	2.73	14,800	40,404	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	5.66	2,110	11,942	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	3.77	12,820	48,331	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.77	53,200	200,564	
諸雑費（率＋まるめ） 78%		式	1		674,956	
計					1,697,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L14.65m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔21.0m 根固6.059m	単位	本	数量	1	単価	1,697,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,697,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H588 L15.0m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔21.0m 根固6.606m	単位	本	数量	1	単価	2,440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.48	49,878	223,453	
特殊作業員		人	4.48	45,747	204,946	
運転手（特殊）		人	4.48	48,042	215,228	
普通作業員		人	8.95	40,545	362,877	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	25.52	6,170	157,458	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	3.24	14,800	47,952	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	6.71	2,110	14,158	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	4.48	12,820	57,433	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.48	69,200	310,016	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		846,479	
計					2,440,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H588 L15.0m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔21.0m 根固6.606m	単位	本	数量	1	単価	2,440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,440,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H588 L14.25m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔20.0m 根固6.606m	単位	本	数量	1	単価	2,431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.43	49,878	220,959	
特殊作業員		人	4.43	45,747	202,659	
運転手（特殊）		人	4.43	48,042	212,826	
普通作業員		人	8.87	40,545	359,634	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	25.27	6,170	155,915	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	3.28	14,800	48,544	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	6.65	2,110	14,031	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	4.43	12,820	56,792	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.43	69,200	306,556	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1		853,084	
計					2,431,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H588 L14.25m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔20.0m 根固6.606m	単位	本	数量	1	単価	2,431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,431,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H588 L12.2m ﾔｯﾄｺ6.0m 削孔17.6m 根固5.213m	単位	本	数量	1	単価	1,993,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.63	49,878	181,057	
特殊作業員		人	3.63	45,747	166,061	
運転手（特殊）		人	3.63	48,042	174,392	
普通作業員		人	7.27	40,545	294,762	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	20.72	6,170	127,842	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	2.75	14,800	40,700	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	5.45	2,110	11,499	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	3.63	12,820	46,536	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.63	69,200	251,196	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1		698,955	
計					1,993,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H588 L12.2m ﾔｯﾄｺ6.0m 削孔17.6m 根固5.213m	単位	本	数量	1	単価	1,993,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,993,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L12.2m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔17.7m 根固5.213m	単位	本	数量	1	単価	1,394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.06	33,252	101,751	
特殊作業員		人	3.06	30,498	93,323	
運転手（特殊）		人	3.06	32,028	98,005	
普通作業員		人	6.12	27,030	165,423	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	20.52	6,170	126,608	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	2.31	14,800	34,188	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	4.59	2,110	9,684	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	3.06	12,820	39,229	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.06	53,200	162,792	
諸雑費（率＋まるめ） 80%		式	1		562,997	
計					1,394,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L12.2m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔17.7m 根固5.213m	単位	本	数量	1	単価	1,394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,394,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H350 L11.5m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔17.3m 充填17.3m	単位	本	数量	1	単価	1,261,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.75	33,252	91,443	
特殊作業員		人	2.75	30,498	83,869	
運転手（特殊）		人	2.75	32,028	88,077	
普通作業員		人	5.5	27,030	148,665	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	18.43	6,170	113,713	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	2.15	14,800	31,820	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	4.13	2,110	8,714	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	2.75	12,820	35,255	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.75	53,200	146,300	
諸雑費（率＋まるめ） 81%		式	1		513,144	
計					1,261,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H350 L11.5m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔17.3m 充填17.3m	単位	本	数量	1	単価	1,261,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,261,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L14.75m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔21.1m 根固6.186m	単位	本	数量	1	単価	1,901,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.24	33,252	140,988	
特殊作業員		人	4.24	30,498	129,311	
運転手（特殊）		人	4.24	32,028	135,798	
普通作業員		人	8.47	27,030	228,944	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	28.38	6,170	175,104	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	3.19	14,800	47,212	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	6.35	2,110	13,398	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	4.24	12,820	54,356	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.24	53,200	225,568	
諸雑費（率＋まるめ） 77%		式	1		750,321	
計					1,901,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L14.75m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔21.1m 根固6.186m	単位	本	数量	1	単価	1,901,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,901,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H588 L15.1m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔21.0m 根固6.698m	単位	本	数量	1	単価	2,601,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.8	49,878	239,414	
特殊作業員		人	4.8	45,747	219,585	
運転手（特殊）		人	4.8	48,042	230,601	
普通作業員		人	9.59	40,545	388,826	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	27.33	6,170	168,626	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	3.56	14,800	52,688	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	7.19	2,110	15,170	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	4.8	12,820	61,536	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.8	69,200	332,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		892,394	
計					2,601,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H588 L15.1m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔21.0m 根固6.698m	単位	本	数量	1	単価	2,601,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,601,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H588 L14.3m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔20.0m 根固6.698m	単位	本	数量	1	単価	2,510,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.63	49,878	230,935	
特殊作業員		人	4.63	45,747	211,808	
運転手（特殊）		人	4.63	48,042	222,434	
普通作業員		人	9.25	40,545	375,041	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	26.37	6,170	162,702	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	3.47	14,800	51,356	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	6.94	2,110	14,643	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	4.63	12,820	59,356	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.63	69,200	320,396	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		861,329	
計					2,510,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	親杭打設	H588 L14.3m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔20.0m 根固6.698m	単位	本	数量	1	単価	2,510,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,510,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L14.3m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔20.2m 根固6.698m	単位	本	数量	1	単価	1,768,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.94	33,252	131,012	
特殊作業員		人	3.94	30,498	120,162	
運転手（特殊）		人	3.94	32,028	126,190	
普通作業員		人	7.89	27,030	213,266	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	26.42	6,170	163,011	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	2.96	14,800	43,808	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	5.91	2,110	12,470	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	3.94	12,820	50,510	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.94	53,200	209,608	
諸雑費（率＋まるめ） 77%		式	1		697,963	
計					1,768,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L14.3m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔20.2m 根固6.698m	単位	本	数量	1	単価	1,768,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,768,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L12.7m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔18.0m 根固5.697m	単位	本	数量	1	単価	1,637,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.67	33,252	122,034	
特殊作業員		人	3.67	30,498	111,927	
運転手（特殊）		人	3.67	32,028	117,542	
普通作業員		人	7.34	27,030	198,400	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	24.6	6,170	151,782	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	2.71	14,800	40,108	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	5.51	2,110	11,626	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	3.67	12,820	47,049	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.67	53,200	195,244	
諸雑費（率＋まるめ） 76%		式	1		641,288	
計					1,637,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H588 L12.7m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔L18.0m 根固5.697m	単位	本	数量	1	単価	1,637,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,637,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H350 L11.5m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔17.3m 充填17.3m	単位	本	数量	1	単価	1,398,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.06	33,252	101,751	
特殊作業員		人	3.06	30,498	93,323	
運転手（特殊）		人	3.06	32,028	98,005	
普通作業員		人	6.12	27,030	165,423	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	20.52	6,170	126,608	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	2.46	14,800	36,408	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	4.59	2,110	9,684	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	3.06	12,820	39,229	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.06	53,200	162,792	
諸雑費（率＋まるめ） 80%		式	1		564,777	
計					1,398,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H350 L11.5m ﾔｯﾄｺ7.0m 削孔17.3m 充填17.3m	単位	本	数量	1	単価	1,398,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,398,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H350 L11.5m 削孔11.0m 充填11.0m	単位	本	数量	1	単価	762,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	33,252	56,528	
特殊作業員		人	1.7	30,498	51,846	
運転手（特殊）		人	1.7	32,028	54,447	
普通作業員		人	3.41	27,030	92,172	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	11.42	6,170	70,461	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	1.24	14,800	18,352	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	2.56	2,110	5,401	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	1.7	12,820	21,794	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	53,200	90,440	
諸雑費（率＋まるめ） 77%		式	1		300,959	
計					762,400	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H350 L11.5m 削孔11.0m 充填11.0m	単位	本	数量	1	単価	762,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					762,400	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H350 L11.5m 削孔11.0m 充填11.0m	単位	本	数量	1	単価	798,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	33,252	59,853	
特殊作業員		人	1.8	30,498	54,896	
運転手（特殊）		人	1.8	32,028	57,650	
普通作業員		人	3.59	27,030	97,037	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	12.03	6,170	74,225	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	1.33	14,800	19,684	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	2.69	2,110	5,675	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	日	1.8	12,820	23,076	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.8	53,200	95,760	
諸雑費（率＋まるめ） 75%		式	1		310,144	
計					798,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭打設	H350 L11.5m 削孔11.0m 充填11.0m	単位	本	数量	1	単価	798,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					798,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プラント組立・解体	親杭工	単位	回	数量	1	単価	1,040,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	33,252	166,260	
とび工		人	5	33,354	166,770	
特殊作業員		人	10	30,498	304,980	
普通作業員		人	5	27,030	135,150	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	5	53,200	266,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		840	
計					1,040,000	
単価					1,040,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭頭部継足		単位	本	数量	10	単価	164,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.5	33,252	182,886	
溶接工		人	22	38,250	841,500	
特殊作業員		人	1.1	30,498	33,547	
普通作業員		人	13.75	27,030	371,662	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		214,405	
計					1,644,000	
単価					164,400	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溝形鋼(材料費)	[-300×90×9	単位	t	数量	1	単価	106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×３００×９０	t	1	106,000	106,000	
計					106,000	
単価					106,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	頂版支持杭打設	H350 L24.8m 削孔22.4m 根固14.3m 充填8.1m 継10	単位	本	数量	1	単価	3,646,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	9.26	35,674	330,341	
特殊作業員		人	9.26	32,702	302,820	
運転手（特殊）		人	9.26	34,370	318,266	
普通作業員		人	18.52	29,133	539,543	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	日	4.63	56,070	259,604	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	2.46	18,080	44,476	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	日	6.94	2,637	18,300	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	4.63	18,020	83,432	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	日	4.63	118,400	548,192	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1		1,201,026	
計					3,646,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	頂版支持杭打設	H350 L24.8m 削孔22.4m 根固14.3m 充填8.1m 継10	単位	本	数量	1	単価	3,646,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,646,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	T頂版支持杭打設	H350 L22.3m 削孔19.9m 根固11.8m 充填8.1m 継9	単位	本	数量	1	単価	3,134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.97	35,674	284,321	
特殊作業員		人	7.97	32,702	260,634	
運転手（特殊）		人	7.97	34,370	273,928	
普通作業員		人	15.93	29,133	464,088	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	日	3.98	56,070	223,158	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	2.04	18,080	36,883	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	日	5.97	2,637	15,742	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	3.98	18,020	71,719	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	日	3.98	118,400	471,232	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1		1,032,295	
計					3,134,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	頂版支持杭打設	H350 L22.3m 削孔19.9m 根固11.8m 充填8.1m 継9	単位	本	数量	1	単価	3,134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,134,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	T頂版支持杭打設	H350 L23.0m 削孔20.6m 根固12.7m 充填7.9m 継9	単位	本	数量	1	単価	3,275,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.32	35,674	296,807	
特殊作業員		人	8.32	32,702	272,080	
運転手（特殊）		人	8.32	34,370	285,958	
普通作業員		人	16.63	29,133	484,481	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	日	4.16	56,070	233,251	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	2.17	18,080	39,233	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	日	6.24	2,637	16,454	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	4.16	18,020	74,963	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	日	4.16	118,400	492,544	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1		1,079,229	
計					3,275,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	頂版支持杭打設	H350 L23.0m 削孔20.6m 根固12.7m 充填7.9m 継9	単位	本	数量	1	単価	3,275,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,275,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	T頂版支持杭打設	H350 L22.0m 削孔19.8m 根固12.7m 充填7.1m 継9	単位	本	数量	1	単価	3,188,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.1	35,674	288,959	
特殊作業員		人	8.1	32,702	264,886	
運転手（特殊）		人	8.1	34,370	278,397	
普通作業員		人	16.19	29,133	471,663	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	日	4.05	56,070	227,083	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	2.1	18,080	37,968	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	日	6.07	2,637	16,006	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	4.05	18,020	72,981	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	日	4.05	118,400	479,520	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1		1,050,537	
計					3,188,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	頂版支持杭打設	H350 L22.0m 削孔19.8m 根固12.7m 充填7.1m 継9	単位	本	数量	1	単価	3,188,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,188,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	T頂版支持杭打設	H350 L23.2m 削孔20.8m 根固14.3m 充填6.5m 継9	単位	本	数量	1	単価	3,386,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.6	35,674	306,796	
特殊作業員		人	8.6	32,702	281,237	
運転手（特殊）		人	8.6	34,370	295,582	
普通作業員		人	17.2	29,133	501,087	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	日	4.3	56,070	241,101	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	2.28	18,080	41,222	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	日	6.45	2,637	17,008	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	4.3	18,020	77,486	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	日	4.3	118,400	509,120	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1		1,115,361	
計					3,386,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	頂版支持杭打設	H350 L23.2m 削孔20.8m 根固14.3m 充填6.5m 継9	単位	本	数量	1	単価	3,386,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,386,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	T頂版支持杭打設	H350 L20.4m 削孔18.0m 根固11.5m 充填6.5m 継8	単位	本	数量	1	単価	3,032,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.7	35,674	274,689	
特殊作業員		人	7.7	32,702	251,805	
運転手（特殊）		人	7.7	34,370	264,649	
普通作業員		人	15.41	29,133	448,939	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	日	3.85	56,070	215,869	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	2.04	18,080	36,883	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	日	5.78	2,637	15,241	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	3.85	18,020	69,377	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	日	3.85	118,400	455,840	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1		998,708	
計					3,032,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	頂版支持杭打設	H350 L20.4m 削孔18.0m 根固11.5m 充填6.5m 継8	単位	本	数量	1	単価	3,032,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,032,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯材搬入･場内移動		単位	回	数量	1	単価	155,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	30,498	60,996	
普通作業員		人	2	27,030	54,060	
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 最大荷重2t	日	1	39,410	39,410	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,134	
計					155,600	
単価					155,600	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ工		単位	本	数量	10	単価	73,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	12.4	59,600	739,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					739,100	
単価					73,910	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ工 使用機材		単位	本	数量	1	単価 90,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧機材損料		供用日	0.419	143,800	60,252	
ｼﾞｬｯｷ安定台座	2000kN仕様	台	0.258	700	180	
計測機材損料		供用日	0.419	21,000	8,799	
変換器ｹｰﾌﾞﾙ(材料費)	50m/本	本	0.129	11,500	1,483	
変位ｹｰﾌﾞﾙ(材料費)	50m/本	本	0.129	11,500	1,483	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		18,043	
計					90,240	
単価					90,240	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プラント組立・解体	頂版支持杭工	単位	回	数量	1	単価	1,455,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	33,252	232,764	
とび工		人	7	33,354	233,478	
特殊作業員		人	14	30,498	426,972	
普通作業員		人	7	27,030	189,210	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7	53,200	372,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		176	
計					1,455,000	
単価					1,455,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	中間杭打設	H350 L22.5m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔23.4m 根固8.2m	単位	本	数量	1	単価	2,570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.77	49,878	237,918	
特殊作業員		人	4.77	45,747	218,213	
運転手（特殊）		人	4.77	48,042	229,160	
普通作業員		人	9.54	40,545	386,799	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	27.18	6,170	167,700	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量６００～８００Ｌ／ｍｉｎ	日	3.51	14,800	51,948	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	7.15	2,110	15,086	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	4.77	12,820	61,151	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.77	69,200	330,084	
諸雑費（率＋まるめ） 57%		式	1		871,941	
計					2,570,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	中間杭打設	H350 L22.5m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔23.4m 根固8.2m	単位	本	数量	1	単価	2,570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,570,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	中間杭打設	H350 L22.5m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔23.9m 根固8.2m	単位	本	数量	1	単価	1,833,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.11	35,674	146,620	
特殊作業員		人	4.11	32,702	134,405	
運転手（特殊）		人	4.11	34,370	141,260	
普通作業員		人	8.21	29,133	239,181	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	日	2.05	56,070	114,943	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	1.52	18,080	27,481	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	日	3.08	2,637	8,121	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	2.05	18,020	36,941	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	日	2.05	118,400	242,720	
諸雑費（率＋まるめ） 76%		式	1		741,328	
計					1,833,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	中間杭打設	H350 L22.5m ﾔｯﾄｺ2.0m 削孔23.9m 根固8.2m	単位	本	数量	1	単価	1,833,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,833,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	中間杭打設	H300 L9.5m 削孔8.1m 充填8.1m 継2	単位	本	数量	1	単価	1,075,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.71	35,674	96,676	
特殊作業員		人	2.71	32,702	88,622	
運転手（特殊）		人	2.71	34,370	93,142	
普通作業員		人	5.41	29,133	157,609	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	日	1.35	56,070	75,694	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	0.84	18,080	15,187	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	日	2.03	2,637	5,353	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	1.35	18,020	24,327	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	日	1.35	118,400	159,840	
諸雑費（率＋まるめ） 56%		式	1		358,550	
計					1,075,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	中間杭打設	H300 L9.5m 削孔8.1m 充填8.1m 継2	単位	本	数量	1	単価	1,075,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,075,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	中間杭打設	H300 L8.5m 削孔7.1m 充填7.1m 継1	単位	本	数量	1	単価	938,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.36	35,674	84,190	
特殊作業員		人	2.36	32,702	77,176	
運転手（特殊）		人	2.36	34,370	81,113	
普通作業員		人	4.72	29,133	137,507	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	日	1.18	56,070	66,162	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	0.74	18,080	13,379	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	日	1.77	2,637	4,667	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	1.18	18,020	21,263	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	日	1.18	118,400	139,712	
諸雑費（率＋まるめ） 5.6%		式	1		313,031	
計					938,200	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	中間杭打設	H300 L8.5m 削孔7.1m 充填7.1m 継1	単位	本	数量	1	単価	938,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					938,200	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	充填材		単位	m3	数量	1	単価	3,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.2	17,700	3,540	
水道料金		ｍ３	0.917	374	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,882	
単価					3,882	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	中間杭打設	H350 L14.0m 削孔5.2m 根固5.2m 継1	単位	本	数量	1	単価	571,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.36	35,674	48,516	
特殊作業員		人	1.36	32,702	44,474	
運転手（特殊）		人	1.36	34,370	46,743	
普通作業員		人	2.71	29,133	78,950	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	日	0.68	56,070	38,127	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	0.39	18,080	7,051	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	日	1.02	2,637	2,689	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	0.68	18,020	12,253	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	日	0.68	118,400	80,512	
諸雑費（率＋まるめ） 66%		式	1		211,885	
計					571,200	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	中間杭打設	H350 L14.0m 削孔5.2m 根固5.2m 継1	単位	本	数量	1	単価	571,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					571,200	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	中間杭打設	H300 L6.0m 削孔3.2m 根固3.2m	単位	本	数量	1	単価	390,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.95	35,674	33,890	
特殊作業員		人	0.95	32,702	31,066	
運転手（特殊）		人	0.95	34,370	32,651	
普通作業員		人	1.89	29,133	55,061	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	日	0.47	56,070	26,352	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	0.27	18,080	4,881	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	日	0.71	2,637	1,872	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次・超低含）	日	0.47	18,020	8,469	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	日	0.47	118,400	55,648	
諸雑費（率＋まるめ） 63%		式	1		140,810	
計					390,700	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	中間杭打設	H300 L6.0m 削孔3.2m 根固3.2m	単位	本	数量	1	単価	390,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					390,700	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭切断	H鋼杭(H300～H400) ｸﾚｰﾝ含む	単位	箇所	数量	74	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	74	8,027	593,998	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	5.18	53,200	275,576	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	日	5.18	59,160	306,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		978	
計					1,177,000	
単価					15,900	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	頂版支持杭切断	H鋼杭(H300～H400) 高所作業車･ｸﾚｰﾝ含む	単位	箇所	数量	1	単価	15,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	1	8,027	8,027	
高所作業車運転	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] 作業床高8～9m	日	0.07	42,760	2,993	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊 (～排2014･低騒含)	日	0.07	59,160	4,141	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					15,170	
単価					15,170	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材横引き･搬出		単位	t	数量	10	単価	28,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	1.9	33,354	63,372	
溶接工		人	1	38,250	38,250	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	日	1	61,550	61,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,046	
計					284,700	
単価					28,470	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間杭切断	H鋼杭(H300～H400) 高所作業車･ｸﾚｰﾝ含む	単位	箇所	数量	42	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	42	8,027	337,134	
高所作業車運転	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] 作業床高8～9m	日	1.96	42,760	83,809	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊 (～排2014･低騒含)	日	1.96	59,160	115,953	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					536,900	
単価					12,780	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間杭切断	H鋼杭(H300～H400) ｸﾚｰﾝ含む	単位	箇所	数量	32	単価	10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	32	8,027	256,864	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊 (～排2014･低騒含)	日	1.26	59,160	74,541	
諸雑費 (まるめ)		式	1		95	
計					331,500	
単価					10,350	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材横引き･搬出		単位	t	数量	10	単価 28,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	1.9	33,354	63,372	
溶接工		人	1	38,250	38,250	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	日	1	61,550	61,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,046	
計					284,700	
単価					28,470	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	親杭頭部切断	H鋼杭(H300～H400) ｸﾚｰﾝ含む	単位	箇所	数量	1	単価	11,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	1	8,027	8,027	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.07	53,200	3,724	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,760	
単価					11,760	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クレーンによるH形鋼引抜き工	10m以上12m以下 無し 標準(1.0)	単位	本	数量	10	単価	12,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.435	33,252	14,464	
とび工		人	0.87	33,354	29,017	
普通作業員		人	0.435	27,030	11,758	
杭抜き機運転		日	0.435	116,400	50,634	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	日	0.435	50,000	21,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					127,700	
単価					12,770	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横矢板設置・撤去	設置 0.055m	単位	ｍ２	数量	10	単価	7,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	33,252	13,300	
普通作業員		人	1.2	27,030	32,436	
松矢板(材料費)	4.0m×5～6×15上	ｍ３	0.55	56,000	30,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					76,540	
単価					7,654	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	受桁設置	夜間作業	単位	t	数量	10	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.27	49,878	212,979	
とび工		人	4.27	50,031	213,632	
溶接工		人	4.27	57,375	244,991	
普通作業員		人	8.54	40,545	346,254	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.27	69,200	295,484	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		50,660	
計					1,364,000	
単価					136,400	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	受桁撤去	夜間作業	単位	t	数量	10	単価	85,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.67	49,878	133,174	
とび工		人	2.67	50,031	133,582	
溶接工		人	2.67	57,375	153,191	
普通作業員		人	5.34	40,545	216,510	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.67	69,200	184,764	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,779	
計					853,000	
単価					85,300	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	横繋ぎ材･ずれ止め材設置		単位	t	数量	10	単価	194,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5.61	60,282	338,182	
橋りょう特殊工		人	13.08	52,326	684,424	
溶接工		人	4.81	57,375	275,973	
普通作業員		人	3.47	40,545	140,691	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.54	69,200	314,168	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		186,562	
計					1,940,000	
単価					194,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	横繋ぎ材･ずれ止め材(材料費)	[-300×90×9	単位	t	数量	1	単価	106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×３００×９０	t	1	106,000	106,000	
計					106,000	
単価					106,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	横繋ぎ材･ずれ止め材(材料費)	[-200×90×8	単位	t	数量	1	単価	104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	1	104,000	104,000	
計					104,000	
単価					104,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	横繋ぎ材･ずれ止め材撤去		単位	t	数量	10	単価	69,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.98	60,282	119,358	
橋りょう特殊工		人	5.07	52,326	265,292	
溶接工		人	1.39	57,375	79,751	
普通作業員		人	0.72	40,545	29,192	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.27	69,200	157,084	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		39,423	
計					690,100	
単価					69,010	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工板設置	夜間作業	単位	m2	数量	100	単価	9,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.85	49,878	142,152	
とび工		人	8.9	50,031	445,275	
普通作業員		人	2.85	40,545	115,553	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.85	69,200	197,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					900,200	
単価					9,002	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工板撤去	夜間作業	単位	m2	数量	100	単価	5,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.78	49,878	88,782	
とび工		人	4.98	50,031	249,154	
普通作業員		人	1.78	40,545	72,170	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.78	69,200	123,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					533,300	
単価					5,333	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭橋脚設置		単位	t	数量	10	単価 59,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1	40,188	84,394	
橋りょう特殊工		人	4.9	34,884	170,931	
溶接工		人	1.8	38,250	68,850	
普通作業員		人	1.3	27,030	35,139	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 40～45t吊	日	1.7	113,900	193,630	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		46,656	
計					599,600	
単価					59,960	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭橋脚材(材料費)	[-200×90×8	単位	t	数量	1	単価	104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	1	104,000	104,000	
計					104,000	
単価					104,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭橋脚材(材料費)	[-150×75×6.5	単位	t	数量	1	単価	103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	1	103,000	103,000	
計					103,000	
単価					103,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭橋脚材(材料費)	L-150	単位	t	数量	1	単価	121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　１２×１５０×１５０	t	1	121,000	121,000	
計					121,000	
単価					121,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭橋脚材(材料費)	L-100	単位	t	数量	1	単価	114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	t	1	114,000	114,000	
計					114,000	
単価					114,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭橋脚撤去		単位	t	数量	10	単価	22,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.74	40,188	29,739	
橋りょう特殊工		人	1.9	34,884	66,279	
溶接工		人	0.52	38,250	19,890	
普通作業員		人	0.27	27,030	7,298	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 40～45t吊	日	0.85	113,900	96,815	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,779	
計					229,800	
単価					22,980	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	信号機移設	4基/回想定	単位	基	数量	1	単価	1,574,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
専用柱撤去	10m	本	1	208,000	208,000	
移動式重力基礎設置	夜間 支柱含む	基	1	226,000	226,000	
移動式重力基礎撤去	夜間 支柱含む	基	1	183,000	183,000	
ｱｰﾑ取付	夜間	本	1	252,000	252,000	
ｱｰﾑ取外	夜間	本	1	212,000	212,000	
信号機取付	夜間	個	1	26,000	26,000	
信号機取外	夜間	個	1	26,000	26,000	
動作現地調整費		式	1		170,000	
ｹｰﾌﾞﾙ配線敷設	夜間	径間	1	142,000	142,000	
ｹｰﾌﾞﾙ配線撤去	夜間	径間	1	49,000	49,000	
信号柱移設 材料費		式	1		80,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	信号機移設	4基/回想定	単位	基	数量	1	単価	1,574,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,574,000	
単価					1,574,000	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	桁受･受桁設置	覆工架替	単位	t	数量	10	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.27	49,878	212,979	
とび工		人	4.27	50,031	213,632	
溶接工		人	4.27	57,375	244,991	
普通作業員		人	8.54	40,545	346,254	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.27	69,200	295,484	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		50,660	
計					1,364,000	
単価					136,400	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工受桁	H-594×302	単位	t	数量	1	単価	121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ５９４×３０２	t	1	121,000	121,000	
計					121,000	
単価					121,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	覆工板設置		単位	m2	数量	100	単価	9,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.85	49,878	142,152	
とび工		人	8.9	50,031	445,275	
普通作業員		人	2.85	40,545	115,553	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.85	69,200	197,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					900,200	
単価					9,002	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	123,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.15	33,252	104,743	
特殊作業員		人	3.15	30,498	96,068	
普通作業員		人	9.45	27,030	255,433	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.15	96,600	304,290	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.15	59,450	187,267	
消耗部品	216mm 粘性土･砂質土	m	10	20,900	209,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		75,199	
計					1,232,000	
単価					123,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.87	33,252	128,685	
特殊作業員		人	3.87	30,498	118,027	
普通作業員		人	11.61	27,030	313,818	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.87	96,600	373,842	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.87	59,450	230,071	
消耗部品	216mm ﾚｷ質土	m	10	28,380	283,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		92,757	
計					1,541,000	
単価					154,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	123,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.15	33,252	104,743	
特殊作業員		人	3.15	30,498	96,068	
普通作業員		人	9.45	27,030	255,433	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.15	96,600	304,290	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.15	59,450	187,267	
消耗部品	216mm 粘性土･砂質土	m	10	20,900	209,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		75,199	
計					1,232,000	
単価					123,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.87	33,252	128,685	
特殊作業員		人	3.87	30,498	118,027	
普通作業員		人	11.61	27,030	313,818	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.87	96,600	373,842	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.87	59,450	230,071	
消耗部品	216mm ﾚｷ質土	m	10	28,380	283,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		92,757	
計					1,541,000	
単価					154,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	123,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.15	33,252	104,743	
特殊作業員		人	3.15	30,498	96,068	
普通作業員		人	9.45	27,030	255,433	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.15	96,600	304,290	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.15	59,450	187,267	
消耗部品	216mm 粘性土･砂質土	m	10	20,900	209,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		75,199	
計					1,232,000	
単価					123,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.87	33,252	128,685	
特殊作業員		人	3.87	30,498	118,027	
普通作業員		人	11.61	27,030	313,818	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.87	96,600	373,842	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.87	59,450	230,071	
消耗部品	216mm ﾚｷ質土	m	10	28,380	283,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		92,757	
計					1,541,000	
単価					154,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	123,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.15	33,252	104,743	
特殊作業員		人	3.15	30,498	96,068	
普通作業員		人	9.45	27,030	255,433	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.15	96,600	304,290	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.15	59,450	187,267	
消耗部品	216mm 粘性土･砂質土	m	10	20,900	209,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		75,199	
計					1,232,000	
単価					123,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.87	33,252	128,685	
特殊作業員		人	3.87	30,498	118,027	
普通作業員		人	11.61	27,030	313,818	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.87	96,600	373,842	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.87	59,450	230,071	
消耗部品	216mm ﾚｷ質土	m	10	28,380	283,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		92,757	
計					1,541,000	
単価					154,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	123,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.15	33,252	104,743	
特殊作業員		人	3.15	30,498	96,068	
普通作業員		人	9.45	27,030	255,433	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.15	96,600	304,290	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.15	59,450	187,267	
消耗部品	216mm 粘性土･砂質土	m	10	20,900	209,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		75,199	
計					1,232,000	
単価					123,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.87	33,252	128,685	
特殊作業員		人	3.87	30,498	118,027	
普通作業員		人	11.61	27,030	313,818	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.87	96,600	373,842	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.87	59,450	230,071	
消耗部品	216mm ﾚｷ質土	m	10	28,380	283,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		92,757	
計					1,541,000	
単価					154,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	123,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.15	33,252	104,743	
特殊作業員		人	3.15	30,498	96,068	
普通作業員		人	9.45	27,030	255,433	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.15	96,600	304,290	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.15	59,450	187,267	
消耗部品	216mm 粘性土･砂質土	m	10	20,900	209,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		75,199	
計					1,232,000	
単価					123,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 216mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.87	33,252	128,685	
特殊作業員		人	3.87	30,498	118,027	
普通作業員		人	11.61	27,030	313,818	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	3.87	96,600	373,842	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	3.87	59,450	230,071	
消耗部品	216mm ﾚｷ質土	m	10	28,380	283,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		92,757	
計					1,541,000	
単価					154,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	82,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	33,252	61,183	
特殊作業員		人	1.84	30,498	56,116	
普通作業員		人	5.52	27,030	149,205	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.84	118,000	217,120	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.84	59,450	109,388	
削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	m	10	13,380	133,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		96,688	
計					823,500	
単価					82,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	33,252	75,149	
特殊作業員		人	2.26	30,498	68,925	
普通作業員		人	6.78	27,030	183,263	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	2.26	118,000	266,680	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	2.26	59,450	134,357	
削孔消耗材料費	165mm ﾚｷ質土	m	10	18,480	184,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,826	
計					1,031,000	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135㎜ 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	58,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.35	33,252	44,890	
特殊作業員		人	1.35	30,498	41,172	
普通作業員		人	4.05	27,030	109,471	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.35	118,000	159,300	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.35	59,450	80,257	
削孔消耗材料費	135㎜ 粘性土･砂質土	m	10	7,709	77,090	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		70,920	
計					583,100	
単価					58,310	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	72,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.65	33,252	54,865	
特殊作業員		人	1.65	30,498	50,321	
普通作業員		人	4.95	27,030	133,798	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.65	118,000	194,700	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.65	59,450	98,092	
削孔消耗材料費	135mm ﾚｷ質土	m	10	10,670	106,700	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		86,724	
計					725,200	
単価					72,520	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	58,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.35	33,252	44,890	
特殊作業員		人	1.35	30,498	41,172	
普通作業員		人	4.05	27,030	109,471	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.35	118,000	159,300	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.35	59,450	80,257	
削孔消耗材料費	135mm 粘性土･砂質土	m	10	7,709	77,090	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		70,920	
計					583,100	
単価					58,310	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	72,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.65	33,252	54,865	
特殊作業員		人	1.65	30,498	50,321	
普通作業員		人	4.95	27,030	133,798	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.65	118,000	194,700	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.65	59,450	98,092	
削孔消耗材料費	135mm ﾚｷ質土	m	10	10,670	106,700	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		86,724	
計					725,200	
単価					72,520	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	58,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.35	33,252	44,890	
特殊作業員		人	1.35	30,498	41,172	
普通作業員		人	4.05	27,030	109,471	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.35	118,000	159,300	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.35	59,450	80,257	
削孔消耗材料費	135mm 粘性土･砂質土	m	10	7,709	77,090	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		70,920	
計					583,100	
単価					58,310	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	72,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.65	33,252	54,865	
特殊作業員		人	1.65	30,498	50,321	
普通作業員		人	4.95	27,030	133,798	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.65	118,000	194,700	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.65	59,450	98,092	
削孔消耗材料費	135mm ﾚｷ質土	m	10	10,670	106,700	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		86,724	
計					725,200	
単価					72,520	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135㎜ 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	58,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.35	33,252	44,890	
特殊作業員		人	1.35	30,498	41,172	
普通作業員		人	4.05	27,030	109,471	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.35	118,000	159,300	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.35	59,450	80,257	
削孔消耗材料費	135㎜ 粘性土･砂質土	m	10	7,709	77,090	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		70,920	
計					583,100	
単価					58,310	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	72,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.65	33,252	54,865	
特殊作業員		人	1.65	30,498	50,321	
普通作業員		人	4.95	27,030	133,798	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.65	118,000	194,700	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.65	59,450	98,092	
削孔消耗材料費	135mm ﾚｷ質土	m	10	10,670	106,700	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		86,724	
計					725,200	
単価					72,520	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135㎜ 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	58,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.35	33,252	44,890	
特殊作業員		人	1.35	30,498	41,172	
普通作業員		人	4.05	27,030	109,471	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.35	118,000	159,300	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.35	59,450	80,257	
削孔消耗材料費	135㎜ 粘性土･砂質土	m	10	7,709	77,090	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		70,920	
計					583,100	
単価					58,310	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	72,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.65	33,252	54,865	
特殊作業員		人	1.65	30,498	50,321	
普通作業員		人	4.95	27,030	133,798	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.65	118,000	194,700	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.65	59,450	98,092	
削孔消耗材料費	135mm ﾚｷ質土	m	10	10,670	106,700	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		86,724	
計					725,200	
単価					72,520	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	58,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.35	33,252	44,890	
特殊作業員		人	1.35	30,498	41,172	
普通作業員		人	4.05	27,030	109,471	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.35	118,000	159,300	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.35	59,450	80,257	
削孔消耗材料費	135mm 粘性土･砂質土	m	10	7,709	77,090	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		70,920	
計					583,100	
単価					58,310	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式(ｽｷｯﾄﾞ) 無打撃方式 135mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	72,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.65	33,252	54,865	
特殊作業員		人	1.65	30,498	50,321	
普通作業員		人	4.95	27,030	133,798	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1.65	118,000	194,700	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊	日	1.65	59,450	98,092	
削孔消耗材料費	135mm ﾚｷ質土	m	10	10,670	106,700	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		86,724	
計					725,200	
単価					72,520	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プラント組立・解体	土留・仮締切工	単位	回	数量	1	単価	1,362,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	33,252	199,512	
特殊作業員		人	6	30,498	182,988	
普通作業員		人	18	27,030	486,540	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	6	53,200	319,200	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		173,760	
計					1,362,000	
単価					1,362,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	マシン据付・撤去	土留・仮締切工	単位	回	数量	1	単価	681,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	33,252	99,756	
特殊作業員		人	3	30,498	91,494	
普通作業員		人	9	27,030	243,270	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	53,200	159,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		86,880	
計					681,000	
単価					681,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(材料費)	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	24,200	29,766	
計					29,766	
単価					29,760	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱﾝｶｰ除去	除去式 4×φ12.7mm	単位	本	数量	1	単価	85,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.405	33,252	13,467	
とび工		人	0.405	33,354	13,508	
普通作業員		人	0.81	27,030	21,894	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.405	53,200	21,546	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		15,145	
計					85,560	
単価					85,560	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱﾝｶｰ除去	除去式 6×φ12.7mm	単位	本	数量	1	単価	116,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.55	33,252	18,288	
とび工		人	0.55	33,354	18,344	
普通作業員		人	1.1	27,030	29,733	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.55	53,200	29,260	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		20,475	
計					116,100	
単価					116,100	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカー除去	除去式 8×φ12.7mm	単位	本	数量	1	単価	126,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.598	33,252	19,884	
とび工		人	0.598	33,354	19,945	
普通作業員		人	1.199	27,030	32,408	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.598	53,200	31,813	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		22,350	
計					126,400	
単価					126,400	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱﾝｶｰ除去	除去式 10×φ15.2mm	単位	本	数量	1	単価	147,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	33,252	23,276	
とび工		人	0.7	33,354	23,347	
普通作業員		人	1.4	27,030	37,842	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.7	53,200	37,240	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		26,095	
計					147,800	
単価					147,800	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	60,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	37,830	378,300	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	22,640	226,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					604,700	
単価					60,470	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 720日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	133,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	68,495	68,495	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)	賃料 供用668日～720日	t	0.22	201,096	44,241	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					133,600	
単価					133,600	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 360日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 81,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	36,822	36,822	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)	賃料 供用334日～360日	t	0.22	108,486	23,866	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					81,480	
単価					81,480	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 180日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	53,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	19,910	19,910	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)	賃料 供用159日～180日	t	0.22	58,608	12,893	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					53,600	
単価					53,600	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	37,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	37,830	378,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					378,300	
単価					37,830	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 720日 無 無 無 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	126,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	68,495	68,495	
副部材(A)	賃料 供用668日～720日	t	0.22	201,096	44,241	
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					126,100	
単価					126,100	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ工	切梁･腹起し 導入	単位	箇所	数量	10	単価 201,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.95	33,252	231,101	
とび工		人	10.5	33,354	350,217	
特殊作業員		人	15.55	30,498	474,243	
電動式油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料		台	2.5	50,000	125,000	
電動式油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ整備費		台	2.5	67,000	167,500	
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ損料		台	9.08	1,200	10,896	
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ整備費		台	9.08	4,000	36,320	
高圧ﾎｰｽ損料		本	66.68	1,100	73,348	
高圧ﾎｰｽ整備費		本	66.68	3,500	233,380	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		315,995	
計					2,018,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ工	切梁･腹起し 導入	単位	箇所	数量	10	単価	201,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					201,800	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ工	切梁･腹起し 除荷	単位	箇所	数量	10	単価	100,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.48	33,252	115,716	
とび工		人	5.25	33,354	175,108	
特殊作業員		人	7.78	30,498	237,274	
電動式油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料		台	1.25	50,000	62,500	
電動式油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ整備費		台	1.25	67,000	83,750	
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ損料		台	4.53	1,200	5,436	
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ整備費		台	4.53	4,000	18,120	
高圧ﾎｰｽ損料		本	33.33	1,100	36,663	
高圧ﾎｰｽ整備費		本	33.33	3,500	116,655	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		157,778	
計					1,009,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ工	切梁･腹起し 除荷	単位	箇所	数量	10	単価	100,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					100,900	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材横引き･搬入･搬出		単位	t	数量	10	単価	42,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	33,252	49,878	
とび工		人	2.85	33,354	95,058	
溶接工		人	1.5	38,250	57,375	
普通作業員		人	1.5	27,030	40,545	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	53,200	79,800	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	日	1.5	61,550	92,325	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,119	
計					427,100	
単価					42,710	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 330日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 80,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	36,300	36,300	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)	賃料 供用330日	t	0.22	107,448	23,638	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					80,730	
単価					80,730	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ工	切梁･腹起し 導入	単位	箇所	数量	10	単価 201,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.95	33,252	231,101	
とび工		人	10.5	33,354	350,217	
特殊作業員		人	15.55	30,498	474,243	
電動式油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料		台	2.5	50,000	125,000	
電動式油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ整備費		台	2.5	67,000	167,500	
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ損料		台	9.08	1,200	10,896	
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ整備費		台	9.08	4,000	36,320	
高圧ﾎｰｽ損料		本	66.68	1,100	73,348	
高圧ﾎｰｽ整備費		本	66.68	3,500	233,380	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		315,995	
計					2,018,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ工	切梁･腹起し 導入	単位	箇所	数量	10	単価	201,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					201,800	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ工	切梁･腹起し 除荷	単位	箇所	数量	10	単価	100,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.48	33,252	115,716	
とび工		人	5.25	33,354	175,108	
特殊作業員		人	7.78	30,498	237,274	
電動式油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料		台	1.25	50,000	62,500	
電動式油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ整備費		台	1.25	67,000	83,750	
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ損料		台	4.53	1,200	5,436	
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ整備費		台	4.53	4,000	18,120	
高圧ﾎｰｽ損料		本	33.33	1,100	36,663	
高圧ﾎｰｽ整備費		本	33.33	3,500	116,655	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		157,778	
計					1,009,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ工	切梁･腹起し 除荷	単位	箇所	数量	10	単価	100,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					100,900	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 730日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	69,350	69,350	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)	賃料 供用730日	t	0.22	203,889	44,855	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					135,000	
単価					135,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	H800×400 供用730日	単位	t	数量	1	単価	350,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	H800×400	t･日	730	480	350,400	
計					350,400	
単価					350,400	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	33,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	7,500	7,500	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)	賃料 供用60日	t	0.22	22,200	4,884	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,180	
単価					33,180	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 570日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 116,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	58,140	58,140	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)	賃料 供用570日	t	0.22	171,769	37,789	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					116,800	
単価					116,800	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 420日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 91,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	42,840	42,840	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)	賃料 供用420日	t	0.22	126,567	27,844	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					91,480	
単価					91,480	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 270日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	69,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	29,700	29,700	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)	賃料 供用270日	t	0.22	87,912	19,340	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					69,840	
単価					69,840	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	22,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	22,640	226,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					226,400	
単価					22,640	円／ t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,298	20,298	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,300	
単価					20,300	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,850	17,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,850	
単価					17,850	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	30,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	30,447	30,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,450	
単価					30,450	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	26,775	26,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,780	
単価					26,780	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	機械誘導員		単位	人	数量	1	単価	40,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	40,545	40,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					40,550	
単価					40,550	円／人

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	548,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	30,498	82,344	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
運搬費等率 250%		式	1		392,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					548,900	
単価					548,900	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,322,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	30,498	167,739	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	53,200	79,800	
運搬費等率 434%		式	1		1,074,319	
諸雑費（まるめ）		式	1		142	
計					1,322,000	
単価					1,322,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 16t吊以上35t吊以下(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.6m3含) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	729,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	30,498	91,494	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	53,200	42,560	
運搬費等率 444%		式	1		595,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					729,300	
単価					729,300	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東･中部･近畿 23.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,000	
単価					5,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	90,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	33,354	33,354	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,890	
単価					90,890	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	φ2400	単位	日	数量	1	単価	215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	2	33,354	66,708	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
電工		人	1	30,396	30,396	
普通作業員		人	2	27,030	54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					215,000	
単価					215,000	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N≦50)	単位	m	数量	100	単価	4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	10	13,200	132,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	2	5,200	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,300	
計					468,700	
単価					4,687	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	単位	m	数量	100	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	20	30,400	608,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	35	13,200	462,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	15	5,200	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		57,000	
計					1,205,000	
単価					12,050	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	90,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	33,354	33,354	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,890	
単価					90,890	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	φ2400	単位	日	数量	1	単価	215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	2	33,354	66,708	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
電工		人	1	30,396	30,396	
普通作業員		人	2	27,030	54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					215,000	
単価					215,000	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1	[redacted]	[redacted]	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N≦50)	単位	m	数量	100	単価	4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	10	13,200	132,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	2	5,200	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,300	
計					468,700	
単価					4,687	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	単位	m	数量	100	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	20	30,400	608,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	35	13,200	462,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	15	5,200	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		57,000	
計					1,205,000	
単価					12,050	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	90,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	33,354	33,354	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,890	
単価					90,890	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	φ2400	単位	日	数量	1	単価	215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	2	33,354	66,708	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
電工		人	1	30,396	30,396	
普通作業員		人	2	27,030	54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					215,000	
単価					215,000	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	日	1	[redacted]	[redacted]	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	砂質土(N≦50)	単位	m	数量	100	単価	4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	10	13,200	132,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	2	5,200	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,300	
計					468,700	
単価					4,687	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	単位	m	数量	100	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	20	30,400	608,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	35	13,200	462,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	15	5,200	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		57,000	
計					1,205,000	
単価					12,050	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		ｋｇ	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		ｍ３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	90,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	33,354	33,354	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,890	
単価					90,890	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N≦50)	単位	m	数量	100	単価	4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	10	13,200	132,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	2	5,200	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,300	
計					468,700	
単価					4,687	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	単位	m	数量	100	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	20	30,400	608,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	35	13,200	462,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	15	5,200	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		57,000	
計					1,205,000	
単価					12,050	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	50,031	50,031	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
普通作業員		人	1	40,545	40,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					136,400	
単価					136,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]	φ2400	単位	日	数量	1	単価	322,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	49,878	49,878	
とび工		人	2	50,031	100,062	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
電工		人	1	45,594	45,594	
普通作業員		人	2	40,545	81,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					322,400	
単価					322,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	69,200	69,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1	[redacted]	[redacted]	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

		単位	日	数量	1	単価	90,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	33,354	33,354	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,890	
単価					90,890	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N≦50)	単位	m	数量	100	単価	4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	10	13,200	132,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	2	5,200	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,300	
計					468,700	
単価					4,687	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	単位	m	数量	100	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	20	30,400	608,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	35	13,200	462,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	15	5,200	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		57,000	
計					1,205,000	
単価					12,050	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	50,031	50,031	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
普通作業員		人	1	40,545	40,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					136,400	
単価					136,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]	φ2400	単位	日	数量	1	単価	322,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	49,878	49,878	
とび工		人	2	50,031	100,062	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
電工		人	1	45,594	45,594	
普通作業員		人	2	40,545	81,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					322,400	
単価					322,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	日	1	[redacted]	[redacted]	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	69,200	69,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]	砂質土(N≦50)	単位	m	数量	100	単価	4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	10	13,200	132,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	2	5,200	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,300	
計					468,700	
単価					4,687	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	単位	m	数量	100	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	20	30,400	608,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	35	13,200	462,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	15	5,200	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		57,000	
計					1,205,000	
単価					12,050	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	50,031	50,031	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
普通作業員		人	1	40,545	40,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					136,400	
単価					136,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]	φ2400	単位	日	数量	1	単価	322,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	49,878	49,878	
とび工		人	2	50,031	100,062	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
電工		人	1	45,594	45,594	
普通作業員		人	2	40,545	81,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					322,400	
単価					322,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	日	1	[redacted]	[redacted]	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	69,200	69,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1	[redacted]	[redacted]	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	50,031	50,031	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
普通作業員		人	1	40,545	40,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					136,400	
単価					136,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	φ2400	単位	日	数量	1	単価	322,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	49,878	49,878	
とび工		人	2	50,031	100,062	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
電工		人	1	45,594	45,594	
普通作業員		人	2	40,545	81,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					322,400	
単価					322,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	69,200	69,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	50,031	50,031	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
普通作業員		人	1	40,545	40,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					136,400	
単価					136,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]	φ2400	単位	日	数量	1	単価	322,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	49,878	49,878	
とび工		人	2	50,031	100,062	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
電工		人	1	45,594	45,594	
普通作業員		人	2	40,545	81,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					322,400	
単価					322,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	69,200	69,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	50,031	50,031	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
普通作業員		人	1	40,545	40,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					136,400	
単価					136,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]	φ2400	単位	日	数量	1	単価	322,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	49,878	49,878	
とび工		人	2	50,031	100,062	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
電工		人	1	45,594	45,594	
普通作業員		人	2	40,545	81,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					322,400	
単価					322,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	日	1	[redacted]	[redacted]	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	69,200	69,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]	砂質土(N≦50)	単位	m	数量	100	単価	4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	10	13,200	132,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	2	5,200	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,300	
計					468,700	
単価					4,687	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	単位	m	数量	100	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	20	30,400	608,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	35	13,200	462,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	15	5,200	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		57,000	
計					1,205,000	
単価					12,050	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	50,031	50,031	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
普通作業員		人	1	40,545	40,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					136,400	
単価					136,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	φ2400	単位	日	数量	1	単価	322,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	49,878	49,878	
とび工		人	2	50,031	100,062	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
電工		人	1	45,594	45,594	
普通作業員		人	2	40,545	81,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					322,400	
単価					322,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	日	1	[redacted]	[redacted]	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	69,200	69,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	50,031	50,031	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
普通作業員		人	1	40,545	40,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					136,400	
単価					136,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	φ2400	単位	日	数量	1	単価	322,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	49,878	49,878	
とび工		人	2	50,031	100,062	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
電工		人	1	45,594	45,594	
普通作業員		人	2	40,545	81,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					322,400	
単価					322,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	日	1	[redacted]	[redacted]	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	69,200	69,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	90,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	33,354	33,354	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,890	
単価					90,890	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N≦50)	単位	m	数量	100	単価	4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	10	13,200	132,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	2	5,200	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,300	
計					468,700	
単価					4,687	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	単位	m	数量	100	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	20	30,400	608,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	35	13,200	462,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	15	5,200	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		57,000	
計					1,205,000	
単価					12,050	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	50,031	50,031	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
普通作業員		人	1	40,545	40,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					136,400	
単価					136,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	φ2400	単位	日	数量	1	単価	322,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	49,878	49,878	
とび工		人	2	50,031	100,062	
特殊作業員		人	1	45,747	45,747	
電工		人	1	45,594	45,594	
普通作業員		人	2	40,545	81,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					322,400	
単価					322,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	日	1	[redacted]	[redacted]	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	69,200	69,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	90,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	33,354	33,354	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,890	
単価					90,890	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	φ2400	単位	日	数量	1	単価	215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	2	33,354	66,708	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
電工		人	1	30,396	30,396	
普通作業員		人	2	27,030	54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					215,000	
単価					215,000	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N≦50)	単位	m	数量	100	単価	4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	10	13,200	132,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	2	5,200	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,300	
計					468,700	
単価					4,687	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	単位	m	数量	100	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	20	30,400	608,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	35	13,200	462,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	15	5,200	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		57,000	
計					1,205,000	
単価					12,050	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	90,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	33,354	33,354	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,890	
単価					90,890	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	日	1	32,300	32,300	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	日	1	4,740	4,740	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	317	317	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	1	1,030	1,030	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
精度計測装置		日	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,570	
単価					60,570	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	22kW	供用日	1	37,200	37,200	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量350～450L/min	供用日	1	3,730	3,730	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	183	183	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	供用日	1	559	559	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
精度計測装置		供用日	1	17,800	17,800	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N≦50)	単位	m	数量	100	単価	4,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	10	13,200	132,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	2	5,200	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,300	
計					468,700	
単価					4,687	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	砂質土(N>50)	単位	m	数量	100	単価	5,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	10	30,400	304,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	15	13,200	198,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	3	5,200	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,800	
計					543,400	
単価					5,434	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	ﾚｷ質土(N>50),硬質粘性土	単位	m	数量	100	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	φ216mm	個	20	30,400	608,000	
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(材料費)	φ216mm	個	35	13,200	462,000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(材料費)	φ216mm	m	15	5,200	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		57,000	
計					1,205,000	
単価					12,050	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]	φ2400	単位	日	数量	1	単価	215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	2	33,354	66,708	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
電工		人	1	30,396	30,396	
普通作業員		人	2	27,030	54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					215,000	
単価					215,000	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	日	1	57,300	57,300	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	日	1	15,000	15,000	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	日	1	15,500	15,500	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1	5,470	5,470	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 0～400L/分 圧力0～3.9MPa	日	1	4,040	4,040	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	日	1	5,210	5,210	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	3	406	1,218	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	1	3,780	3,780	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	1	5,500	5,500	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	日	1	16,400	16,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	日	2	3,780	7,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔造成兼用機 30kW	供用日	1			
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(硬化材用)損料	39.2MPa 吐出量160～370L/min 220kW	供用日	1	34,600	34,600	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(水用)損料	圧力39.2MPa 吐出量14～70L/min	供用日	1	9,050	9,050	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力 24m3/h	供用日	1	16,100	16,100	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1	3,300	3,300	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	供用日	1	3,890	3,890	
空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 15.0m3/min	供用日	1	7,490	7,490	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	3	234	702	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	２０ｍ３	供用日	2	2,170	4,340	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	1	5,680	5,680	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	供用日	1	8,270	8,270	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	[redacted]	削孔造成兼用機 30kW	単位	日	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 450/500kVA	供用日	1	24,600	24,600	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ100mm 全揚程50m	供用日	2	1,770	3,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					[redacted]	
単価						円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[redacted]		単位	m3	数量	10	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三重管ｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	超高圧 φ114mm	個	0.05	650,000	32,500	
三重管ﾛｯﾄﾞ(材料費)	φ114mm 3m/本	本	0.15	270,000	40,500	
噴射ﾍｯﾄﾞ(材料費)		個	0.05	1,500,000	75,000	
超高圧ﾎｰｽ(材料費)	Pmax=110MPa L=100m×1 2本/組	組	0.004	3,000,000	12,000	
ｴｱｰﾎｰｽ(材料費)	Pmax=7.5MPa L=100m	個	0.001	150,000	150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,950	
計					168,100	
単価					16,810	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	硬化材(材料費)		単位	m3	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混和剤(材料費)		kg	10	2,000	20,000	
ｾﾒﾝﾄ(超大口)(材料費)	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ	t	0.76	17,100	12,996	
水道料金		m３	0.741	374	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄ材(材料費)		単位	L	数量	1,000	単価	7.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.25	17,700	4,425	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ(材料費)	25kg/袋	t	0.06	50,600	3,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,461	
単価					7.46	円／L

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ ｽｷｯﾄﾞ型(ﾓｰﾀｰ式55kW)	単位	台	数量	1	単価	92,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]	ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	供用日	0.75	51,700	38,775	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]	ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	日	0.75	45,600	34,200	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	0.75	5,680	4,260	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	0.75	3,780	2,835	
軽油		L	98	130	12,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92,810	
単価					92,810	円／台

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔消耗材料	95mm 砂質土	単位	m	数量	1	単価	891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	95mm用 長1.5m	本	0.006	74,400	446	
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	95mm用	個	0.001	171,000	171	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ(ﾊﾝﾏｰｻﾌﾞ)(材料費)	95mm用	個	0.003	91,400	274	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					891	
単価					891	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	一次注入材(材料費)		単位	L	数量	1,000	単価 7.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.25	17,700	4,425	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ(材料費)	25kg/袋	t	0.06	50,600	3,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,461	
単価					7.46	円／L

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2 9.8MPa	単位	日	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	供用日	0.75	5,710	4,282	
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.75	8,420	6,315	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,600	
単価					10,600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	二重管ダブルパッカー注入消耗材料		単位	ＫＬ	数量	1	単価	8,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ホース	φ１２mm　２１MPａ　Ｌ＝２０m	本	0.01	226,000	2,260	
シールパッカーセット		個	0.02	106,000	2,120	
シールセット		個	0.2	5,310	1,062	
附属品費 56%		式	1		3,047	
計					8,489	
単価					8,489	円／ＫＬ

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2 9.8MPa	単位	日	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	供用日	0.75	5,710	4,282	
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.75	8,420	6,315	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,600	
単価					10,600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	単位	日	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	供用日	0.75	14,400	10,800	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.75	19,300	14,475	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,280	
単価					25,280	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	水ｶﾞﾗｽ積算流量計	0～50L/min	単位	日	数量	1	単価	469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水ｶﾞﾗｽ積算流量計	0～50L/min	供用日	0.75	290	217	
水ｶﾞﾗｽ積算流量計	0～50L/min	日	0.75	337	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					469	
単価					469	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	溶接機		単位	台	数量	1	単価	3,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 最大溶接電流230A	供用日	0.75	723	542	
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 最大溶接電流230A	日	0.75	768	576	
軽油		L	15.4	130	2,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,120	
単価					3,120	円／台

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄ材(材料費)		単位	L	数量	1,000	単価	7.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.25	17,700	4,425	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ(材料費)	25kg/袋	t	0.06	50,600	3,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,461	
単価					7.46	円／L

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ ｽｷｯﾄﾞ型(ﾓｰﾀｰ式55kW)	単位	台	数量	1	単価	92,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]	ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	供用日	0.75	51,700	38,775	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]	ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	日	0.75	45,600	34,200	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	供用日	0.75	5,680	4,260	
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 100/125kVA	日	0.75	3,780	2,835	
軽油		L	98	130	12,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92,810	
単価					92,810	円／台

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔消耗材料	95mm 砂質土	単位	m	数量	1	単価	891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	95mm用 長1.5m	本	0.006	74,400	446	
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	95mm用	個	0.001	171,000	171	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ(ﾊﾝﾏｰｻﾌﾞ)(材料費)	95mm用	個	0.003	91,400	274	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					891	
単価					891	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	一次注入材(材料費)		単位	L	数量	1,000	単価 7.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.25	17,700	4,425	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ(材料費)	25kg/袋	t	0.06	50,600	3,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,461	
単価					7.46	円／L

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2 9.8MPa	単位	日	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	供用日	0.75	5,710	4,282	
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.75	8,420	6,315	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,600	
単価					10,600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2 9.8MPa	単位	日	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	供用日	0.75	5,710	4,282	
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.75	8,420	6,315	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,600	
単価					10,600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	単位	日	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	供用日	0.75	14,400	10,800	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.75	19,300	14,475	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,280	
単価					25,280	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	水ｶﾞﾗｽ積算流量計	0～50L/min	単位	日	数量	1	単価	469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水ｶﾞﾗｽ積算流量計	0～50L/min	供用日	0.75	290	217	
水ｶﾞﾗｽ積算流量計	0～50L/min	日	0.75	337	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					469	
単価					469	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	ﾚｷ質土	単位	m	数量	1	単価	2,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05	9,720	486	
メタルクラウン	径４１	個	0.3	2,560	768	
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.005	168,000	840	
附属品費 11%		式	1		230	
計					2,324	
単価					2,324	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1	単価	1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03	9,720	291	
メタルクラウン	径４１	個	0.04	2,560	102	
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.003	168,000	504	
附属品費 17%		式	1		152	
計					1,049	
単価					1,049	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1	単価	702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02	9,720	194	
メタルクラウン	径４１	個	0.03	2,560	76	
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.002	168,000	336	
附属品費 16%		式	1		96	
計					702	
単価					702	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		単位	ＫＬ	数量	1	単価	6,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.02	168,000	3,360	
注入用ホース類	複相用　φ１２ｍｍ　４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	0.005	335,000	1,675	
サクションホース	複相用　φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３	組	0.003	28,200	84	
附属品費 25%		式	1		1,279	
計					6,398	
単価					6,398	円／ＫＬ

参考資料（2）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	32,028	5,444	
軽油		L	5.3	130	689	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,313	
単価					8,313	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	時間	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	32,028	4,804	
軽油		L	13	130	1,690	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,380	
単価					15,380	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		単位	台	数量	1	単価	16,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回]	超低騒音型 排ｶﾞｽ型(～2014) 山積0.16m3	供用日	1.55	8,150	12,632	
軽油		L	28	130	3,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,280	
単価					16,280	円／台

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		単位	台	数量	1	単価	16,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回]	超低騒音型 排ｶﾞｽ型(～2014) 山積0.16m3	供用日	1.55	8,150	12,632	
軽油		L	28	130	3,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,280	
単価					16,280	円／台

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	35t吊	単位	日	数量	1	単価	71,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	３５ｔ吊	日	1	71,600	71,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,600	
単価					71,600	円／日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	35t吊	単位	日	数量	1	単価	71,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	３５ｔ吊	日	1	71,600	71,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,600	
単価					71,600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材設置		単位	t	数量	10	単価	36,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	33,252	56,528	
とび工		人	3.2	33,354	106,732	
特殊作業員		人	1.7	30,498	51,846	
普通作業員		人	1.7	27,030	45,951	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	53,200	90,440	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,403	
計					361,900	
単価					36,190	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材撤去		単位	t	数量	10	単価	21,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	1.9	33,354	63,372	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		9,248	
計					216,600	
単価					21,660	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材設置		単位	t	数量	10	単価	36,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	33,252	56,528	
とび工		人	3.2	33,354	106,732	
特殊作業員		人	1.7	30,498	51,846	
普通作業員		人	1.7	27,030	45,951	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	53,200	90,440	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,403	
計					361,900	
単価					36,190	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材撤去		単位	t	数量	10	単価	21,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	1.9	33,354	63,372	
特殊作業員		人	1	30,498	30,498	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		9,248	
計					216,600	
単価					21,660	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	単位	日	数量	1	単価	59,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1.55	17,500	27,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,160	
単価					59,160	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル工	緒締 ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 3200kN(320t)型(12S15.2B)	単位	m	数量	100	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.2	40,188	88,413	
橋りょう特殊工		人	10.4	34,884	362,793	
とび工		人	0.2	33,354	6,670	
普通作業員		人	7.3	27,030	197,319	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２	ｋｇ	1,374	531	729,594	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		235,211	
計					1,620,000	
単価					16,200	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊張工	縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 320 0kN(320t)型(12S15.2B)	単位	ケーブル	数量	10	単価	173,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.3	40,188	52,244	
橋りょう特殊工		人	8.6	34,884	300,002	
型わく工		人	3.4	31,926	108,548	
普通作業員		人	4.7	27,030	127,041	
PC用定着装置(材料費)	緊張用 320T型 12T15M319	個	20	52,900	1,058,000	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		93,165	
計					1,739,000	
単価					173,900	円／ケーブル

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] 作業床高8～9m	単位	日	数量	1	単価	42,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
高所作業車（リフト車）	[自走式（ホイール）・ブーム型] 作業床高８～９ｍ	日	1.55	6,920	10,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,760	
単価					42,760	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プライマー塗布（CC-A塗装,CC-B塗装）	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	単位	m２	数量	1	単価	1,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布(CC-A CC-B塗装) 昼間	時間制約無　高車11m未満	m２	1	1,329.16	1,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,329	
単価					1,329	円／m２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地調整（CC-A塗装,CC-B塗装）	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	単位	m２	数量	1	単価	3,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整(CC-A CC-B塗装) 昼間	時間制約無　高車11m未満	m２	1	3,577.42	3,577	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,577	
単価					3,577	円／m２

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗装（中塗り）（CC-A塗装）	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装(中塗りCC-A塗装) 昼間	時間制約無　高車11m未満	ｍ２	1	2,382.59	2,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,382	
単価					2,382	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗装（上塗り）（CC-A塗装）	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装(上塗りCC-A塗装) 昼間	時間制約無　高車11m未満	ｍ２	1	2,528.03	2,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,528	
単価					2,528	円／ｍ２

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	単位	日	数量	1	単価	56,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	18	130	2,340	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.27	17,500	22,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					56,600	
単価					56,600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	排出ガス対策型(第3次) 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	73,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	48,042	48,042	
軽油		L	18	130	2,340	
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第3次) 4.9t吊	供用日	1.27	18,100	22,987	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					73,370	
単価					73,370	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	排出ガス対策型(第3次) 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	73,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	48,042	48,042	
軽油		L	18	130	2,340	
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第3次) 4.9t吊	供用日	1.27	18,100	22,987	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					73,370	
単価					73,370	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	単位	日	数量	1	単価	56,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.4	2,100	28,140	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	供用日	1.33	21,000	27,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,070	
単価					56,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	単位	日	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	1.5	6,500	9,750	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	供用日	1.63	5,110	8,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,080	
単価					18,080	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	単位	日	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	1.25	2,110	2,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,637	
単価					2,637	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	80	130	10,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,020	
単価					18,020	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	単位	日	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	2.225	53,200	118,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,400	
単価					118,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	単位	日	数量	1	単価	56,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.4	2,100	28,140	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	供用日	1.33	21,000	27,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,070	
単価					56,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	単位	日	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	1.5	6,500	9,750	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	供用日	1.63	5,110	8,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,080	
単価					18,080	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	単位	日	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	1.25	2,110	2,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,637	
単価					2,637	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	80	130	10,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,020	
単価					18,020	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	単位	日	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	2.225	53,200	118,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,400	
単価					118,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	単位	日	数量	1	単価	56,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.4	2,100	28,140	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	供用日	1.33	21,000	27,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,070	
単価					56,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	単位	日	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	1.5	6,500	9,750	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	供用日	1.63	5,110	8,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,080	
単価					18,080	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	単位	日	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	1.25	2,110	2,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,637	
単価					2,637	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	80	130	10,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,020	
単価					18,020	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	単位	日	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	2.225	53,200	118,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,400	
単価					118,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	単位	日	数量	1	単価	56,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.4	2,100	28,140	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	供用日	1.33	21,000	27,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,070	
単価					56,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	単位	日	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	1.5	6,500	9,750	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	供用日	1.63	5,110	8,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,080	
単価					18,080	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	単位	日	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	1.25	2,110	2,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,637	
単価					2,637	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	80	130	10,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,020	
単価					18,020	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	単位	日	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	2.225	53,200	118,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,400	
単価					118,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	単位	日	数量	1	単価	56,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.4	2,100	28,140	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	供用日	1.33	21,000	27,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,070	
単価					56,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	単位	日	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	1.5	6,500	9,750	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	供用日	1.63	5,110	8,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,080	
単価					18,080	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	単位	日	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	1.25	2,110	2,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,637	
単価					2,637	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	80	130	10,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,020	
単価					18,020	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	単位	日	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	2.225	53,200	118,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,400	
単価					118,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	単位	日	数量	1	単価	56,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.4	2,100	28,140	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	供用日	1.33	21,000	27,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,070	
単価					56,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	単位	日	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	1.25	2,110	2,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,637	
単価					2,637	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	80	130	10,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,020	
単価					18,020	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	単位	日	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	2.225	53,200	118,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,400	
単価					118,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フォークリフト運転	エンジン駆動 最大荷重2t	単位	日	数量	1	単価	39,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	7.7	130	1,001	
フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重2.0t級	日	1.31	4,870	6,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,410	
単価					39,410	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧機材損料		単位	供用日	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	内蔵ﾎﾟﾝﾌﾟ台数2台 5.5kW	台	2	26,700	53,400	
油圧ﾎｰｽ	φ6×20m	本	16	700	11,200	
油圧ﾎｰｽ	φ6×5m	本	32	175	5,600	
二分岐金具	283V	台	8	600	4,800	
油圧ｼﾞｬｯｷ	2000kN	台	16	3,700	59,200	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾍｯﾄﾞ	2000kN	台	16	600	9,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					143,800	
単価					143,800	円／供用日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40	130	5,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	単位	日	数量	1	単価	56,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.4	2,100	28,140	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	供用日	1.33	21,000	27,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,070	
単価					56,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	単位	日	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	1.5	6,500	9,750	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	供用日	1.63	5,110	8,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,080	
単価					18,080	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	単位	日	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	1.25	2,110	2,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,637	
単価					2,637	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	80	130	10,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,020	
単価					18,020	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	単位	日	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	2.225	53,200	118,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,400	
単価					118,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	単位	日	数量	1	単価	56,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.4	2,100	28,140	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	供用日	1.33	21,000	27,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,070	
単価					56,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	単位	日	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	1.5	6,500	9,750	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	供用日	1.63	5,110	8,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,080	
単価					18,080	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	単位	日	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	1.25	2,110	2,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,637	
単価					2,637	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	80	130	10,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,020	
単価					18,020	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	単位	日	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	2.225	53,200	118,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,400	
単価					118,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	単位	日	数量	1	単価	56,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.4	2,100	28,140	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	供用日	1.33	21,000	27,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,070	
単価					56,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	単位	日	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	1.5	6,500	9,750	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	供用日	1.63	5,110	8,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,080	
単価					18,080	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	単位	日	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	1.25	2,110	2,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,637	
単価					2,637	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	80	130	10,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,020	
単価					18,020	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	単位	日	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	2.225	53,200	118,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,400	
単価					118,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	単位	日	数量	1	単価	56,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.4	2,100	28,140	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	供用日	1.33	21,000	27,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,070	
単価					56,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	単位	日	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	1.5	6,500	9,750	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	供用日	1.63	5,110	8,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,080	
単価					18,080	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	単位	日	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	1.25	2,110	2,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,637	
単価					2,637	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	80	130	10,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,020	
単価					18,020	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	単位	日	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	2.225	53,200	118,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,400	
単価					118,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	単位	日	数量	1	単価	56,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	時間	13.4	2,100	28,140	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	大口径 19kW級	供用日	1.33	21,000	27,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,070	
単価					56,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	単位	日	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	日	1.5	6,500	9,750	
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量600～800L/min	供用日	1.63	5,110	8,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,080	
単価					18,080	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	単位	日	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料	2槽型 撹拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日	1.25	2,110	2,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,637	
単価					2,637	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3（～排3次･超低含）	単位	日	数量	1	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	80	130	10,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.5	5,080	7,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,020	
単価					18,020	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25t吊	単位	日	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	2.225	53,200	118,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,400	
単価					118,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	8,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	38,250	4,972	
普通作業員		人	0.07	27,030	1,892	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	522	396	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	2,220	754	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		13	
計					8,027	
単価					8,027	円／箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	単位	日	数量	1	単価	59,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.55	17,500	27,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,160	
単価					59,160	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] 作業床高8～9m	単位	日	数量	1	単価	42,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
高所作業車（リフト車）	[自走式（ホイール）・ブーム型] 作業床高８～９ｍ	日	1.55	6,920	10,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,760	
単価					42,760	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	単位	日	数量	1	単価	59,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.55	17,500	27,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,160	
単価					59,160	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	単位	日	数量	1	単価	61,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	18	130	2,340	
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2014年規制) 4.9t吊	供用日	1.27	21,400	27,178	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					61,550	
単価					61,550	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] 作業床高8～9m	単位	日	数量	1	単価	42,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
高所作業車（リフト車）	[自走式（ホイール）・ブーム型] 作業床高８～９ｍ	日	1.55	6,920	10,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,760	
単価					42,760	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	単位	日	数量	1	単価	59,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.55	17,500	27,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,160	
単価					59,160	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	単位	日	数量	1	単価	59,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.55	17,500	27,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,160	
単価					59,160	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭抜き機運転		単位	日	数量	1	単価	116,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	53	130	6,890	
杭抜き機［ワイヤ式］	最大引抜力２９４０ｋＮ（３００ｔ）	供用日	1.6	7,000	11,200	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）３０～３５ｔ吊	供用日	1.6	41,400	66,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					116,400	
単価					116,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	排出ガス対策型(第3次) 40～45t吊	単位	日	数量	1	単価	113,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	63	130	8,190	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）４０～４５ｔ吊	供用日	1.32	55,800	73,656	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					113,900	
単価					113,900	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	排出ガス対策型(第3次) 40～45t吊	単位	日	数量	1	単価	113,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	63	130	8,190	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）４０～４５ｔ吊	供用日	1.32	55,800	73,656	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					113,900	
単価					113,900	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	59,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	13	130	1,690	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1.47	17,500	25,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,450	
単価					59,450	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	消耗部品	216mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	20,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ(ﾊﾝﾏｰｻﾌﾞ)(材料費)	216mm用	個	0.038	333,000	12,654	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(材料費)	216mm用	個	0.037	666,000	24,642	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ(材料費)	216mm用	個	0.037	369,000	13,653	
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	216mm用	本	0.215	267,000	57,405	
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(材料費)	216mm用	本	0.181	144,000	26,064	
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(材料費)	216mm用	個	0.196	194,000	38,024	
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ(材料費)	216mm用	個	0.13	198,000	25,740	
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	216mm用	個	0.016	675,000	10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					209,000	
単価					20,900	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	59,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	13	130	1,690	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1.47	17,500	25,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,450	
単価					59,450	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	消耗部品	216mm レキ質土	単位	m	数量	10	単価	28,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ(ﾊﾝﾏｰｻﾌﾞ)(材料費)	216mm用	個	0.045	333,000	14,985	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(材料費)	216mm用	個	0.042	666,000	27,972	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ(材料費)	216mm用	個	0.042	369,000	15,498	
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	216mm用	本	0.28	267,000	74,760	
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(材料費)	216mm用	本	0.366	144,000	52,704	
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(材料費)	216mm用	個	0.257	194,000	49,858	
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ(材料費)	216mm用	個	0.174	198,000	34,452	
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	216mm用	個	0.02	675,000	13,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					283,800	
単価					28,380	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	59,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	13	130	1,690	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1.47	17,500	25,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,450	
単価					59,450	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔消耗材料費	165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ(ﾊﾝﾏｰｻﾌﾞ)(材料費)	165mm用	個	0.038	143,000	5,434	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(材料費)	165mm用	個	0.037	327,000	12,099	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ(材料費)	165mm用	個	0.037	120,000	4,440	
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	165mm用 長1.5m	本	0.215	171,000	36,765	
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(材料費)	165mm用 長1.5m	本	0.181	101,000	18,281	
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(材料費)	165mm用	個	0.196	151,000	29,596	
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ(材料費)	165mm用	個	0.13	172,000	22,360	
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	165mm用	個	0.016	299,000	4,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					133,800	
単価					13,380	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	59,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	13	130	1,690	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1.47	17,500	25,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,450	
単価					59,450	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔消耗材料費	165mm レキ質土	単位	m	数量	10	単価	18,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ(ﾊﾝﾏｰｻﾌﾞ)(材料費)	165mm用	個	0.045	143,000	6,435	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(材料費)	165mm用	個	0.042	327,000	13,734	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ(材料費)	165mm用	個	0.042	120,000	5,040	
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	165mm用 長1.5m	本	0.28	171,000	47,880	
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(材料費)	165mm用 長1.5m	本	0.366	101,000	36,966	
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(材料費)	165mm用	個	0.257	151,000	38,807	
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ(材料費)	165mm用	個	0.174	172,000	29,928	
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	165mm用	個	0.02	299,000	5,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					184,800	
単価					18,480	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	59,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	13	130	1,690	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1.47	17,500	25,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,450	
単価					59,450	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔消耗材料費	135mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10	単価	7,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ(ﾊﾝﾏｰｻﾌﾞ)(材料費)	132mm用	個	0.038	91,400	3,473	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(材料費)	132mm用	個	0.037	186,000	6,882	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ(材料費)	132mm用	個	0.037	64,300	2,379	
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	132mm用 長1.5m	本	0.215	93,600	20,124	
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(材料費)	132mm用 長1.5m	本	0.181	60,100	10,878	
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(材料費)	132mm用	個	0.196	104,000	20,384	
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ(材料費)	132mm用	個	0.13	74,400	9,672	
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	132mm用	個	0.016	206,000	3,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					77,090	
単価					7,709	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	59,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	13	130	1,690	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1.47	17,500	25,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,450	
単価					59,450	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔消耗材料費	135mm レキ質土	単位	m	数量	10	単価	10,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ(ﾊﾝﾏｰｻﾌﾞ)(材料費)	132mm用	個	0.045	91,400	4,113	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(材料費)	132mm用	個	0.042	186,000	7,812	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ(材料費)	132mm用	個	0.042	64,300	2,700	
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	132mm用 長1.5m	本	0.28	93,600	26,208	
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(材料費)	132mm用 長1.5m	本	0.366	60,100	21,996	
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(材料費)	132mm用	個	0.257	104,000	26,728	
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ(材料費)	132mm用	個	0.174	74,400	12,945	
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ(材料費)	132mm用	個	0.02	206,000	4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					106,700	
単価					10,670	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	37,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	33,252	56,528	
とび工		人	3.2	33,354	106,732	
溶接工		人	1.7	38,250	65,025	
普通作業員		人	1.7	27,030	45,951	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	53,200	90,440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,624	
計					378,300	
単価					37,830	円／ｔ

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	22,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
とび工		人	1.9	33,354	63,372	
溶接工		人	1	38,250	38,250	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		11,296	
計					226,400	
単価					22,640	円／ｔ

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)運転	4.9t吊（～排2014･低騒含）	単位	日	数量	1	単価	61,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	18	130	2,340	
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2014年規制) 4.9t吊	供用日	1.27	21,400	27,178	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					61,550	
単価					61,550	円／日

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）：道路改良工事　　合算工事：0

対象工事費	7,287,364,943	直接工事費	7,287,364,943	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	233,082,963	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	1,421,356,819	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	1,233,328,000	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	-15,054,144	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	203,082,963	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	5,866,008,124	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	5,836,008,124		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	7.83 %	0 %	
施工地域等補正	1.3	ICT施工補正	1
率（補正後）	10.38 %	（10.18% × 週休1.02）	
計上額	608,891,000	0	0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	5,836,008,124	直接工事費	7,287,364,943		
非対象額計（－）	1,451,356,819				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	1,233,328,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	-15,054,144	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	233,082,963	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	5,836,008,124	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.73 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	1.73 %				
計上額	8,650,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	81,939,100				
運搬費	11,980,900	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	69,958,200
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	699,480,100

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	7,986,845,043	単独（追加工事）直接工事費	7,287,364,943	単独（追加工事）共通仮設費	699,480,100
非対象額計（－）	1,491,315,019				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	1,233,328,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	54,904,056	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	203,082,963	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	6,495,530,024	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	6,465,530,024		0		0
現場管理費対象純工事費	（調整工事入力で使用）				
率（補正前）	26.44 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	29.95 %	（29.08% × 週休1.03）	0 %		
計上額	1,945,411,000		0		0
			394,885,557	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	横浜国道事務所　工務課			工事番号	2026010001	第　0　回変更
発注年月	令和08年02月	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	主工種	道路改良工事	

工事原価	9,932,256,043						
純工事費	7,986,845,043	現場管理費	1,945,411,000	工期延長等に伴う現場維持費		0	
非対象額計（－）	257,987,019						
管理費区分９	54,904,056	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	203,082,963	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	9,674,269,024	現工事	0	合算工事		0	
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	9,644,269,024	現工事	0	合算工事		0	
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1	現工事					
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	9,674,269,024						
契約保証に係る補正値	0.04 %						
一般管理費率							
単独（追加工事）	9.74 %	現工事	0 %	合算工事		0 %	

一般管理費	946,133,957	
業務委託料等	0	
調査基準価格	11,008,921,000	
調査基準価格の100/110	10,008,110,000	（ 92 %）