

【 工 事 設 計 書 】

工事名称 R 7 関東技術囲障更新工事

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	15,684,492	
計			15,684,492	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,852,987	
現場管理費	1	式	3,663,377	
一般管理費等	1	式	3,619,144	
計			9,135,508	
工事価格	1	式	24,820,000	
消費税等相当額	1	式	2,482,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	27,302,000	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 工作物	1	式	15,684,492	
計			15,684,492	

[illegible]

1. 工作物 困障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外構関係仮設費 (門・擁壁・フェンス等)		1	式		808,200	別紙 00-0001
樹脂塗装メッシュフェンス (格子型)	高さ1500 独立基礎・土工事共	288	m	17,400	5,011,200	
樹脂塗装メッシュフェンス (格子型)	高さ1800 独立基礎・土工事共	161	m	20,600	3,316,600	
万年堀撤去	H1800 集積・柱カッター入れ・柱モルタル補修共	449	m	7,780	3,493,220	
根切り		1	式		247,158	別紙 00-0002
土工機械運搬		1	式		51,400	別紙 00-0003
計					12,927,778	

1. 工作物 発生材処理 運搬						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類(二次製品)	38.8	m3	9,580	371,704	
発生材運搬	コンクリート類(二次製品)	38.8	m3	15,500	601,400	
発生材積込み	木材類	47.2	m3	7,500	354,000	
発生材運搬	木材類	47.2	m3	2,270	107,144	
建設発生土運搬	ダンプトラック 土砂 DID区間有り 28.5km以下	63.7	m3	5,320	338,884	
計					1,773,132	

1. 工作物		困障				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外構関係仮設費 (門・擁壁・フェンス等)		1	式		808,200	別紙 00-0001
外構関係仮設費 (門・擁壁・フェンス等)	高さ2m以内	449	m	1,800	808,200	
計					808,200	
根切り		1	式		247,158	別紙 00-0002
根切り	小規模土工 バックホウ0.13m3	59.7	m3	4,140	247,158	
計					247,158	
土工機械運搬		1	式		51,400	別紙 00-0003
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復	51,400	51,400	
計					51,400	

建築工事 別紙明細

1. 工作物		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート類(二次製品)	1	式		419,040	別紙 00-0004
発生材処分	コンクリート類(二次製品)	38.8	m3	10,800	419,040	
計					419,040	
発生材処分	木材類	1	式		509,760	別紙 00-0005
発生材処分	木材類	47.2	m3	10,800	509,760	
計					509,760	
発生材処分	建設発生土	1	式		54,782	別紙 00-0006
発生材処分	建設発生土	63.7	m3	860	54,782	
計					54,782	

