

単 価 合 意 書

令和8年7月21日に契約したR7国道298号幸魂大橋橋梁補修工事（第1回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 8 月 4 日

発注者 住所 埼玉県草加市花栗3-24-15

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局北首都国道事務所長 佐藤 潤

受注者 住所 福島県福島市町庭坂字堀ノ内3番地1

株式会社小野工業所

氏名 代表取締役社長 小野 雅亮

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		58,408,944	
鋼桁工						
		式	1		270,467	
鋼桁補強工						
【幸魂大橋(下り)】		式	1		270,467	
芯出し素地調整						
		m2	0.5	35,270	17,635	
現場孔明	φ 26.5					
		本	28	1,355	37,940	
あて板補修	SS400					
		t	0.03	2,501,185	75,035	
ボルト締付け	MUTF24-25					
		本	28	4,889	136,892	
現場塗装	Rd-Ⅲ 塗装系					
		m2	0.5	5,930	2,965	
橋梁付属物工						
		式	1		9,866,978	
防護柵補修工 タイプ 1						
【幸魂大橋(下り)】		式	1		1,124,703	
芯出し素地調整						
【夜間】		m2	0.8	60,310	48,248	
カス切断	切削仕上げ					
【夜間】		m	6	109,925	659,550	
現場溶接	すみ肉溶接6mm換算					
【夜間】		m	14	26,942	377,188	
素地調整	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)					
【夜間】		m2	0.3	885.2	265	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装 【夜間】	3種ｸﾚﾝ対応型高耐久塗替塗装	m2	2	4,653	9,306	
素地調整 【夜間】	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.2	4,876	975	
紫外線硬化型FRPシート貼付 【夜間】	区分C(0.15m2以上)	m2	0.2	145,856	29,171	
防護柵補修工 タイﾌﾟ2 【幸魂大橋(下り)】		式	1		263,628	
素地調整 【夜間】	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	4,876	4,876	
紫外線硬化型FRPシート貼付 【夜間】	区分B (0.07～0.15m2未満)	m2	1	258,752	258,752	
高欄補修工 タイﾌﾟ3-1 【幸魂大橋(下り)】		式	1		517,721	
芯出し素地調整 【夜間】		m2	0.4	191,813	76,725	
ｶﾞｽ切断 【夜間】	切削仕上げ	m	1	205,646	205,646	
現場溶接 【夜間】	すみ肉溶接6mm換算	m	4	57,896	231,584	
素地調整 【夜間】	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.1	884.7	88	
現場塗装 【夜間】	3種ｸﾚﾝ対応型高耐久塗替塗装	m2	0.8	4,598	3,678	
高欄補修工 タイﾌﾟ3-2 【幸魂大橋(下り)】		式	1		50,668	
素地調整 【夜間】	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.09	4,876	438	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
紫外線硬化型FRPシート貼付 【夜間】	区分A(0.01～0.07m2未満)	m2	0.03	705,791	21,173	
紫外線硬化型FRPシート貼付 【夜間】	区分B(0.07～0.15m2未満)	m2	0.07	415,100	29,057	
防護柵補修工 【左岸取付橋】		式	1		1,555,085	
芯出し素地調整 【夜間】		m2	1	60,310	60,310	
ガス切断 【夜間】	切削仕上げ	m	9	109,925	989,325	
現場溶接 【夜間】	すみ肉溶接6mm換算	m	18	27,026	486,468	
素地調整 【夜間】	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.4	885.2	354	
現場塗装 【夜間】	3種ｸﾚﾝ対応型高耐久塗替塗装	m2	4	4,657	18,628	
伸縮継手工 【幸魂大橋(下り)】		式	1		35,873	
素地調整	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.1	3,001	300	
ｼｰﾙ材充填		箇所	4	484.1	1,936	
紫外線硬化型FRPシート貼付	区分A(0.01～0.07m2未満)	m2	0.1	317,522	31,752	
ｼｰﾙ材		m	0.7	2,694	1,885	
排水施設工 【幸魂大橋(下り)】		式	1		3,710,535	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)					
		m2	18	5,317	95,706	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ貼付	区分B(0.07～0.15m2未満)					
		m2	3	187,356	562,068	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ貼付	区分C(0.15m2以上)					
		m2	15	108,626	1,629,390	
継手交換	φ 216.3用					
		箇所	12	25,522	306,264	
素地調整	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)					
		m2	0.08	1,140	91	
ｼｰﾙ材充填						
		箇所	43	8,052	346,236	
部分取替	排水管 φ 216.3					
【夜間】		箇所	2	385,390	770,780	
排水施設工						
【左岸取付橋】		式	1		2,256,105	
継手交換	φ 216.3用					
		箇所	12	25,522	306,264	
素地調整	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)					
【夜間】		m2	0.6	884.7	530	
ｼｰﾙ材充填						
【夜間】		箇所	19	79,835	1,516,865	
排水ﾊﾞｲﾌﾟ接続						
		箇所	34	12,719	432,446	
中央分離帯補修工						
【幸魂大橋(下り)】		式	1		352,660	
素地調整	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)					
【夜間】		m2	1	5,132	5,132	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
紫外線硬化型FRPシート貼付 【夜間】	区分A(0.01～0.07m2未満)	m2	0.2	443,881	88,776	
紫外線硬化型FRPシート貼付 【夜間】	区分B(0.07～0.15m2未満)	m2	1	258,752	258,752	
橋梁補修工		式	1		26,947,317	
亀裂補修工 【幸魂大橋(下り)】		式	1		111,844	
芯出し素地調整		m2	0.2	35,270	7,054	
現場孔明	φ24.5、26.5	本	9	1,355	12,195	
あて板補修	SS400	t	0.01	5,496,295	54,962	
ボルト締付け	TCB M22(S10T)	本	3	1,945	5,835	
ボルト締付け	MUTF24-25	本	6	4,889	29,334	
素地調整	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.1	926.5	92	
現場塗装	Rd-Ⅲ塗装系	m2	0.4	5,930	2,372	
亀裂補修工 タイプ1 【右岸取付橋】		式	1		95,487	
芯出し素地調整		m2	0.2	35,270	7,054	
現場孔明	φ24.5、26.5	本	6	1,355	8,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
あて板補修	SS400	t	0.01	5,496,295	54,962	
ボルト締付け	TCB M22(S10T)	本	2	1,957	3,914	
ボルト締付け	MUTF24-25	本	4	4,889	19,556	
素地調整	4種クレ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.1	926.5	92	
現場塗装	Rd-Ⅲ 塗装系	m2	0.3	5,930	1,779	
亀裂補修工 タイプ2 【右岸取付橋】		式	1		9,356,108	
芯出し素地調整 【夜間】		m2	7	60,310	422,170	
再溶接 【夜間】	完全溶け込み溶接	箇所	90	98,227	8,840,430	
素地調整 パターンP5【夜間】	4種クレ(動力工具と手工具の併用)	m2	5	885.2	4,426	
素地調整 パターンP0,2,5【夜間】	4種クレ(動力工具と手工具の併用)	m2	4	1,584	6,336	
現場塗装 【夜間】	3種クレ対応型高耐久塗替塗装	m2	8	4,239	33,912	
現場塗装 【夜間】	Rd-Ⅲ 塗装系	m2	6	8,139	48,834	
亀裂補修工 タイプ3 【右岸取付橋】		式	1		845,768	
芯出し素地調整		m2	1	35,270	35,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場孔明	φ 24. 5、15. 5	本	4	1, 355	5, 420	
現場孔明	φ 24. 5、15. 5	本	66	1, 355	89, 430	
あて板補修	SS400	t	0. 08	5, 496, 295	439, 703	
ボルト締付け	TCB M22 (S10T)	本	20	1, 938	38, 760	
ボルト締付け	MUTF24-25	本	38	4, 889	185, 782	
ボルト締付け	TRS φ 16	本	12	3, 635	43, 620	
素地調整	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	2	926. 5	1, 853	
現場塗装	Rd-Ⅲ 塗装系	m2	1	5, 930	5, 930	
亀裂補修工 ｸﾞﾗﾌﾞﾙ 【右岸取付橋】		式	1		2, 702, 107	
芯出し素地調整 【夜間】		m2	2	60, 310	120, 620	
再溶接 【夜間】	完全溶け込み溶接	箇所	26	98, 227	2, 553, 902	
素地調整 【夜間】	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	2	1, 584	3, 168	
現場塗装 【夜間】	Rd-Ⅲ 塗装系	m2	3	8, 139	24, 417	
亀裂補修工 【左岸取付橋】		式	1		203, 463	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
芯出し素地調整		m2	0.4	35,270	14,108	
現場孔明	φ 24.5、26.5	本	16	1,355	21,680	
あて板補修	SS400	t	0.02	5,496,295	109,925	
ボルト締付け	TCB M22(S10T)	本	8	1,936	15,488	
ボルト締付け	MUTF24-25	本	8	4,889	39,112	
素地調整	4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	0.2	926.5	185	
現場塗装	Rd-Ⅲ 塗装系	m2	0.5	5,930	2,965	
箱内腐食対策工 【幸魂大橋(下り)】		式	1		10,039,360	
素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	170	5,317	903,890	
紫外線硬化型FRPシート貼付	区分C(0.15m2以上)	m2	75	108,626	8,146,950	
キャップ設置	M22用	個	520	1,901	988,520	
箱内腐食対策工 【左岸取付橋】		式	1		1,711,296	
芯出し素地調整		m2	0.8	35,270	28,216	
現場孔明	φ 24.5	本	25	1,355	33,875	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
あて板補修	SS400	t	0.04	5,496,295	219,851	
ボルト締付け	TCB M22(S10T)	本	25	1,931	48,275	
素地調整	4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	0.1	926.5	92	
現場塗装	Rd-Ⅲ 塗装系	m2	0.3	5,930	1,779	
素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	10	5,317	53,170	
紫外線硬化型FRPシート貼付	区分C(0.15m2以上)	m2	10	108,626	1,086,260	
キャップ設置	M22用	個	126	1,903	239,778	
支承補修工 【幸魂大橋(下り)】		式	1		933,998	
沓座モルタル打替	ブレミックスタイプ	箇所	1	933,998	933,998	
断面修復工 【幸魂大橋(下り)】		式	1		935,855	
左官工法	1 構造物当り修復延べ体積 0.288m ³ 3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	935,855	935,855	
断面修復工 【左岸取付橋】		式	1		9,837	
金属ハテ補修	t=6mm	m2	0.06	163,960	9,837	
運搬処理工 【幸魂大橋(下り)】		式	1		2,194	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	3,306	1,322	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	2,181	872	
現場塗装工		式	1		4,639,623	
橋梁塗装工 支承・桁端部		式	1		2,506,309	
【幸魂大橋(下り)】						
素地調整	3種クレンA(動力工具と手工具の併用)	m2	370	2,004	741,480	
素地調整	4種クレン(動力工具と手工具の併用)	m2	2	517.6	1,035	
角部曲面仕上げ	R=2mm(主桁L.FLG)	m	16	462.8	7,404	
塗装塗替	3種クレン対応型高耐久塗替塗装	m2	370	4,747	1,756,390	
橋梁塗装工 ケーブル定着部		式	1		1,120,345	
【幸魂大橋(下り)】						
素地調整	3種クレンA(動力工具と手工具の併用)	m2	90	3,427	308,430	
【夜間】						
塗装塗替	3種クレン対応型高耐久塗替塗装	m2	90	4,725	425,250	
【夜間】						
シーリング材		m	85	4,549	386,665	
【夜間】						
橋梁塗装工		式	1		1,012,969	
【左岸取付橋】						
素地調整	3種クレンA(動力工具と手工具の併用)	m2	150	2,004	300,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)					
		m2	1	517. 6	517	
角部曲面仕上げ	R=2mm(主桁L, FLG)					
		m	8	462. 8	3, 702	
塗装塗替	3種ｸﾚﾝ対応型高耐久塗替塗装					
		m2	150	4, 721	708, 150	
仮設工						
		式	1		16, 684, 559	
足場工						
【幸魂大橋(下り)】		式	1		2, 264, 720	
足場	吊り足場					
(1)		式	1		1, 247, 220	
足場	橋脚回り足場					
(2)		式	1		1, 017, 500	
足場工						
【右岸取付橋】		式	1		3, 747, 114	
足場	吊り足場					
(1)		式	1		1, 765, 500	
足場	橋脚回り足場					
(2)		式	1		1, 021, 200	
足場	亀裂補修用					
(3)		式	1		960, 414	
足場工						
【左岸取付橋】		式	1		50, 580	
防護	板張り+2重ｼｰﾄ養生					
		式	1		50, 580	
交通管理工						
【幸魂大橋(下り)】		式	1		4, 668, 105	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	A					
		式	1		1, 182, 155	
交通誘導警備員	B					
		式	1		1, 107, 925	
交通誘導警備員	A					
【夜間】		式	1		1, 227, 465	
交通誘導警備員	B					
【夜間】		式	1		1, 150, 560	
交通管理工						
【右岸取付橋】		式	1		4, 844, 265	
交通誘導警備員	A					
		式	1		1, 273, 090	
交通誘導警備員	B					
		式	1		1, 193, 150	
交通誘導警備員	A					
【夜間】		式	1		1, 227, 465	
交通誘導警備員	B					
【夜間】		式	1		1, 150, 560	
交通管理工						
【左岸取付橋】		式	1		1, 109, 775	
交通誘導警備員	A					
		式	1		272, 805	
交通誘導警備員	B					
		式	1		255, 675	
交通誘導警備員	A					
【夜間】		式	1		300, 047	
交通誘導警備員	B					
【夜間】		式	1		281, 248	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		58,408,944	
共通仮設費		式	1		11,963,339	
共通仮設費		式	1		2,175,849	
技術管理費		式	1		1,030,169	
磁粉探傷試験 (MT)		式	1		971,516	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,653	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,145,680	
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,787,490	
純工事費		式	1		70,372,283	
現場管理費		式	1		35,530,020	
工事原価		式	1		105,902,303	
一般管理費等		式	1		19,147,697	
工事価格		式	1		125,050,000	
消費税相当額		式	1		12,505,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		137,555,000	