【 工 事 設 計 書 】

工事名称　　気象庁清瀬庁舎（26）機械設備改修その他工事

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・ＰＤＦデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	1,019,355,120	
建築工事	1	式	14,577,756	
電気設備工事	1	式	279,441,750	
計			1,313,374,626	
共通費				
共通仮設費	1	式	56,823,632	
現場管理費	1	式	164,465,423	
一般管理費等	1	式	129,336,319	
計			350,625,374	
工事価格	1	式	1,664,000,000	
消費税等相当額	1	式	166,400,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	1,830,400,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
第一庁舎	1	式	303,782,984	
第三庁舎	1	式	715,572,136	
計			1,019,355,120	

機械設備工事　科目別内訳

第一庁舎

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
自動制御設備	1	式	299,000,000	
撤去工事	1	式	4,360,000	
直接仮設	1	式	366,184	
発生材処理	1	式	56,800	
計			303,782,984	

機械設備工事　科目別内訳

第三庁舎

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	615,611,067	
換気設備	1	式	8,192,840	
自動制御設備	1	式	53,240,000	
撤去工事	1	式	33,377,954	
直接仮設	1	式	5,099,475	
発生材処理	1	式	50,800	
計			715,572,136	

機械設備工事　中科目別内訳

第一庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
自動制御設備		1	式	299,000,000	
計				299,000,000	
撤去工事		1	式	4,360,000	
計				4,360,000	
直接仮設		1	式	366,184	
計				366,184	
発生材処理	運搬	1	式	43,800	
発生材処理	処分	1	式	13,000	
計				56,800	

機械設備工事　中科目別内訳

第三庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	560,559,000	
空気調和設備	ダクト設備	1	式	1,096,500	
空気調和設備	配管設備	1	式	50,648,230	
空気調和設備	仮設工事	1	式	2,394,537	
空気調和設備	総合調整	1	式	912,800	
計				615,611,067	
換気設備	機器設備	1	式	6,775,000	
換気設備	ダクト設備	1	式	1,366,500	
換気設備	総合調整	1	式	51,340	
計				8,192,840	
自動制御設備		1	式	53,240,000	
計				53,240,000	
撤去工事		1	式	33,377,954	
計				33,377,954	
直接仮設		1	式	5,099,475	

第三庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				5,099,475	
発生材処理	運搬	1	式	43,800	
発生材処理	処分	1	式	7,000	
計				50,800	

機械設備工事　細目別内訳

第一庁舎		自動制御設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
中央監視制御装置		1	式		76,200,000	
自動制御盤		1	式		51,500,000	
計装工事		1	式		50,300,000	
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費		1	式		33,700,000	
調整費		1	式		37,500,000	
諸経費		1	式		49,800,000	
計					299,000,000	

機械設備工事　細目別内訳

第一庁舎		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
自動制御設備撤去		1	式		4,360,000	
計					4,360,000	

機械設備工事　細目別内訳

第一庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		37,000	別紙 00-0001
養生		1	式		144,128	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		108,356	別紙 00-0003
内部足場		1	式		36,300	別紙 00-0004
仮設材運搬		1	式		40,400	別紙 00-0005
計					366,184	

機械設備工事　細目別内訳

第一庁舎		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.02m3 建設廃材(仕上材類) DID区間有り	1	式		21,900	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.02m3 建設廃材(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) DID区間有り	1	式		21,900	
計					43,800	

第一庁舎	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	建設廃材(仕上材類)　0.02m3	1	式		6,000	
発生材処分	建設廃材(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類)　0.02m3	1	式		7,000	
計					13,000	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷凍機 (ﾓｼﾞｭｰﾙ形)	RR-R-1　防振基礎 冷凍能力：340kW(85kW×4) 冷水量：976L/min(244×4)	1	組	36,000,000	36,000,000	
冷凍機 (ﾓｼﾞｭｰﾙ形)	RR-R-2　防振基礎 冷凍能力：340kW(85kW×4) 冷水量：976L/min(244×4)	1	組	36,000,000	36,000,000	
冷凍機 (ﾓｼﾞｭｰﾙ形)	RR-R-3　防振基礎 冷凍能力：340kW(85kW×4) 冷水量：976L/min(244×4)	1	組	36,000,000	36,000,000	
冷凍機 (ﾓｼﾞｭｰﾙ形)	RR-R-4　防振基礎 冷凍能力：340kW(85kW×4) 冷水量：976L/min(244×4)	1	組	36,000,000	36,000,000	
冷凍機 (ﾓｼﾞｭｰﾙ形)	RR-R-5　防振基礎 冷凍能力：340kW(85kW×4) 冷水量：976L/min(244×4)	1	組	36,000,000	36,000,000	
冷凍機 (ﾓｼﾞｭｰﾙ形)	RR-R-6　防振基礎 冷凍能力：340kW(85kW×4) 冷水量：976L/min(244×4)	1	組	36,000,000	36,000,000	
冷凍機 (ﾓｼﾞｭｰﾙ形)	RR-R-7　防振基礎 冷凍能力：340kW(85kW×4) 冷水量：976L/min(244×4)	1	組	36,000,000	36,000,000	
冷凍機 (ﾓｼﾞｭｰﾙ形)	RR-R-8　防振基礎 冷凍能力：340kW(85kW×4) 冷水量：976L/min(244×4)	1	組	36,000,000	36,000,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-1　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-2　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-3　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-4　防振基礎 年間冷房型.床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-5　防振基礎 年間冷房型.床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-6　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-7　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	

第三庁舎	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-8　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-9　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-10　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-11　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-12　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-1-13　防振基礎 年間冷房型.床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-2-1　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-2-2　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-B1-3-1　防振基礎 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kw	1	台	2,170,000	2,170,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-1-2-1　防振基礎 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kw	1	台	2,170,000	2,170,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-2-1-1　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-2-1-2　防振基礎 年間冷房型,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力：56.0kW	1	台	6,470,000	6,470,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-2-2-1　防振基礎 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形,床置型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kw	1	台	2,170,000	2,170,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-1-4　防振基礎 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形,天吊型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kw	1	台	1,150,000	1,150,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-2-4　防振基礎 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形,天吊型,ﾀﾞｸﾄ接続 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kw	1	台	1,150,000	1,150,000	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-1-3　室外機　防振基礎 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kw	1	台	1,190,000	1,190,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-1-3-1　CID 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kw	1	台	204,000	204,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-1-3-2　CID 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kw	1	台	204,000	204,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	附属品　ACP-1-3系統	1	式		400,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-2-3　室外機　防振基礎 冷房能力:22.4kW 暖房能力:25.0kw	1	台	1,190,000	1,190,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-2-3-1　CID 冷房能力:9.0kW 暖房能力:10.0kw	1	台	226,000	226,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-2-3-2　CID 冷房能力:9.0kW 暖房能力:10.0kw	1	台	226,000	226,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	附属品　ACP-2-3系統	1	式		400,000	
空気清浄装置	AFU-R-1　ﾊﾟﾈﾙ形 風量：37,700m3/h 12枚(4×3)　610×610×25T	1	台	990,000	990,000	
空気清浄装置	AFU-R-2 風量：4,100m3/h　ﾊﾟﾈﾙ形 2枚(2×1)　610×610×25T	1	台	440,000	440,000	
熱交換器	CHE-B1-1A 交換能力：1,309kW ﾌﾟﾚｰﾄ式(水-水)	1	台	18,600,000	18,600,000	
熱交換器	CHE-B1-1B 交換能力：1,309kW ﾌﾟﾚｰﾄ式(水-水)	1	台	18,600,000	18,600,000	
熱交換器	CHE-B1-T 交換能力：340kW ﾌﾟﾚｰﾄ式(水-水)	1	台	7,960,000	7,960,000	
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-1　防振基礎 100mmφ×975L/min×80m 22.0kW	1	台	3,170,000	3,170,000	
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-2　防振基礎 100mmφ×975L/min×80m 22.0kW	1	台	3,170,000	3,170,000	

第三庁舎	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-3　防振基礎 100mmφ×975L/min×80m 22.0kW	1	台	3,170,000	3,170,000	
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-4　防振基礎 100mmφ×975L/min×80m 22.0kW	1	台	3,170,000	3,170,000	
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-5　防振基礎 100mmφ×975L/min×80m 22.0kW	1	台	3,170,000	3,170,000	
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-6　防振基礎 100mmφ×975L/min×80m 22.0kW	1	台	3,170,000	3,170,000	
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-7　防振基礎 100mmφ×975L/min×80m 22.0kW	1	台	3,170,000	3,170,000	
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-8　防振基礎 100mmφ×975L/min×80m 22.0kW	1	台	3,170,000	3,170,000	
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-T　防振基礎 80×65mmφ×975L/min×25m 7.5kW	1	台	1,280,000	1,280,000	
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-1A　防振基礎 150×125mmφ×3,745L/min×21m 22.0kW	1	台	3,970,000	3,970,000	
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-1B　防振基礎 150×125mmφ×3,745L/min×21m 22.0kW	1	台	3,970,000	3,970,000	
気化式加湿器	HU-1-2-1　ｶｾｯﾄ形 加湿量2.2kg/H	1	台	185,000	185,000	
気化式加湿器	HU-2-2-1　ｶｾｯﾄ形 加湿量2.2kg/H	1	台	185,000	185,000	
防音装置	SL-1　ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ用 対象機器:RR-R-1～8	8	台	3,550,000	28,400,000	
防音装置	SL-2　室外機用 対象機器:ACP-B1-1-1～13 ACP-B1-2-1,2 ACP-2-1,2	17	台	1,220,000	20,740,000	
防音装置	SL-3　室外機用 対象機器:ACP-2-3	1	台	613,000	613,000	
防音装置	SL-4　室外機用 対象機器:ACP-1-3	1	台	555,000	555,000	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防音装置	SL-5　室外機用 対象機器:ACP-B1-3-1 ACP-1-2-1 ACP-2-2-1	3	台	555,000	1,665,000	
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ	ACP-1-4用 2,000x850x150H	1	台	45,000	45,000	
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ	HU-1-2-1用 970x800x150H	1	台	23,000	23,000	
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ	ACP-2-4用 2,000x850x150H	1	台	45,000	45,000	
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ	HU-2-2-1用 970x800x150H	1	台	23,000	23,000	
搬入・据付費		1	式		16,070,000	
計					560,559,000	

第三庁舎	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
たわみ継手		1	式		1,096,500	別紙 00-0006
計					1,096,500	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(冷水管)						
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 屋内一般　60SU	141	m	22,700	3,200,700	
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 屋内一般　125SU	111	m	44,500	4,939,500	
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　80SU	2	m	36,900	73,800	
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　100SU	20	m	45,300	906,000	
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　150SU	5	m	78,200	391,000	
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　200SU	8	m	91,500	732,000	
(水抜き管)						
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式 屋内一般　25SU	8	m	9,950	79,600	
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式 機械室・便所　13SU	3	m	6,930	20,790	
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式 機械室・便所　20SU	1	m	9,830	9,830	
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式 機械室・便所　25SU	31	m	12,300	381,300	
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式 機械室・便所　40SU	5	m	18,800	94,000	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～MD継手 屋内一般 25A	24	m	11,600	278,400	

第三庁舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～MD継手 屋内一般 32A	6	m	14,100	84,600	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～MD継手 屋内一般 40A	16	m	15,500	248,000	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～MD継手 屋内一般 50A	54	m	19,200	1,036,800	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～MD継手 屋内一般 65A	19	m	25,000	475,000	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 32A	6	m	16,900	101,400	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 40A	24	m	18,500	444,000	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 50A	2	m	22,900	45,800	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	30	個	17,500	525,000	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	SUS 10K(ｳｴﾊｰ形)　65A	64	個	91,200	5,836,800	
衝撃吸収式逆止弁	SUS 10K(ｳｴﾊｰ形) 100A	8	個	151,000	1,208,000	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	1	個	211,000	211,000	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　200A	2	個	658,000	1,316,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製 Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	8	個	242,000	1,936,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製 Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 125A	8	個	355,000	2,840,000	
防振継手	－　65A	64	個	21,400	1,369,600	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防振継手	－　80A	1	個	25,200	25,200	
防振継手	－　100A	17	個	30,900	525,300	
防振継手	－　200A	2	個	63,000	126,000	
温度計	ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形	28	個	17,900	501,200	
圧力計	水用	28	組	17,300	484,400	
着脱式瞬間流量計	ﾒｰﾀ　－	8	個	97,800	782,400	
着脱式瞬間流量計	ﾉｽﾞﾙ 125A	8	個	33,300	266,400	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ	25A	2	個	34,900	69,800	
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ	32A	1	個	34,900	34,900	
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ	40A	17	個	34,900	593,300	
間接排水口	100A	8	個	9,550	76,400	
冷媒管		1	式		592,390	別紙 00-0007
合成樹脂製支持受		1	式		151,260	別紙 00-0008
保温		1	式		17,275,270	別紙 00-0009

第三庁舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
形鋼振れ止め支持		1	式		307,290	別紙 00-0010
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		51,800	別紙 00-0011
計					50,648,230	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(仮設工事)						
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PC-B1-T　防振基礎 80×65mmφ×975L/min×25m 7.5kW	1	台	1,280,000	1,280,000	
搬入・据付費		1	式		110,637	別紙 00-0012
(冷水管)						
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　80SU	3	m	22,900	68,700	
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　100SU	6	m	28,100	168,600	
(水抜き管)						
冷水管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式 機械室・便所　20SU	1	m	6,110	6,110	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	1	個	184,000	184,000	
防振継手	-　80A	1	個	25,200	25,200	
防振継手	-　100A	1	個	30,900	30,900	
合成樹脂製支持受		1	式		5,100	別紙 00-0013
保温		1	式		102,320	別紙 00-0014
形鋼振れ止め支持		1	式		7,119	別紙 00-0015
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		1,200	別紙 00-0016

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	空気調和設備				仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		282,240	別紙 00-0017
(仮設撤去)						
機器類撤去		1	式		49,741	別紙 00-0018
配管類撤去		1	式		72,670	別紙 00-0019
計					2,394,537	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	空気調和設備				総合調整	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		912,800	別紙 00-0020
計					912,800	

第三庁舎	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遠心送風機	FS-R-1　片吸込、屋外仕様 #6×37700m3/h×500Pa	1	台	1,750,000	1,750,000	
遠心送風機	FS-R-2　片吸込、屋外仕様 #21/2×4100m3/h×400Pa	1	台	348,000	348,000	
遠心送風機	FE-R-1　片吸込、屋外仕様 #6×37700m3/h×300Pa	1	台	1,600,000	1,600,000	
遠心送風機	FE-R-2　片吸込、屋外仕様 #21/2×4100m3/h×100Pa	1	台	337,000	337,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-1-1-1 天井隠ぺい形加湿器付 370m3/h×210Pa 加湿量:2.2kg/h	1	台	650,000	650,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-2-1-1 天井隠ぺい形加湿器付 370m3/h×210Pa 加湿量:2.2kg/h	1	台	650,000	650,000	
搬入・据付費		1	式		1,440,000	
計					6,775,000	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無　＊0.5㎜	3	㎡	9,150	27,450	
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無　＊0.8㎜	15	㎡	10,200	153,000	
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無　＊1.2㎜	37	㎡	16,300	603,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無　200㎜	2	m	7,600	15,200	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	ｽﾃﾝﾚｽ製　600　600	1	個	27,900	27,900	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	ｽﾃﾝﾚｽ製　1320　620	1	個	48,800	48,800	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	ｽﾃﾝﾚｽ製　2400　1850	1	個	231,000	231,000	
たわみ継手		1	式		254,200	別紙 00-0021
保温		1	式		4,350	別紙 00-0022
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		1,500	別紙 00-0023
計					1,366,500	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	換気設備				総合調整	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
総合調整費		1	式		51,340	別紙 00-0024
計					51,340	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	自動制御設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
自動制御機器		1	式		3,760,000	
自動制御盤		1	式		6,730,000	
計装工事		1	式		28,700,000	
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費		1	式		1,410,000	
調整費		1	式		3,760,000	
諸経費		1	式		8,880,000	
計					53,240,000	

第三庁舎		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		18,997,414	別紙 00-0025
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		613,680	別紙 00-0026
配管類撤去		1	式		4,846,860	別紙 00-0027
自動制御設備撤去		1	式		8,920,000	
計					33,377,954	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		21,315	別紙 00-0028
養生		1	式		2,120,780	別紙 00-0029
整理清掃後片付け		1	式		1,809,150	別紙 00-0030
内部足場		1	式		1,077,206	別紙 00-0031
仮設材運搬		1	式		71,024	別紙 00-0032
計					5,099,475	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	発生材処理				運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.2m3 建設廃材(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) DID区間有り	1	式		43,800	
小計					43,800	
計					43,800	

機械設備工事　細目別内訳

第三庁舎	発生材処理				処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) 0.2m3	1	式		7,000	
計					7,000	

第一庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		37,000	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修(1F監視室・天井改修) W1500×D900-1.0ヶ所	1	式		18,500	
墨出し(躯体改修)	個別改修(1F機械室・設備基礎) W1200×D450-1.0ヶ所	1	式		18,500	
計					37,000	
養生		1	式		144,128	別紙 00-0002
養生(内部改修)	個別改修(1F監視室・天井改修) ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製+合板(厚12.0)	59.2	㎡	1,960	116,032	
養生(内部改修)	個別改修(1F機械室・設備基礎) W1200×D450-1.0ヶ所	1	式		17,400	
養生(内部改修)	搬出入路部分	76.4	㎡	140	10,696	
計					144,128	

機械設備工事　別紙明細

第一庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式		108,356	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修(1F監視室・天井改修)	59.2	㎡	870	51,504	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修(1F機械室・設備基礎) W1200×D450-1.0ヶ所	1	式		24,000	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	76.4	㎡	430	32,852	
計					108,356	
内部足場		1	式		36,300	別紙 00-0004
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 W1500×D900-1.0ヶ所 (1F監視室)	1	式		36,300	
計					36,300	
仮設材運搬		1	式		40,400	別紙 00-0005
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建 W1500×D900-1.0ヶ所 (1F監視室)	1	式		40,400	
計					40,400	

第三庁舎	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
たわみ継手		1	式		1,096,500	別紙 00-0006
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	330×270	3	組	23,700	71,100	
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	760×215	2	組	38,500	77,000	
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	900×350	17	組	49,400	839,800	
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	1160×215	2	組	54,300	108,600	
計					1,096,500	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		592,390	別紙 00-0007
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52φx15.88φ	3	m	14,800	44,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52φx19.05φ	1	m	16,600	16,600	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52φx22.22φ	9	m	18,800	169,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88φx28.58φ	7	m	28,200	197,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05φx31.75φ	4	m	33,300	133,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35φ	9	m	3,510	31,590	
計					592,390	

第三庁舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製支持受		1	式		151,260	別紙 00-0008
冷水用 樹脂製支持受け	65A	141	m	490	69,090	
冷水用 樹脂製支持受け	80A	1	m	520	520	
冷水用 樹脂製支持受け	100A	20	m	590	11,800	
冷水用 樹脂製支持受け	125A	111	m	550	61,050	
冷水用 樹脂製支持受け	150A	2	m	560	1,120	
冷水用 樹脂製支持受け	200A	8	m	960	7,680	
計					151,260	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		17,275,270	別紙 00-0009
(冷媒管)						
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ		21	m	13,800	289,800	
(冷水管)						
冷水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 80A	1	m	10,100	10,100	
冷水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 100A	20	m	12,700	254,000	
冷水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 150A	2	m	17,000	34,000	
冷水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 200A	8	m	21,100	168,800	
冷水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	141	m	30,800	4,342,800	
冷水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	111	m	45,400	5,039,400	
(水抜き管)						
冷水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 13A	3	m	4,670	14,010	
冷水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 20A	1	m	5,020	5,020	
冷水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 25A	31	m	5,410	167,710	
冷水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 40A	5	m	7,640	38,200	

第三庁舎	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		17,275,270	別紙 00-0009
冷水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	8	m	19,900	159,200	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	24	m	6,930	166,320	
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 32A	2	m	7,270	14,540	
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A	16	m	7,580	121,280	
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 32A	6	m	4,230	25,380	
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 40A	24	m	4,600	110,400	
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A	2	m	5,000	10,000	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	3	m	4,170	12,510	
冷水用弁類 保温	- 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	17	個	95,400	1,621,800	
冷水用弁類 保温	- 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200A	2	個	139,000	278,000	
冷水用弁類 保温 (ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	- 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	64	個	53,500	3,424,000	
冷水用弁類 保温	- 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	8	個	121,000	968,000	
計					17,275,270	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
形鋼振れ止め支持		1	式		307,290	別紙 00-0010
空調耐震		3	%	10,243,000	307,290	
計					307,290	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		51,800	別紙 00-0011
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	127	か所	300	38,100	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M12 上向	29	か所	400	11,600	
(冷媒管)						
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	7	か所	300	2,100	
計					51,800	

第三庁舎	空気調和設備				仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費		1	式		110,637	別紙 00-0012
搬入基準単価 (揚重機別途)		0.15	t	69,700	10,455	
設備機械工		2.83	人	35,400	100,182	
計					110,637	
合成樹脂製支持受		1	式		5,100	別紙 00-0013
冷水用 樹脂製支持受け	80A	3	m	520	1,560	
冷水用 樹脂製支持受け	100A	6	m	590	3,540	
計					5,100	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎	空気調和設備				仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		102,320	別紙 00-0014
(冷水管)						
冷水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 80A	3	m	5,000	15,000	
冷水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 100A	6	m	6,290	37,740	
(水抜き管)						
冷水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 20A	1	m	2,480	2,480	
冷水用弁類 保温	- 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	1	個	47,100	47,100	
計					102,320	
形鋼振れ止め支持		1	式		7,119	別紙 00-0015
空調耐震(仮設)		3	%	237,300	7,119	
計					7,119	

第三庁舎	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		1,200	別紙 00-0016
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	4	か所	300	1,200	
計					1,200	
総合調整費		1	式		282,240	別紙 00-0017
配管系統 調整		336	m	840	282,240	
計					282,240	
機器類撤去		1	式		49,741	別紙 00-0018
搬入基準単価 (揚重機別途)		0.13	t	69,700	9,061	
設備機械工		1.13	人	36,000	40,680	
計					49,741	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		72,670	別紙 00-0019
(冷水管)						
鋼管(撤去)	80A	3	m	3,560	10,680	
鋼管(撤去)	100A	6	m	3,640	21,840	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 80A	3	m	1,320	3,960	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 100A	6	m	1,650	9,900	
(水抜き管)						
鋼管(撤去)	20A	1	m	1,160	1,160	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 20A	1	m	700	700	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁撤去	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	1	個	4,640	4,640	
冷水・冷温水等弁類保温材(撤去) CV	- 屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 100A	1	個	11,200	11,200	
弁類・継手撤去費	防振継手 80A	1	個	3,950	3,950	
弁類・継手撤去費	防振継手 100A	1	個	4,640	4,640	
計					72,670	

第三庁舎	空気調和設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		912,800	別紙 00-0020
配管系統 調整		335	m	840	281,400	
主機械室内機器調整	空 調　5,001～15,000m2	1	式		518,000	
風量調整		1	式		38,700	
室内外空気の温湿度の調整		1	式		36,000	
騒音の測定		1	式		38,700	
計					912,800	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
たわみ継手		1	式		254,200	別紙 00-0021
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 1/2以下	2	組	41,200	82,400	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.6 以下	2	組	85,900	171,800	
計					254,200	
保温		1	式		4,350	別紙 00-0022
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	1	m	4,350	4,350	
計					4,350	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		1,500	別紙 00-0023
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	5	か所	300	1,500	
計					1,500	

第三庁舎	換気設備				総合調整	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		51,340	別紙 00-0024
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		54	㎡	930	50,220	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		2	m	560	1,120	
計					51,340	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		18,997,414	別紙 00-0025
(撤去・搬出費)						
搬入基準単価 (揚重機別途)		114.22	t	69,700	7,961,134	
設備機械工		305.79	人	36,000	11,008,440	
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ撤去	ACP-1-4用 2,000x850x150H	1	台	9,210	9,210	
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ撤去	HU-1-2-1用 970x800x150H	1	台	4,710	4,710	
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ撤去	ACP-2-4用 2,000x850x150H	1	台	9,210	9,210	
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ撤去	HU-2-2-1用 970x800x150H	1	台	4,710	4,710	
計					18,997,414	

第三庁舎		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		613,680	別紙 00-0026
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	3	㎡	2,790	8,370	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	15	㎡	2,900	43,500	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	37	㎡	4,760	176,120	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	200mm　再使用しない	2	m	2,010	4,020	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	1	㎡	1,510	1,510	
たわみ継手ﾀﾞｸﾄ・空調機用(撤去)		56	m	3,950	221,200	
たわみ継手片吸込形送風機用(撤去)	#2･1/2	2	組	6,850	13,700	
たわみ継手片吸込形送風機用(撤去)	#6	2	組	13,600	27,200	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　600　600	1	個	5,570	5,570	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　1320　620	1	個	8,120	8,120	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　2400　1850	1	個	32,800	32,800	
ﾀﾞｸﾄ切断	板厚 0.5t	8	か所	4,100	32,800	
ﾀﾞｸﾄ切断	板厚 0.6t	2	か所	5,570	11,140	
ﾀﾞｸﾄ切断	板厚 0.8t	3	か所	9,210	27,630	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		613,680	別紙 00-0026
計					613,680	

第三庁舎		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		4,846,860	別紙 00-0027
(冷媒管)						
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52φx15.88φ	8	m	1,510	12,080	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52φx19.05φ	1	m	1,670	1,670	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52φx22.22φ	9	m	1,850	16,650	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88φx28.58φ	7	m	2,550	17,850	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05φx31.75φ	4	m	2,920	11,680	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35φ	9	m	390	3,510	
給水管等保温材 (撤去)	屋外 撤去費　15A	9	m	1,210	10,890	
給水管等保温材 (撤去)	屋外 撤去費　32A	12	m	1,560	18,720	
(冷水管)						
鋼管(撤去)	60A	147	m	3,150	463,050	
鋼管(撤去)	80A	2	m	3,560	7,120	
鋼管(撤去)	100A	20	m	3,640	72,800	
鋼管(撤去)	125A	103	m	4,340	447,020	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		4,846,860	別紙 00-0027
鋼管(撤去)	150A	5	m	5,540	27,700	
鋼管(撤去)	200A	8	m	7,860	62,880	
冷温水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費　80A	1	m	1,320	1,320	
冷温水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費 100A	20	m	1,650	33,000	
冷温水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費 150A	2	m	2,210	4,420	
冷温水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費 200A	8	m	2,680	21,440	
冷温水管等保温材 (撤去)	屋外 撤去費　60A	147	m	2,730	401,310	
冷温水管等保温材 (撤去)	屋外 撤去費 125A	103	m	4,010	413,030	
(水抜き管)						
鋼管(撤去)	13A	3	m	1,030	3,090	
鋼管(撤去)	20A	1	m	1,160	1,160	
鋼管(撤去)	25A	39	m	1,430	55,770	
鋼管(撤去)	40A	5	m	1,930	9,650	
冷温水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費　13A	3	m	660	1,980	

第三庁舎	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		4,846,860	別紙 00-0027
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 20A	1	m	700	700	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 25A	39	m	770	30,030	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 40A	5	m	1,030	5,150	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
鋼管(撤去)	25A	24	m	1,430	34,320	
鋼管(撤去)	32A	11	m	1,750	19,250	
鋼管(撤去)	40A	39	m	1,930	75,270	
鋼管(撤去)	50A	32	m	2,410	77,120	
鋼管(撤去)	65A	20	m	3,150	63,000	
排水管 保温撤去	屋内 25A	24	m	590	14,160	
排水管 保温撤去	屋内 32A	11	m	620	6,820	
排水管 保温撤去	屋内 40A	39	m	660	25,740	
排水管 保温撤去	屋内 50A	2	m	740	1,480	
弁類・継手撤去費	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 65A	64	個	1,620	103,680	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		4,846,860	別紙 00-0027
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁撤去	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	9	個	4,640	41,760	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁撤去	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 200A	2	個	8,360	16,720	
ｽﾃﾝﾚｽ製Y形ｽﾄﾚｰﾅ撤去	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	8	個	4,640	37,120	
ｽﾃﾝﾚｽ製Y形ｽﾄﾚｰﾅ撤去	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 125A	8	個	5,570	44,560	
冷水・冷温水等弁類保温材(撤去) BV	- 屋外露出(SUS) 撤去費 65A	64	個	11,600	742,400	
冷水・冷温水等弁類保温材(撤去) CV	- 屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 100A	9	個	11,200	100,800	
冷水・冷温水等弁類保温材(撤去) CV	- 屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 200A	2	個	15,500	31,000	
冷水・冷温水等弁類保温材(撤去) Yｽﾄﾚｰﾅ	- 屋内露出(ｶﾗｰ) 撤去費 100A	8	個	11,200	89,600	
冷水・冷温水等弁類保温材(撤去) Yｽﾄﾚｰﾅ	- 屋外露出(SUS) 撤去費 125A	8	個	16,300	130,400	
弁類・継手撤去費	防振継手 65A	64	個	3,250	208,000	
弁類・継手撤去費	防振継手 80A	1	個	3,950	3,950	
弁類・継手撤去費	防振継手 100A	17	個	4,640	78,880	
弁類・継手撤去費	防振継手 200A	2	個	8,360	16,720	
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般 100A 保温有	6	か所	12,500	75,000	

第三庁舎		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		4,846,860	別紙 00-0027
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 125A 保温有	16	か所	13,200	211,200	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 150A 保温有	2	か所	14,300	28,600	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 200A 保温有	8	か所	17,000	136,000	
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	25A	2	個	2,550	5,100	
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	32A	1	個	2,550	2,550	
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	40A	17	個	2,550	43,350	
間接排水口 撤去	100A	8	個	3,710	29,680	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　32A 保温有	11	か所	7,880	86,680	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　40A 保温有	12	か所	8,470	101,640	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　50A 保温有	1	か所	8,640	8,640	
計					4,846,860	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		21,315	別紙 00-0028
(屋上改修)						
[STEP-1]						
墨出し(屋上改修)	個別改修(屋上ﾁﾗｰ受け土台改修)	31	㎡	110	3,410	
[STEP-2]						
墨出し(屋上改修)	個別改修(屋上ﾁﾗｰ受け土台改修)	30.6	㎡	110	3,366	
[STEP-3]						
墨出し(屋上改修)	個別改修(屋上ﾁﾗｰ受け土台改修)	24.9	㎡	110	2,739	
小計					9,515	
(内部改修)						
墨出し(内部改修)	個別改修(天井改修)　16.5m2	1	式		11,800	
小計					11,800	
計					21,315	

第三庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		2,120,780	別紙 00-0029
(屋上改修)						
[STEP-1]						
養生(屋上改修)	個別改修(屋上ﾁﾗｰ受け土台改修)	140	㎡	520	72,800	
養生(屋上改修)	合板(厚12.0)養生　落下防止対策 W300×L1800 屋上ﾁﾗｰﾓｼﾞｭｰﾙ間設備ﾃﾞｯｷ開口部	30	枚	1,050	31,500	
[STEP-2]						
養生(屋上改修)	個別改修(屋上ﾁﾗｰ受け土台改修)	119	㎡	520	61,880	
養生(屋上改修)	合板(厚12.0)養生　落下防止対策 W300×L1800 屋上ﾁﾗｰﾓｼﾞｭｰﾙ間設備ﾃﾞｯｷ開口部	30	枚	1,050	31,500	
[STEP-3]						
養生(屋上改修)	個別改修(屋上ﾁﾗｰ受け土台改修)	119	㎡	520	61,880	
養生(屋上改修)	合板(厚12.0)養生　落下防止対策 W300×L1800 屋上ﾁﾗｰﾓｼﾞｭｰﾙ間設備ﾃﾞｯｷ開口部	20	枚	1,050	21,000	
小計					280,560	
(内部改修)						
養生(内部改修)	個別改修(天井改修)	162	㎡	240	38,880	
養生(内部改修)	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ養生(足場設置養生) － 期間:2.0ヶ月　(電気室)	1,252	㎡	260	325,520	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		2,120,780	別紙 00-0029
養生(内部改修)	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ養生(足場設置養生) － 期間:2.0ヶ月　(UPS蓄電池室)	368	㎡	260	95,680	
養生(内部改修)	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ養生(足場設置養生) － 期間:3.0ヶ月　(空調機械室)	46	㎡	260	11,960	
養生(内部改修)	搬出入路部分(作業通路) ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製+合板(厚12.0)	653	㎡	1,960	1,279,880	
養生(内部改修)	EV養生(床・壁・天井)	1	か所	88,300	88,300	
小計					1,840,220	
計					2,120,780	

第三庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式		1,809,150	別紙 00-0030
(屋上改修)						
[STEP-1]						
整理清掃後片付け (屋上改修)	個別改修(屋上ﾁﾗｰ受け土台改修)	140	㎡	1,680	235,200	
[STEP-2]						
整理清掃後片付け (屋上改修)	個別改修(屋上ﾁﾗｰ受け土台改修)	119	㎡	1,680	199,920	
[STEP-3]						
整理清掃後片付け (屋上改修)	個別改修(屋上ﾁﾗｰ受け土台改修)	119	㎡	1,680	199,920	
小計					635,040	
(内部改修)						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修(天井改修)	162	㎡	870	140,940	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分(作業通路)	653	㎡	430	280,790	
整理清掃後片付け (内部改修)	足場設置養生部分 (電気室)	1,252	㎡	430	538,360	
整理清掃後片付け (内部改修)	足場設置養生部分 (UPS蓄電池室)	368	㎡	430	158,240	
整理清掃後片付け (内部改修)	足場設置養生部分 (空調機械室)	46	㎡	430	19,780	

機械設備工事　別紙明細

第三庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式		1,809,150	別紙 00-0030
整理清掃後片付け (内部改修)	EV養生(床･壁･天井)	1	か所	36,000	36,000	
小計					1,174,110	
計					1,809,150	
内部足場		1	式		1,077,206	別紙 00-0031
(内部改修)						
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	82	㎡	1,090	89,380	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	3段　(階高5.0m以上5.7m未満) 修理費含む 期間:2.0ヶ月　(電気室)	2	台	58,000	116,000	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	3段　(階高5.0m以上5.7m未満) 修理費含む 期間:2.0ヶ月　(UPS蓄電池室)	3	台	58,000	174,000	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 修理費含む　12m未満　直列足場 期間:3.0ヶ月　(空調機械室)	139	㎡	3,310	460,090	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む 期間:3.0ヶ月　(空調機械室)	72.8	m	870	63,336	
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 修理費含む　- 期間:3.0ヶ月　(空調機械室)	160	㎡	1,090	174,400	
計					1,077,206	

第三庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		71,024	別紙 00-0032
(内部改修)						
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	82	㎡	110	9,020	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	3段　(階高5.0m以上5.7m未満) (電気室)	2	台	940	1,880	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	3段　(階高5.0m以上5.7m未満) (UPS蓄電池室)	3	台	940	2,820	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)　直列足場	139	㎡	360	50,040	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	72.8	m	80	5,824	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		160	㎡	9	1,440	
計					71,024	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
情報共有ｼｽﾃﾑ	初期設置費用･保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量50GB ｼｽﾃﾑ利用者数11人以上20人以下	20	月	9,800	196,000	
交通誘導警備員	交通の誘導に従事するもの -	72	人	23,800	1,713,600	
監督職員事務所	65㎡	1	式		1,841,120	
仮設鉄板敷	敷鉄板　厚22　1500×3000 存置:9日×2回、6日×1回 掛払い:3回　　運搬共 (雨水浸透層上部)	32	枚	47,500	1,520,000	
仮設鉄板敷	敷鉄板　厚22　1500×3000 存置:9日×2回、6日×1回 掛払い:3回　　運搬共 (揚重機ｱｳﾄﾘｶﾞｰ部)	4	枚	47,500	190,000	
揚重機械器具		1	式		2,150,000	別紙 00-0033
計					7,610,720	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
揚重機械器具		1	式		2,150,000	別紙 00-0033
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	35t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準 存置:9日×2回　6日×1回	1	台	2,150,000	2,150,000	
計					2,150,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
第三庁舎	1	式	14,144,656	
第一庁舎	1	式	433,100	
計			14,577,756	

建築工事　科目別内訳

第三庁舎

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
内装改修	1	式	998,226	
外装改修	1	式	6,845,880	
躯体改修	1	式	6,283,150	
発生材処理	1	式	17,400	
計			14,144,656	

建築工事　科目別内訳

第一庁舎

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
内装改修	1	式	398,300	
発生材処理	1	式	34,800	
計			433,100	

建築工事　中科目別内訳

第三庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内装改修	撤去	1	式	119,335	
内装改修	改修	1	式	878,891	
計				998,226	
外装改修	【STEP-1】撤去	1	式	632,160	
外装改修	【STEP-2】撤去	1	式	618,480	
外装改修	【STEP-3】撤去	1	式	497,760	
外装改修	小計			1,748,400	
外装改修	【STEP-1】改修	1	式	1,771,200	
外装改修	【STEP-2】改修	1	式	1,771,200	
外装改修	【STEP-3】改修	1	式	1,555,080	
外装改修	小計			5,097,480	
計				6,845,880	
躯体改修	【STEP-1】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨	1	式	2,417,840	
躯体改修	【STEP-2】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨	1	式	2,403,860	
躯体改修	【STEP-3】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨	1	式	1,461,450	

建築工事　中科目別内訳

第三庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				6,283,150	
発生材処理	積込	1	式	17,400	
計				17,400	

第一庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内装改修	撤去	1	式	34,700	
内装改修	改修	1	式	363,600	
計				398,300	
発生材処理	積込	1	式	34,800	
計				34,800	

第三庁舎	内装改修					撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(天井)						
軽量鉄骨天井下地 撤去	19形　集積共	16.5	㎡	2,080	34,320	
不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚9.5　集積共 天井見切縁(塩ﾋﾞ製)共	16.5	㎡	3,470	57,255	
天井点検口撤去	ｱﾙﾐ製　450角　集積共	2	か所	6,940	13,880	
天井点検口撤去	ｱﾙﾐ製　600角　集積共	2	か所	6,940	13,880	
計					119,335	

建築工事　細目別内訳

第三庁舎	内装改修					改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(天井)						
ｼｽﾃﾑ天井ﾊﾟﾈﾙ 取外し・再取付	ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 厚15 600角　設備機器ﾊﾟﾈﾙ除く 既存LGS下地存置	58.3	㎡	8,080	471,064	
ｼｽﾃﾑ天井ﾊﾟﾈﾙ 取外し・再取付	設備機器ﾊﾟﾈﾙ 600角 既存LGS下地存置	20	か所	3,960	79,200	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 既存ｲﾝｻｰﾄ使用	16.5	㎡	5,670	93,555	
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　450×450 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	4,460	8,920	
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　465×640 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	5,260	10,520	
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　600×600 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	5,640	11,280	
天井　不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け LGS面	16.5	㎡	3,560	58,740	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	13.2	m	2,910	38,412	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	24,600	49,200	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	2	か所	29,000	58,000	
計					878,891	

建築工事　細目別内訳

第三庁舎	外装改修				【STEP-1】撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(屋上 ﾁﾗｰ受け土台ﾃﾞｯｷ)						
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ①	厚2.0 W250×L3000×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	36	枚	12,800	460,800	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ②	厚2.0 W250×L1480×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	3	枚	7,280	21,840	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ③	厚2.0 W250×L 840×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	9	枚	5,200	46,800	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ④	厚2.0 W250×L 800×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	3	枚	5,200	15,600	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ⑥	厚2.0 W250×L 500×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	3	枚	3,120	9,360	
小計					554,400	
(防錆処理)						
床用鋼板ﾊﾟﾈﾙ 取付金具切断面 溶融亜鉛ﾒｯｷ補修	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り 8φ 切断面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共	108	か所	720	77,760	
小計					77,760	
計					632,160	

建築工事　細目別内訳

第三庁舎	外装改修				【STEP-2】撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(屋上 ﾁﾗｰ受け土台ﾃﾞｯｷ)						
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ①	厚2.0 W250×L3000×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	36	枚	12,800	460,800	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ②	厚2.0 W250×L1480×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	3	枚	7,280	21,840	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ③	厚2.0 W250×L 840×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	9	枚	5,200	46,800	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ④	厚2.0 W250×L 800×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	3	枚	5,200	15,600	
小計					545,040	
(防錆処理)						
床用鋼板ﾊﾟﾈﾙ 取付金具切断面 溶融亜鉛ﾒｯｷ補修	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り 8φ 切断面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共	102	か所	720	73,440	
小計					73,440	
計					618,480	

建築工事　細目別内訳

第三庁舎	外装改修				【STEP-3】撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(屋上 ﾁﾗｰ受け土台ﾃﾞｯｷ)						
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ①	厚2.0 W250×L3000×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	24	枚	12,800	307,200	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ②	厚2.0 W250×L1480×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	2	枚	7,280	14,560	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ③	厚2.0 W250×L 840×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	6	枚	5,200	31,200	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ④	厚2.0 W250×L 800×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	2	枚	5,200	10,400	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ撤去 ⑤	厚2.0 W250×L3000×H60 取付金具共(2枚/ヶ所) 金具鉄骨接続部(M8)切断撤去共	6	枚	12,800	76,800	
小計					440,160	
(防錆処理)						
床用鋼板ﾊﾟﾈﾙ 取付金具切断面 溶融亜鉛ﾒｯｷ補修	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り 8φ 切断面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共	80	か所	720	57,600	
小計					57,600	
計					497,760	

建築工事　細目別内訳

第三庁舎	外装改修				【STEP-1】改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(屋上 ﾁﾗｰ受け土台ﾃﾞｯｷ)						
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ①	厚2.0 W250×L3000×H60 取付金具共(2ヶ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	12	枚	49,300	591,600	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ②	厚2.0 W250×L 950×H60 取付金具共(2ヶ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	12	枚	21,200	254,400	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ③	厚2.0 W250×L 750×H60 取付金具共(2ヶ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	18	枚	18,000	324,000	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ④	厚2.0 W250×L 400×H60 取付金具共(2ヶ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	18	枚	11,600	208,800	
小計					1,378,800	
(防錆処理)						
床用鋼板ﾊﾟﾈﾙ 取付金具溶接部 錆止め塗料塗り	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り L20×W16 溶接面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共	120	か所	3,270	392,400	
小計					392,400	
計					1,771,200	

建築工事　細目別内訳

第三庁舎	外装改修				【STEP-2】改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(屋上 ﾁﾗｰ受け土台ﾃﾞｯｷ)						
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ①	厚2.0 W250×L3000×H60 取付金具共(2ｹ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	12	枚	49,300	591,600	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ②	厚2.0 W250×L 950×H60 取付金具共(2ｹ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	12	枚	21,200	254,400	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ③	厚2.0 W250×L 750×H60 取付金具共(2ｹ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	18	枚	18,000	324,000	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ④	厚2.0 W250×L 400×H60 取付金具共(2ｹ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	18	枚	11,600	208,800	
小計					1,378,800	
(防錆処理)						
床用鋼板ﾊﾟﾈﾙ 取付金具溶接部 錆止め塗料塗り	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り L20×W16 溶接面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共	120	か所	3,270	392,400	
小計					392,400	
計					1,771,200	

建築工事　細目別内訳

第三庁舎	外装改修				【STEP-3】改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(屋上 ﾁﾗｰ受け土台ﾃﾞｯｷ)						
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ①	厚2.0 W250×L3000×H60 取付金具共(2ｹ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	8	枚	49,300	394,400	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ②	厚2.0 W250×L 950×H60 取付金具共(2ｹ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	8	枚	21,200	169,600	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ③	厚2.0 W250×L 750×H60 取付金具共(2ｹ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	12	枚	18,000	216,000	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ④	厚2.0 W250×L 400×H60 取付金具共(2ｹ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	12	枚	11,600	139,200	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ⑤	厚2.0 W250×L 350×H60 取付金具共(2ｹ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	6	枚	11,000	66,000	
床 孔あき床用鋼板 ﾊﾟﾈﾙ ⑥	厚2.0 W250×L2050×H60 取付金具共(2ｹ/枚)　溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具取付現場溶接(W20)共	6	枚	38,300	229,800	
小計					1,215,000	
(防錆処理)						
床用鋼板ﾊﾟﾈﾙ 取付金具溶接部 錆止め塗料塗り	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り L20×W16 溶接面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共	104	か所	3,270	340,080	
小計					340,080	
計					1,555,080	

第三庁舎	躯体改修					【STEP-1】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(本体鉄骨)						
鋼板(切板)	SS400 PL-6.0	0.1	t	173,000	17,300	
H形鋼	SS400 H-198×99×4.5×7	1.2	t	109,500	131,400	
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.4	t	109,500	43,800	
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲4,400	別紙 00-0001
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長 13.37m/t	1.6	t	376,000	601,600	
溶融亜鉛ﾒｯｷ	A種　HDZ55 工場運搬費(往復)共 ﾎﾞﾙﾄ接合部摩擦処理(ﾘﾝ酸塩処理)共	1.6	t	425,000	680,000	
鉄骨現場建方	建方機械別途	1.6	t	320,000	512,000	
鉄骨運搬		1.6	t	82,800	132,480	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16　L=40　0.01t	1	式		5,800	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16　L=45　0.01t	1	式		5,800	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16　L=50　0.01t	1	式		5,800	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	M16	114	本	340	38,760	
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)　8.7m	1	式		23,900	
既存鉄骨 現場孔あけ加工	M16用　L=8	12	か所	1,740	20,880	

建築工事　細目別内訳

第三庁舎	躯体改修					【STEP-1】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存鉄骨 現場孔あけ加工	M16用　L=13	30	か所	1,740	52,200	
小計					2,267,320	
(摩擦処理)						
既存鉄骨 現場摩擦処理	溶融亜鉛ﾒｯｷ面 W99×D50 新設鉄骨取合部	6	か所	1,740	10,440	
既存鉄骨 現場摩擦処理	溶融亜鉛ﾒｯｷ面 W99×D100 新設鉄骨取合部	6	か所	1,740	10,440	
既存鉄骨 現場摩擦処理	溶融亜鉛ﾒｯｷ面 W99×D200 新設鉄骨取合部	12	か所	1,740	20,880	
小計					41,760	
(防錆処理)						
既存鉄骨溶接部 錆止め塗料塗り (SB16)	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り H-200×50×2面 切断面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共 既存鉄骨GPL新設部	6	か所	7,060	42,360	
既存鉄骨溶接部 錆止め塗料塗り (SB11)	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り H-400×200×2面 切断面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共 既存鉄骨GPL新設部	8	か所	8,300	66,400	
小計					108,760	
計					2,417,840	

第三庁舎	躯体改修				【STEP-2】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(本体鉄骨)						
鋼板(切板)	SS400 PL-6.0	0.1	t	173,000	17,300	
H形鋼	SS400 H-198×99×4.5×7	1.2	t	109,500	131,400	
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.4	t	109,500	43,800	
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲4,400	別紙 00-0002
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長 13.37m/t	1.6	t	376,000	601,600	
溶融亜鉛ﾒｯｷ	A種　HDZ55 工場運搬費(往復)共 ﾎﾞﾙﾄ接合部摩擦処理(ﾘﾝ酸塩処理)共	1.6	t	425,000	680,000	
鉄骨現場建方	建方機械別途	1.6	t	320,000	512,000	
鉄骨運搬		1.6	t	82,800	132,480	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16　L=40　0.01t	1	式		5,800	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16　L=45　0.01t	1	式		5,800	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16　L=50　0.01t	1	式		5,800	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	M16	114	本	340	38,760	
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)　7.0m	1	式		19,200	
既存鉄骨 現場孔あけ加工	M16用　L=8	12	か所	1,740	20,880	

建築工事　細目別内訳

第三庁舎	躯体改修				【STEP-2】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存鉄骨 現場孔あけ加工	M16用　L=13	30	か所	1,740	52,200	
小計					2,262,620	
(摩擦処理)						
既存鉄骨 現場摩擦処理	溶融亜鉛ﾒｯｷ面 W99×D50 新設鉄骨取合部	6	か所	1,740	10,440	
既存鉄骨 現場摩擦処理	溶融亜鉛ﾒｯｷ面 W99×D100 新設鉄骨取合部	6	か所	1,740	10,440	
既存鉄骨 現場摩擦処理	溶融亜鉛ﾒｯｷ面 W99×D200 新設鉄骨取合部	12	か所	1,740	20,880	
小計					41,760	
(防錆処理)						
既存鉄骨溶接部 錆止め塗料塗り (SB16)	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り H-200×50×2面 切断面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共 既存鉄骨GPL新設部	6	か所	7,060	42,360	
既存鉄骨溶接部 錆止め塗料塗り (SB13)	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り H-300×75×2面 切断面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共 既存鉄骨GPL新設部	8	か所	7,140	57,120	
小計					99,480	
計					2,403,860	

第三庁舎	躯体改修				【STEP-3】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(本体鉄骨)						
鋼板(切板)	SS400　0.04t PL-6.0	1	式		6,920	
H形鋼	SS400 H-198×99×4.5×7	0.8	t	109,500	87,600	
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.1	t	109,500	10,950	
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲1,760	別紙 00-0003
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長 13.37m/t	0.9	t	376,000	338,400	
溶融亜鉛ﾒｯｷ	A種　HDZ55 工場運搬費(往復)共 ﾎﾞﾙﾄ接合部摩擦処理(ﾘﾝ酸塩処理)共	0.9	t	425,000	382,500	
鉄骨現場建方	建方機械別途	0.9	t	320,000	288,000	
鉄骨運搬		0.9	t	111,000	99,900	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16　L=40　0.01t	1	式		5,800	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16　L=45　0.01t	1	式		5,800	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16　L=50　0.01t	1	式		5,800	
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	M16	76	本	340	25,840	
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)　7.7m	1	式		21,100	
既存鉄骨 現場孔あけ加工	M16用　L=13	36	か所	1,740	62,640	

建築工事　細目別内訳

第三庁舎	躯体改修				【STEP-3】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					1,339,490	
(摩擦処理)						
既存鉄骨 現場摩擦処理	溶融亜鉛ﾒｯｷ面 W99×D100 新設鉄骨取合部	10	か所	1,740	17,400	
既存鉄骨 現場摩擦処理	溶融亜鉛ﾒｯｷ面 W99×D200 新設鉄骨取合部	8	か所	1,740	13,920	
小計					31,320	
(防錆処理)						
既存鉄骨溶接部 錆止め塗料塗り (SB13A)	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り H-194×75×2面 切断面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共 既存鉄骨GPL新設部	4	か所	7,060	28,240	
既存鉄骨溶接部 錆止め塗料塗り (SB12)	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り H-350×75×2面 切断面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共 既存鉄骨GPL新設部	4	か所	7,300	29,200	
既存鉄骨溶接部 錆止め塗料塗り (SB11)	高濃度亜鉛末塗料(有機樹脂)塗り H-400×200×2面 切断面溶融亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理共 既存鉄骨GPL新設部	4	か所	8,300	33,200	
小計					90,640	
計					1,461,450	

第三庁舎	発生材処理			積込		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	建設廃材(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類)　0.2m3	1	式		17,400	
計					17,400	

建築工事　細目別内訳

第一庁舎	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(天井)						
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 撤去	厚12+GB-R厚12.5　集積共 W1500×D900 LGS下地(19形)共	1	か所	34,700	34,700	
計					34,700	

第一庁舎	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ使用 W1500×D900	1	か所	17,500	17,500	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R厚12.5共　LGS面 W1500×D900	1	か所	29,100	29,100	
(設備基礎)						
1F機械室 NED盤増設基礎	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 W1200×D450×H150 躯体･目荒らし共　A-10図	1	か所	317,000	317,000	
計					363,600	

第一庁舎	発生材処理			積込		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	建設廃材(仕上材類)　0.02m3	1	式		17,400	
発生材積込み	建設廃材(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類)　0.02m3	1	式		17,400	
計					34,800	

建築工事　別紙明細

第三庁舎	躯体改修					【STEP-1】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲4,400	別紙 00-0001
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	(H2)	▲0.1	t	44,000	▲4,400	
計					▲4,400	

建築工事　別紙明細

第三庁舎	躯体改修					【STEP-2】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲4,400	別紙 00-0002
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	(H2)	▲0.1	t	44,000	▲4,400	
計					▲4,400	

第三庁舎	躯体改修				【STEP-3】屋上ﾁﾗｰ受け土台鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲1,760	別紙 00-0003
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	(H2)　▲0.04t	1	式		▲1,760	
計					▲1,760	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
第三庁舎	1	式	274,653,930	
第一庁舎	1	式	4,787,820	
計			279,441,750	

電気設備工事　科目別内訳

第三庁舎

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	741,780	
動力設備	1	式	197,822,710	
受変電設備	1	式	50,608,000	
電力貯蔵設備	1	式	18,804,860	
拡声設備	1	式	27,000	
監視カメラ設備	1	式	202,000	
火災報知設備	1	式	22,000	
中央監視制御設備	1	式	6,425,580	
計			274,653,930	

電気設備工事　科目別内訳

第一庁舎

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	27,820	
中央監視制御設備	1	式	4,760,000	
計			4,787,820	

第三庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	741,780	
計				741,780	
動力設備	動力幹線	1	式	104,272,430	
動力設備	動力分岐	1	式	93,550,280	
計				197,822,710	
受変電設備		1	式	50,608,000	
計				50,608,000	
電力貯蔵設備		1	式	18,804,860	
計				18,804,860	
拡声設備		1	式	27,000	
計				27,000	
監視カメラ設備		1	式	202,000	
計				202,000	
火災報知設備		1	式	22,000	
計				22,000	

電気設備工事　中科目別内訳

第三庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
中央監視制御設備		1	式	6,425,580	
計				6,425,580	

第一庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	27,820	
計				27,820	
中央監視制御設備		1	式	4,760,000	
計				4,760,000	

電気設備工事　細目別内訳

第三庁舎		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		274,550	別紙 00-0001
結線費		1	式		66,440	別紙 00-0002
取外し再取付け		1	式		387,000	別紙 00-0003
撤去		1	式		13,790	別紙 00-0004
計					741,780	

電気設備工事　細目別内訳

第三庁舎		動力設備			動力幹線	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式		36,160	別紙 00-0005
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		97,061,540	別紙 00-0006
電線管		1	式		3,934,290	別紙 00-0007
防火区画貫通処理等		1	式		606,000	別紙 00-0008
結線費		1	式		689,200	別紙 00-0009
撤去		1	式		1,945,240	別紙 00-0010
計					104,272,430	

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
制御盤	B1-P-3 (2)	1	面	3,560,000	3,560,000	
制御盤	B1-P-3 (3)	1	面	3,170,000	3,170,000	
制御盤	B1-P-3 (4)	1	面	2,650,000	2,650,000	
制御盤	B1-P-3-1	1	面	1,070,000	1,070,000	
制御盤	B1-P-4-1	1	面	1,050,000	1,050,000	
制御盤	B1-P-5-2	1	面	1,590,000	1,590,000	
制御盤	B1-P-5-4	1	面	1,850,000	1,850,000	
制御盤	01-P-1	1	面	656,000	656,000	
制御盤	02-P-1-1	1	面	886,000	886,000	
制御盤	02-P-2-1	1	面	656,000	656,000	
制御盤	R-P-1	1	面	1,370,000	1,370,000	
制御盤	R-P-2 2面体	1	面	3,150,000	3,150,000	
制御盤	R-P-3-1 8面体	1	面	18,080,000	18,080,000	
制御盤	R-P-4	1	面	1,900,000	1,900,000	
制御盤	R-P-4-1	1	面	1,200,000	1,200,000	

電気設備工事　細目別内訳

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
制御盤	R-P-5 4面体	1	面	6,190,000	6,190,000	
制御盤改設		1	式		1,278,000	別紙 00-0011
電動機等接続		1	式		1,067,030	別紙 00-0012
電線		1	式		1,321,150	別紙 00-0013
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		25,770,580	別紙 00-0014
電線管		1	式		5,164,130	別紙 00-0015
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		15,540	別紙 00-0016
施工費		1	式		6,034,000	別紙 00-0017
取外し再取付け		1	式		833,000	別紙 00-0018
撤去		1	式		3,038,850	別紙 00-0019
計					93,550,280	

電気設備工事　細目別内訳

第三庁舎		受変電設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
三相変圧器盤	3Φ3W　750kVA (ｽﾍﾟｰｽ)	1	面	16,710,000	16,710,000	
LBS切替盤	LBS　7.2kV　200A　×2	1	面	6,880,000	6,880,000	
変圧器(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ 6.6KV/420V　750kVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付	1	面	17,100,000	17,100,000	
配電盤改設		1	式		4,500,000	別紙 00-0020
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		3,244,000	別紙 00-0021
搬入費		1	式		613,000	別紙 00-0022
施工費		1	式		1,561,000	別紙 00-0023
計					50,608,000	

電気設備工事　細目別内訳

第三庁舎		電力貯蔵設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
無瞬断切替装置 分岐盤改設		1	式		3,740,000	別紙 00-0024
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		14,577,800	別紙 00-0025
防火区画貫通処理 等		1	式		175,800	別紙 00-0026
結線費		1	式		165,000	別紙 00-0027
撤去		1	式		146,260	別紙 00-0028
計					18,804,860	

電気設備工事　細目別内訳

第三庁舎		拡声設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し再取付け		1	式		27,000	別紙 00-0029
計					27,000	

電気設備工事　細目別内訳

第三庁舎		監視カメラ設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し再取付け		1	式		202,000	別紙 00-0030
計					202,000	

第三庁舎	火災報知設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		22,000	別紙 00-0031
計					22,000	

電気設備工事　細目別内訳

第三庁舎	中央監視制御設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
RS盤改設		1	式		6,300,000	別紙 00-0032
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		125,580	別紙 00-0033
計					6,425,580	

電気設備工事　細目別内訳

第一庁舎		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		5,800	別紙 00-0034
電線管		1	式		4,620	別紙 00-0035
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		4,800	別紙 00-0036
取外し再取付け		1	式		12,600	別紙 00-0037
計					27,820	

電気設備工事　細目別内訳

第一庁舎		中央監視制御設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
監視操作卓・監視操作盤改設		1	式		4,760,000	
計					4,760,000	

第三庁舎		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		274,550	別紙 00-0001
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	41	m	3,150	129,150	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	10	m	3,470	34,700	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	27	m	4,100	110,700	
計					274,550	
結線費		1	式		66,440	別紙 00-0002
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	6	か所	6,980	41,880	
電動機等結線	単相電源送り	8	台	3,070	24,560	
計					66,440	
取外し再取付け		1	式		387,000	別紙 00-0003
LED照明器具 SP-1 (ｼｽﾃﾑ天井)	取外し・再取付け	18	個	16,600	298,800	
白熱灯	取外し・再取付け 埋込灯 (FLH含む)	6	個	14,700	88,200	
計					387,000	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		13,790	別紙 00-0004
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-3C ころがし	41	m	150	6,150	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-3C PF内	10	m	170	1,700	
絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2.0-3C ﾗｯｸ	27	m	220	5,940	
計					13,790	

第三庁舎	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		36,160	別紙 00-0005
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	8	m	1,240	9,920	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	16	m	1,640	26,240	
計					36,160	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		97,061,540	別紙 00-0006
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	123	m	6,050	744,150	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	9	m	5,330	47,970	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	51	m	7,120	363,120	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	103	m	18,900	1,946,700	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	22	m	17,200	378,400	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	167	m	26,900	4,492,300	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	39	m	24,600	959,400	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	46	m	40,700	1,872,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	61	m	55,600	3,391,600	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	9	m	51,900	467,100	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	993	m	72,000	71,496,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 管内	162	m	67,300	10,902,600	
計					97,061,540	

第三庁舎	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		3,934,290	別紙 00-0007
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	9	m	3,090	27,810	
ねじなし電線管(E)	露出配管　63mm	44	m	6,410	282,040	
厚鋼電線管(G)	露出配管(HDZ30)　54mm	8	m	9,190	73,520	
厚鋼電線管(G)	露出配管(HDZ30)　70mm	9	m	11,300	101,700	
厚鋼電線管(G)	露出配管(HDZ30)　82mm	9	m	13,400	120,600	
厚鋼電線管(G)(耐震支持含む)	露出配管(HDZ30)　104mm	162	m	20,500	3,321,000	
露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付)	溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ L150 H100 W110	3	個	2,540	7,620	
計					3,934,290	
防火区画貫通処理等		1	式		606,000	別紙 00-0008
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用)	ﾗｯｸ幅=1000	6	か所	101,000	606,000	
計					606,000	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
結線費		1	式		689,200	別紙 00-0009
結線費	3P 30A(14mm2-3C)	2	か所	10,200	20,400	
結線費	3P 60A(22mm2-3C)	1	か所	14,800	14,800	
結線費	3P100A(100mm2-3C)	2	か所	18,700	37,400	
結線費	3P225A(250mm2-3C)	20	か所	27,500	550,000	
結線費	3P400A(325mm2-3C)	2	か所	33,300	66,600	
計					689,200	

第三庁舎	動力設備				動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		1,945,240	別紙 00-0010
絶縁電線	撤去費 22° ×1	15	m	210	3,150	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 5.5° －3C ﾗｯｸ	121	m	280	33,880	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 5.5° －3C 管内	10	m	230	2,300	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 14° －3C ﾗｯｸ	44	m	390	17,160	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 14° －3C 管内	8	m	330	2,640	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 22° －3C ﾗｯｸ	59	m	500	29,500	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 22° －3C 管内	7	m	410	2,870	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 38° －3C ﾗｯｸ	138	m	660	91,080	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 38° －3C 管内	18	m	550	9,900	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 100° －3C ﾗｯｸ	195	m	1,180	230,100	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 100° －3C 管内	37	m	990	36,630	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 150° －3C ﾗｯｸ	465	m	1,450	674,250	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 150° －3C 管内	85	m	1,210	102,850	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 200° －3C ﾗｯｸ	59	m	1,800	106,200	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎	動力設備				動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		1,945,240	別紙 00-0010
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 200° －3C 管内	17	m	1,500	25,500	
ねじなし電線管	撤去費 (E31) 露　出	10	m	750	7,500	
ねじなし電線管	撤去費 (E51) 露　出	15	m	1,250	18,750	
ねじなし電線管	撤去費 (E63) 露　出	13	m	1,680	21,840	
ねじなし電線管	撤去費 (E75) 露　出	37	m	1,960	72,520	
厚鋼電線管	撤去費 (54) 露　出	5	m	2,420	12,100	
厚鋼電線管	撤去費 (92) 露　出	85	m	3,810	323,850	
厚鋼電線管	撤去費 (104) 露　出	17	m	4,250	72,250	
防火区画貫通処理	撤去費 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(床) 1000mm幅	6	か所	8,070	48,420	
計					1,945,240	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
制御盤改設		1	式		1,278,000	別紙 00-0011
制御盤改設	B1-P-3 (1)	1	面	514,000	514,000	
制御盤改設	B1-P-5-1	1	面	191,000	191,000	
制御盤改設	B1-P-4	1	面	191,000	191,000	
制御盤改設	02-P-1	1	面	191,000	191,000	
制御盤改設	02-P-2	1	面	191,000	191,000	
計					1,278,000	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機等接続		1	式		1,067,030	別紙 00-0012
電動機等結線	直入始動方式	13	台	9,060	117,780	
電動機等結線	Y-△始動方式	2	台	18,100	36,200	
電動機等結線	三相電動機(電源送り、屋外機等)	93	台	4,530	421,290	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	18	か所	2,050	36,900	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	2	か所	2,620	5,240	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	10	か所	3,740	37,400	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	8	か所	2,660	21,280	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	15	か所	3,290	49,350	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所	4,240	16,960	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	49	か所	6,070	297,430	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	76mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	13,600	27,200	
計					1,067,030	

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		1,321,150	別紙 00-0013
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	227	m	730	165,710	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	1,313	m	880	1,155,440	
計					1,321,150	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		25,770,580	別紙 00-0014
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾗｯｸ	23	m	5,500	126,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	48	m	4,850	232,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C ﾗｯｸ	19	m	7,170	136,230	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	20	m	6,350	127,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C ﾗｯｸ	348	m	8,850	3,079,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 管内	288	m	7,890	2,272,320	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	6	m	7,120	42,720	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	97	m	6,330	614,010	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	69	m	9,740	672,060	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	25	m	8,720	218,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	991	m	13,000	12,883,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	323	m	11,700	3,779,100	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	46	m	7,990	367,540	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾗｯｸ	9	m	11,500	103,500	

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		25,770,580	別紙 00-0014
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	19	m	10,300	195,700	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	39	m	15,400	600,600	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	23	m	13,900	319,700	
計					25,770,580	
電線管		1	式		5,164,130	別紙 00-0015
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25mm	19	m	2,310	43,890	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　31mm	288	m	3,090	889,920	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　39mm	25	m	3,620	90,500	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　51mm	123	m	4,740	583,020	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(HDZ30)　22mm	49	m	3,420	167,580	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(HDZ30)　28mm	142	m	4,610	654,620	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(HDZ30)　70mm	242	m	11,300	2,734,600	
計					5,164,130	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		15,540	別紙 00-0016
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (塗装共)	150 × 150 × 100 接地端子,電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	2	個	7,770	15,540	
計					15,540	

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工費		1	式		6,034,000	別紙 00-0017
制御盤施工費	B1-P-3 (2)	1	面	608,000	608,000	
制御盤施工費	B1-P-3 (3)	1	面	604,000	604,000	
制御盤施工費	B1-P-3 (4)	1	面	391,000	391,000	
制御盤施工費	B1-P-3-1	1	面	140,000	140,000	
制御盤施工費	B1-P-4-1	1	面	112,000	112,000	
制御盤施工費	B1-P-5-2	1	面	276,000	276,000	
制御盤施工費	B1-P-5-4	1	面	331,000	331,000	
制御盤施工費	01-P-1	1	面	55,000	55,000	
制御盤施工費	02-P-1-1	1	面	111,000	111,000	
制御盤施工費	02-P-2-1	1	面	55,000	55,000	
制御盤施工費	R-P-1	1	面	222,000	222,000	
制御盤施工費	R-P-2 2面体	1	面	396,000	396,000	
制御盤施工費	R-P-3-1 8面体	1	面	1,640,000	1,640,000	
制御盤施工費	R-P-4	1	面	279,000	279,000	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工費		1	式		6,034,000	別紙 00-0017
制御盤施工費	R-P-4-1	1	面	127,000	127,000	
制御盤施工費	R-P-5 4面体	1	面	687,000	687,000	
計					6,034,000	
取外し再取付け		1	式		833,000	別紙 00-0018
制御盤	B1-P-5-2 取外し再取付け	1	面	347,000	347,000	
制御盤	R-P-5 (2面のみ)　取外し再取付け	1	面	486,000	486,000	
計					833,000	

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		3,038,850	別紙 00-0019
制御盤	B1-P-3 (2)　(3)　(4)　撤去費	1	面	141,000	141,000	
制御盤	B1-P-5-2 撤去費	1	面	35,300	35,300	
制御盤	01-P-1 撤去費	1	面	8,200	8,200	
制御盤	R-P-1 撤去費	1	面	35,300	35,300	
制御盤	R-P-2 撤去費	1	面	61,700	61,700	
制御盤	R-P-3-1 撤去費	1	面	185,000	185,000	
制御盤	R-P-4 撤去費	1	面	52,900	52,900	
制御盤	R-P-5 撤去費	1	面	106,000	106,000	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　3.5°　－4C ﾗｯｸ	24	m	250	6,000	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　3.5°　－4C 管内	52	m	210	10,920	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　5.5°　－4C ﾗｯｸ	19	m	320	6,080	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　5.5°　－4C 管内	20	m	260	5,200	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　8°　－4C ﾗｯｸ	312	m	370	115,440	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　8°　－4C 管内	291	m	310	90,210	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		3,038,850	別紙 00-0019
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　8°　－3C ﾗｯｸ	6	m	310	1,860	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　8°　－3C 管内	89	m	260	23,140	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　14°　－3C ﾗｯｸ	29	m	390	11,310	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　14°　－3C 管内	10	m	330	3,300	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　22°　－3C ﾗｯｸ	996	m	500	498,000	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　22°　－3C 管内	239	m	410	97,990	
絶縁電線	撤去費　2.6(5.5°) ×1	216	m	120	25,920	
絶縁電線	撤去費　8° ×1	1,162	m	140	162,680	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　5.5°　－4C 管内	213	m	330	70,290	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　14°　－3C ﾗｯｸ	9	m	450	4,050	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　14°　－3C 管内	19	m	380	7,220	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　22°　－3C ﾗｯｸ	39	m	590	23,010	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　22°　－3C 管内	23	m	490	11,270	
ねじなし電線管	撤去費　(E25) 露　出	31	m	590	18,290	

第三庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		3,038,850	別紙 00-0019
ねじなし電線管	撤去費　(E31) 露　出	291	m	750	218,250	
ねじなし電線管	撤去費　(E39) 露　出	10	m	920	9,200	
ねじなし電線管	撤去費　(E51) 露　出	123	m	1,250	153,750	
厚鋼電線管	撤去費　(22) 露　出	41	m	850	34,850	
厚鋼電線管	撤去費　(28) 露　出	302	m	1,090	329,180	
厚鋼電線管	撤去費　(70) 露　出	168	m	2,810	472,080	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	撤去費　450mm	2	個	1,980	3,960	
計					3,038,850	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配電盤改設		1	式		4,500,000	別紙 00-0020
1号高圧配電盤 (10)改設	VCB増設	1	面	2,250,000	2,250,000	
2号高圧配電盤 (10)改設	VCB増設	1	面	2,250,000	2,250,000	
計					4,500,000	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		3,244,000	別紙 00-0021
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	67	m	35,600	2,385,200	
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	20	m	33,100	662,000	
端末処理 6kV EM-CET	60mm2 屋内　－	4	か所	49,200	196,800	
計					3,244,000	
搬入費		1	式		613,000	別紙 00-0022
三相変圧器盤 搬入費	3Φ3W　750kVA	1	面	473,000	473,000	
LBS切替盤 搬入費	LBS　7.2kV　200A　×2	1	面	140,000	140,000	
計					613,000	

第三庁舎		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工費		1	式		1,561,000	別紙 00-0023
三相変圧器盤 施工費	3Φ3W　750kVA (ｽﾍﾟｰｽ)	1	面	418,000	418,000	
LBS切替盤 施工費	LBS　7.2kV　200A　×2	1	面	534,000	534,000	
変圧器 施工費	ﾓｰﾙﾄﾞ 6.6KV/420V　750kVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付	1	面	609,000	609,000	
計					1,561,000	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎		電力貯蔵設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
無瞬断切替装置 分岐盤改設		1	式		3,740,000	別紙 00-0024
無瞬断切替装置 分岐盤	□21盤 改修	1	面	1,870,000	1,870,000	
無瞬断切替装置 分岐盤	□23盤 改修	1	面	1,870,000	1,870,000	
計					3,740,000	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		14,577,800	別紙 00-0025
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	94	m	26,900	2,528,600	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	12	m	24,600	295,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	189	m	55,600	10,508,400	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	24	m	51,900	1,245,600	
計					14,577,800	
防火区画貫通処理 等		1	式		175,800	別紙 00-0026
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 800	2	か所	87,900	175,800	
計					175,800	

第三庁舎		電力貯蔵設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
結線費		1	式		165,000	別紙 00-0027
結線費	3P225A(250mm2-3C)	6	か所	27,500	165,000	
計					165,000	
撤去		1	式		146,260	別紙 00-0028
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　38°　－3C ﾗｯｸ	51	m	660	33,660	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　38°　－3C 管内	6	m	550	3,300	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　60°　－3C ﾗｯｸ	100	m	870	87,000	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　60°　－3C 管内	12	m	720	8,640	
防火区画貫通処理	撤去費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(床) 800mm幅	2	か所	6,830	13,660	
計					146,260	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		27,000	別紙 00-0029
電気時計・拡声	取外し・再取付け ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込	2	個	13,500	27,000	
計					27,000	

第三庁舎		監視カメラ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		202,000	別紙 00-0030
監視ｶﾒﾗ設備	取外し・再取付け ｶﾒﾗ　電動ｽﾞｰﾑ付　(ﾄﾞｰﾑ形を含む)	2	台	101,000	202,000	
計					202,000	

電気設備工事　別紙明細

第三庁舎		火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		22,000	別紙 00-0031
火災報知	取外し・再取付け 煙感知器	2	個	11,000	22,000	
計					22,000	

第三庁舎	中央監視制御設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
RS盤改設		1	式		6,300,000	別紙 00-0032
RS盤改設	RS-3-1	1	面	1,260,000	1,260,000	
RS盤改設	RS-3-2	1	面	1,260,000	1,260,000	
RS盤改設	RS-3-3	1	面	1,260,000	1,260,000	
RS盤改設	RS-3-4	1	面	1,260,000	1,260,000	
RS盤改設	RS-3-5	1	面	1,260,000	1,260,000	
計					6,300,000	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		125,580	別紙 00-0033
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜- 3P ﾗｯｸ	91	m	1,380	125,580	
計					125,580	

電気設備工事　別紙明細

第一庁舎	電灯設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		5,800	別紙 00-0034
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6㎜- 3C 管内	2	m	2,900	5,800	
計					5,800	
電線管		1	式		4,620	別紙 00-0035
ねじなし電線管(E)	露出配管　25㎜	2	m	2,310	4,620	
計					4,620	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		4,800	別紙 00-0036
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(塗装共)	100 × 100 × 100 接地端子,電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	1	個	4,800	4,800	
計					4,800	
取外し再取付け		1	式		12,600	別紙 00-0037
LED照明器具(露出)	取外し・再取付け LSS1-4 (1260×200未満)	1	個	12,600	12,600	
計					12,600	